



## **Leistungsbeschreibung**

### **Wasserbauliche Maßnahme im Landeswaldrevier Wesendorf**

**Vorhaben**      Reparatur und Wiederherstellung  
einer eingebrochenen Grabenüberfahrt in Abt. 1088

#### **Die Auftragsleistung umfasst**

##### Lieferleistung:

1 Stück      neues Stahlrohr DN600 zu 8 m Länge (Minstdurchmesser von 600 mm)  
15 t          Gemisch aus Natursteinbruch 0/45 Körnung mit 60 % größer als 2 mm und Oberboden

##### Dienstleistung:

Aufnahme alter Betonrohre und deren Entsorgung.

Fachgerechte Verlegung eines mitzuliefernden neuen Stahlrohres DN600 zu 8 m Länge (Minstdurchmesser von 600 mm) in 50 cm Tiefe.

Verdichtung der Überfahrt mit Deckschicht aus der mitzuliefernden Mischung aus Natursteinbruch und Oberboden für eine Traglast von 25 Tonnen.

Notwendig ist Verwendung des Schreitbaggers Menzi Muck.

##### Ergebnis:

Erwartet wird eine dauerhaft nutzbare, die natürlichen Begebenheiten so gering wie möglich störende, beeinflussende oder auf sie einwirkende, Grabenüberfahrt, welche Lasten von 25 t trägt, die den Anforderungen an Sicherheit und UVV-Konformität entspricht und wenigstens einem Mindestmaß der DIN-Anforderungen genügt.

##### Leistungszeitraum

Die Leistung soll nach Auftragserteilung umgehend in Abstimmung mit dem Leiter des Landeswaldreviers Wesendorf erfolgen und spätestens bis 30. September 2026 abgeschlossen sein.

Vielen Dank für das Interesse an dieser Leistung!