



Legende

- Pflanzbereich
- Baumpflanzung
- Pflanzqualität:
- Straßenbäume (Winter-Linde, Stiel-Eiche): Hochstamm, StU 12–14 cm, 3xv, mB
- Obstgehölze: Hochstamm, StU 10–12 cm, 3xv, mB
- Artenliste:
- GO - *Malus 'Goldpamäne'* (Apfel) - 8 Stk
- GR - *Malus 'Gravensteiner'* (Apfel) - 8 Stk
- HZ - *Prunus domestica 'Hauszweischige'* (Pflaume) - 6 Stk
- QU - *Quercus robur* (Stieleiche) - 3 Stk
- SA - *Prunus cerasus 'Schattenmorelle'* - 4 Stk
- SK - *Prunus avium 'Büttner's Rote Knorpelkirsche'* - 4 Stk
- TI - *Tilia cordata* (Winter-Linde) - 25 Stk
- Gesamt: 58 Stk

Pflanzweise / Ausführung:

Die Baumpflanzung erfolgt entsprechend der Darstellung im Plan, differenziert nach Pflanztyp. Die Straßenbäume werden als durchgehende Baumreihe entlang der Straße angeordnet. Der Abstand zur Straße beträgt ca. 1,50 m. Die Winter-Linden werden mit Regelabständen von ca. 8,0 m gepflanzt. Zu den Stiel-Eichen sind Pflanzabstände von ca. 10,0 m vorgesehen.


Die Obstgehölze werden in drei gruppierten Obstinselfen angeordnet. Innerhalb der Obstinselfen erfolgt die Pflanzung in freier, lockerer Anordnung mit variablen Pflanzabständen von ca. 4,8–5,8 m. Die Baumstandorte sind leicht versetzt angeordnet, um eine natürliche und landschaftsgerechte Wirkung zu erzielen. Zu angrenzenden Linden wird ein Pflanzabstand von mindestens ca. 6,0 m eingehalten.

Die endgültige Festlegung der Baumstandorte erfolgt vor Ort unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.



Ausschreibung

Auftraggeber

**Wasser- und Bodenverband „Nördlicher Spreewald“**
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Am Stieg 15
D-15910 Bersteland / OT Freiwald Berlin

Vorhabenträger

**Landesamt für Umwelt Brandenburg**
Seeburger Chaussee 2
D-14467 Potsdam

Lagebezug: ETRS 89	Höhenbezug: DHHN 16	Landkreis: Dahme-Spreewald	Gemarkung: Alt-Schadow
--------------------	---------------------	----------------------------	------------------------

Index	Datum	Art der Änderung	Unterschrift
01	17.06.2026	Pflanzkonzept angepasst; zusätzl. Obstgehölze integriert und Baumverteilung überarbeitet	Stabenow

Auftragnehmer

**Planungsgemeinschaft Tief- und Wasserbau GmbH**
IPROconsult
Arbeitsgemeinschaft PTW GmbH / IPROconsult GmbH
Modernisierung Wehr mit Schleuse Alt Schadow

Bearbeiter	Stabenow	30.04.2026
Gezeichnet	Stabenow	30.04.2026
Geprüft	Schmidt	30.04.2026

Maßstab	1 : 500
Vertr.-Nr.	

Plan- Phase	AP	Index	-	Projekt-Nr. PTW / IPRO	4400 / 5212_06	Blatt- Nummer	01-206
-------------	----	-------	---	------------------------	----------------	---------------	--------