

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 **Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V**
LV: 2 **LOS GERÜSTBAUARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01 LOS GERÜSTBAUARBEITEN

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Der Landkreis Potsdam Mittelmark beabsichtigt die Neuerrichtung einer Rettungswache mit Katastrophenstützpunkt auf einem 6.400 m² großen Grundstück an der Brücker Landstraße.

Der aktuelle Standort der Rettungswache am Ernst von Bergmann-Klinikum in Bad Belzig erfüllt die aktuellen Anforderungen an Rettungswachen nicht mehr, weshalb der Landkreis mit dem Erwerb des o.g. Grundstücks einen Neubau anstrebt, der die erforderlichen Anforderungen erfüllt und einen störungsfreien und effektiven Ablauf sicherstellt.

Das Grundstück ist weitestgehend freigestellt, lediglich geringfügige Abbruchmaßnahmen für bestehende Kleinstgebäude sowie befestigte Flächen und Rodung von Vegetation ist auf dem Grundstück notwendig.

Das neue Gebäude soll als ein modernes, funktionales Gebäude mit der erforderlichen und zeitgemäßen technischen Ausstattung errichtet werden, das in der Anordnung der einzelnen Komponenten das Zusammenwirken bzw. störungsfreien Betrieb der beiden Nutzer uneingeschränkt ermöglicht.

Die gesamte Rettungswache soll über ein intelligentes Erschließungskonzept verfügen, das im Alarmfall einen reibungslosen Ablauf für ein- und ausrückende Fahrzeuge gewährleistet. Dabei sind die Zufahrten und Stellflächen für Rettungsfahrzeuge bzw. Fahrzeuge des Katastrophenschutzes und PKWs optimal an die anspruchsvolle Grundstücksgeometrie anzupassen und zu planen.

Anmerkungen zum Baukörper:

Das Gebäude besteht aus drei Baukörpern, die unmittelbar in einander greifen. Die langgestreckte Fahrzeughalle auf der Ostseite, den zweigeschossigen Sozial- und Funktionstrakt auf der Westseite und einem ergänzenden 1-geschossigen Funktionsbaukörper für Lager und Technikflächen.

Der Hallenbaukörper besitzt ein nach Osten geneigtes Dach, der Sozial- und Funktionstrakt ein nach Westen geneigtes Dach. Der dritte Baukörper (Funktionstrakt für Lager- und Technikflächen) wird als untergeordneter Gebäudeteil mit einem Flachdach ausgeführt.



Angebot

Projekt: SCH23-50821 **Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V**
LV: 2 **LOS GERÜSTBAUARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Anmerkungen zur Kalkulation

Für die Bauleistungsversicherung behält der Auftraggeber (AG) 0,5 % der Bruttoabrechnungssumme einschließlich anfallender Nachträge ein. Dies ist vom Auftragnehmer (AN) bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen.

Soweit die Auftragssumme mindestens 100.000,00 Euro ohne gültige Mehrwertsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme inklusive gültige Mehrwertsteuer ohne Nachträge zu leisten.

ANLAGEN ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS

Architektenpläne

RWB-AR-5-ARC-300-BE-2_BE Plan Hochbau

RWB-5-ARC-300-GR-EG_1 Grundriss Erdgeschoss (1)
 RWB-5-ARC-300-GR-EG_2 Grundriss Erdgeschoss (2)
 RWB-5-ARC-300-GR-OG_1 Grundriss Obergeschoss (1)
 RWB-5-ARC-300-GR-OG_2 Grundriss Obergeschoss (2)
 RWB-5-ARC-300-GR-DA_1 Grundriss Dachaufsicht (1)
 RWB-5-ARC-300-GR-DA_2 Grundriss Dachaufsicht (2)

RWB-5-ARC-300-SC-1 Schnitt AA; Schnitt BB
 RWB-5-ARC-300-SC-2 Schnitt CC

RWB-5-ARC-300-AN-1 Ansicht Süd; Ansicht Nord
 RWB-5-ARC-300-AN-2 Ansicht Ost
 RWB-5-ARC-300-AN-3 Ansicht West

RWB-5-ARC-300-DE-FA-01 Fassadenschnitt Sozialtrakt
 RWB-5-ARC-300-DE-FA-02 Fassadenschnitt Fahrzeughalle

01.1 ARBEITS- u. SCHUTZGERÜST FASSADE/DACH AUßEN

HINWEISE zu den nachfolgenden Positionen:

MONTAGEABLAUF

Die Gerüstbauarbeiten erfolgen abschnittsweise auf der verfüllten Baugrube im Zuge der Rohbauarbeiten geschossweise in den im LV Text beschriebenen Längsabschnitten.

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 **Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V**
LV: 2 **LOS GERÜSTBAUARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten soll das Gerüst für die nachfolgenden Dach- und Fassadenarbeiten einmal vollständig umgeankert werden um die notwendigen Abstände zum Gebäude zu gewährleisten.

Das Abrüsten soll dann ebenfalls in mindestens 4 Längs- und 2 Höhenabschnitten erfolgen in Abstimmung mit dem Fassadenbauer, welcher bauseits die offenen Fassadenflächen schließen muss.

TRANSPORTWEGE.

Als Transportwege stehen auf dem Gelände befahrbare Flächen zur Verfügung. Diese sind dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

GEMOETRIE DES GEBÄUDES::

Das Gebäude besteht aus drei Gebäudeteilen mit jeweils unterschiedlichen Geschosshöhen. Der Sozialtrakt umfasst ein Erd- sowie ein Obergeschoss. Der angrenzende Technikbereich

ist ausschließlich als eingeschossiger Gebäudeteil geplant. Angrenzend zu beiden Gebäudeteilen wird eine Fahrzeughalle geplant, welche sich über zwei Etagen erstreckt.

Über dem Technikgebäude soll das Gerüst auf der Dachfläche aufgestellt werden um die angrenzenden höher liegenden Gebäudeteile zu erschließen. Im Zuge der Umankerungen muss das Gerüst in diesem Bereich vollständig zurückgebaut und zwischengelagert werden. Nach Fertigstellung der Dachabdichtungsarbeiten soll das Gerüst dann wieder aufgebaut werden

BESONDERHEITEN:

Auf der Ostseite des Gebäudes werden für die Fahrzeughalle mehrere Sektionaltore (3,60 x 4,50 m) geplant. Für die komplette Ostseite muss die Befestigung des Gerüsts zwischen den Toren erfolgen. Es sind entsprechend zusätzliche Maßnahmen zur Verankerung außerhalb des normalen Ankerrasters vorzusehen.

Auf die Außenwände wird eine Vorhangfassade in Form von Dämmung mit Profilblechfassade aufgebracht. Der Abstand zur Wand beträgt nach Fertigstellung Fassade ca. 28 cm. Unter Beachtung einer zusätzlichen Gerüstverbeiterung von 30 cm sind geeignete Gerüstanker für eine Länge von mindestens 60 cm vorzusehen.

Zur genauen Planung des Gerüsts werden dem AN neben den Grundrissplänen auch Fassadendetails zur Verfügung gestellt, welche zwingend für die Preiskalkulation hinzugezogen werden müssen.

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 **Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V**
LV: 2 **LOS GERÜSTBAUARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.1.10 **Plan für Auf-, Um- und Abbau/Montageanweisung**

Plan für Auf-, Um- und Abbau/Montageanweisung

durch den für die Gerüstbauarbeiten verantwortlichen Arbeitgeber oder eine von ihm bestimmte, hierzu befähigte Person erstellen.

Für die zu errichtenden Gerüstkonstruktion ist die allgemeine Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers der Gerüste vorzulegen und mit den erforderlichen Detailangaben für das zu errichtende Gerüst zu ergänzen.

Der Plan enthält folgende Angaben:

Art des Gerüstes, z.B. Arbeits- und/oder Schutzgerüst
 Lastklasse
 Breitenklasse
 Anordnung Gerüst
 Anordnung Verankerungen in Hinsicht auf Fassade
 Angabe zu Verankerungssystem mit Spezialankern
 Lage der Treppentürme
 Name und Anschrift des Gerüsterstellers
 Datum der Prüfung nach der Montage
 Weitere objektbezogene Angaben

Die entsprechenden Planunterlagen müssen sowohl für die Rohbauphase als auch für die späteren Dach- und Fassadenarbeiten erstellt werden.

Es werden demnach zwei gesonderte Planunterlagen gefordert.

1,000 psch

01.1.20 **Standsicherheitsnachweis mit statischer Berechnung**

Erstellung eines Standsicherheitsnachweises mit statischer Berechnung nach DIN EN 12811-1 einschl. erforderlicher Ausführungszeichnungen für nachfolgend beschriebenes Arbeitsgerüst anfertigen inklusive Erstellung Verankerungsplan auf Grundlage der Vorbemerkungen und den beiliegenden Planunterlagen mit Grundrissen und Detailplänen zur Fassade.

Die entsprechenden Planunterlagen müssen sowohl für die Rohbauphase als auch für die späteren Dach- und Fassadenarbeiten erstellt werden.

Es werden demnach zwei gesonderte Planunterlagen gefordert.

1,000 psch

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V
 LV: 2 LOS GERÜSTBAUARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag EUR				

01.1.30 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 4 (3 kN/m²), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, verankern, regelmäßiges Ankerraster nicht möglich, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Aufbau zeitlich gestaffelt in 2 Höhenabschnitten, aufstellen auf Gründungen, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung mit Spezialankern mit bis zu 60cm Abstand gem. Vorbemerkungen' Höhe Gerüst/-bauteil '10' m.

2.040,000 m2

01.1.40 **Umankern längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst**

Umankern längenorientiertes Standgerüst nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 4 (3 kN/m²), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, verankern, regelmäßiges Ankerraster nicht möglich, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Höhenänderung der Standfläche über 5 bis 10 m, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gründungen, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, Standfläche waagerecht, direkt belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung mit Spezialankern mit bis zu 60cm Abstand gem. Vorbemerkungen' Höhe Gerüst/-bauteil '10' m.

2.040,000 m2

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V
 LV: 2 LOS GERÜSTBAUARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag EUR				

01.1.50 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst auf Dach

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 4 (3 kN/m²), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, verankern, regelmäßiges Ankerraster nicht möglich, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Flachdächern, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Höhe Gerüst-/bauteil '6' m.

180,000 m2

01.1.60 **Zulage zwischenzeitliches Abbauen, Lagern und Wiederaufbauen Gerüst**

Zulage für das vorherige Standgerüst auf Dachfläche für das zwischenzeitliche Abbauen, Lagern und Wiederaufbauen des Gerüsts.

Nach Beendigung der Rohbauarbeiten muss das Gerüst zwischenzeitlich abgebaut und zwischengelagert werden.

Nach Fertigstellung der Dachabdichtung im Bereich Anbau muss das Gerüst für die weitergehenden Fassadenarbeiten wieder aufgebaut werden.

Das Gerüst kann bei Bedarf auf der Baustelle im Bereich der Lagerflächen zwischengelagert werden, muss jedoch vom AN sicher

180,000 m2

01.1.70 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Positions- Menge = Produkt aus 'entspricht Menge aus Hauptposition' (Gebrauchsüberlassungs- Menge) mal '50 Wochen' (Gebrauchsüberlassungs- dauer) Lastklasse 4 (3 kN/m²), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,25 bis 0,33 m,

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 **Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V**
LV: 2 **LOS GERÜSTBAUARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
	Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, Einrüstung für Fassaden- sowie Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, direkt belastbar, Höhe Gerüst/-bauteil '10' m.	111.000,000	m2Wo		
01.1.80	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2025 001 Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 3kN/m2 SW09 Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, mit wandseitiger Belagverbreiterung über 0,25 bis 0,33 m, Belagverbreiterung wird gesondert vergütet, alle Gerüstlagen genutzt, genutzte Gerüstlagen mit zusätzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusätzlicher wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergütet, an senkrechten, im Grundriss gekrümmten Bauwerksaußenflächen, Abbau zeitlich gestaffelt in 4 Längsabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, direkt belastbar, Höhe Gerüst/-bauteil '10' m.	2.220,000	m2		
01.1.90	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2025 001 Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 8-9m Lauf-B 0,75-1m Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m.	4,000	St		
01.1.100	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2025 001 Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig H 8-9m Lauf-B 0,75-1m Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Positions- und Produktmenge = Produkt aus 'entspricht Menge aus Hauptposition' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '50 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1 m.	200,000	StWo		

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V
 LV: 2 LOS GERÜSTBAUARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag EUR				

01.1.110 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001
Abbauen Treppenaufgang einläufig H 8-9m Lauf-B 0,75-1m
 Abbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig,
 Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage,
 Höhe über 8 bis 9 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,75 bis 1
 m.
 4,000 St

01.1.120 **Zulage Dachüberstieg mit Zugangstreppe auf Dach**
 Treppentürme sind mit Aufstiegsfläche auf die Dachfläche bis
 über die Attika zu führen, Übergang muss so ausgebildet
 werden, dass die Montage der Attikaabdeckung darunter
 erfolgen kann
 Zusätzlich ist eine Treppenkonstruktion mit mindestens 3 Stufen
 auszubilden um über die Attika auf die Dachfläche zu gelangen.
 Die Treppenkonstruktion ist so auszubilden, dass diese ohne
 größere Umbaumaßnahmen im Zuge der Dacharbeiten einfach
 demontiert und nachträglich wieder aufgebaut werden kann.
 4,000 St

BELAGSVERBREITERUNG

01.1.130 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001
Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m
 Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig,
 für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis
 0,33 m, mit Zapfen.
 850,000 m

01.1.140 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001
Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m
 Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung
 wandseitig, Positionsmenge = Produkt aus 'entspricht Menge
 aus Hauptposition'(Gebrauchsüberlassungsmenge)mal '50
 Wochen'(Gebrauchsüberlassungsdauer) für Standgerüste,
 längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 0,33 m, mit Zapfen.
 42.500,000 mWo

01.1.150 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001
Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m
 Abbauen Belagverbreiterung wandseitig,
 für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis
 0,33 m, mit Zapfen.

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 **Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V**
LV: 2 **LOS GERÜSTBAUARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
			Übertrag EUR	
		850,000 m		

SEITENSCHUTZ WANDSEITIG

01.1.160	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001 aufbauen Seitenschutz alle Gerüstlagen 4Lagen H 8m Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an allen Gerüstlagen, 4 Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m.	850,000 m		
01.1.170	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001 Gebrauchsüberlassung Seitenschutz alle Gerüstlagen 4Lagen H 8m Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an allen Gerüstlagen, 4 Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m, Positionsmenge = Produkt aus 'entspricht Menge aus Hauptposition'(Gebrauchsüberlassungsmenge)mal '50 Wochen'(Gebrauchsüberlassungsdauer).	42.000,000 mWo		
01.1.180	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001 entfernen Seitenschutz alle Gerüstlagen 4Lagen H 8m Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, an allen Gerüstlagen, 4 Gerüstlagen, Höhe der obersten Gerüstlage 8 m.	850,000 m		

ÜBERBRÜCKUNGEN FÜR HAUSEINFÜHRUNGEN

HINWEISE zu den nachfolgenden Positionen:

Nachfolgende Überbrückungen sind wie folgt in dem Montageprozess des Arbeits- und Schutzgerüsts auszuführen:

Während der Gerüstvorhaltung sind Hauseingänge oder Hauseinführungen freizuhalten.
 Hier sind zur Sicherstellung Überbrückungen mit Systemgitterträgern vorzusehen.

01.1.190	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001 Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 10m Gerüstbela Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in			
----------	---	--	--	--

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 **Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V**
LV: 2 **LOS GERÜSTBAUARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
	Überbrückungshöhe.	80,000	m		
01.1.200	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2025 001 Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 10 Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positions- menge = Produkt aus 'entspricht Menge aus Hauptposition' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '50 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	4.000,000	mWo		
01.1.210	Stl-Nr.: STL-Bau 04/2025 001 Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 10m Gerüstbelag Abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.	80,000	m		
Summe	01.1 ARBEITS-u.SCHUTZGERÜST FASSADE/DACH AUßEN				

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 **Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V**
LV: 2 **LOS GERÜSTBAUARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.2 ARBEITS- u. SCHUTZGERÜST IM GEBÄUDE**HINWEISE ZUM FLÄCHENGERÜST**

Zur Bearbeitung der Innenwandflächen der KFZ-Halle soll umlaufend ein längenorientiertes Standgerüst aufgebaut werden für bauseitige Maler und Fliesenarbeiten.

Der Transport kann über die großen Öffnungen der Sektionaltore erfolgen.

Die Rüstung soll in einem Arbeitsgang aufgebaut und nach Beendigung der Arbeiten abschnittsweise in Abstimmung mit dem Maler wieder abgebaut werden für den bauseitigen Verschluss der Gerüstankerlöcher.

01.2.10 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m² SW09

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m²), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Einrüstung für Maler-, Lackier- und Beschichtungsarbeiten, an senkrechten Bauwerksinnenflächen, aufstellen auf Bauwerken, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche waagrecht, direkt belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Höhe Gerüst/-bauteil '7' m.

1.700,000 m²

01.2.20 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst

Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Positions- und Positions-Produkt aus 'entspricht Menge aus Hauptposition' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '10 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m²), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Maler-, Lackier- und Beschichtungsarbeiten, an senkrechten Bauwerksinnenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, direkt belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Höhe Gerüst/-bauteil '7' m.

17.000,000 m²Wo

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V
 LV: 2 LOS GERÜSTBAUARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag EUR				

01.2.30 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeits-Schutzgerüst 2kN/m2 SW09

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1, Gerüstergänzungen werden gesondert vergütet, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksinnenflächen, Abbau zeitlich gestaffelt in 2 Höhenabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, direkt belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Höhe Gerüst-/bauteil '7' m.

1.700,000 m2

ÜBERBRÜCKUNGEN FÜR HAUSEINFÜHRUNGEN

HINWEISE zu den nachfolgenden Positionen:

Nachfolgende Überbrückungen sind wie folgt in dem Montageprozess des Arbeits- und Schutzgerüsts auszuführen:

Während der Gerüstvorhaltung sind Hauseingänge oder Hauseinführungen freizuhalten.
 Hier sind zur Sicherstellung Überbrückungen mit Systemgitterträgern vorzusehen.

01.2.40 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 10m Gerüstbela

Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

75,000 m

01.2.50 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis 10

Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus 'entspricht Menge aus Hauptposition' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '20 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.

1.500,000 mWo

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V
 LV: 2 LOS GERÜSTBAUARBEITEN

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Übertrag EUR				

01.2.60 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

**Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m H bis
10m Gerüstbelag**

Abbauen Überbrückung in Gerüst,
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, Höhe über Standfläche
bis 10 m, über Eingang, einschl. Gerüstbelag in
Überbrückungshöhe.

75,000 m

RAUMGERÜST TREPPENHÄUSER

Bei den nachfolgenden Gerüstarbeiten handelt es sich um ein
Raumgerüst für die Arbeiten an Decken und Wänden im
Bereich der Treppenhäuser

Die maximale Höhe von OK Zwischenpodest bis zur Decke
beträgt ca. 6,0m.

01.2.70 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

**Aufbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst
2kN/m2 H1 H 6 m**

Aufbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als
Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit
einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, verankern, Befestigung in
der Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Grundfläche
rechteckig, aufstellen auf Treppen, Höhe der obersten
Gerüstlage 4 m, Standfläche abgetrept, über Lastverteiler
belastbar, Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.

80,000 m3

01.2.80 Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001

**Umsetzen Abschnitt 1mal flächenorientiert Standgerüst
Arbeitsgerüst 2k**

Umsetzen eines Abschnittes, einmal, flächenorientiertes
Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN
12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), mit einer Gerüstlage,
Höhenklasse H 1, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Stahlbeton, Länge des
waagerechten Transportweges im Mittel über 25 bis 50 m,
Grundfläche rechteckig, aufstellen auf Treppen, Höhe der
obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche abgetrept, über
Lastverteiler belastbar, Höhe Gerüst/-bauteil '6' m.

160,000 m3

**Angebot**

Projekt: SCH23-50821 **Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V**
LV: 2 **LOS GERÜSTBAUARBEITEN**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
				Übertrag EUR	
01.2.90	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001 Gebrauchsüberlassung flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m Gebrauchsüberlassung für flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus 'entspricht Menge aus Hauptposition'(Gebrauchsüberlassungsmenge)mal '20 Wochen'(Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m ²), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, über Lastverteiler belastbar, Höhe Gerüst/-bauteil '6' m. 1.600,000 m3Wo				
01.2.100	Stl-Nr.: STLB-Bau 04/2025 001 Abbauen flächenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/ m² H1 H 6 m Abbauen flächenorientiertes Standgerüst, DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m ²), mit einer Gerüstlage, Höhenklasse H 1, Grundfläche rechteckig, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, über Lastverteiler belastbar, Höhe Gerüst/-bauteil '6' m. 80,000 m3				
Summe	01.2	ARBEITS-u.SCHUTZGERÜST IM GEBÄUDE			
Summe	01	LOS GERÜSTBAUARBEITEN			

**Angebot**

Projekt:	SCH23-50821	Rettungswache mit Katastrophenschutzstützpunkt SEG-V
LV:	2	LOS GERÜSTBAUARBEITEN

Z U S A M M E N S T E L L U N G

01	LOS GERÜSTBAUARBEITEN	
01.1	ARBEITS-u.SCHUTZGERÜST FASSADE/DACH AUßEN	 EUR
01.2	ARBEITS-u.SCHUTZGERÜST IM GEBÄUDE	 EUR
<u>Summe</u>	<u>01</u>	<u>LOS GERÜSTBAUARBEITEN</u>
		 <u>EUR</u>

Summe LV		 EUR
zuzüglich	% Mwst	 EUR
Gesamtsumme Brutto		 EUR
