



Planverfasser

DAS KRÜGER-MANZKE WERK
Architekten & Ingenieure GmbH
Alte Poststraße 2
16798 Fürstenberg/Havel
Tel.: 033093-60270

Mobil: 0172-7869153
kmw-manzke@online.de

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatz...

Bauvorhaben

**Sanierung Gebäude sowie
Ersatzbau einzelner Gebäudeteile
und Dachstuhl
Gemeindehaus Buberow**

Leistung (LV)

09

KG300-Malerarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 24

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026)
2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau
Leistung (LV)
09 KG300-Malerarbeiten

Bauvorhaben Sanierung Gebäude sowie Ersatzbau einzelner Gebäudeteile und Dachstuhl Gemeindehaus Buberow		
Bauherr Amt Gransee&Gemeinden Der Amtsdirektor Baustraße 56 16775 Gransee	Telefon 03306/751 660 Fax 03306/751 102 k.streifling@gransee.de	Ansprechpartner: ... Frau Streifling
Planverfasser / Ausschreibung DAS KRÜGER-MANZKE WERK Architekten & Ingenieure GmbH Alte Poststraße 2 16798 Fürstenberg/Havel	Telefon 033093-60270 Fax Mobil 0172-7869153 kmw-manzke@online.de	Ansprechpartner: ... Herr Manzke
Bauleitung DAS KRÜGER-MANZKE WERK Architekten & Ingenieure GmbH Alte Poststraße 2 16798 Fürstenberg/Havel	Telefon 033093-60270 Fax Mobil 0172-7869153 kmw-manzke@online.de	Ansprechpartner: ... Herr Manzke
Ansprechpartner / Bemerkung -		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (kmw-manzke@online.de)

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	5
02	Titel	Malerarbeiten Wand	7
03	Titel	Malerarbeiten Decke	13
04	Titel	Fugen elastisch	16
05	Titel	Malerarbeiten Metall, Rohre, Sonstiges	18
06	Titel	Außenbauteile	21
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		24

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

01

Vorbereitende Maßnahmen

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
01	Titel	VorbereitendeMaßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1	Fläche überspannen, Malergewebe Überspannen rissegefährdeter Flächen sowie Kanten, Ecken etc., mit Gewebe, inkl. Vorbehandlung und Spachtelung. NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!	20 m²	EP	GP
01.2	Facharbeiterstunden/Regiestunden Lohnstunden eines Facharbeiters, für von der Bauüberwachung angeordnete Arbeiten. Einschließlich aller Zuschläge für Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich angeordnet bzw. abgestimmt worden sind. Dazugehörige Stundenlohnberichte müssen spätestens zur nächsten Bausitzung der Bauleitung des AG zur Anerkennung vorgelegt werden. NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!	7 Std	EP	GP
Summe Titel 01		VorbereitendeMaßnahmen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Malerarbeiten Wand

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1	Grundierung Wand Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Beschichtungssystemen auf mineralischen und saugfähigen Untergründen liefern und auftragen. inkl. Untergrund von Staub und losen Verschmutzungen befreien. Untergrund :Putze (Kalkzement-u.Gipsputz), Beton, Gipskarton gespachtelt, Spachtelmassen Bauteil :Innenwände 310 m² EP GP			
02.2	Spachtelung Wand Q3 Beton,Kalkzementputz, 2-fach, Handspachtel,vollflächig Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Zweimalige vollflächige Spachtelung auftragen und glätten, einschl. dem vorherigen Beispachteln von Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, pastöser Feinspachtelmasse von Kalkzement-Putzflächen zur Aufnahme Malerflies/Glasflies (glatt) mit Mineral-Handspachtel. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist Teil des Preises. Eventuelle Fehlstellen nachspachteln. inkl. Fenster und Böden schützen, Flächenanteil: 100% Bauteil: Innenwände Beton Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse Anzahl Lagen: 2 Qualitätsstufe : mind. Q3 NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG! 247,5 m² EP GP			
02.3	Spachtelung Wand Q3 Gipskarton, 2-fach, Handspachtel, vollflächig, Zweimalige vollflächige Spachtelung auftragen und glätten, einschl. dem vorherigen Beispachteln von Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, pastöser Feinspachtelmasse Gipskarton zur Aufnahme Malerflies/Glasflies (glatt) mit Mineral-Handspachtel. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist Teil des Preises. Eventuelle Fehlstellen nachspachteln. inkl. Fenster und Böden schützen, Flächenanteil: 100% Bauteil: Innenwände			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Untergrund: Gipskarton Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse Anzahl Lagen: 2 Qualitätsstufe : mind. Q3 NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!			
		62,5 m²	EP	GP
02.4	Malervliestapete/Glasflies auf Putz, Beton glatt strukturlos-Wand tapezieren Rissüberbrückendes Malervlies/Glasflies ohne Beschichtung liefern als strukturloser, Wandbelag, dimensionsstabil, rissüberbrückend, reißfest, spannungsarm, für innen nahtlos und faltenfrei,auf Stoß an Wänden tapezieren. Mit geeignetem Kleber auf tragfähigen Untergrund anbringen. Farbton: naturweiß Werkstoffbasis: spezielle Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln Flächengewicht: ca. 160 g/m² Bauteil :Innenwände Untergrund :Putze (Gipsputz), Beton, Wandhöhe :bis 3,00 Design :glatt, strukturlos nach Wahl des AG inkl. Bemusterung vorab			
		247,5 m²	EP	GP
02.5	Malervliestapete/Glasflies auf Troba glatt strukturlos-Wand tapezieren Rissüberbrückendes Malervlies/Glasflies ohne Beschichtung liefern als strukturloser, Wandbelag, dimensionsstabil, rissüberbrückend, reißfest, spannungsarm, für innen nahtlos und faltenfrei,auf Stoß an Wänden tapezieren. Mit geeignetem Kleber auf tragfähigen Untergrund anbringen. Farbton: naturweiß Werkstoffbasis: spezielle Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln Flächengewicht: ca. 160 g/m² Bauteil :Innenwände Untergrund :Gipskarton, Spachtelungen Wandhöhe :bis 3,00 Design :glatt, strukturlos nach Wahl des AG inkl. Bemusterung vorab			
		62,5 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.6	Glasflies-Tapete, Leibung Glasgewebe-Tapete auf Stoß tapeziert, ohne Beschichtung, an Leibungsflächen. nahtlos und faltenfrei,auf Stoß an Wänden tapezieren. Mit geeignetem Kleber auf tragfähigen Untergrund anbringen. Bauteil: alle Leibungen (auch runde) im Innenbereich Breite :bis 25 cm Untergrund :Putze (Gipsputz), Beton, Gipskarton, Spachtelungen Wandhöhe :bis 3,00 Breite : bis 25 cm	70 m	EP	GP
02.7	Erstbeschichtung, Disp., matt, NAB-Klasse 1 Erstbeschichtung auf allen Wandflächen deckend im Innenbereich aufbringen. Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe. inkl. Fenster und Böden schützen, Bauteil :Innenwände Untergrund :Glasvlies,Putze (Kalkzement-u.Gipsputz), Beton,Gipskarton, Spachtelungen Nassabrieb : Klasse 1 nach DIN EN 13300 Deckvermögen: Klasse 1, stumpfmatt, nach DIN EN 13300. Farbe : weiß	310 m²	EP	GP
02.8	Erstbeschichtung,Disp., matt, NAB-Klasse 1, Leibungen Erstbeschichtung auf allen Wandflächen deckend im Innenbereich aufbringen. Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe. Bauteil :alle Leibungen (auch runde) im Innenbereich Untergrund :Glasvlies, Putze (Kalkzement-u.Gipsputz), Beton, Gipskarton, Spachtelungen Breite :bis 35 cm Nassabrieb : Klasse 1 nach DIN EN 13300 Deckvermögen: Klasse 1, stumpfmatt, nach DIN EN 13300. Farbe : weiß	70 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.9	Zulage Beschichtung, dunkle Tönung, IF, MK Zulage für Beschichtungen mit Beschichtungsstoffen für den Innenbereich aller Art, stark pigmentiert bzw. mit dunkler Tönung, als Mehrkosten.			
		155 m²	EP	GP
02.10	Zulage Anstrich in Nassraum, fungizid Zulage für Anstrich von Wänden in Nassräumen mit Nassraum-geeigneter Farbe mit Zusatzmittel mit fungizider Wirkung. Bauteil: Wände in Duschen & WC, Innenbereich			
		80 m²	EP	GP
02.11	Zulage Anstrich in Nassraum, fungizid, Leibungen Zulage für Anstrich von Wänden in Nassräumen mit Nassraum-geeigneter Farbe mit Zusatzmittel mit fungizider Wirkung. Bauteil: Leibungen in Duschen & WC, Innenbereich Breite: bis 35cm			
		5 m	EP	GP
02.12	Eckschutzwinkel, Edelstahl, gebürstet Eckschutzwinkel mit 30 mm Schenkellänge, Edelstahl (V2A), Oberfläche gebürstet, pulverbeschichtet, an horizontalen oder vertikalen Kanten. NUR AUF WUNSCH DES BAUHERRN UND AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!			
		25 m	EP	GP
02.13	Facharbeiterstunden/Regiestunden Lohnstunden eines Facharbeiters, für von der Bauüberwachung angeordnete Arbeiten. Einschließlich aller Zuschläge für Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich angeordnet bzw. abgestimmt worden sind. Dazugehörige Stundenlohnberichte müssen spätestens zur			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
02	Titel	Malerarbeiten Wand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: nächsten Bausitzung der Bauleitung des AG zur Anerkennung vorgelegt werden. NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!			
		7 Std	EP	GP
Summe Titel 02		Malerarbeiten Wand, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Malerarbeiten Decke

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
03	Titel	Malerarbeiten Decke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03.1	Grundierung Decke, Beton/GK, Grundierung/Haftgrund Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Beschichtungssystemen auf mineralischen und saugfähigen Untergründen liefern und auftragen. Untergrund :Beton glatt geschalt, Gipskarton gespachtelt Bauteil:Decken, ohne Schrägen, Innen 115 m² EP GP			
03.2	Spachtelung Decke Q3 Gipskarton, 2-fach, Handspachtel, vollflächig, Zweimalige vollflächige Spachtelung auftragen und glätten, einschl. dem vorherigen Beispachteln von Ausbruchstellen, Lunkern und Rissen mit verarbeitungsfertiger, pastöser Feinspachtelmasse Gipskarton zur Aufnahme Malerflies/Glasflies (glatt) mit Mineral-Handspachtel. Das Angleichen der Oberfläche durch Nachschleifen ist Teil des Preises. Eventuelle Fehlstellen nachspachteln. Inkl. Grundierung zur Verbesserung der Haftung von Beschichtungssystemen auf saugfähigen Untergründen liefern und auftragen. Flächenanteil: 100% Bauteil: Decken Untergrund: Gipskarton Spachtelmasse: Dispersionsspachtelmasse Anzahl Lagen: 2 Qualitätsstufe : mind. Q3 NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG! 115 m² EP GP			
03.3	Malervliestapete/Glasflies glatt strukturlos-Decke tapezieren Rissüberbrückendes Malervlies/Glasflies ohne Beschichtung liefern als strukturloser, Deckenbelag, dimensionsstabil, rissüberbrückend, reißfest, spannungsarm, für innen nahtlos und faltenfrei,auf Stoß an Decken tapezieren. Mit geeignetem Kleber auf tragfähigen Untergrund anbringen. Farbton: naturweiß Werkstoffbasis: spezielle Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
03	Titel	Malerarbeiten Decke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Flächengewicht: ca. 160 g/m ² Bauteil : Decken Untergrund : Gipskarton, Spachtelungen Wandhöhe : bis 3,00 Design : glatt, strukturlos nach Wahl des AG inkl. Bemusterung vorab	115 m²	EP	GP
03.4	Erstbeschichtung Decke GK,,Disp., matt, NAB-Klasse 2			
	Erstbeschichtung auf gespachtelte Gipskartondecken deckend im Innenbereich aufbringen. Zwischen- und Schlussbeschichtung mit Dispersionsfarbe. Bauteil : Decken Untergrund : GK - Gipskarton gespachtelt und grundiert Nassabrieb : Klasse 2 nach DIN EN 13300 Deckvermögen: Klasse 1, stumpfmatt, nach DIN EN 13300. Farbe : weiß	115 m²	EP	GP
03.5	Facharbeiterstunden/Regiestunden			
	Lohnstunden eines Facharbeiters, für von der Bauüberwachung angeordnete Arbeiten. Einschließlich aller Zuschläge für Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich angeordnet bzw. abgestimmt worden sind. Dazugehörige Stundenlohnberichte müssen spätestens zur nächsten Bausitzung der Bauleitung des AG zur Anerkennung vorgelegt werden. NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!	7 Std	EP	GP
Summe Titel 03		Malerarbeiten Decke, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Fugen elastisch

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
04	Titel	Fugen elastisch		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04.1	Fugendichtung innen, Acryl, 10 mm Elasto-plastische Verfugung der Anschlüsse Decke/Wand mit Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (überstreichbar), inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Fugenbreite : 10 mm	275 m	EP	GP
04.2	Fugendichtung innen, Silikon, 10 mm Elasto-plastische Verfugung von Anschlüssen mit Dichtstoff auf Silikonbasis , inkl. reinigen, abkleben und grundieren. Fugen anschließend glätten. Fugenbreite : 10 mm NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!	100 m	EP	GP
04.3	Facharbeiterstunden/Regiestunden Lohnstunden eines Facharbeiters, für von der Bauüberwachung angeordnete Arbeiten. Einschließlich aller Zuschläge für Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich angeordnet bzw. abgestimmt worden sind. Dazugehörige Stundenlohnberichte müssen spätestens zur nächsten Bausitzung der Bauleitung des AG zur Anerkennung vorgelegt werden. NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!	7 Std	EP	GP
Summe Titel 04		Fugen elastisch, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

05

Malerarbeiten Metall, Rohre, Sonstiges

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
05	Titel	Malerarbeiten Metall, Rohre, Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05.1	Erstbeschichtung Rohrleitungen bis DN 40 Sichtbare Rohrleitungen aus Metall allseitig als Neubausystem beschichten, Untergrundvorbereitung, Haftgrundierung auf den Untergrund abgestimmt, Zwischen- und Schlußbeschichtung, Rohrabmessungen : bis DN 40 Eigenschaften: deckender PVC Acrylharzlack Standardfarbton nach Wahl des Auftraggebers Untergrund: Metall, Kunststoff Ausführungshöhe bis 4,50 m	10 m	EP	GP
05.2	Erstbeschichtung Rohrleitungen DN 70- 150 Sichtbare Rohrleitungen aus Metall allseitig als Neubausystem beschichten, Untergrundvorbereitung, Haftgrundierung auf den Untergrund abgestimmt, Zwischen- und Schlußbeschichtung, Rohrabmessungen : DN 70 bis DN 150 Eigenschaften: deckender Acrylharzlack Standardfarbton nach Wahl des Auftraggebers Untergrund: Metall, Kunststoff, Titanzink Ausführungshöhe bis 4,50 m	10 m	EP	GP
05.3	Erstbeschichtung Heizungsrohrleitungen bis DN 40 Sichtbare Heizungsrohrleitungen aus Metall als Neubausystem beschichten, Untergrundvorbereitung, Haftgrundierung auf den Untergrund abgestimmt, Zwischen- und Schlußbeschichtung, Rohrabmessungen : bis DN 40 Eigenschaften: deckendes Alkydharzlacksystem für Heizkörper, hitzebeständig bis 120 °C Standardfarbton nach Wahl des Auftraggebers Untergrund: Metall Ausführungshöhe bis 4,50 m	10 m	EP	GP
05.4	Facharbeiterstunden/Regiestunden Lohnstunden eines Facharbeiters, für von der Bauüberwachung angeordnete Arbeiten. Einschließlich aller Zuschläge für Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich angeordnet bzw. abgestimmt worden sind.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

06

Außenbauteile

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
06	Titel	Außenbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06.1	Beschichtung, Beton,Putz außen, Silikat weiß Erstbeschichtung auf Putz,Beton im Außenbereich, scheuerbeständig, deckend, mit Silikatfarbe, mit zusätzlicher Zwischenbeschichtung. Bauteil : außen: Wand und Deckenflächen Untergrund : Beton, Putz Glanzgrad : stumpfmatt Deckvermögen: Klasse 1 Farbe : nach Wahl des AG, inkl. kostenloser Bemusterung NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!	10 m²	EP	GP
06.2	Erstbeschichtung, Holzkonstr., Lasur Erstbeschichtung als Dickschichtlasur auf Holzkonstruktionen im Außenbereich, wie Bretter, Stützen, Sparren, Fachwerk u.ä., bestehend aus Grund- und Schlussbeschichtung. Farbe: nach Wahl des AG z.B. RAL 7002 (olivgrau)	15 m²	EP	GP
06.3	Erstbeschichtung, Holzkonstr., Kunstharz Erstbeschichtung auf Holzkonstruktionen im Außenbereich, wie Stützen, Sparren, Fachwerk u.ä., deckend, mit Kunstharzlackfarbe, bestehend aus Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung. Farbe: nach Wahl des AG z.B. RAL 7002 (olivgrau)	15 m²	EP	GP
06.4	Facharbeiterstunden/Regiestunden Lohnstunden eines Facharbeiters, für von der Bauüberwachung angeordnete Arbeiten. Einschließlich aller Zuschläge für Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom AG ausdrücklich angeordnet bzw. abgestimmt worden sind. Dazugehörende Stundenlohnberichte müssen spätestens zur			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
06	Titel	Außenbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: nächsten Bausitzung der Bauleitung des AG zur Anerkennung vorgelegt werden. NUR AUF BESONDERE ANWEISUNG DER BAULEITUNG!			
		7 Std	EP	GP
Summe Titel 06			Außenbauteile, Netto:	

LV-Zusammenfassung

2026klein-GemeindehausBuberow-Sanierung&Ersatzbau (2026)

09	LV	KG300-Malerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	VorbereitendeMaßnahmen	5	
02	Titel	Malerarbeiten Wand	7	
03	Titel	Malerarbeiten Decke	13	
04	Titel	Fugen elastisch	16	
05	Titel	Malerarbeiten Metall, Rohre, Sonstiges	18	
06	Titel	Außenbauteile	21	
Summe LV 09 KG300-Malerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				