

-

Inhaltsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
571	BA	VEGETATIONSTECHNISCHE BODENBEARBEITUNG	7
573	BA	PFLANZFLÄCHEN	9
574	BA	RASEN UND SAATFLÄCHEN	27
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570	29
591	BA	BAUSTELLENEINRICHTUNG	40
599	BA	SONSTIGES ZUR KG 590	42
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	44

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
571	BA	VEGETATIONSTECHNISCHE BODENBEARBEITUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
571 BA	VEGETATIONSTECHNISCHE BODENBEARBEITUNG			
	VEGETATIONSFLÄCHEN			
571.1	Unterfräsen von Gründüngerbewuchs Phacelia o.ä. Unterfräsen von Gründüngerbewuchs Phacelia o.ä. auf den Vegetationsflächen Abrechnung nach Aufmaß.	1.765 m²	EP	GP
571.2	Feinplanum Vegetationsflächen Blühwiese Feinplanum der Vegetationsflächen herstellen. Unrat, Steine, schwer verrottbare Pflanzenteile, etc. (Durchmesser > 5 cm) aufnehmen, laden und abfahren. Die Anschlüsse an Wegeflächen, Gebäude, Mauern, Treppen etc. sauber und höhengerecht unter Berücksichtigung der Sackung herstellen. Höhentoleranz: +/- 2 cm. Abrechnung nach Aufmaß.	1.315 m²	EP	GP
571.3	Feinplanum Vegetationsflächen Pflanzflächen Feinplanum der Vegetationsflächen herstellen. Unrat, Steine, schwer verrottbare Pflanzenteile, etc. (Durchmesser > 5 cm) aufnehmen, laden und abfahren. Die Anschlüsse an Wegeflächen, Gebäude, Mauern, Treppen etc. sauber und höhengerecht unter Berücksichtigung der Sackung herstellen. Höhentoleranz: +/- 2 cm. Abrechnung nach Aufmaß.	450 m²	EP	GP
571.4	Rindenmulch liefern und einbauen Rindenmulch liefern. Qualität gemäß Anforderungen der FLL für organische Mulchstoffe und Komposte im Landschaftsbau. Mulch aus pilzfreiem Material, Größe: 10/40 mm. Keine Partien mit groben Holzstücken oder sonstigen ungeeigneten Bestandteile, Zugabe von zu liefernden Hornspänen zur Stickstoffregulierung Rindenmulch fachgerecht in Baumscheiben der Neupflanzung Bäume einbauen Schichtstärke: 5 cm in gesacktem Zustand Einschließlich erforderlichem Nachdecken während der Fertigstellungspflege. Abrechnung nach m2 Aufsichtsfläche, Liefernachweis.	380 m²	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
571	BA	VEGETATIONSTECHNISCHE BODENBEARBEITUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
571.5	Mineralische Mulchabdeckung Mineralische Mulchabdeckung der Pflanzfläche. Staudenflächen nach der Pflanzung mit zu lieferndem Estrichsand 0/8 abdecken. Schichtdicke: 7-8 cm	70 m²	EP	GP
Summe BA 571		VEGETATIONSTECHNISCHE BODENBEARBEITUNG, Netto:		

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN			
573	BA	PFLANZFLÄCHEN			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
573 BA PFLANZFLÄCHEN					
BÄUME					
573.1	Carpinus betulus liefern Hainbuche Stammbusch 4xvv aus extra weitem Stand, Db, STU 14-16 Gesamthöhe 300-350cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.		11 Stk	EP	GP
573.2	Fagus sylvatica purpurea (Sämling) liefern Blut-Buche (Sämling) Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.		2 Stk	EP	GP
573.3	Juglans regia liefern Walnuss Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.		2 Stk	EP	GP
573.4	Morus alba liefern Maulbeere weiß Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.		1 Stk	EP	GP
573.5	Prunus avium liefern Vogel-Kirsche Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.		2 Stk	EP	GP
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.6	Tilia tomentosa Brabant liefern Silber-Linde Brabant Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	4 Stk	EP	GP
573.7	Tilia cordata liefern Linde Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Ergänzung Allee F.Engelsplatz Bestellung erst nach gesonderter Freigabe der BL !! Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	10 Stk	EP	GP
573.8	Malus Schöner von Nordhausen Hochstamm liefern Grundposition 001.0 Apfel Schöner von Nordhausen Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	1 Stk	EP	GP
573.9	Malus Schöner von Nordhausen Halbstamm liefern Wahlposition 001.1 Apfel Schöner von Nordhausen liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	1 Stk	EP	- Nur EP -
573.10	Malus Weißer Klarapfel Hochstamm liefern Grundposition 002.0 Apfel Weißer Klarapfel Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	2 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.11	Malus Weißer Klarapfel Halbstamm liefern			
Wahlposition 002.1	Apfel Weißer Klarapfel liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		2 Stk	EP	- Nur EP -
573.12	Malus Kaiser Wilhelm Hochstamm liefern			
Grundposition 003.0	Apfel Kaiser Wilhelm Hst 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		2 Stk	EP	GP
573.13	Malus Kaiser Wilhelm Halbstamm liefern			
Wahlposition 003.1	Apfel Kaiser Wilhelm liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		2 Stk	EP	- Nur EP -
573.14	Prunus av. Große Schwarze Knorpelkirsche Hochstamm liefern			
Grundposition 004.0	Kirsche Große Schwarze Knorpelkirsche Hst 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		2 Stk	EP	GP
573.15	Prunus av. Große Schwarze Knorpelkirsche Halbstamm liefern			
Wahlposition 004.1	Kirsche Große Schwarze Knorpelkirsche liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		2 Stk	EP	- Nur EP -
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.16	Prunus av. Heidelfinger Riesenkirsche Hochstamm liefern			
Grundposition 005.0	Kirsche Heidelfinger Riesenkirsche Hst 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		1 Stk	EP	GP
573.17	Prunus av. Heidelfinger Riesenkirsche halbstamm liefern			
Wahlposition 005.1	Kirsche Heidelfinger Riesenkirsche liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		1 Stk	EP	- Nur EP -
573.18	Prunus dom. Bühler Frühzwetsche Hochstamm liefern			
Grundposition 006.0	Zwetschge Bühler Frühzwetsche Hst 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		2 Stk	EP	GP
573.19	Prunus dom. Bühler Frühzwetsche Halbstamm liefern			
Wahlposition 006.1	Zwetschge Bühler Frühzwetsche liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		2 Stk	EP	- Nur EP -
573.20	Prunus syr. Von Nancy Hochstamm liefern			
Grundposition 007.0	Mirabelle Von Nancy Hst 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		1 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.21	Prunus syr. Von Nancy Halbstamm liefern Wahlposition 007.1 Mirabelle Von Nancy liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	1 Stk	EP	- Nur EP -
573.22	Pyrus com. Gute Luise Hochstamm liefern Grundposition 008.0 Birne Gute Luise Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	1 Stk	EP	GP
573.23	Pyrus com. Gute Luise Halbstamm liefern Wahlposition 008.1 Birne Gute Luise liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	1 Stk	EP	- Nur EP -
573.24	Pyrus com. Conference Hochstamm liefern Grundposition 009.0 Birne Conference Hst 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	1 Stk	EP	GP
573.25	Pyrus com. Conference Halbstamm liefern Wahlposition 009.1 Birne Conference liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	1 Stk	EP	- Nur EP -
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.26	Pyrus com. Clapps Liebling Hochstamm liefern			
Grundposition 010.0	Birne Clapps Liebling Hst 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		1 Stk	EP	GP
573.27	Pyrus com. Clapps Liebling Halbstamm liefern			
Wahlposition 010.1	Birne Clapps Liebling liefern wie vor beschrieben, jedoch als Halbstamm HA 3xv, Db, STU 14-16cm			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		1 Stk	EP	- Nur EP -
GEHÖLZE				
573.28	Amelanchier ovalis liefern			
	Felsenbirne v. Str. 60-100			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		62 Stk	EP	GP
573.29	Ribes rubrum liefern			
	Johannisbeere v. Str. 60-100			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		65 Stk	EP	GP
573.30	Cornus mas liefern			
	Kornelkirsche v. Str. 60-100			
Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.				
		50 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.31	Cornus sanguinea liefern Roter Hartriegel v. Str. 6100-150 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	30 Stk	EP	GP
573.32	Corylus avellana Wunder aus Bollweiler liefern Haselnuss Wunder aus Bollweiler v. Str. 4 Tr 100-150 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	6 Stk	EP	GP
573.33	Hippophae Friesdorfer Orange liefern Sanddorn Friesdorf, selbstfruchtend ! Co 60-100 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	12 Stk	EP	GP
573.34	Prunus domestica subsp. insititia liefern Haferpflaume v. Str. 100-150 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	12 Stk	EP	GP
573.35	Prunus spinosa liefern Schlehe v. Str. 100-150 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	35 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.36	Rosa canina liefern Hundsrose v. Str. 100-150 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	50 Stk	EP	GP
573.37	Rosa tomentella liefern Flaumrose v. Str. 60-100 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	26 Stk	EP	GP
573.38	Rosa pimpinellifolia liefern Bibernell-Rose v. Str. 60-100 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	76 Stk	EP	GP
573.39	Rosa gallica Officinalis liefern Apotheker-Rose v. Str. 60-100 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	81 Stk	EP	GP
573.40	Rosa tomentosa liefern Filz-Rose v. Str. 60-100 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	26 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.41	Ribes alpinum Schmidt liefern Alpen-Johannisbeere v. Str. 60-100 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	60 Stk	EP	GP
573.42	Salix aurita liefern Öhrchen-Weide v. Str. 60-100 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	60 Stk	EP	GP
573.43	Salix purpurea Nana liefern Purpur-Weide Nana v. Str. 60-100 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	60 Stk	EP	GP
573.44	Salix rosmarinifolia liefern Rosmarin-Weide v. Str. 100-150 Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	65 Stk	EP	GP
BEERENSTRÄUCHER				
573.45	Ribes rubrum Rolan liefern Johannisbeere rot Rolan Busch Co Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	15 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
573.46	Ribes rubrum Weiße Langtraubige liefern Johannisbeere Weiße Langtraubige Busch Co Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	15 Stk	EP	GP
573.47	Ribes rubrum Hedda liefern Johannisbeere schwarz Hedda Busch Co Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	15 Stk	EP	GP
573.48	Ribes idaeus Polka liefern Himbeere Polka Co Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	20 Stk	EP	GP
573.49	Ribes idaeus Preussen II liefern Himbeere Preussen II Co Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	20 Stk	EP	GP
573.50	Ribes uva-crispa Hinnonmäki grün II liefern Stachelbeere Hinnonmäki grün II Busch Co 3l Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	10 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.51	Ribes uva-crispa Hinnonmäki rot II liefern Stachelbeere Hinnonmäki rot II Busch Co 3l Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	10 Stk	EP	GP
BODENDECKER/STAUDEN/ GRÄSER				
573.52	Aster amellus Veilchenkönigin liefern Berg-Aster Veilchenkönigin im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	40 Stk	EP	GP
573.53	Aster laevis Calliope liefern Glatte-Aster im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	15 Stk	EP	GP
573.54	Aster novae-angliae Herbstschnee liefern Raublatt-Aster weiß im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	8 Stk	EP	GP
573.55	Aster pyrenaeus Lutetia liefern Pyrenäen-Aster Lutetia im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	15 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.56	Agastache Rugosa Hybr. Black Adder liefern Dunkle Blaunessel im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	20 Stk	EP	GP
573.57	Calamintha nepeta Blue Cloud liefern Steinquendel im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	45 Stk	EP	GP
573.58	Centranthus ruber var. coccineus liefern Rote Spornblume im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	40 Stk	EP	GP
573.59	Calamagrostis x acutiflora Waldenbuch liefern Garten-Reitgras im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	25 Stk	EP	GP
573.60	Echinacea purpurea Alba liefern Weißer Sonnenhut im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	40 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.61	Epilobium angustifolium Album liefern Weidenröschen weiß im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	30 Stk	EP	GP
573.62	Geranium macrorhizum Spessart liefern Balkan-Storchschnabel im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	20 Stk	EP	GP
573.63	Hemerocallis fulva liefern Braunrote Taglilie im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	10 Stk	EP	GP
573.64	Knautia macedonica liefern Purpur-Witwenblume im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	12 Stk	EP	GP
573.65	Achillea Millefolium Hybr Lachsschönheit liefern Schafgarbe im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	15 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.66	Nepeta x faassenii Walkers Low liefern Katzenminze im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	25 Stk	EP	GP
573.67	Miscanthus sinensis Ferner Osten liefern Chinaschilf im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	10 Stk	EP	GP
573.68	Salvia nemorosa Tänzerin liefern Steppen-Salbei im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	30 Stk	EP	GP
573.69	Stipa calamagrostis Algaü liefern Silberähren-Gras im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	30 Stk	EP	GP
573.70	Sedum Telephium Hybr. Herbstfreude liefern Hohe Fetthenne im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	10 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
573.71	Iris barbata-elatior Lugano liefern Hohe Bart-Iris, weiß im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	4 Stk	EP	GP
573.72	Iris barbata-elatior Lovely Again liefern Hohe Bart-Iris, zart-violett im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	6 Stk	EP	GP
573.73	Iris barbata-elatior Night Owl liefern Hohe Bart-Iris, schwarzviolett im TB Angaben zur Lieferbaumschule auf beiliegendem Formblatt.	4 Stk	EP	GP
PFLANZUNG				
573.74	Bäume in Baumgruben pflanzen. Hochstamm, mit Ballen, pflanzen in vorbereitete und wiederzufüllende Baumgrube. Leistung einschl. erforderlichen Rückschnitt von gebrochenen oder beschädigten Zweigen. Die Bäume sind an den Verankerungen zu befestigen durch Baumspanngurte. Ein Gießrand ist herzustellen. Sofort nach Pflanzung sind die Bäume anhaltend und ausreichend zu wässern, Die Bäume sind zwischen Anlieferung und Pflanzung vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen, die Ballen sind durchgehend feucht zu halten und abzudecken. Alle Ballen sind grundsätzlich bei der Pflanzung aufzuschneiden, kunststoffdurchsetzte Ballentücher sind zu entfernen. Drahtballen sind zu öffnen und weitestgehend nach unten zu biegen. Alle Bäume sind grundsätzlich nur am Ballen zu			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	transportieren. Bäume mit Stammschäden werden nicht anerkannt. Nach dem Pflanzen ist der Baum ausreichend einzuschlämmen, inkl. fachgerechter Pflanzschnitt entsprechend der ZTV-Baumpflege bzw. bevorzugt der Lübecker Schnittmethode durchzuführen.			Übertrag:
		46 Stk	EP	GP
573.75	Sträucher, Rosen, Deckgehölze pflanzen. Sträucher, Rosen, Deckgehölze aus Töpfen nehmen, bzw. bei wurzelnackter Ware fachgerecht einschlagen, schneiden, pflanzen und wässern. Besonderer Wert wird auf einen fachgerechten Schnitt der Wurzel gelegt. Alle Pflanzen ohne Ballen sind sofort nach Lieferung einzuschlagen und ausgiebig zu wässern. Vor Pflanzung sind die Wurzeln zu Tauchen in Stärkungsmittel auf organischer Basis aus 100 % Natriumalginat zur Verbesserung der Struktur und Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. Dosierung: Tauchbehandlung von Wurzeln = 0,5 - 1,5 %ig, einzeln oder in kleinen Bündeln und nach Herstellerangaben. Vor dem Ausbringen sind die schriftlichen Eignungsprüfungen für die gelieferten Stärkungsmittel vorzulegen. Abrechnung: Liefernachweis, Eignungsnachweise Nach Pflanzung sind die Pflanzflächen durchdringend und ausreichend zu wässern.			
		881 Stk	EP	GP
573.76	Stauden pflanzen. Stauden aus Töpfen nehmen, schneiden, pflanzen und wässern. Besonderer Wert wird auf einen fachgerechten Schnitt der Wurzel gelegt. Nach Pflanzung sind die Pflanzflächen durchdringend und ausreichend zu wässern.			
		454 Stk	EP	GP
573.77	Pfahldreibock setzen Baumverankerung mind. 1,80m hoch aus Pfahl-Dreibock gem. DIN 18916, als standfeste Baumverankerung im Durchmesser 1,20m herstellen, aus jeweils 3 Stück Holzpfählen gespitzt, weißgeschält, ohne chemischem Holzschutz, Pfahllänge 2,50-3,00m, Zopfdicke 12cm, zur längeren und verbesserten Standfestigkeit mit allseitiger Querlattung oben und unten wie folgt: oben je Seite zwei Querlattungen, unten je Seite zwei Querlattungen ca.10 cm über OK Gelände / 10 cm über OK			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Gießrand aus Halbrundhölzern (Baumriegel). Bindegut: Baumstamm 3-fach durch Baumgurte mittels Stahlnägel an den Holzpfehlen ausreichend befestigen. Bindegut aus hochreißfestem und witterungsbeständigem Gewebegurtband, atmungsaktiv, einschl. Schutzschlauch gegen Scheuern an der Rinde, Leistung inkl. einschließlich aller erforderliche Materialien und Nebenarbeiten.			Übertrag:
		46 St	EP	GP
573.78	Gießrand Bewässerung aus HDPE. Gießrand Bewässerung für das Bewässern des Wurzelballens und Schutz vor Mähschäden herstellen. Material: aus HDPE, Farbe: schwarz, Dicke: 2 mm Höhe 30cm, alterungsbeständig, uv-beständig, wiederverwendbar. Einbau: Gießrand rund um den Baumstamm <u>innerhalb</u> ! des Pfahldreibocks ca. 10 cm tief eingraben. Gießrandhöhe sichtbar: 20 cm. Überlappung mit doppelseitigem Klebeband herstellen. Gießrand im Bereich der Überlappung durch drei Verschraubungen schließen und am Pfahldreibock der Folgeposition von innen verschrauben. Umfang / Durchmesser des Gießrandes: 3,0 lfm ergeben einen Durchmesser von ca. 1,00 m (ohne Überlappung!) mit einer Wasseraufnahmekapazität von ca. 140 Liter. Bauscheibe innerhalb des Gießrandes mit einer Kokosscheibe in entsprechender Größe auslegen. Leistung inkl. einschließlich aller erforderliche Materialien und Nebenarbeiten. Produkt nach Wahl des Bieters. Angaben zu Fabrikat und Hersteller auf beiliegendem Formblatt.			
		46 Stk	EP	GP
573.79	Weißanstrich inkl. Voranstrich aufbringen Schutz der Rinde an Stamm und Hauptästen von Hochstämmen und Solitären gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung unmittelbar vor oder nach der Pflanzung durch Weißanstrich herstellen. Stammumfang: bis 20cm. Arbeitshöhe: bis 220cm. 1. Stamm mittels Schleifvlies oder Spezialbürste verletzungsfrei reinigen 2. Voranstrich "satt" streichen und antrocknen lassen (griffest) 3. Rindenschutz durch deckenden Anstrich mehrjährig (>=			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
573	BA	PFLANZFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: 5 Jahre) haftender Stammschutzfarbe (weiß) vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen. Hinweis: Schutzanstrich bei geeigneter trockener Witterung ab + 10°C auftragen, nicht auf gefrorenes oder nasses Holz streichen. Leistung inkl. einschl. aller erf. Materiallien und Nebenarbeiten. Abrechnung nach Lieferschein. Produkt nach Wahl des Bieters. Angaben zu Fabrikat und Hersteller auf beiliegendem Formblatt.			
		46 Stk	EP	GP
Summe BA 573		PFLANZFLÄCHEN, Netto:		

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
574	BA	RASEN UND SAATFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
574 BA RASEN UND SAATFLÄCHEN				
574.2	Ansaat Blühstreifen R Fläche 1 Vorbereitete Flächen in Anlehnung an DIN 18917 als Blühstreifen herstellen mit überjähriger Rustique Blümmischung Saatgutmischung aus ein- und mehrjährigen Blühpflanzen mittlere Höhe 50-80cm Standzeit mindestens 3 Jahre für trockene Böden geeignet insektenfreundlich enthält unter anderem Calendula officinalis (Ringelblume) Cheiranthus cheirii (Goldlack) Echinops bannaticus (Banater Kugeldistel) Papaver rhoeas (Klatschmohn) Thymian vulgaris (Thymian) nach Vorgaben des Saatgutherstellers inkl. Andrücken/ Anwalzen nach Vorgaben des Saatgutherstellers Saatgutmenge nach Angabe Hersteller inkl. Lieferung von geeignetem Füllstoff/Saathilfe laut Herstellerangabe An den Rändern verstärkte Rillensaat. Inklusive aller Nebenarbeiten zur fachgerechten Herstellung, Abrechnung in der Abwicklung. Das Saatgut ist vor Bestellung vom AG/BL freigeben zu lassen. Angaben zu Fabrikat und Hersteller auf beiliegendem Formblatt.	710 m²	EP	GP
574.3	Ansaat Blühstreifen VB Flächen 2 Vorbereitete Flächen in Anlehnung an DIN 18917 als Blühstreifen herstellen mit überjähriger Blümmischung Saatgutmischung Veitshöchstheimer Bienenweide Höhe bis 120cm Standzeit bis zu 5 Jahre >40 ein- und mehrjährige Pflanzenarten 100 % Kräuter bestehend aus 40 % Wildblumen 60 % Kulturpflanzen nach Vorgaben des Saatgutherstellers			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
574	BA	RASEN UND SAATFLÄCHEN		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	inkl. Andrücken/ Anwalzen nach Vorgaben des Saatgutherstellers Saatgutmenge nach Angabe Hersteller inkl. Lieferung von geeignetem Füllstoff/Saathilfe laut Herstellerangabe An den Rändern verstärkte Rillensaat. Inklusive aller Nebenarbeiten zur fachgerechten Herstellung, Abrechnung in der Abwicklung. Das Saatgut ist vor Bestellung vom AG/BL freigeben zu lassen. Angaben zu Fabrikat und Hersteller auf beiliegendem Formblatt.	605 m²	EP	Übertrag: GP
Summe BA 574		RASEN UND SAATFLÄCHEN, Netto:		

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN			
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
579 BA SONSTIGES ZUR KG 570					
FERTIGUNGSPFLEGE 1 JAHR Die Fertigstellungspflege gem. DIN 18916, DIN 18917 und DIN 18919 der Pflanzungen schließt unmittelbar an die Pflanzung an, sobald diese abgenommen ist. In der Kalkulation zu den nachfolgend aufgeführten Leistungen der Fertigstellungspflege ist die Dauer von 1 Jahr für die Pflege der Pflanzungen zu berücksichtigen. Die Pflege umfasst alle Leistungen, die zur Erreichung des abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind. Der AN hat in Abstimmung mit der BL einen Pflegeplan zu erstellen, aus dem sämtliche Pflegemaßnahmen und deren Häufigkeit zu entnehmen sind. Wässerungs- und Pflegegänge sind dem AG und der BL spätestens 1 Arbeitstag vor der geplanten Ausführung schriftlich anzuzeigen, nach Ausführung im Protokoll zu dokumentieren und dem AG, sowie der BL innerhalb von 5 Arbeitstagen zu übergeben. Nicht angezeigte Wässerungs- und Pflegegänge gelten als nicht durchgeführt. Bei auftretenden phytopathogenen Problemen oder mangelnder Nährstoffversorgung der Bäume sind mit dem AG abgestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Die Entnahme und Einsendung zur Untersuchung von Boden- und Pflanzenmaterialproben und sich daraus ableitende Handlungsvorgaben können vom AG in Ausnahmefällen angeordnet werden. Bei sind Bei Pflanzenausfälle wegen fehlerhafter Pflanzung und / oder Pflege sind die Pflanzen in gleicher Qualität zu ersetzen. Die Kosten trägt der AN. Die Abrechnung erfolgt nur mit ordnungsgemäß abgezeichneten Leistungsbelegen. Kommt der AN seinen Verpflichtungen, bei Beauftragung insbesondere des Wässerns nicht ausreichend nach, gelten schriftliche Mahnfristen von drei Tagen als ausreichend. Der AG ist berechtigt, danach die Leistungen ohne weitere Mahnung anderweitig zu Lasten des AN durchführen zu lassen. Die Pflegegänge sind zur vollständigen Vergütung zu erfüllen. Zusätzlich notwendige Pflegegänge, insbesondere zusätzlich Wässerungsgänge in Abhängigkeit der Witterung, werden anteilig am EP gesondert vergütet. Ausführung zusätzliche Pflegegänge nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und nicht vor Freigabe					
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	durch die BL bzw. den AG!			Übertrag:
	Ein vollständiger Vergütungsanspruch der Fertigstellungspflege wird nur bei ordnungsgemäßer Pflegeleistung anerkannt.			
	Die Anwuchsgewährleistung wird für die Dauer der Pflege vereinbart.			
	Die Abnahme der Fertigstellungspflege ist 1 Jahr nach der Pflanzung durchzuführen.			
579.1	Pflege Bäume 1 Jahr Die Baumverankerungen, Gießränder, Stammmanschetten überprüfen, Funktionsfähigkeit erhalten. Pfähle und Bindungen ggf. erneuern, für die Bindungen sind Baumgurte zu verwenden, einschnürendes Material ist zu entfernen. Funktionsfähigkeit der Mulchschicht erhalten, bzw. wieder herstellen. Ausgleich von Sackungen, Gießmulden ggf. nacharbeiten, Steine ab 5cm , Laub und Müll absammeln und entsorgen. Entfernen von trockenen sowie an- oder abgebrochenen Ästen. Sukzessive wachstumsangepasste und habitusgerechte Aufasten der Krone als Erziehungschnitt nach Notwendigkeit und Schnitt Lichtraumprofil nach Vorgabe AG wenn erforderlich. Kontrolle auf evtl. erforderliche Maßnahmen gegen Schädlings- oder Pilzbefall, sowie Wundbehandlung. Sämtliches anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Als Kalkulationsansatz ist von 4 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 1-jährigen Fertigstellungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Pflegegänge ist zu erbringen! Anzahl Pflegegänge Gesamt: 4Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 4 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.			
		46 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
579.2	Wässern Bäume 1 Jahr Als Kalkulationsansatz ist von mind. 10 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 1-jährigen Fertigstellungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Wässerungsgänge ist zu erbringen! Wassergabe: nicht unter 100l je m² Im 1 Jahr: 12 mal / Jahr, 14.tägig ab April bzw. früher nach Witterung und Notwendigkeit. Anzahl Wässerungsgänge Gesamt: 12 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 10 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.	46 Stk	EP	GP
579.3	Pflege der Pflanzflächen Gehölze 1 Jahr Trockene Triebe abschneiden, Verankerungen nachrichten, Pflanzen teilweise zurückschneiden. Steine ab 5cm, Laub und Müll ist abzusammeln und fachgerecht zu entsorgen, Flächen von Unkraut säubern, Dauerunkräuter ausgraben. Rasenkanten nachstechen. Mulchschicht ausbessern und ggf. erneuern, einschl. Gießrändern. Chemische Unkrautbekämpfungsmittel dürfen nicht eingesetzt werden. Schädlingsbekämpfungsmittel nur nach Zustimmung durch den AG in dem genehmigten Umfang. Sämtliches anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Als Kalkulationsansatz ist von 4 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 1-jährigen Fertigstellungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Pflegegänge ist zu erbringen! Anzahl Pflegegänge Gesamt: 4 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 4 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.	380 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
579.4	Pflege der Pflanzflächen Stauden 1 Jahr Trockene Triebe abschneiden, Pflanzen teilweise zurückschneiden. Steine ab 5cm, Laub und Müll ist abzusammeln und fachgerecht zu entsorgen, Flächen von Unkraut säubern, Dauerunkräuter ausgraben. Rasenkanten nachstechen. Mulchschicht ausbessern und ggf. erneuern, einschl. Gießrändern. Chemische Unkrautbekämpfungsmittel dürfen nicht eingesetzt werden. Schädlingsbekämpfungsmittel nur nach Zustimmung durch den AG in dem genehmigten Umfang. Sämtliches anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Als Kalkulationsansatz ist von 8 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 1-jährigen Fertigstellungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Pflegegänge ist zu erbringen! Anzahl Pflegegänge Gesamt: 8 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 8 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.	70 m²	EP	GP
579.5	Wässern der Pflanzflächen Gehölze 1 Jahr Als Kalkulationsansatz ist von mind. 10 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 1-jährigen Fertigstellungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Wässerungsgänge ist zu erbringen! Wassergabe nicht unter 50l je m² Im 1 Jahr: 12 mal / Jahr, 14.tägig ab April bzw. früher nach Witterung und Notwendigkeit. Anzahl Wässerungsgänge Gesamt: 12 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 10 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.	380 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
579.6	Wässern der Pflanzflächen Stauden 1 Jahr Als Kalkulationsansatz ist von mind. 20 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 1-jährigen Fertigstellungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Wässerungsgänge ist zu erbringen! Wassergabe nicht unter 50l je m² Im 1 Jahr: 20 mal / Jahr, 7. täglich ab April bzw. früher nach Witterung und Notwendigkeit. Anzahl Wässerungsgänge Gesamt: 20 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 20 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.	70 m²	EP	GP
579.7	Blühwiesenflächen mähen. Schnitt: nach Vorgaben Hersteller und BL/AG Es dürfen nur glatt schneidende Geräte eingesetzt werden. Die eingesetzten Geräte dürfen keine bleibenden Spuren in der Vegetationsdecke hinterlassen. Die Mahd darf nur bei geeigneter Witterung erfolgen. Das Mähgut ist zu sammeln bzw. abzuharken. Das Mähgut wird Eigentum des AN, ist abzutransportieren und durch Kompostierung dem natürlichen Stoffkreislauf wieder zuzuführen. Unerwünschter Aufwuchs ist mechanisch zu beseitigen Anzahl der Arbeitsgänge: 2 Stück Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 2 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.	1.315 m²	EP	GP
ENTWICKLUNGSPFLEGE 2 JAHRE				
Die Entwicklungspflege gem. DIN 1816, DIN 18917 und DIN 18919 der Pflanzungen schließt unmittelbar an die 1-jährige Fertigstellungspflege an, sobald diese abgenommen ist.				
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	In der Kalkulation zu den nachfolgend aufgeführten Leistungen der Entwicklungspflege ist die Dauer von 2 Jahre für die Pflege der Pflanzungen zu berücksichtigen. Die Pflege umfasst alle Leistungen, die zur Erreichung des abnahmefähigen Zustandes erforderlich sind. Der AN hat in Abstimmung mit der BL einen Pflegeplan zu erstellen, aus dem sämtliche Pflegemaßnahmen und deren Häufigkeit zu entnehmen sind. Wässerungs- und Pflegegänge sind dem AG und der BL spätestens 1 Arbeitstag vor der geplanten Ausführung schriftlich anzuzeigen, nach Ausführung im Protokoll zu dokumentieren und dem AG, sowie der BL innerhalb von 5 Arbeitstagen zu übergeben. Nicht angezeigte Wässerungs- und Pflegegänge gelten als nicht durchgeführt. Bei auftretenden phytopathogenen Problemen oder mangelnder Nährstoffversorgung der Bäume sind mit dem AG abgestimmte Maßnahmen zu ergreifen. Die Entnahme und Einsendung zur Untersuchung von Boden- und Pflanzenmaterialproben und sich daraus ableitende Handlungsvorgaben können vom AG in Ausnahmefällen angeordnet werden. Bei Pflanzenausfälle wegen fehlerhafter Pflanzung und / oder Pflege sind die Pflanzen in gleicher Qualität zu ersetzen. Die Kosten trägt der AN. Die Abrechnung erfolgt nur mit ordnungsgemäß abgezeichneten Leistungsbelegen. Kommt der AN seinen Verpflichtungen, bei Beauftragung insbesondere des Wässerns nicht ausreichend nach, gelten schriftliche Mahnfristen von drei Tagen als ausreichend. Der AG ist berechtigt, danach die Leistungen ohne weitere Mahnung anderweitig zu Lasten des AN durchführen zu lassen. Die Pflegegänge sind zur vollständigen Vergütung zu erfüllen. Zusätzlich notwendige Pflegegänge, insbesondere zusätzlich Wässerungsgänge in Abhängigkeit der Witterung, werden anteilig am EP gesondert vergütet. Ausführung zusätzliche Pflegegänge nur nach vorheriger Anzeige durch den AN und nicht vor Freigabe durch die BL bzw. den AG! Ein vollständiger Vergütungsanspruch der Entwicklungspflege wird nur bei ordnungsgemäßer Pflegeleistung anerkannt.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Anwuchsgewährleistung wird für die Dauer der Pflege vereinbart.			Übertrag:
	Die Abnahme der Entwicklungspflege ist 3 Jahre nach der Pflanzung durchzuführen.			
579.8	Pflege Bäume 2-3 Jahr Die Baumverankerungen, Gießränder, Stammmanschetten überprüfen, Funktionsfähigkeit erhalten. Pfähle und Bindungen ggf. erneuern, für die Bindungen sind Baumgurte zu verwenden, einschnürendes Material ist zu entfernen. Funktionsfähigkeit der Mulchschicht erhalten, bzw. wieder herstellen. Ausgleich von Sackungen, Gießmulden ggf. nacharbeiten, Steine ab 5cm , Laub und Müll absammeln und entsorgen. Entfernen von trockenen sowie an- oder abgebrochenen Ästen. Sukzessive wachstumsangepasste und habitusgerechte Aufasten der Krone als Erziehungschnitt nach Notwendigkeit und Schnitt Lichtraumprofil nach Vorgabe AG wenn erforderlich. Kontrolle auf evtl. erforderliche Maßnahmen gegen Schädlings- oder Pilzbefall, sowie Wundbehandlung. Sämtliches anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Als Kalkulationsansatz ist von 4 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 2-jährigen Entwicklungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Pflegegänge ist zu erbringen! Anzahl Pflegegänge Gesamt: 8 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 4 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.			
		46 Stk	EP	GP
579.9	Wässern Bäume 2-3 Jahr Als Kalkulationsansatz ist von 10 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 2-jährigen Entwicklungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Wässerungsgänge ist zu erbringen! Wassergabe nicht unter 100l je m²			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Im 2-3 Jahr: 10 mal / Jahr, 14.tägig ab April bzw. früher nach Witterung und Notwendigkeit. Anzahl Wässerungsgänge Gesamt: 24 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 10 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.				
		46 Stk	EP	GP
579.10	Einzelbaumdüngung 2-3 Jahr Als Kalkulationsansatz ist von mind. 1 Arbeitsgang im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 2-jährigen Entwicklungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Einzelbaumdüngung ist zu erbringen! Einzelbaumdüngung als Granulat. Mindestanforderung: Mehrnährstoffdünger als Depot mit einem Minimum-Stickstoffverhältnis: 15 + Der Lieferschein des verwendeten Düngers ist vorzulegen. Im 2-3 Jahr: 1 mal / Jahr, Ende April - Anfang Mai Die Ausbringung erfolgt oberflächennah in Kombination mit einem Bewässerungsgang. Anzahl Einzelbaumdüngung Gesamt: 2 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 1 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG. Produkt nach Wahl des Bieters. Der Nachweis des zur Anwendung kommenden Düngers, ist vor Ausführung der Einzelbaumdüngung zu erbringen. Angaben zu Fabrikat und Hersteller auf beiliegendem Formblatt.			
		46 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
579.11	Pflege der Pflanzflächen Gehölze 2-3 Jahr Trockene Triebe abschneiden, Verankerungen nachrichten, Pflanzen teilweise zurückschneiden. Steine ab 5cm, Laub und Müll ist abzusammeln und fachgerecht zu entsorgen, Flächen von Unkraut säubern, Dauerunkräuter ausgraben. Rasenkanten nachstechen. Mulchschicht ausbessern und ggf. erneuern, einschl. Gießrändern. Chemische Unkrautbekämpfungsmittel dürfen nicht eingesetzt werden. Schädlingsbekämpfungsmittel nur nach Zustimmung durch den AG in dem genehmigten Umfang. Sämtliches anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Als Kalkulationsansatz ist von 4 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 2-jährigen Entwicklungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Pflegegänge ist zu erbringen! Anzahl Pflegegänge Gesamt: 8 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 4 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.	380 m²	EP	GP
579.12	Pflege der Pflanzflächen Stauden 2-3 Jahr Trockene Triebe abschneiden, Pflanzen teilweise zurückschneiden. Steine ab 5cm, Laub und Müll ist abzusammeln und fachgerecht zu entsorgen, Flächen von Unkraut säubern, Dauerunkräuter ausgraben. Rasenkanten nachstechen. Mulchschicht ausbessern und ggf. erneuern, einschl. Gießrändern. Chemische Unkrautbekämpfungsmittel dürfen nicht eingesetzt werden. Schädlingsbekämpfungsmittel nur nach Zustimmung durch den AG in dem genehmigten Umfang. Sämtliches anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen. Als Kalkulationsansatz ist von 8 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 2-jährigen Entwicklungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Pflegegänge ist zu erbringen!			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Anzahl Pflegegänge Gesamt: 16 Stk.				
Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 8 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.				
		70 m²	EP	GP
579.13	Wässern der Pflanzflächen Gehölze 2-3 Jahr			
Als Kalkulationsansatz ist von mind. 10 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 2-jährigen Entwicklungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Wässerungsgänge ist zu erbringen!				
Wassergabe nicht unter 50l je m²				
Im 2-3 Jahr: 12 mal / Jahr, 14.tägig ab April bzw. früher nach Witterung und Notwendigkeit.				
Anzahl Wässerungsgänge Gesamt: 24 Stk.				
Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 10 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.				
		380 m²	EP	GP
579.14	Wässern der Pflanzflächen Stauden 2-3 Jahr			
Als Kalkulationsansatz ist von mind. 20 Arbeitsgängen im Jahr auszugehen. Für die Preisangabe ist die Leistung für die gesamte Dauer der 2-jährigen Entwicklungspflege zu kalkulieren, d.h. die Anzahl der Wässerungsgänge ist zu erbringen!				
Wassergabe nicht unter 20l je m²				
Im 2-3 Jahr: 24 mal / Jahr, 7.tägig ab April bzw. früher nach Witterung und Notwendigkeit.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Anzahl Wässerungsgänge Gesamt: 48 Stk. Jeder weitere notwendige Arbeitsgang (über 20 Stk. im Jahr) wird anteilig am EP gesondert vergütet. Weitere Arbeitsgänge nur nach Rücksprache mit der BL und vorher erteilter Freigabe durch den AG.	70 m²	EP	GP Übertrag:
Summe BA 579		SONSTIGES ZUR KG 570, Netto:		

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
591	BA	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
591 BA BAUSTELLENEINRICHTUNG				
591.1	Baustelleneinrichtung Anfahren, aufstellen, eventuell umsetzen sowie vorhalten und abbauen. Einrichten und Umsetzen mit allen für die sach- und fristgerechte Durchführung der Bauleistungen notwendigen Geräten, Maschinen, Transportmitteln und Werkzeugen, Absperrung der Baustelleneinrichtung Bereitstellung von Lagerplätzen, Unterhaltung der Straßen und Wege im Rahmen der Baumaßnahme, Einrichtungen zur Versorgung mit elektrischem Strom, Beschaffung von Brauch- und Trinkwasser, sowie Herstellung der erforderlichen Anschlüsse obliegt, soweit erforderlich, dem AN. In die Position sind die : - Erschwernisse durch Verkehr und beengte Verhältnisse, - Abbau und Abfuhr aller Teile der Baustelleneinrichtung, - Auf-, Unterhaltung und Abbau aller notwendigen Absperrungen zur Absicherung der Baustelle für den Zeitraum der Bauarbeiten - die Beseitigung aller Verunreinigungen auf der gesamten Baustelle, einschließlich der Lagerplätze, - die Wiederherstellung der benutzten Flächen und Wege in den ursprünglichen Zustand, sowie Beseitigung der vom AN erstellten Zufahrts- und Baustraßen einzurechnen. Dem AN obliegt die Verkehrssicherungspflicht!			
		1 Psch		GP
591.2	Mobiler Metallgitterzaun, Höhe 2,0m Mobiler Metallgitterzaun, Höhe 2,0 m, einschl. Füße und Schellen. Liefern, aufstellen, über die komplette Bauzeit vorhalten. Der Bauzaun ist ineinander zu verschrauben, nicht zu stecken. Das mehrmalige Umstellen des Bauzauns im Baufeld während der Bauarbeiten ist in den EP einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Nach Beendigung der Bauarbeiten bzw. nach Standzeitverlängerung Bauzaun abbauen und abfahren.			
		100 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
591	BA	BAUSTELLENEINRICHTUNG		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe BA 591				
BAUSTELLENEINRICHTUNG, Netto:				

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN			
599	BA	SONSTIGES ZUR KG 590			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
599 BA SONSTIGES ZUR KG 590					
STUNDENLOHNARBEITEN STUNDENLOHNARBEITEN Stundenlohnarbeiten im Umfang unvorhergesehener Arbeiten dürfen nur auf Anleitung der Bauleitung durchgeführt werden. Sie werden auf Nachweis des Arbeitszeit- und Materialaufwandes gern. VOB B, DIN 1961 § 15 abgerechnet. Erklärung: Mit der Unterzeichnung des Angebotes versichert der Bieter, dass er bei den folgenden Pos. unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften sämtliche Lohn- und Gehaltskosten, sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten tariflicher und übertariflicher Art, mit allen bei der Durchführung der Arbeiten anfallenden Zuschlägen für Gemeinkostenanteile, Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksamen Leistungen, event. anfallende Reise- bzw. Auslösekosten u. s. w. in die Einheitspreise der folgenden Pos.einkalkuliert hat. (Zuschläge für Nachts-, Sonntagsund Feiertagsarbeit sowie Oberstundenzuschläge werden gesondert vergütet.) Die Einheitspreise gelten unabhängig von der Anzahl der tatsächlich abzurechnenden Stunden. Abrechnungen nach den betreffenden Berufsgruppen des gültigen Tarifvertrages. Bei Maschinen und Geräten sind sämtliche Aufwendungen für den Einsatz einzukalkulieren, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebskosten, die erforderlichen Arbeitszusatzgeräte, sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Abgerechnet wird nach den tatsächlichen Arbeits- und Gerätekosten. Stundenzettel sind arbeitstäglich zur Unterschrift vorzulegen. Sie müssen u. a. enthalten: - Bezeichnung der Baustelle - Namen, Qualifikation und Lohn-/Gehaltsgruppe der eingesetzten Arbeitskräfte - Datum und Uhrzeiten des Arbeitseinsatzes und der Pausen je Arbeitskraft - exakte Beschreibung der ausgeführten Arbeit - Benennung der anordnenden Stelle. Erstschrift ist der Rechnung beizulegen.					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

PERLE_PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
599	BA	SONSTIGES ZUR KG 590		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
599.1	Facharbeiterstunden			
Stundenlohnarbeit	Inkl. evtl. benötigter üblicher Werkzeuge (z.B. Schaufel). An-, Abfahrts- und Leerzeiten werden nicht vergütet.			
		1 h	EP	GP
599.2	Maschinenstunden eines Radladers.			
Stundenlohnarbeit	Inkl. Bedienung, Wartung, Kraft- und Schmierstoffe, sowie An- und Abtransport, Schaufelinhalt bis 1 m3.			
		1 h	EP	GP
599.3	Maschinenstunden LKW.			
Stundenlohnarbeit	Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben. Jedoch Maschinenstunden für LKW bis 10,5t			
		1 h	EP	GP
Summe BA 599		SONSTIGES ZUR KG 590, Netto:		

—

PERLE PARKS_PERLEBERG (2314)

03	LV	PFLANZUNG UND ANSAATEN		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
571	BA	VEGETATIONSTECHNISCHE BODENBEARBEITUNG	7	
573	BA	PFLANZFLÄCHEN	9	
574	BA	RASEN UND SAATFLÄCHEN	27	
579	BA	SONSTIGES ZUR KG 570	29	
591	BA	BAUSTELLENEINRICHTUNG	40	
599	BA	SONSTIGES ZUR KG 590	42	