



LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt-Nr. : 026-05-TB
Bauvorhaben : Errichtung Multispielfeld Goßmar
Auftraggeber : Gemeinde Heideblick

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 026-05-TB Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar

Umfang: Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
	Vorhaben: Errichtung einer Multisportanlage	3
01	Vorbereiten der Baustelle	4
02	Betonarbeiten	7
03	Randeinfassung und Landschaftsbau	8
04	Multispielanlage	9

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 026-05-TB Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Vorhaben: Errichtung einer Multisportanlage

Vorhaben: Errichtung einer Multisportanlage
Goßmar 23 A
15926 Heideblick

Die Gemeinde Heideblick beabsichtigt mit Einsatz von Fördermitteln, im Ortsteil Goßmar eine Anlage für sportliche Aktivitäten mit den Maßen 10x20 m zu errichten. Die Multisportanlage soll eine Naturrasenoberfläche erhalten. Diese ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bereits vorhanden und muss lediglich angepasst werden. Die Fläche der Multisportanlage soll umlaufend mit Tiefborden eingefasst werden, um eine gute Pflege der Rasenflächen der Anlage zu gewährleisten.

Vor Angebotsabgabe muss sich der Bieter über die konkreten örtlichen Bedingungen informieren. Nachforderungen, die aus Unkenntnis der Verhältnisse entstehen, werden nicht anerkannt.

Vor- Ort- Besichtigungen sind möglich und mit Herrn Kläge vom Bauamt Heideblick abzustimmen (Tel.: 035454 88160)

Bauwasser und Baustrom wird über das benachbarte Feuerwehrgebäude zur Verfügung gestellt

Baubedingte Verschmutzungen des gesamten Geländes sind unaufgefordert sofort zu beseitigen. Wird eine Reinigung nicht umgehend vorgenommen, behält sich der AG vor, sie zu Lasten des AN von eine dritten Unternehmen durchführen zu lassen

Die Erstellung und Abgabe des Angebotes sowie weiterer Kostenanschläge wird nicht vergütet.

Die in der Leistungsbeschreibung vorgegebenen Materialien sind grundsätzlich auch zu verarbeiten. Bei Verwendung anderer Materialien hat der ausführende Unternehmer in jedem Falle die Gleichwertigkeit des Produktes mit dem ausgeschriebenen Produkt zu belegen.

Der Anbieter garantiert die Vollständigkeit der Leistung, d.h. daß alle Fertigungs- und Montageleistungen, alle Hilfsstoffe und Hilfsleistungen, alle Schutzmaßnahmen an vorhandenen Leistungen und Teilen etc. im Falle der Auftragserteilung zum angebotenen Preis erbracht werden, auch wenn hiervon einzelne Teile in der Leistungsbeschreibung nicht oder nicht ausdrücklich erwähnt sind, die aber nach allgemeiner Praxis und den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu einer vollständigen Leistung gehören.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 026-05-TB Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar
01 Vorbereiten der Baustelle

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01 Vorbereiten der Baustelle

01.0001 Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.

Das beinhaltet u. a.:

Alle Aufwendungen für den An- und Abtransport, den Auf- und Abbau sowie den Betrieb aller zur Durchführung der vertragsgemäßen Leistungen erforderlichen Einrichtungen, Maschinen, Geräte, Werkzeuge usw.

Alle benutzten bzw. beeinträchtigten Flächen und Wege sind entsprechend dem ursprünglichen Gebrauchszustand wieder herzurichten bzw. Abdeckungen einzurechnen. Einzurechnen in diese Position sind auch die Kosten für die Bereitstellung von Lagerflächen, sofern auf dem Baugrundstück nicht ausreichend Flächen bereitgestellt werden können.

1,000 Psch

01.0002 Bauzaun Stabgitter H=2,00 m

Bauzaun aufstellen, vorhalten und beseitigen.

Ausführung in Einzelementen mit verzinktem Stahlrohr- rahmen und Vergitterung, mit Standfüßen. Zaunoberkante über Boden 2,00 m. Abrechnung nach Zaunlänge.

Vorhaltdauer bis 4 Wochen.

Aufstellung / Umsetzung in Abstimmung mit dem AG nach örtlicher Festlegung.

80,00 m

Eventualpos. ohne GP

01.0003 Vorhaltung Bauzaun

Bauzaun, Verlängerung der Vorhaltung für 1 Woche je m (nach Erfordernis)

80,00 m

NEP

01.0004 WC-Kabine

WC-Kabine für Nutzung der am Bau Beteiligten, aufstellen und abholen, Vorhalten der WC Kabine einschließlich wöchentliche Reinigung

4 Wo

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 026-05-TB Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar
01 Vorbereiten der Baustelle

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

01.0005 **Notwendige Absteckung / Bauvermessung ausführen**

Notwendige Absteckung (Schnurgerüst) der zu errichtenden Multisportanlage gemäß Genehmigungsunterlagen ausführen

1,000 Psch

01.0006 **Bestandsschlußvermessung**

Bestandsschlußvermessung durchführen und im .dwg ,.dxf und .pdf - Format sowie 1x als Papierunterlage an den AG übergeben

1,000 Psch

01.0007 **Fotodokumentation**

Erstellung und Übergabe einer digitalen Fotodokumentation über den gesamten Bauablauf

1,000 Psch

01.0008 **Eventualpos. ohne GP
Verrechnungssatz für Arbeitskraft**

Verrechnungssatz für Arbeitskraft Baufacharbeiter
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.

Einsatz und Abrechnung auf besondere Anweisung des Auftraggebers.

1 h

NEP

01.0009 **Eventualpos. ohne GP
Verrechnungssatz Bagger bis 3,5 t**

Verrechnungssatz für Baugerät Bagger bis 3,5 t

Der Verrechnungssatz für das Gerät umfaßt sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Abgerechnet werden die tatsächlich geleisteten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 026-05-TB Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar
01 Vorbereiten der Baustelle

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Einsatz und Abrechnung auf besondere Anweisung des Auftraggebers.

1

h

NEP

Eventualpos. ohne GP

01.0010 **Verrechnungssatz Radlader bis 1,5m³**

Verrechnungssatz für Baugerät Radlader bis 1,5m³
Schaufelinhalt.

Der Verrechnungssatz für das Gerät umfaßt sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät.

Abgerechnet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

Der Verrechnungssatz ist unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Einsatz und Abrechnung auf besondere Anweisung des Auftraggebers.

1

h

NEP

01 **Vorbereiten der Baustelle**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 026-05-TB Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar
02 Betonarbeiten

Ausgabebumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

02 Betonarbeiten

02.0001 **Fundamente herstellen seith. Bande**

Fundamente für seitliche Bande des Multispielfeldes und Volleyballanlage in Erdschalung herstellen, Abschaltung nur im oberen Randbereich, Fundamente nach Einbauanweisung des Multispielfeldherstellers Ausführung in Betongüte C 25/30, konstruktiv bewehrt, Maße: 0,8m x 0,8m x 0,8m, Einbau von Bodenhülsen des Herstellers, Einbau eines Drainageablaufes inklusive Entsorgung der verdrängten Erdmassen

26 St

02.0002 **Fundamente herstellen Tore**

Fundamente für Fußballtore des Multispielfeldes in Erdschalung herstellen, Abschaltung nur im oberen Randbereich, Fundamente nach Einbauanweisung des Multispielfeldherstellers Ausführung in Betongüte C 25/30, konstruktiv bewehrt, Maße: 1,4 m x 0,5m x 0,8m, Einbau von Bodenhülsen des Herstellers, Einbau eines Drainageablaufes inklusive Entsorgung der verdrängten Erdmassen

2 St

02 Betonarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 026-05-TB Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar
 03 Randeinfassung und Landschaftsbau

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

03 Randeinfassung und Landschaftsbau
03.0001 Tiefbord 8/25 liefern und versetzen

Tiefbord 8/25 liefern und fachgerecht in Betonbettung mit
 Rückenstütze versetzen einschließlich der erforderlichen
 Anpassungsschnitte
 inkl. der erforderlichen Erdarbeiten und Entsorgung
 verdrängter Erdmassen

60,00 m

03.0002 Oberboden liefern und einplanieren

Oberboden liefern und einplanieren

2,000 m³

03.0003 Planierungsarbeiten

Planierungsarbeiten auf der gesamten Bodenfläche des
 Multispielfeldes durchführen

250,00 m²

03.0004 Rasenansaat

Rasenansaat /-Nachsaat ohne Fertigstellungs- und
 Entwicklungspflege

250,00 m²

03 Randeinfassung und Landschaftsbau
Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 026-05-TB Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar
04 Multispielanlage

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

04 Multispielanlage**04.0001 Multispielfeldanlage liefern und montieren**

Multifunktionale Spielanlage gem. DIN EN 15312 geprüft und zertifiziert, Größe 10 m x 20 m (plus Auslage Bolzplatztore) liefern und inklusive aller Befestigungspunkte auf oder in vorbereiteten Punktfundamenten fachgerecht nach Herstellervorgaben montieren. Benötigte Befestigungsmittel sind in die Position einzurechnen

Ausstattung Multispielfeldanlage:

- Größe: 10 m Breite, 20 m Länge, umlaufende Gesamthöhe 3 m, Stirnseiten sowie Längsfeld (2,5 m ab jeweilige Ecke) Erhöhung auf 4 m Gesamthöhe, unterer Bereich Bande aus Sandwichplatten aus Polyurethan-Hartschaum, Oberer Bereich als Doppelstabmatten 8/6 (Maschenweite 50/200 mm), feuerverzinkt, Trägerkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl, abgestimmt auf angebotenes Produkt

- Seitlich eingebautes, zweiflügeliges Eingangstor/Tür zur Befahrung und Pflege der Anlage, abgestimmt auf angebotenes Produkt

- Bolzplatztore 3 m breit und 2 m hoch, Rohrkäfig aus Aluminium oder verzinktem Stahl, in einem Stück verschweißt, Trägerprofile abgerundet, Tore in die Anlage integriert, Einbauort: Stirnseiten (10 m) der Anlage, mit Zugangstür aus Feldsicht einmal links und einmal rechts

- 2 Basketballkörbe, angebracht an Traversen (Höhe 3,05 m) über den Toren zur Aufnahme eines Basketballkorbes, bestehend aus Basketballzielbrett, Basketballkorb und Basketballnetz aus Kettengeflecht, 6 mm stark, feuerverzinkt

- 2 Mehrzweckpfosten, einsteckbar in Bodenhülse, Bodenhülse in Fundamente Pos. 2.1 eingebaut, aus Bodenhülse entnehmbar, Einbauort: Mittig in Längsrichtung, stufenlose Höhenverstellung per Hand, mit Kurbel arretierbar, innenliegenden Verstell- und Spannmechanismus, TÜV-Geprüft nach DIN / EN 1271, inkl. DVV 1 Prüfzeichen

- Volleyballnetz mit Kevlar-Spannseil, 4mm Polypropylen, schwarz, knotenlos, Netzlänge 9,50 m, nur Lieferung und Übergabe an AG

Beispielanlage: Schäper Sportgerätebau, Soccer Court "Comfort Line Stahl", Variante A

angebotenes Produkt:.....

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	026-05-TB	Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar			
	04	Multispielanlage			
Ausgabeumfang:					
Ordnungszahl		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04	Multispielanlage			Summe:	

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 026-05-TB Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar

Ausgabeumfang: Gesamtbetrag
Ordnungszahl in EUR

Zusammenstellung

01	Vorbereiten der Baustelle	
02	Betonarbeiten	
03	Randeinfassung und Landschaftsbau	
04	Multispielanlage	
	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme Errichtung eines Multispielfelds in Goßmar	