

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026
Seite: - 1 -

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

Bauvorhaben: Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
Beesdau, Straße der Einheit 5
15926 Heideblick

Leistungsverzeichnis: Los 6 - Trockenbauarbeiten

Bauherr: Gemeinde Heideblick;
Langengrassau, Luckauer Straße 61; 15926 Heideblick

Voraussichtlicher Ausführungstermin: (vorbehaltlich Bauzeitenplan)

Beginn der Arbeiten: 18.05.2026

Ende der Arbeiten: 18.05.2026

Abgabetermin:

Abgabeort: Planungsbüro Jochintke; Parkstraße 4a; 03205 Calau

Das Angebot ist in einem gekennzeichneten und verschlossenen Umschlag abzugeben.

Firmendaten / Stempel Bieter:

Angebotssumme: (Angebotspreise sind in EUR anzugeben.)

vor der Prüfung

nach der Prüfung

Angebotssumme (Netto) € €

19 % (Umsatzsteuer) € €

Angebotssumme (Brutto) € €

Angebotenes Skonto:% bei Zahlung innerhalb Werktagen

.....
(Datum, Ort/Unterschrift) Bieter

.....
(Datum, Ort/Unterschrift) Planungsbüro

(Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie das Leistungsverzeichnis für o.g. Bauvorhaben zur Abgabe eines für uns kostenlosen Angebotes. Sollten Sie kein Interesse an der Ausarbeitung des Angebotes oder keine freien Kapazitäten haben, so bitten wir um eine kurze Benachrichtigung.)

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Los 6 - Trockenbauarbeiten

VORBEREITUNG :

1. Die Kosten für Einrichten und Räumen der Baustelle sind in den Einheitspreis einzukalkulieren, soweit nicht gesondert im LV aufgeführt.

2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren, um Nachforderungen aus deren Unkenntnis auszuschließen.

3. Bleche und Verbindungen mit Mauerwerk oder Putz sowie Verbindungen unterschiedlicher Materialien sind so auszuführen, dass mit Sicherheit keine Kontaktkorrosion entstehen kann.

4 Die Ausführung sämtlicher Fugen zu bereits bestehenden Bauteilen ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

5. Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen. Die genauen Abmessungen und Zuschnitte für die Anfertigung und Lieferung von Einbauelementen sind am Bauwerk abzunehmen.

6. Der Verbrauch von Baustrom und Bauwasser wird mit 0,2 % von der Bruttoschlussrechnungssumme in Abzug gebracht..

7. Bei Widersprüchen zwischen der Leistungsbeschreibung und der Zeichnungen ist das Leistungsverzeichnis maßgeblich, ggf. ist der Bauleiter zu konsultieren.

8. Zufahrten sind für Materialtransporte zu prüfen. Die Räder der Einfahrten sind zu beachten

9. Die Materiallieferungen sind mit dem Bauherrn und der Bauleitung terminlich abzustimmen.

10. Der Auftragnehmer hat während der Arbeitszeit und bei technischen bzw. arbeitszeitlich bedingten Unterbrechungen der Arbeit bei Erfordernis vorsorglich für eine ausreichende provisorische Abdeckung zu sorgen. (Witterungsschutz) Diese Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

11. Erforderliche Innengerüste sowie Bockrüstungen sind in die Einheitspreise einzurechnen, soweit nicht im Einzelnen beschrieben.

12. Höhenfestpunkte sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Für die Abrechnung wird die

- ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- ATV DIN 18340 Trockenbauarbeiten

zu Grunde gelegt.

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau

LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten

Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
----------------	---------------------	--------------	-----------	-----------

Hinweis:

Bei den nachfolgend beschriebenen Positionen ist der Bauleitung bzw. dem AG anzuzeigen, wann die einzelnen Arbeitsgänge ausgeführt werden, ebenso ist eine Zwischenabnahme der Leistung zu vereinbaren, sowie gemeinsame Aufmaße durchzuführen, um die Prüfbarkeit der Rechnungslegungen einfacher und effektiver zu gestalten.

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
1	Titel Trockenbauarbeiten Wände			
1.1	GK-Ständerwand, 150 mm, Gipskartonplatten-Ständerwand, als Trennwand, bestehend aus: - einfachem Ständerwerk aus verzinkten CW- und UW-Profilen, einschl. elastischer Anschlussdichtung an andere Bauteile - beidseitiger Beplankung mit Gipskartonplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an untere Bauteile; - Verspachtelung nach Qualitätsstufe 2 als Untergrund für Tapetenbelag - plattenförmige Dämmschicht aus Mineralfaser dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut. Profile : CW / UW 75 x 0,6 Beplankung : je Seite 2 x 12,5 mm GK-Platten Dämmdicke : 600 mm Wanddicke : 125 mm Höhe : ca. 3,25 m Angeb. Fabrikat : Innentrennwände im EG	32,000 m2	_____ €	_____ €
1.2	Zulage zu vorgenannter Position für die Ausführung mit GKBI-Platten (Badseite) Zulage zu vorgenannter Position für die Ausführung mit GKBI-Platten (Innenseite WC und Technikraum)	47,000 m2	_____ €	_____ €
1.3	Türöffnung D= 125 mm, 0,885 / 1,01x 2,01 m Türöffnung in vorgenannte Gipskartonplatten-Ständerwände mit Türpfosten aus C-bzw. UA-Ständerprofilen, incl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile sowie Kopfstück und Fußplatte; als Zulage. Türgröße : 0,885 x 2,01 m; Höhe ab OK FFB 1,01 x 2,01 m; Höhe ab OK FFB Fertigwanddicke : 125 mm	2,000 St	_____ €	_____ €
1.4	Anschluss der Montagewand an Massivwände Anschluss der Montagewand an Massivwände, Anschluss dauerelastisch ausführen. Wandstärke : 150 mm			

Übertrag:

_____ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

10,000 m _____ € _____ €

1.5

Gipskartonplatten-Vorsatzschale, 3,25 m

Gipskartonplatten-Vorsatzschale, freistehend, als Vorwand-Installationswand für Feuchträume, mit imprägnierten Platten und Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, inkl. Dampfsperre.

Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Eventuelle Fugenbewehrung gemäß Herstellerangaben.

Profile : CW/UW 75/50(40)/06

Ständerabstand : 62,5 cm

Beplankung : 2 x 12,5 mm GKBI

Wanddicke : 200 mm

Wandhöhe ab OK BP : ca. 3,25 m, raumhoch

Räume: 107

8,000 m2 _____ € _____ €

1.6

Verstärkungsprofil, UA75/40/2,Trockenbau

Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.

Profil: UA 50/40/2

Je WC 2 Stck.

7,000 m _____ € _____ €

*** Eventualposition mit GB

1.7

Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3

Zulage zu vorgenannter Position für:

- Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3, als Untergrund für Anstriche

32,000 m2 _____ € _____ €

1.8

Wandanschluss a.Montagew.,T-Verbindung

Anschluss einer querlaufenden Montagewand an die bestehende Montagewand (T-Verbindung), inkl. evtl. Verstärkung mit verzinkten Stahlprofilen.

3,500 m _____ € _____ €

1.9

Ecke (Kante), rechtwinklig,

Ecke (Kante), rechtwinklig, in vorgenannter Wand ausbilden, incl.

Eckschutzschiene.

Übertrag:

_____ €

Planungsbüro Jochintke, Parkstraße 4a, 03205 Calau

Tel: 03541 2502 Fax: 03541 801526 E-Mail: h.kiehle@planungsbuero-jochintke.de

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

3,500 m

€

€

1.10

Verstärkungsprofil, UA75/40/2,Trockenbau

Verstärkungsprofil für Trockenbaukonstruktion.

Profil : UA 75/40/2

Angeb. Fabrikat :

Je WC 2 Stck.

5,000 m

€

€

1

Summe Titel Trockenbauarbeiten Wände

€

Übertrag:

€

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

2 Titel Verkofferungen**2.1 Schachtverkleidungen Rohrleitungen, senkrecht
HAUPTPOSITION:**

Verkofferungen, zweiseitig, aus Hartgipsplatten für Rohr- und Lüftungsleitungen (senkrecht), an Wänden incl. erforderlicher Unterkonstruktion aus Metallprofilen herstellen, Einsatz von Spezialschrauben, Fugen und Schraubenköpfe verspachteln, Hohlräume mit Mineralwolle voll ausstopfen, Anschlüsse zu den Wand- und Deckenflächen abrisssicher mit Glasfaserstreifen o.ä. überspannen und Oberfläche verspachteln, einschl. der Eckschutzschienen, incl. der dauerelastischen Verfugung an angrenzende Bauteile.

Oberflächenausbildung in Standardverspachtelung, Qualitätsstufe Q2 (Grundverspachtelung plus Nachverspachtelung/Finish). Geeignet für Anstrich / Fliesenbelag.

Abwicklungsfläche : ca. 0,40 x 0,30 m / 0,10 x 0,80

Höhe : 2,89 m ab OKRFB

Plattendicke : 15 mm

Fabrikat : KNAUF Diamant-Hartgipsplatte oder glw.

Angeb. Fabrikat :

Schachtverkleidungen für Rohrleitungen, senkrecht an Wänden

5,000 m2

€

€

*** Eventualposition mit GB

2.2 Zulage Q3, als Untergrund für Anstriche

Zulage zu vorgenannter Position für:

- Verspachtelung nach Qualitätsstufe 3, als Untergrund für Anstriche

5,000 m2

€

€

2 Summe Titel Verkofferungen

€

Übertrag:

€

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

3 Titel Dämmung Decke**3.1 MW-Dämmung, zw. Kehlb. 1-lag, 200mm + Dampfbremse**

Mineralwolle-Wärmedämmung als Bahn zwischen den Balken in Binder-Untergurtebene, dicht gestoßen, sowie Einbringen einer Dampfbremse unter der Wärmedämmung; rauminnenseitig. Anschlüsse an angrenzende Bauteile elastisch ausführen. Stöße überlappen und mit Dichtungsband abkleben.

(Bei mehreren Lagen ist die Dämmung mit versetzten Stößen zu verlegen.)

Dämmbahn mit 1 cm Übermaß zuschneiden, passgenau und fugenfrei einbauen.

Dämmung : Mineralwolle, MW

WLG : 035

Anzahl der Lagen : 1-lagig

Dämmdicke : 180 mm

Anwendung : Vollsparrendämmung

Balkenabstand : Achsabstand ca. 1000 mm

Mindestrohdichte : 30 kg/m³

Gef. Baustoffkl. Dämmung : A

Schmelzpunkt Dämmung : mind. 1000°C

Dampfbremse : Hochreißfester PES-Vliesverbund mit aktiver Copolymereinlage

z.B. UDI STEAM 10 plus

Angeb. Fabrikat Dämmung:

Angeb. Fabrikat Dampfbremse:

Einbauort : gesamter Bereich der geraden Deckenbereiche über dem EG

100,000 m2

€

€

3 Summe Titel Dämmung Decke

€

Übertrag:

€

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

4 Titel Akustikdecke Raum 106**4.1****Akustik- Mineralwolleplatten-Einlegedecke****Qualitätsanforderungen Mineralwolleplatten:**

Mineralwolleplatten fest gebunden, asbestfrei, formaldehydfrei, mit beidseitigem Grundanstrich.

RAL-Gütesiegel Mineralwolle

CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung

Mineralwolleplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177.

Farbe: weiß, endbehandelt.

Abmessung: (625 x 625 mm, 600 x 600 mm)
einschl. Anpassplatten.

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 - nicht brennbar.

Dicke: 15 mm.

Kanten: ringsum scharfkantig.

Schallabsorption: $\alpha_w = 0,XX$ (EN ISO 11654)
(abhängig von Dessin)

Lieferung und Montage von abgehängten Unterdecken aus Mineralfaser-Platten, herausnehmbar, mit sichtbarer, 24 mm breiter Metallkonstruktion.

Rohdecke: : Untergurt von Nagelplattenbindern

Abhängenhöhe : von UK-Rohdecke bis Rückseite Platte
ca. 5 cm.

Fabrikat : Knauf AMF Topiq Prime A1 oder glw.

Es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungsmittel verwendet werden. Befestigungs- und Tragschienenabstände sind nach Prüfzeugnis exakt einzuhalten.

Die vorgegebenen Anforderungen sind im Auftragsfalle nachzuweisen.

Ausführung:

Material, Lieferung und abnahmefertige Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN EN 13964, sowie den für den Brandschutz gültigen, einschlägigen europäischen und nationalen Normen, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen.

Mit dem AG muss vor Beginn der Arbeiten eine Bemusterung des Dessins erfolgen.

Raum : 106

85,000 m2

€

€

Übertrag:

€

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

4.2**Wandanschlüsse**

Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren, passend zu den vorgenannten MF-Decken.

Die Wandanschlüsse bestehen aus weißen Winkelprofilen, die in Direktmontage mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen sind.

Bei Brandschutzanforderungen ist der Abstand der Befestigungen entsprechend dem Prüfzeugnis einzuhalten. In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stoßen.

Raum : 106**40,000 m** _____ € _____ €**4.3****Fugenverschluss**

Elastischer Fugenverschluss zwischen Wandwinkel und Wand mit Acryl.

40,000 m _____ € _____ €**4.4****Zusätzliche Verstärkungen**

Zusätzliche Verstärkungen der Konstruktion oder gesonderte Abhängungen für Einbauleuchten liefern und herstellen und fachgerecht montieren.

20,000 Stck _____ € _____ €**4.5****Lieferung von Ersatzplatten**

Lieferung von Ersatzplatten zum Auswechseln von beschädigten Platten nach Abnahme der Leistung.

5,000 m2 _____ € _____ €**4****Summe Titel Akustikdecke Raum 106**

_____ €

Übertrag:

_____ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

5 Titel MF-Decken in Feuchträumen 105 + 107**5.1****MW-Unterdecke,sichtb.UK,625/625, 15 mm**

Mineralwolle-Unterdecke in Einlegemontage, mit einer sichtbaren, beschichteten Metallunterkonstruktion aus Tragprofilen, mit Schnellabhängern bzw. Schlitzbandstahl von der Rohdecke über zugelassene Dübel und Schrauben abgehängt und planeben ausgerichtet, einschl. eingelegten Mineralwolleplatten.

Abhängehöhe : ca. 50 mm

Decklage : Mineralwolle-Deckenplatten,

feuchtraumgeeignet

Brandverhalten

DIN EN 13501 : A2-s1,d0

Biegezugfestigkeit : Klasse 1/A/ohne Belastung

Kantenform : scharfkantig

Farbe : weiß

Dekor/Design :

Achsraster : 625/625 mm

Plattendicke : 15 mm

Einbauort : Raum 105; 107**11,000 m²**

€

€

5.2**Wandanschlüsse**

Wandanschlüsse liefern und fachgerecht nach Herstellervorschrift montieren, passend zu den vorgenannten MF-Decken.

Die Wandanschlüsse bestehen aus weißen Winkelprofilen, die in Direktmontage mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen sind.

Bei Brandschutzanforderungen ist der Abstand der Befestigungen entsprechend dem Prüfzeugnis einzuhalten. In den Ecken sind die Profile sauber auf Gehrung zu stoßen.

19,000 m

€

€

5.3**Fugenverschluss**

Elastischer Fugenverschluss zwischen Wandwinkel und Wand mit Acryl.

19,000 m

€

€

5.4**Zusätzliche Verstärkungen**

Zusätzliche Verstärkungen der Konstruktion oder gesonderte Abhängungen für Einbauleuchten liefern und herstellen und fachgerecht montieren.

4,000 Stck

€

€

Übertrag:

€

Planungsbüro Jochintke, Parkstraße 4a, 03205 Calau

Tel: 03541 2502 Fax: 03541 801526 E-Mail: h.kiehle@planungsbuero-jochintke.de

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

5.5**Lieferung von Ersatzplatten**

Lieferung von Ersatzplatten zum Auswechseln von beschädigten
Platten nach Abnahme der Leistung.

2,000 m2

_____ € _____ €

5**Summe Titel MF-Decken in Feuchträumen 105 + 107**

_____ €

Übertrag:

_____ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

6 Titel OSB-Platten Laufgang Spitzboden**6.1****Dachschalung, OSB,d=25mm,über Kehlbalken, Laufgang**

Trittboden aus OSB-Platten, allseitig Nut und Feder, auf Kehlbalken /
Laufgang der Dachkonstruktion aufbringen; incl. der Befestigungsmittel.

Material : OSB-Platten

Breite : ca. 4,70 m

Emissionsklasse : E1

Bindemittel : kunstharzgebunden

Plattendicke : mind. 25 mm

Befestigungsmittel : Nägel 28/65

Angeb. Fabrikat :

Belag im Spitzbodenbereich zwischen den Mittelpfetten.

20,000 m2

€

€

6**Summe Titel OSB-Platten Laufgang Spitzboden**

€

Übertrag:

€

Planungsbüro Jochintke, Parkstraße 4a, 03205 Calau

Tel: 03541 2502 Fax: 03541 801526 E-Mail: h.kiehle@planungsbuero-jochintke.de

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026

Seite: - 14 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

7 Titel Stundenlohnarbeiten

*** Eventualposition mit GB

7.1 Stundenlohnarbeiten:

Stundenlohnarbeiten:

Evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfaßt
sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter

10 h _____ € _____ €

7	Summe Titel Stundenlohnarbeiten	_____ €
---	---------------------------------	---------

Summe Los 6 - Trockenbauarbeiten _____ €

Übertrag:

_____ €

Projekt: 1425 GH Sanierung + Erweiterung OGZ Beesdau
LV: 06 Los 6 - Trockenbauarbeiten
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 18.05.2026
Seite: - 15 -

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
1	Trockenbauarbeiten Wände	_____ €
2	Verkofferungen	_____ €
3	Dämmung Decke	_____ €
4	Akustikdecke Raum 106	_____ €
5	MF-Decken in Feuchträumen 105 + 107	_____ €
6	OSB-Platten Laufgang Spitzboden	_____ €
7	Stundenlohnarbeiten	_____ €
	Summe Los 6 - Trockenbauarbeiten	_____ €
	Los 6 - Trockenbauarbeiten	
	LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort / Datum

Stempel und rechtsgültige Unterschrift