

Leistungsverzeichnis

(mit Langtext)

über

Tiefbau Festwiese

08.07.2026

Stadt Lychen

Am Markt 1

17299 Lychen

Tel.: 039888-605-0

Fax:

Projekt: Lychen, Festwiese

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Inhaltsverzeichnis

(Mit klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt)

Inhaltsverzeichnis

1	Tiefbau	4
1.1	Baustelleneinrichtung	4
1.2	Pflasterbereiche + Sitzbänke	5
1.3	Böschung an der Stadtmauer	7
1.4	Weg unterhalb d. Stadtmauer	10
1.5	Flächen aufarbeiten	12
1.6	ufernaher Weg	14
	Zusammenstellung Gewerk 1 Tiefbau	17
	Gesamtzusammenstellung Tiefbau Festwiese	18

Vorbemerkungen:

Die nachstehenden Angaben befreien den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung zur genauen Prüfung der für das Angebot und die Leistung maßgebenden Verhältnisse.

Für die Erbringung der Bauleistung werden die VOB/B und die VOB/C ATV DIN 18299 – DIN 18459 vereinbart.

Alle Erfordernisse und Angaben in den Vertragsbedingungen und den Vorbemerkungen sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Vor Ausarbeitung des Angebotes hat sich der Bieter über die örtlichen Verhältnisse zu informieren. Bei Rückfragen zum Leistungsverzeichnis hat sich der Bieter zwecks Aufklärung an die ausschreibende Stelle zu wenden. Nachforderungen infolge Unkenntnis des Umfangs, der Art der auszuführenden Leistungen oder der Örtlichkeit werden nicht anerkannt.

Baustrom und –wasser werden durch den AG gestellt (örtliche Anschlüsse vorhanden).

		Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1	Tiefbau				
1.1	Baustelleneinrichtung				
1.1.10	Baustelleneinrichtung				
	Baustelleneinrichtung aufstellen, über gesamte Bauzeit vorhalten u. abbauen (einschl. Baustellen-WC)				
		1,00	psch		
1.1.20	Bauzaun liefern u. a.				
	Bauzaun liefern, aufbauen, vorhalten u. abbauen				
		50,00	m		
1.1.30	Bauzaun umsetzen				
	Bauzaun umsetzen				
		50,00	m		
Summe Titel					
1.1	Baustelleneinrichtung				
					

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.2 Pflasterbereiche + Sitzbänke

1.2.10 Boden ausheben u. abfahren

Boden ausheben, ca. 30 cm,
einschl. abfahren zum Lagerplatz d. Bauhofes d. Stadt Lychen an d. Kläranlage, ca. 3 km

3,000	m³		
-------	----	-------	-------

1.2.20 Boden ausheben u. lagern

Boden ausheben, ca. 30 cm,
einschl. bauseitige Lagerung v. verwendungsfähigem Aushub

3,000	m³		
-------	----	-------	-------

1.2.30 Einbau d. seitlich gelagerten Bodens

Einbau d. seidl. gelagerten verwendungsfähigen Bodens

3,000	m³		
-------	----	-------	-------

1.2.40 Planum herstellen

Planum herstellen, verdichten auf $E_{v2} = 45 \text{ N/mm}^2$

21,00	m²		
-------	----	-------	-------

1.2.50 Tiefbord 6/25

Tiefbord 6/25 liefern u. auf Unterbeton einschl. Rückenstütze einbauen

30,00	m		
-------	---	-------	-------

1.2.60 Beton RC 0/32

Beton RC 0/32 liefern, einbauen u. verdichten, d = 20 cm

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
	21,00	m²		
1.2.70	Betonrechteckpflaster, Zehdenicker Altstadt			
	Betonrechteckpflaster d = 8 cm liefern, einbauen u. verdichten, Einbau auf Splitt 0/5 d = 4 cm, einschl. Verfugung mit Brechsand 0/2, Betonrechteckpflaster „Zehdenicker Altstadt“ 3 Steinmaße: 24 x 16, 16 x 16, 8 x 16, Farbe rot/ geflammt o. glw. Bieterangaben Produkt: Hersteller:			
	21,00	m²		
1.2.80	Schneidarbeiten Borde			
	Schneidarbeiten an Borden			
	20	Stck		
1.2.90	Pflasterzuschnitt			
	Pflaster zuschneiden			
	20,00	m		
1.2.100	Bank Picadilly			
	Bank Picadilly einschl. Bodenanker liefern u. aufbauen Bank l = 200 cm, Sitzhöhe 45 cm, Farbe: Bohlen grün/ Unterbau grau			
	5	Stck		
Summe Titel				
1.2	Pflasterbereiche + Sitzbänke			

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.3 Böschung an der Stadtmauer

1.3.10 Knöterich oberirdisch beseitigen

Amerikanischen Riesenknöterich
 Oberirdisch einschl. anderem Aufwuchs beseitigen,
 Aufwuchshöhe rd. 3 m,
 Material fachgerecht entsorgen

200,00	m ²		
--------	----------------	-------	-------

1.3.20 Knöterich roden

Amerikanischen Riesenknöterich bis 0,5 m unter Gelände roden
 Wurzeln einschl. vollständigem Erdaushub fachgerecht entsorgen,
 gerodeten Bereich mit Pflöcken markieren

100,000	m ³		
---------	----------------	-------	-------

1.3.30 Aufwuchs beseitigen

Aufwuchs beseitigen,
 Böschungsfläche an d. Stadtmauer, restliche Bereich ohne Knöterich u. Flächen am
 Böschungsfuß
 Grünschnitt u.a. fachgerecht entsorgen

320,00	m ²		
--------	----------------	-------	-------

1.3.40 Oberboden abtragen u. lagern

Oberboden abtragen u. seitlich lagern, d = 0,2 m
 Bereich 2 m umlaufend über den Bereich des gerodeten Knöterich hinaus

20,000	m ³		
--------	----------------	-------	-------

1.3.50 Füllboden liefern u. einbauen

Füllboden liefern u. einbauen,

60,000	m ³		
--------	----------------	-------	-------

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.3.60	Folie liefern u. einbauen			
	Unkrautvlies liefern u. einbauen, lichtundurchlässiges (schwarze), aber wasserdurchlässiges Unkrautvlies liefern, Gewicht 150 g/m ² Folie 2 m über den Bereich des Knöterich hinaus auslegen			
	300,00	m ²		
1.3.70	Gelagerten Oberboden andecken			
	Gelagerten Oberboden d. AG auf Unkrautvlies einbauen u. verdichten, d = 20 cm			
	100,00	m ²		
1.3.80	Oberboden d. AG			
	Lagernden Oberboden d. AG am Klärwerk (Ortsausgang Ri Templin) ca. 3 km entfernt laden, transportieren, auf Unkrautvlies fachgerecht einbauen u. verdichten, d = 20 cm			
	100,00	m ²		
1.3.90	Oberboden liefern u. andecken			
	Oberboden liefern u. andecken, auf Unkrautvlies einbauen u. verdichten, d = 20 cm			
	100,00	m ²		
1.3.100	Boden auflockern			
	Boden auflockern			
	220,00	m ²		
1.3.110	Rasenansaat			
	Rasenansaat liefern u. ausbringen, Hersteller: Wildsamen-Insel, Uta Kietsch Samenmischung Blumenwiese Ansaat anwalzen u. wässern			
	520,00	m ²		

Stadt Lychen

Projekt: Lychen, Festwiese

Gewerk: Tiefbau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Summe Titel

1.3 Böschung an der Stadtmauer

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.4 Weg unterhalb d. Stadtmauer

1.4.10 Boden ausheben u. abfahren

Boden ausheben, ca. 30 cm,
einschl. abfahren zum Lagerplatz d. Bauhofes d. Stadt Lychen an d. Kläranlage, ca. 3 km

54,000	m³		
--------	----	-------	-------

1.4.20 Planum herstellen

Planum herstellen, verdichten auf Ev2 = 45 N/mm²

180,00	m²		
--------	----	-------	-------

1.4.30 Schottertragschicht 0/32

Schottertragschicht 0/32, natürl. Gesteinskörnung
liefern, einbauen u. verdichten, d = 15 cm

180,00	m²		
--------	----	-------	-------

1.4.40 Vegetationstragschicht Schotterrasen

Vegetationstragschicht f. Schotterrasen, Gemisch aus 50 Vol.-% Schotter, Körnung 0/32,
30 Vol.-% Sand, Körnung=0/2 sowie 20 Vol.-% Oberboden, Schichtdicke 15 cm,
Schotter – natürl. Gesteinskörnung,
Schotterrasen liefern
Gemisch im erdfeuchten Zustand einbauen u. verdichten

180,00	m²		
--------	----	-------	-------

1.4.50 Rasenansaat

Rasenansaat für Trockenrasen liefern u. ausbringen,
Ansaat anwalzen u. wässern

200,00	m²		
--------	----	-------	-------

Summe Titel
1.4 Weg unterhalb d. Stadtmauer

.....

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
--	-------	---------	---------	---------

1.5 Flächen aufarbeiten

1.5.10 Boden ausheben u. abfahren

Boden ausheben, ca. 30 cm,
einschl. abfahren zum Lagerplatz d. Bauhofes d. Stadt Lychen an d. Kläranlage, ca. 3 km

30,000	m³		
--------	----	-------	-------

1.5.20 Beton/ MW abbrechen u. entsorgen

Beton, gering bewehrt u. Mauerwerk abbrechen u. entsorgen

20,000	t		
--------	---	-------	-------

1.5.30 Planum herstellen

Planum herstellen, verdichten auf Ev2 = 45 N/mm²

300,00	m²		
--------	----	-------	-------

1.5.40 Schottertragschicht 0/32

Schottertragschicht 0/32, natürl. Gesteinskörnung
liefern, einbauen u. verdichten, d = 15 cm

180,00	m²		
--------	----	-------	-------

1.5.50 Vegetationstragschicht Schotterrasen

Vegetationstragschicht f. Schotterrasen, Gemisch aus 50 Vol.-% Schotter, Körnung 0/32,
30 Vol.-% Sand, Körnung=0/2 sowie 20 Vol.-% Oberboden, Schichtdicke 15 cm,
Schotter – natürl. Gesteinskörnung,
Schotterrasen liefern
Gemisch im erdfeuchten Zustand einbauen u. verdichten

180,00	m²		
--------	----	-------	-------

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.5.60				
Rasenansaat				
Rasenansaat für Trockenrasen liefern u. ausbringen, Ansaat anwalzen u. wässern				
	330,00	m²		
Summe Titel				
1.5				
Flächen aufarbeiten				

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.6 ufernaher Weg				
1.6.10	Aufwuchs u. Sträucher beseitigen			
	Aufwuchs u. Sträucher beseitigen, einschl. Roden d. Wurzelstöcke d. Sträucher, Bereich neben d. Bootsrampe, im Verlauf d. neuen Weges Grünschnitt u.a. fachgerecht entstorgen			
	250,00	m ²		
1.6.20	Boden ausheben u. abfahren			
	Boden ausheben, ca. 30 cm, einschl. Abfahren zum Lagerplatz d. Bauhofes d. Stadt Lychen an d. Kläranlage, ca. 3 km eingeschränkter Arbeitsraum im Baumbestand Aushub mit Minibagger, Materialtransport mit angepassten Geräten			
	63,000	m ³		
1.6.30	Boden ausheben u. lagern			
	Boden ausheben, ca. 30 cm, einschl. bauseitige Lagerung v. verwendungsfähigem Aushub			
	10,000	m ³		
1.6.40	Einbau d. seitlich gelagerten Bodens			
	Einbau d. seith. gelagerten verwendungsfähigen Bodens			
	10,000	m ³		
1.6.50	Planum herstellen			
	Planum herstellen, verdichten auf Ev2 = 45 N/mm ²			
	300,00	m ²		

	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
1.6.60	Geotextil liefern u. einbauen			
	Geotextil liefern u. einbauen, GRK 4, Flächengewicht rd. 250 g/m², Höchstzugkraft > 50 kN/m, Material: Polypropylen Bändchengewebe FRANK FBG 50,			
	Bieterangaben Produkt: Hersteller:			
	330,00	m²		
1.6.70	Schottertragschicht 0/32			
	Schottertragschicht 0/32, natürl. Gesteinskörnung liefern, einbauen u. verdichten, d = 25 cm, Unterbau Weg b = 2 m			
	300,00	m²		
1.6.80	Wassergebundene Deckschicht 0/5			
	Wassergebundene Deckschicht 0/5 liefern u. einbauen, d =4 cm, Oberbau Weg b = 1, 5 m			
	230,00	m²		
1.6.90	Rasenansaat			
	Rasenansaat für Feuchtrasen liefern u. ausbringen, Ansaat walzen u. wässern			
	100,00	m²		
Summe Titel				
1.6	ufernaher Weg			

Stadt Lychen

Projekt: Lychen, Festwiese

Gewerk: Tiefbau

Ausschreibungs-LV

Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Summe Gewerk
1 Tiefbau

Zusammenstellung Gewerk 1 Tiefbau

Titel 1.1	Baustelleneinrichtung	EUR
Titel 1.2	Pflasterbereiche + Sitzbänke	EUR
Titel 1.3	Böschung an der Stadtmauer	EUR
Titel 1.4	Weg unterhalb d. Stadtmauer	EUR
Titel 1.5	Flächen aufarbeiten	EUR
Titel 1.6	ufernaher Weg	EUR

Netto Summe		EUR
+19,0 % MwSt		EUR

Gesamtsumme		EUR

Gesamtzusammenstellung Tiefbau Festwiese

Gewerk 1	Tiefbau	EUR
Netto Summe		EUR
+ 19,0 % MwSt		EUR
Gesamtsumme		EUR