



Projekt: 20240604 Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland
LV: 2024040601 Los 1 Tischlerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

1 Tischlerarbeiten

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben: Sanierung Einzeldenkmal Gutshof 2
Gutshof 2
01945 Ruhland

Bauherr: Amt Ruhland
Rudolf- Bretscheid- Straße 4
01945 Ruhland

Entwurfsverfasser: Ing.-Büro für Bauwesen
Dipl.Ing. G. Bartsch
Birkenweg 2a
01945 Guteborn

Bieter :

Guteborn, den 02.07.2026

Projekt: 20240604 Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland
LV: 2024040601 Los 1 Tischlerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Tischlerarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

(Erläuterung:

„Gilt nur für öffentliche Bauvorhaben: Dieser Hinweis soll gemäß ATV DIN 18299 grundsätzlich in die Vorbemerkungen aufgenommen werden, sobald in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen Bezug genommen wird.“)

DIN 16830-2

Fensterprofile aus hochschlagzähem Polyvinylchlorid (PVC-HI), weiß; Anforderungen

DIN 16830-3

Fensterprofile aus hochschlagzähem Polyvinylchlorid (PVC-HI) - Teil 3: Profile mit beschichteten, farbigen Oberflächen; Anforderungen

DIN 18095-1

Türen; Rauchschutztüren; Begriffe und Anforderungen

DIN 18540

Abdichten von Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen

Projekt: 20240604 Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland
LV: 2024040601 Los 1 Tischlerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

DIN 18542

Abdichten von Außenwandfugen mit imprägnierten Fugendichtungsbändern aus Schaumkunststoff - Imprägnierte Fugendichtungsbänder - Anforderungen und Prüfung

DIN 18545

Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen; Anforderungen an Glasfalze und Verglasungssysteme

DIN 52270

Prüfung von Mineralwolle-Dämmstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten

DIN EN 300

Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB) - Definitionen, Klassifizierung und Anforderungen

DIN EN 335

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten

DIN EN 350-1

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 1: Grundsätze für die Prüfung und Klassifikation der natürlichen Dauerhaftigkeit von Holz

DIN EN 350-2

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Teil 2: Leitfaden für die natürliche Dauerhaftigkeit und Tränkbarkeit von ausgewählten Holzarten von besonderer Bedeutung in Europa

DIN EN 438-2

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 2: Bestimmung der Eigenschaften

DIN EN 438-3

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 3: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit einer Dicke kleiner als 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial

DIN EN 438-4

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 4: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-5

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härtpbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 5: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe für Fußböden mit einer Dicke kleiner 2 mm, vorgesehen zum Verkleben auf ein Trägermaterial

Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

DIN EN 438-6

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härthbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 6: Klassifizierung und Spezifikationen für Kompakt-Schichtpressstoffe für die Anwendung im Freien mit einer Dicke von 2 mm und größer

DIN EN 438-7

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härthbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7: Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für Innen- und Außenanwendung

DIN EN 438-8

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härthbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 8: Klassifizierung und Spezifikationen für Design-Schichtpressstoffe

DIN EN 438-9

Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten auf Basis härthbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 9: Klassifizierung und Spezifikationen für Schichtpressstoffe mit alternativem Kernaufbau

DIN EN 460

Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz - Leitfaden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz für die Anwendung in den Gefährdungsklassen

DIN EN 826

Wärmedämmstoffe für das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung

DIN EN 1192

Türen - Klassifizierung der Festigkeitsanforderungen

DIN EN 1522

Fenster, Türen, Abschlüsse; Durchschusshemmung

DIN EN 12207

Fenster und Türen - Luftdurchlässigkeit - Klassifizierung

DIN EN 12208

Fenster und Türen - Schlagregendichtheit - Klassifizierung

DIN EN 12210

Fenster und Türen - Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Klassifizierung

DIN EN 14220

Holz und Holzwerkstoffe in Außenfenstern, Außentüren und Außentürzargen - Anforderungen und Spezifikationen

DIN EN 16014

Möbelbeschläge - Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von

Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Verschlussmechanismen

DIN EN ISO 1163-1

Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen - Teil
1: Bezeichnungssystem und Basis für Spezifikationen

ift FE-06/1

Prüfung von mechanischen und stumpf geschweißten T-Verbindungen bei
Kunststofffenstern
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-07/1

Hochwasserbeständige Fenster und Türen - Anforderungen, Prüfung,
Klassifizierung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-08/1

Rahmeneckverbindungen für Holzfenster – Anforderung, Prüfung und
Bewertung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-09/1

Schweißseckverbinder; Anforderungen, Prüfungen und Bewertungen
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-11/1

Nutzungssicherheit an kraftbetätigten Fenstern und Fenstertüren
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift FE-13/1

Eignung von Kunststofffensterprofilen – Prüfung und Klassifizierung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift HO-10/1

Massive, keilgezinkte und lamellierte Profile für Holzfenster. Anforderung und
Prüfung
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift HO-11/2

Visuelle Beurteilung von Innentürelementen aus Holz und Holzwerkstoffen
sowie anderen Materialien
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift MO-01/1

Baukörperanschluss von Fenstern Teil 1 Verfahren zur Ermittlung der
Gebrauchstauglichkeit von Abdichtungssystemen
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

ift-Richtlinie

Verklebungen an Holzfenstern - Teil 1: Lamellierte und in der Länge durch
Keilzinkenverbindungen verbundene Profile
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

ift-Richtlinie

Verklebungen an Holzfenstern - Teil 2: Verklebung von
Rahmenverbindungen
Herausgeber: ift Rosenheim e.V.

IVD-Merkblatt Nr. 4

Abdichten von Fugen im Hochbau mit aufzuklebenden
Elastomer-Fugenbändern
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 9

Spritzbare Dichtstoffe in der Anschlussfuge für Fenster und Außentüren
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 10

Glasabdichtung am Holzfenster mit Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 13

Glasabdichtung an Holz-Metall-Fensterkonstruktionen mit Dichtstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 20

Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 23

Abdichtungen von Fugen und Anschlüssen an Naturstein
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

IVD-Merkblatt Nr. 26

Abdichten von Fenster- und Fassadenfugen mit vorkomprimierten und
imprägnierten Fugendichtbändern (Kompribänder)
Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

RAL-GZ 716

Kunststoff-Fensterprofilsysteme

VDI 2719

Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

VdS 2021

Baustellen
Herausgeber: VdS Schadenverhütung, Köln

VFF HM.01

Richtlinie für Holz-Metall-Fenster-Konstruktionen
Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HM.02

Richtlinie für Holz-Metall-Fassadenkonstruktionen

Projekt: 20240604 Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland
LV: 2024040601 Los 1 Tischlerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.01

Klassifizierung von Beschichtungen für Holzfenster, Holz-Metall-Fenster und -Außentüren

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.02

Auswahl der Holzqualität für Holzfenster und -Haustüren

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.03

Anforderungen an Beschichtungssysteme von Holzfenstern und Haustüren

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.04

Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Beschichtungssystemen

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.05

Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer fertigbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern und -Außentüren

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.06-1

Holzarten für den Fensterbau – Teil 1: Eigenschaften, Holzartentabelle - Holzarten zur Herstellung maßhaltiger Bauteile

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.06-2

Holzarten für den Fensterbau - Teil 2: Holzarten zur Verwendung in geschützten Holzkonstruktionen

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.06-3

Holzarten für den Fensterbau - Teil 3: Holzarten für den Innenausbau als dekorative Sichtflächen für lamellierte Fensterkanteln

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.06-4

Holzarten für den Fensterbau - Teil 4: Modifizierte Hölzer

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V.

VFF HO.09

Runderneuerung von Kastenfenstern aus Holz

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.10

Wetterschutzschienen an Holzfenstern

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF HO.11

Projekt: 20240604 Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland
LV: 2024040601 Los 1 Tischlerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Holzschutz bei Holz- und Holz-Metall-Fenstern, -Haustüren, -Fassaden und
-Wintergärten

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.01

Kraftbetätigte Fenster

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KB.02

Elektrische Bauteile im Fenster-, Türen- und Fassadenbau – Planung und
Ausführung

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

VFF KU.01

Visuelle Beurteilung von Oberflächen von Kunststofffenster- und
Türelementen

Herausgeber: Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)

Weitere Angaben: []

Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen: Erdgeschoss,
Obergeschoss

Weitere Angaben: []

Gerüste

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:

Lastklasse: []

Breitenklasse: []

Höhe der obersten Gerüstlage in m: []

Standort: []

Geplanter Aufbautermin: []

Geplanter Abbautermin: []

Gerüste werden bauseits gestellt als Raumgerüst:

Lastklasse: []

Höhe der obersten Gerüstlage in m: []

Standort: []

Geplanter Aufbautermin: []

Geplanter Abbautermin: []

Gerüste werden bauseits gestellt als fahrbare Arbeitsbühne:

Gerüstgruppe: []

Breite in m : []

Länge in m : []

Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Höhe der obersten Gerüstlage in m : []

Geplanter Aufbautermin: []

Geplanter Abbautermin: []

Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu [] m sind in die Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind, einzurechnen.

Weitere Angaben: []

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Holzwerkstoffe müssen das RAL-Umweltzeichen 76 haben.

Holz muss frei von holzerstörenden Pilzen und Insekten sein. Es darf keine Markröhren und Querrisse aufweisen.

Bei wesentlichen - von der Holzart abhängigen - Unterschieden zwischen Kern- und Splintholz soll an sichtbaren Stellen bei nicht deckenden Beschichtungen kein Splint zu sehen sein.

Pfropfen und Dübel im sichtbaren Bereich müssen von gleicher Holzart und Faserrichtung sein.

Weitere Angaben: []

Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sowie geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Malerarbeiten dürfen durch montierte Beschläge nicht erschwert werden. Dem Auftragnehmer steht es frei, Beschläge - soweit technisch möglich - erst nach Abschluss der Malerarbeiten einzubauen. Das Öffnen und Schließen von Fenstern und Türen muss jedoch möglich sein.

Säulen von Schwenkarmaufzügen dürfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim Einspannen in Mauerwerksöffnungen sind diese vor Beschädigungen zu schützen, nach Möglichkeit sind Fensterwinkel zu verwenden.

Alle Maße sind vor der Ausführung am Bau zu überprüfen, sofern keine



Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Detailzeichnungen mit verbindlichen Maßangaben vorliegen.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, wenn unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Elastische Fugen sind grundsätzlich zu hinterfüllen, um eine Dreiflankenhaftung zu vermeiden. Als Hinterfüllung sind geschlossenzellige, nicht saugende Materialien zu verwenden.

Weitere Angaben: []

Fenster und Fenstertüren

Der Aus- und Einbau von Fenstern und Türen zum Austausch oder zur Aufarbeitung ist so aufeinander abzustimmen, dass der Witterungsschutz des Gebäudes zu jeder Zeit gewährleistet ist. Dem Auftragnehmer steht es frei, stattdessen auf seine Kosten die Öffnungen vorübergehend provisorisch zu schließen; dabei muss das Provisorium lichtdurchlässig sein. Zur Aufarbeitung hat der Auftragnehmer die Wahl, ob das auf der Baustelle oder in der Werkstatt erfolgt. Entscheidet er sich für die Werkstatt, wird der Transport nicht gesondert vergütet.

Vom Auftragnehmer sind auf Verlangen Detailzeichnungen über die Ausbildung der Fensterprofile sowie der Anschlüsse zum Bauwerk und zu den Fensterbänken vorzulegen.

Die Angaben des Systemherstellers der Fensterprofile sind bindend für die konstruktive Ausbildung und die Profilauswahl. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen.

Elastische Dichtstoffe müssen überstreichbar sein.

Die Angaben des Systemherstellers der Kunststofffensterprofile sind bindend für die konstruktive Ausbildung und die Materialauswahl. Insbesondere sind die zusätzlichen Verstärkungen bei Veränderung der Fenstergröße zu beachten. Die Herstellerrichtlinien sind auf Verlangen vorzulegen.

Wenn im Leistungstext nichts anderes vorgegeben wird, gilt die Schallschutzklasse 2 nach VDI 2719.

Weitere Angaben: []

Türen

Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	-------	----	-----------------------	----------------------

Die Öffnungsrichtung von Türen ist vor der Bestellung oder Fertigung der Türen vor Ort gemeinsam mit dem Auftraggeber oder der Bauleitung endgültig festzulegen.

Transparente Scheiben von Türblättern sind mit einem deutlich sichtbaren Klebestreifen zu markieren. Der Klebestreifen muss sich rückstandsfrei entfernen lassen. Das Entfernen geschieht durch den Auftraggeber.

Nach dem Einbau der Zargen sind die Türblätter der Innentüren verpackt auf der Baustelle in einem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Raum zwischenzulagern. Der Auftragnehmer hat diesen Raum verschließbar zu machen. Die Endmontage erfolgt nach Abschluss anderer Arbeiten in Abstimmung mit der Bauleitung.

Weitere Angaben: []

Angaben zur Abrechnung

Weitere Angaben: []

Besondere Leistungen

Weitere Angaben: []

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung im Originalmaßstab beigelegt: []

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung verkleinert beigelegt: []

Weitere Angaben: []

Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

1.1 Anstrich Holzflächen, außen, deckend

Behandlung von Außenholzwerk, Außentüren und Verschalungen, mit deckendem Lackiersystem, seidenmatt, mit folgendem Aufbau:
entfernen des Altanstriches mit geeignetem Material z. Bsp. Heizpistole, Abbeizen usw.

- Imprägnierung
- Grundanstrich
- Schleifen, Risse und Löcher auskitten, nach Bedarf beispachteln
- Zwischenanstrich
- Schlußanstrich, Anstrichaufbau und - Verarbeitung nach den Herstellerrichtlinien;
- Aufmaß und Abrechnung nach abgewickelter Fläche.
- Farbe: nach Wahl
- Erdgeschoß

Farbe: NCS wird noch angegeben
Angeb. Fabrikat:

10,000 m2

1.2 Fenster außen, Leinölfirnis

Holzfenster ohne Beschichtung, mit Schleifpapier säubern, sowie mit Leinölfirnis und Balsamterpentinöl im Verhältnis 1:1 gemischt, mit Erdfarben braun abgetönt, dünnflüssig in zwei Arbeitsgängen beschichten.

Fenstergröße : 0,95 x 1,35 m

Angeb. Fabrikat : []

3,000 St

1.3 Bauteile schützen, Folie

Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken.

Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Tischlerarbeiten.

Bauteil : Fenster einschl Umgebungsbereich

120,000 m²

1.4 Wetterschenkel erneuern, Kiefer

Wetterschenkel ausbauen, neuen Wetterschenkel nach vorhandenem Muster anfertigen und am unteren Holm des Fensterflügels nach vorgefundener Befestigungsart anbringen.

Holzarten : Kiefer

Abmessungen : ca. 45/65 mm

Oberflächenbehandlung : geschliffen

Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
-----	-----------------------	----------	-----------------------	----------------------

Übertrag €



Länge bis 50 cm

15,000 St

.....

.....

1.5

Falzdichtung erneuern, Fenster

Falzdichtung an den Fenstern erneuern, inkl. Entfernen der alten Dichtung und Entsorgung.

Dichtungslippendurchmesser : 4 mm

Angeb. Fabrikat : □

60,000 m

.....

.....

1.6

Fensterbank, Kiefer, innen, erneuern

Innere Fensterbank aus Werzalit wie folgt erneuern:

- alte Fensterbank ausbauen; Bauschutt entsorgen
- neue Fensterbank aus Kiefer Vorderkante und Ecke abgerundet, einbauen

Befestigung : auf Fachwerkwand

Dicke : 30 mm

Breite : 250 mm

Länge : 1000 mm

Material : Kiefer

Anschlussfugen zum Fenster und Mauerwerk erneuern

Oberfläche Holz sichtbar

Beschichtet Lasur auf Leinölbasis Firnis

6,000 St

.....

.....

1.7

mehrflüglige Kastenfenster bis ca. 0,95x 1,31 m

Mehrflüglige Kastenfenster als Kreuzstockfenster bis ca. 0,95x 1,31m

einstellen, gangbar machen und Getriebe und Beschläge ölen o.glw.

42,000 St

.....

.....



Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
1.8	Ü-Beschichtung, Holzfenster außen, KH Überholungs-Beschichtung auf Holzfensterflächen im Außenbereich, lasierend, mit Leinöl Firnis, einschl. Grundierung. Bauteil : Fensterflügel und Rahmen Glanzgrad : matt Beschichtungsstoff : wie vor. Firnis o.glw. Deckvermögen : Klasse 1 Farbe/Oberfläche : farblos gemäß Bestand evtl. (NCS wird vor Baubeginn angegeben) Angeb. Fabrikat : [] Fenster sind mit Sprossen ein - und zweiflüglige Ausführung Abrechnungsfläche ist gesamte Fensterfläche Einzelgröße ca. 0,95 x 1,35 m	90,000	m²		
1.9	Wetterschenkel ausbessern, Kiefer Wetterschenkel ausbessern, Wetterschenkel nachschrauben Fugen erneuern Silikon weiß. zum Fensterflügel nach vorgefundener Befestigungsart anbringen. Holzarten : Kiefer Abmessungen : ca. 70/55 mm Oberflächenbehandlung : geschliffen	25,000	m		
1.10	Kittfugen an Fenstern innen und außen erneuern alte Fuge ausbauen und ingleicher Weise Kittfugen an Fenstern innen und außen erneuern alte Fuge ausbauen und ingleicher Weise einbauen Farbe weiß	95,000	m		
1.11	Acrylfuge erneuern an Fenstern innen alte Fuge ausschneiden und neue Fuge ziehen Acrylfuge erneuern an Fenstern innen alte Fuge ausschneiden und neue Fuge ziehen	120,000	m		
1.12	Fensterolive, Messing, poliert Fensterolive, mit Rosette, verdeckte Verschraubung Material : Messing, poliert Angeb. Fabrikat : [] Fensterolive erneuern	15,000	St		



Projekt: 20240604 **Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland**
LV: 2024040601 **Los 1 Tischlerarbeiten**

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
Übertrag €					
1.13	Floatglas, Reparatur, 2mm,b.0,25m²,Kitt Reparaturverglasung von Holzfenstern wie folgt ausführen: - Fenster ausbauen - Öffnung während der Reparaturzeit mit Folie schließen - Fensterkitt, Glaserecken oder Nägel entfernen - alte Scheibe bzw. Scheibenreste ausbauen und auf kulturhistorische Verwertbarkeit prüfen lassen - Falz reinigen und auf Beschädigungen prüfen - Scheibe einbauen und mit Glaserecken oder Nägeln sichern - Kittfuge mit Fensterkitt herstellen - Fenster einbauen, Scheibe reinigen Glasart : Floatglas Glasdicke : 2 mm (Nennstärke) Scheibengröße : bis 03 m² Angeb. Fabrikat : [] äußerer Flügel eines Kastenfensters Flügelhöhe ca. 1,34 m Breite ca. 50 cm	20,000	St		
1.14	Lieferung und Montage einer Schließanlage mit 12 Zylindern Lieferung und Montage einer Schließanlage mit folgenden Profilzylindern Rundzylinder für Kastenschloss 7 Stück Profilzylinder 30/30 5 Stück Insgesamt 15 Schlüssel, davon 4 Generalschlüssel Lieferung und Einbau der Gesamtanlage einschl. Funktionsprobe Schließplan wird nach Beauftragung übergeben	1,000	St		
1.15	Stundensatz Meister, Tischler Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Meister	3,000	h		
1.16	Stundensatz Vorarbeiter, Tischler Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	10,000	h		



Projekt: 20240604 Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland
LV: 2024040601 Los 1 Tischlerarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in €	Gesamtbetrag in €
				Übertrag €	
1.17	Stundensatz Fachwerker, Tischler Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Fachwerker	15,000	h		
Summe	<u>1</u>	<u>Tischlerarbeiten</u>			



Projekt: 20240604 Fassadensanierung Gutshof 2 in 01945 Ruhland
LV: 2024040601 Los 1 Tischlerarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

1 Tischlerarbeiten €

Summe LV €

zuzüglich 19,00 % Mwst €

Gesamtsumme Brutto €

Datum: Unterschrift / Stempel: