

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LOS 08 – TROCKENBAU

Bauvorhaben: **Feuerwehrgarage Reetz –
Anbau eines Fahrzeugunterstandes
Grüne-Grund-Straße 35
14827 Wiesenburg/ Mark
OT Reetz**

Auftraggeber: Gemeinde Wiesenburg/ Mark
Schlossstr. 1
14827 Wiesenburg/ Mark

Planer: Ingenieurbüro für Bauplanung
A. Paul – Dipl.-Ing. (FH)
Leipziger Straße 3
14929 Treuenbrietzen
Tel. 033748 / 15278 Fax 13114

Bieter:

(Datum, Unterschrift und Stempel des Bieters)

(von Bieter auszufüllen)

(von Ing.-büro auszufüllen)

Gesamtsumme netto LOS 8 EUR EUR

Mehrwertsteuer 19 % EUR EUR

Angebotssumme brutto EUR EUR

=====

Nebenangebote:

Nachlass :

Skonto: % / Werktage

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

08 LOS 08 Trockenbau

Allgemeine Baustellenbeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung

1. Vorbemerkungen

Der Feuerwehrstützpunkt der freiwilligen Feuerwehr Locktow Ziezow soll als Anbau an das Dorfgemeinschaftshaus in Ziezow errichtet werden.

Dazu soll mittig eine Fahrzeughalle mit angrenzendem Sozial und Umkleidebereich errichtet werden.

Breite : 16,60 m

Tiefe : 10,65 m

Höhe Traufe: 2,92 m

Höhe First Fahrzeughalle: max. 5,48 m

eingeschossig mit einem symmetrischen Satteldach mittig und zwei Pultdächern seitlich

2. Angabe zur Baustelle

2.1 Lage:

- Landkreis Potsdam Mittelmark
- Gemeinde Planetal
- Ortsteil Ziezow
- Gemarkung Ziezow

2.2 Vorhandene öffentl. Verkehrswege

- Ziezower Dorfstr. = K 6928 und
- Brücker Str. = K 6928

2.3. Anschlußmögl. an Ver- und Entsorgungsleitungen

- Wasser unmittelbar im Baufeld vorhanden
- Elektro im Baufeld vorhanden
- eine detaillierte Benennung von Anschlüssen erfolgt zum Baubeginn

2.4 Lager- und Arbeitsplätze

- im Baufeld bzw. im Umkreis von 20 m

2.5 Gewässer

- keine

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

2.6 Baugrundverhältnisse
 - gemäß Baugrundgutachten - mitteldicht gelagerte Sande

2.7 Schutzbereiche allgemein
 - vorhandenes DGH
 - vorh. Baumbestand und Spielgeräte
 - Straßenanbindungen
 - Versorgungsleitungen
 - Trafostation direkt angrenzend
 - Pumpstation Schmutzwasser seitlich

2.8 Anlagen im Baubereich
 (NUR INFORMATIV DA STÄNDIGE VERVOLLKOMMUNG!!!!!!)
 - Anlagen der Edis (Leitungen + Trafostation)
 - Deutsche Telekom
 - Wasser- und Abwasseranlagen
 mit den dazugehörigen oberirdischen Einbauten

2.9 Verkehr im Baubereich
 - ohne

2.10 Bestandschutz im Baubereich
 - vorhandenes DGH
 - vorh. Baumbestand und Spielgeräte
 - Straßenanbindungen
 - Versorgungsleitungen
 - Trafostation direkt angrenzend
 - Pumpstation Schmutzwasser seitlich

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Allgemeine Regelungen des LVs

Allgemeine Regelungen des Leistungsverzeichnisses

Alle Positionen beinhalten die fachgerechte Ausführung der beschriebenen Leistungen, incl. aller Nebenarbeiten, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben.

Die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Materialien aus dem Rückbau der vorh. Materialien ist einzukalkulieren.

Für besonders überwachungsbedürftige Rückbaumaterialien sind entsprechende Entsorgungsscheine beizubringen und der Bauleitung unverzüglich nach erfolgter Entsorgung zu übergeben.

Punktfolgen in der Beschreibung des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen !

Es muß ein Bautagebuch mit üblichen Eintragungen und dem Nachweis der entsorgten Materialien geführt werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen.

Zusätzliche Leistungen sind nur nach Zustimmung durch den Auftraggeber auszuführen.

Nachtragsleistungen, geänderte Leistungen und Mehrleistungen sind rechtzeitig und vor Ausführung der Leistung anzuzeigen.

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
01	Decken / Stützen / Wände					
01. 10	GKF -Decke, abgehängt, 2x12,5,o.Dämmung Gipskarton-Decke, abgehängt, feuerhemmend bestehend aus: -Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil an der bestehenden geraden Rohdecke mit Schnellabhängern, Draht mit Öse, befestigen - Bekleidung aus Gipskartonbauplatten; Plattenfugen und Schraubenköpfe verspachteln; als Grundlage für Malerbw. Tapezierarbeiten. Grund- und Tragprofil : CD 60/27/06 Beplankung : 2 x 12,5 mm GKF feuerhemmend Abhängehöhe : i.M. 10 cm Einbauhöhe: 4,50 m Angeb. Fabrikat : 90,000 m2					
01. 20	PE-Folie, 0,2 mm, als Dampfbremse Dampfbremse als PE-Folie, 0,2 mm stark, unter der Dämmschicht, zwischen den Sparren einlagig, Stöße überlappt, mit Kunststoffklebeband luftdicht verklebt, verlegen. Angeb. Fabrikat : 90,000 m2					

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01. 30 *** Grundposition 010.0
Wärmedämmung, D= 200, 035, zwischen Holzkonstr.
 Wärmedämmung der zwischen der erstellten Holzkonstruktion der Außenwände nach der gültigen Wärmeschutzverordnung und der DIN 4108 herstellen. Hierzu sind Steinfaser-Dämmplatten nach DIN 18165, Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102, fugendicht zwischen der Holzkonstr. einzubauen. Die Vorderkante der Dämmkeile und der Hölzer sind bündig auszuführen. Die Hinterlüftung (mindestens 20 mm freie Höhe des Strömungsquerschnitts) muß an allen Stellen gewährleistet sein.

Die Dämmkeile sind gegenüber dem lichten Holzabstand mit ca. 1 cm Übermaß zuzuschneiden und preß zwischen den Sparren einzubauen, Keilpaare sind leicht gegeneinander zu verkeilen.

Dämmdicke: 200 mm
 Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 035

Angeb. Fabrikat:

90,000 m2

01. 40 *** Alternativposition 010.1 zu 010.0
Wärmedämmung, D = 180, 035, zwischen Holzkonstr.
 Wärmedämmung der zwischen der erstellten Holzkonstruktion der Außenwände nach der gültigen Wärmeschutzverordnung und der DIN 4108 herstellen. Hierzu sind Steinfaser-Dämmplatten nach DIN 18165, Baustoffklasse A 1 nach DIN 4102, fugendicht zwischen der Holzkonstr. einzubauen. Die Vorderkante der Dämmkeile und der Hölzer sind bündig auszuführen. Die Hinterlüftung (mindestens 20 mm freie Höhe des Strömungsquerschnitts) muß an allen Stellen gewährleistet sein.

Die Dämmkeile sind gegenüber dem lichten Holzabstand mit ca. 1 cm Übermaß zuzuschneiden und preß

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag:	
	zwischen den Sparren einzubauen, Keilpaare sind leicht gegeneinander zu verkeilen.					
	Dämmdicke: 180 mm Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 0,35					
	Angeb. Fabrikat:					
	90,000 m2					nur EP
01. 50	Anschluss Wand, Brandschutzdecke, F30 Anschluss der Brandschutzdecke an massive Wand, gemäß Anwendungsbereich in der bauaufsichtlichen Zulassung. Gef. Feuerwiderstandskl. : F30A					
	31,000 m					
01. 60	Verstärkung Unterkonstruktion bestehend aus Holzbohlen b = 200 mm d = 25 mm und auf Anweisung der Bauleitung als zusätzliche Tragkonstruktion für diverse Ausbaugewerke					
	liefern und einbauen.					
	6,000 m					
01. 70	Zulage Aussparung wie vor, jedoch Aussparungen für Sanitärleitungen Größe: von DN 70 bis DN 150					
	3,000 St					

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
01. 80	Zulage Dosenausschnitt Schalterdosenausschnitte als Zulage, zu vorbeschriebenen Montagewänden etc., Durchmesser 'bis 70 mm'. 3,000 St				_____	_____
01. 90	Abkoffern von Kabel- und Rohrtrassen im Decken- und Wandexel - horizontal und vertikal bestehend aus Ständerwerk und Bekleidung aus Trockenbauplatten d = 12,5 mm Abwicklung 850 - 1000 mm abgewinkelt an Decken und Wänden incl. der malerfertigen Verspachtelung und Anschlußabdichtung zu angrenzenden bzw. aufgehenden Bauteilen Einbauhöhe : 3,00 m Abrechnung nach Aufmaß 4,000 m2				_____	_____
01. 100	Dauerelastischer Anschluß Anschlußfugen an starre Elemente wie z. B. Fassaden, Stützen, Decken und der gleichen in dauerelastischer Ausführung überstreichbar. Angebotenes Fabrikat: 38,000 m				_____	_____

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01. 110 Revisionsklappe alu
 für Decken- und Wandeinbau
 für 25 mm (2*12,5mm) beplankte Konstruktionen
 überstreichbar
 eloxierter Alurahmen
 Maße:
 Breite 30 cm
 Höhe 40 cm
 Material: Aluminium
 Farbe: ohne

liefern und einbauen

Angeb. Fabrikat:

1,000 St

01. 120 Revisionsklappe Alu F-30 für Decken 60*60
 Revisionsklappe Alu-Star F-30 für Decken
 mit 2*12,5 mm Gipskartoneinlage

Maße außen 60 x 60 cm

2* 12,5 mm GKF - Einlage
 Umlaufende im Brandfall aufschäumende Dichtung
 Einbau in Gipskartondecken
 Rahmen und Klappe aus stabilen Aluprofilen
 Klappe wird durch verzinkte Winkel auf der Anschlagseite gehalten
 Öffnung und Verschluss erfolgt durch Druck auf die Klappe
 Klappe lässt sich komplett herausnehmen

Einbauhöhe: 4,50 m

liefern und einbauen

Angeb. Fabrikat:

1,000 St

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag:						
01. 130	Zulage Deckenauslässe für bauseits vorhandene Geräte als Zulage, zu vorbeschriebenen Montagedecken etc., für das Anarbeiten der Dampfsperre und GK Platten in Rundungen Durchmesser 'bis 200 mm'. 2,000 St					
Summe Decken / Stützen / Wände						

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
02	Leistungen zum Nachweis					
	Hinweis Leistungen zum Nachweis Stundenlohnarbeiten, die eventuell anfallen, sind vor Arbeitsbeginn anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitstagen bescheinigen zu lassen oder innerhalb einer Woche an die Bauleitung zu schicken. Später vorgelegte Rapportzettel können nicht anerkannt werden. Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteure werden mit den Stundensätzen für Facharbeiter vergütet. In den Sätzen sind Auslösung sowie sämtliche Zulagen enthalten. Alle auf Nachweis auszuführenden Arbeiten werden bis zur Fertigstellung der Anlage zu diesen Preisen vergütet, Material wird zu den Angebots-Lieferpreisen vergütet !					
02. 10	*** Eventualposition ohne GP Facharbeiterstunden Facharbeiterstunden für Arbeiten auf Anordnung der Bauleitung einschl. aller Nebenkosten. 1,000 h					nur EP
02. 20	*** Eventualposition ohne GP Helferstunden Helferstunden wie vor. 1,000 h					nur EP

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Summe Leistungen zum Nachweis

FW Anbau Reetz
LOS 08 Trockenbau

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung
Währung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	
08	LOS 08 Trockenbau	
01	Summe Decken / Stützen / Wände	
02	Summe Leistungen zum Nachweis	

Angebotssumme netto		EUR	
Nachlass		EUR	
netto abzgl. Nachlass		EUR	
Mehrwertsteuer	19,00 %	EUR	
Angebotssumme brutto		EUR	

Bei Zahlung innerhalb _____ Tagen wird ein Skonto in Höhe von _____ % gewährt

Ort und Datum

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift