



Leistungsverzeichnis zur Angebotsaufforderung vom Erweiterung und Sanierung öffentlicher Kinderspielplatz Sietzing

Pos. 1

Lieferung einer 2-Turm-Spielkombination aus Recyclingkunststoff oder gleichwertigem Material

Liefern einer Spielkombination für öffentliche Spielplätze

Ausführung

Spielkombination bestehend aus mindestens:

- zwei Spieltürmen
- einem überdachten Hauptturm
- einer Verbindung zwischen den Türmen (Brücke oder Tunnel)
- einer Rutsche aus Edelstahl
- mindestens einer Kletteraufstiegsmöglichkeit (z. B. Kletterwand, Kletternetz oder Leiter)
- mindestens einem weiteren Aufstieg (Leiter oder Stufenaufstieg)
- Spielelementen zur Förderung der Motorik
- Geländern und Absturzsicherungen entsprechend DIN EN 1176

Material

Tragkonstruktion

- Tragkonstruktion aus Recyclingkunststoff oder einem gleichwertigen dauerhaften, feuchtigkeits-, frost- und witterungsbeständigen Material
- Angebote mit anderen Materialien sind zulässig, sofern die Gleichwertigkeit hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Wartungsaufwand und Lebensdauer nachgewiesen wird

Bauteile

- HDPE-Platten oder gleichwertig
- Rutsche aus Edelstahl
- Verbindungselemente aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl
- Schrauben vandalismussicher ausgeführt
- wartungsarme Lagerungen und Verbindungen

Anforderungen

- feuchtigkeitsbeständig
- frost- und kältebeständig
- UV-beständig
- witterungsbeständig
- verrottungsfrei
- splitterfrei
- für den dauerhaften Einsatz auf öffentlichen Spielplätzen geeignet

Technische Mindestanforderungen

- Altersgruppe ca. 3 – 14 Jahre
- freie Fallhöhe maximal ca. 1,50 m
- statisch für öffentliche Nutzung ausgelegt

Normen

Das Spielgerät muss entsprechen:

- DIN EN 1176
- DIN EN 1177

oder den jeweils zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Nachfolgenormen

Menge: 1 Stück

EP in € _____

GP in € _____

Pos. 2

Fachgerechte Montage und betriebsfertige Übergabe einer 2-Turm-Spielekombination

Leistungsumfang

- Einmessen der Anlage entsprechend Herstellerunterlagen
- Herstellen der erforderlichen Fundamentaushübe
- Lieferung und Einbau der erforderlichen Betonfundamente einschließlich Beton gemäß statischer Erfordernisse
- Aufstellen, Ausrichten und Verankern sämtlicher Bauteile
- Montage aller Spiel-, Kletter-, Geländer- und Dachelemente
- Montage der Rutsche einschließlich aller Befestigungselemente
- Kontrolle sämtlicher Schraub- und Verbindungselemente
- Verfüllen und Verdichten der Baugruben
- Grobreinigung der Baustelle
- Durchführung einer Funktions- und Sicherheitskontrolle
- Herstellung der Betriebsbereitschaft

Die Montage hat entsprechend den Montageanleitungen des Herstellers sowie den Anforderungen der DIN EN 1176 und DIN EN 1177 in der jeweils gültigen Fassung zu erfolgen. Alle für die Montage erforderlichen Befestigungsmittel, Kleinmaterialien, Hebezeuge sowie Nebenleistungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Menge: 1 Stück

EP in € _____

GP in € _____

Übertrag in € _____

Übertrag in € _____

Pos. 3

Lieferung einer Doppelschaukel

Liefern und fachgerechte Montage einer Doppelschaukel für öffentliche Spielplätze.

Ausführung

- Zweifeld-Doppelschaukel
- zwei Schaukelsitze
- geeignet für Kinder
- Ketten mit Fingerschutz
- wartungsarme Lagerung

Material

- Tragkonstruktion aus Recyclingkunststoff oder gleichwertigem dauerhaftem Material
- alternativ feuerverzinkter Stahl bzw. Aluminium mit vergleichbarer Korrosionsbeständigkeit
- Verbindungselemente aus Edelstahl
- Schaukelsitze aus Gummi mit Aluminiumeinlage oder gleichwertig

Anforderungen

- feuchtigkeitsbeständig
- UV-beständig
- frostbeständig
- witterungsbeständig
- vandalismusarm
- für öffentliche Spielplätze geeignet

Technische Mindestanforderungen

- freie Fallhöhe maximal ca. 1,50 m
- erforderliche Fallschutzfläche gemäß Hersteller
- Tragfähigkeit entsprechend öffentlicher Nutzung

Normen

Das Gerät muss entsprechen:

- DIN EN 1176
- DIN EN 1177

oder den jeweils gültigen Nachfolgenormen.

Menge: 1 Stück

EP in € _____

GP in € _____

Übertrag in € _____

Übertrag in € _____

Pos. 4**Fachgerechte Montage und betriebsfertige Übergabe einer Doppelschaukel****Leistungsumfang**

- Baustelleneinrichtung für die Montagearbeiten
- Einmessen und Abstecken des Gerätestandortes gemäß Herstellerangaben
- Herstellen der erforderlichen Fundamentaushübe
- Lieferung und Einbau der erforderlichen Betonfundamente einschließlich Beton der erforderlichen Festigkeitsklasse
- Aufstellen, Ausrichten und lotgerechtes Montieren der Schaukelkonstruktion
- Montage der Quertraverse, Standpfosten, Schaukellager, Ketten und Schaukelsitze
- Lieferung und Einbau sämtlicher Verbindungsmittel, Schrauben und Befestigungselemente
- Verfüllen der Fundamentgruben mit geeignetem Material und lagenweises Verdichten
- Grobreinigung des Arbeitsbereiches
- Durchführung einer Funktions- und Sicherheitsprüfung
- betriebsfertige Übergabe an den Auftraggeber

Die Montage ist entsprechend den Montageanleitungen des Geräteherstellers sowie den Anforderungen der DIN EN 1176 und DIN EN 1177 in der jeweils gültigen Fassung auszuführen.

Der Einheitspreis umfasst sämtliche erforderlichen Arbeits-, Hilfs- und Hebezeuge, Kleinmaterialien, Befestigungsmittel sowie alle Nebenleistungen zur vollständigen und fachgerechten Montage.

Menge: 1 Stück

EP in € _____

GP in € _____

Für beide Spielgeräte steht eine Fläche von 20,50 m mal 8,90 m zur Verfügung.

Gesamt netto _____

Zzgl. 19 % Ust. _____

Gesamtbetrag _____

Ort, Datum_____
Firmenstempel, Unterschrift