

Inhaltsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69.3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG	5
		Hinweise SiGeKo Allgemein	9
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung	10
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	10
01.02	Bereich	Bodenbelagsverlegung	16
01.03	Bereich	Sonstige Leistungen	18
02	Titel	Förderungsmaßnahmen	20
02.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	20
02.02	Bereich	Bodenbelagsverlegung	27
02.03	Bereich	Sonstige Leistungen	30
03	Titel	Stundensätze	32
03.01	Bereich	Stundensätze	32
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	33

69 3 LV LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03

ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

1 ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

1.1 Projektbeschreibung

1.2 Angaben zum Gebäude/Konstruktion

1.3 Leistungsbestandteile der Ausschreibung

1.4 Angaben zur Baustelle

1.5 Bauherr

1.6 Unterlagen

1.7 Dokumentationsunterlagen

1.8 Stundenlohnarbeiten

1.1 Projektbeschreibung

Das Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Potsdam soll grundlegend saniert und modernisiert werden.

Das Rathaus wurde im Jahr 1907 als Regierungsgebäude errichtet und wird auch heute noch als öffentliches Verwaltungsgebäude genutzt.

In der Modernisierung/Instandsetzung und brandschutztechnischen Ertüchtigung sind die denkmalspezifischen und verwaltungstechnischen Aspekte gleichrangig zu bewerten.

Das Ziel dieses Bauvorhaben ist es, ein modernes Verwaltungsgebäude mit einheitlicher Struktur und Ausstattung herzustellen.

1.2 Angaben zum Gebäude/Konstruktion

Das Stadthaus befindet sich in Potsdam an der Friedrich-Ebert-Str. 79/81 auf dem Campus der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.

Das Gebäude verfügt über 4 oberirdische Geschosse und ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss. In wenigen Teilen ist eine Teilunterkellerung vorhanden.

Die Außenmaße des Gesamtgebäudes betragen ca. L x B x H= 130m x100m x 20m.

Der Gebäudekomplex beinhaltet vier verschieden große Innenhöfe.

Die Bauarbeiten werden an einem denkmalgeschützten Gebäude stattfinden.

Das komplette Gebäude ist derzeit für die Sanierungsarbeiten freigezogen.

1.3 Leistungsbestandteile der Ausschreibung

Die Ausgeschriebene Leistung umfasst die Bodenlegerarbeiten für die Ebene 02 u. Ebene 03.

1.4 Angaben zur Baustelle

Anschrift der Baustelle:

Stadthaus der Landeshauptstadt Potsdam

Friedrich-Ebert-Str. 79/81

14469 Potsdam in Deutschland

Die Haupteinfahrt erfolgt über die Friedrich-Ebert-Straße aus.

1.5 Bauherr

Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Jägerallee 23

14469 Potsdam

Deutschland

1.6 Unterlagen

Vom AG werden die für die Ausführung der Leistung benötigten Unterlagen zur Verfügung gestellt.

69 3 LV LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03

ALLGEMEINE PROJEKTDESCHEIBUNG

Alle Zeichnungen, Ausführungspläne und sonstige Unterlagen, die zur Durchführung erforderlich sind, hat der Auftragnehmer (folgend AN genannt) im Rahmen seines Auftrages zu prüfen.

Sämtliche für die Bauausführung maßgebenden geprüften und genehmigten Planungsunterlagen, Gutachten, Nachweise, Prüfergebnisse sowie Erlaubnisse und Genehmigungen sind auf der Baustelle zur Verfügung zu halten.

Der AN hat alle gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die Sicherheitsbestimmungen und die einschlägigen DIN-Vorschriften in den jeweils gültigen Fassungen einzuhalten.

1.7 Dokumentationsunterlagen

Der AN hat vor dem Legung der Schlussrechnung sämtliche Dokumentationsunterlagen dem Auftraggeber zur Prüfung vorzulegen.

Die Schlussrechnung wird erst freigegeben, wenn diese Unterlagen vorständig vorliegen und durch Bauüberwachung und Auftraggeber geprüft und freigegeben sind.

Das Erstellen der Dokumentationsunterlagen ist in die EPs mit einzukalkulieren und wird durch den Auftraggeber nicht separat vergütet.

Erstellung Dokumentation/Revisionsunterlagen:

Vom AG werden die Ausführungspläne der

Baumaßnahme für

CAD Schnittstelle DWG zur Verfügung gestellt.

Vom AN sind u.a. folgende Revisionsunterlagen nach den Dokumentationsrichtlinien des KIS zu übergeben:

- Fachunternehmererklärung,
- Technische Dokumentationen,
- Revision aller Ausführungspläne,
- Lieferscheine, Materialnachweise,
- Entsorgungsnachweise,
- Bautagebuch,
- Dokumentation Kontrollmessungen,
- Stellung des Bauleiters nach Landesbauordnung.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind spätestens am Tag der Abnahme in digitalisierter Form (CD) dem AG zu übergeben.

Zeichnungen sind in DWG Format, Listen in Excel-Format, Handbücher in Word bzw. PDF Format abzugeben. Zeichnungen nach CAD/FM-Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers KIS.

Die Dokumentation ist auch auf Projekt-Server des AG hochzuladen.

1.8 Stundenlohnarbeiten

Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stundenlohnarbeiten, soweit sie mit Zustimmung der Bauleitung des AG ausgeführt worden sind.

Stundenlohnarbeiten sind vor der Ausführung von der Bauleitung des AG zu genehmigen und spätestens am darauffolgenden Werktag der Bauleitung des AG zur Unterschrift vorzulegen. Zulagen, wie z. B. Auslösungen, Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge werden nicht gesondert vergütet.

Nachfolgende Leistungsbeschreibung umfasst die Bodenlegerarbeiten im gesamten Geschoss.

Die Bestandsböden werden für die neue Beschichtung vorbereitet.

Nach derzeitigen Stand sind 100% der Bestandsflächen zuspachteln.

Die neue Bodenbeläge erfolgen nach dem abgestimmten und freigegebenen Farb- und Materialkonzept des UDB.

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03
ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung		
Ausführungszeitraum: gemäß Terminplan Vor Ausführung der Belagsarbeiten sind Belagsmuster zur Bemusterung und Freigabe vorzulegen. Der AN hat sich vor Angebotsabgabe über die örtliche Situation zu informieren. Alle Erschwernisse sind in den EP einzurechnen. Die Baustelleneinrichtung ist mit den Einheitspreisen abgegolten und vom Bieter in diese einzukalkulieren. Nutzt er die Baustelleneinrichtung anderer Gewerke, so hat die finanzielle Regelung mit diesem direkt und ohne Beteiligung des AG zu erfolgen. Sämtliche Materialien müssen miteinander unbedenklich verarbeitbar und verträglich sein. Alle Arbeitstechnologien sind so zu wählen, dass Zerstörungen oder Beschädigungen an Objekten durch unmittelbare Arbeits- bzw. Folgeschäden vermieden werden. Nachweisliche Beschädigungen gehen zu Lasten des Verursachers (AN). Zur Abnahme sind die entsprechenden Herstellernachweise und ggf. Prüfzeugnisse der Produkte vorzulegen. Die Einschaltung eines Subunternehmer's ist von der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers abhängig. Die Arbeitsbereiche sind täglich zum Arbeitsende gründlich zu reinigen. Für die Verarbeitung der Materialien gelten die jeweiligen Herstellerrichtlinien. Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, einschl. abladen und lagern auf der Baustelle, falls in der Leistungsbeschreibung nicht anderes vorgesehen ist. Vorbemerkung zur Ausführung Für die Ausführung gelten die allgemein technischen Vorschriften der VOB, Teil C, sofern nachstehend keine anderen Angaben gemacht sind. Alle einschlägigen gültigen Normen, behördliche Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Die zu verarbeitenden Materialien müssen den Forderungen der jeweiligen Stoffnormen entsprechen. Entsprechend VOB Teil C gelten insbesondere: -DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art -DIN 18 365 Bodenbelagsarbeiten DIN EN 12529 Räder und Rollen – Möbelrollen – Rollen für Drehstühle – Anforderungen DIN EN 13501-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten – Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten DIN EN 16165 Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Ermittlungsverfahren DIN EN ISO 9239-1 Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen – Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Wärmestrahler DIN EN ISO 10140-1 Akustik – Messung der Schalldämmung von Bauteilen im Prüfstand – Teil 1: Anwendungsregeln für		

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03
ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung		
bestimmte Produkte DIN EN ISO 10833 Textile Bodenbeläge – Bestimmung der Schnittkantenfestigkeit mit der modifizierten Vettermann-Trommelprüfung DIN EN ISO 16283-1 Akustik – Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau – Teil 1: Luftschalldämmung DIN EN ISO 16283-2 Akustik – Messung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen am Bau – Teil 2: Trittschalldämmung DIN EN ISO 22637 Klebstoffe – Prüfung von Klebstoffen für Bodenbeläge – Bestimmung des elektrischen Widerstandes von Klebstoff-Filmen und Verbunden BEB-Hinweisblatt 8.2 Vorbereitende Maßnahmen zur Verlegung von Oberbodenbelägen auf Zement- und Calciumsulfatheizestrichen Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V. BEB-Hinweisblatt 8.3 Arbeitsanweisung CM-Messung Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V. BEB-Hinweisblatt 9.1 Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von Fußböden – Allgemeines, Prüfung, Einflüsse, Beurteilung Herausgeber: Bundesverband Estrich und Belag e.V. IVK TKB-Merkblatt 12 Kleben von Bodenbelägen mit Trockenklebstoffen Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. IVK TKB-Merkblatt 16 Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. IVK TKB-Merkblatt 17 Auswirkungen des Raumklimas auf Bodenbeläge und Verlegewerkstoffe während der Verlegung und der Nutzung Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. IVK TKB-Merkblatt 18 KRL-Methode – Messung und Beurteilung der Feuchte von mineralischen Estrichen Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. IVK TKB-Merkblatt 21 Kleben von elastischen Bodenbelägen Herausgeber: Industrieverband Klebstoffe e.V. VdS 2021 Baustellen – Unverbindlicher Leitfaden für ein umfassendes Schutzkonzept Herausgeber: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ASR A1.5 Fußböden Angaben zu Stoffen und Bauteilen: Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. Die Wahl des Klebers bleibt dem Auftragnehmer überlassen, wenn im Leistungstext kein bestimmter Kleber vorgegeben ist. Die Klebstoffe sind nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller zu verarbeiten. Es dürfen nur Vorstriche und Kleber verwendet werden, die zu den Ersatzstoffen nach TRGS 610 zählen. Angaben zur Ausführung:		

69 3 LV LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03

ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Vor Beginn der Arbeiten sind die tatsächlichen Einbauhöhen bezogen auf das gesamte Ausbausystem mit der Bauleitung abzustimmen, falls unzulässige Toleranzen oder Änderungen des geplanten Fußbodenaufbaus festgestellt oder vermutet werden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Oberflächenfertige Beläge sind mit besonderer Vorsicht einzubauen.

Kratzer und Eindrücke gelten als wesentliche Mängel.

Wenn für längenorientierten Beläge oder Beläge mit längenorientierten Mustern im Leistungstext keine Verlegerichtung vorgegeben ist, ist diese vor Beginn der Verlegung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Das Verlegen von Streifen gemäß Abschnitt 3.4.7 Satz 2 ATV DIN 18365 ist nur zulässig, wenn dadurch zusätzlicher Verschnitt vermieden wird.

Zu verlegendes Material innerhalb einer zusammenhängenden Fläche muss aus einer gemeinsamen Charge stammen. Ist es aus produkttechnischen Gründen unvermeidbar, dass leichte Struktur- und Farbunterschiede auftreten können, so ist der Auftraggeber vorher auf diesen Umstand hinzuweisen und um sein Einverständnis zu ersuchen.

Nach Fertigstellung der Arbeiten hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Liste über die verlegten Beläge, gegliedert nach Verwendungsort, Produktbezeichnung und Hersteller für spätere Nachbestellungen zu übergeben.

Der Auftragnehmer hat die verlegten Beläge bis zur Abnahme gegen Beschädigung und Verschmutzung durch Abdecken mit Folie, Abdeckpapier oder dergleichen zu schützen.

Hinweis:

Die Kosten für die persönliche Schutzausrüstung ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Hinweise SiGeKo Allgemein

1) Einsatz SiGeKo / SiGeKo-Unterlagen

Für den Auftragnehmer besteht gemäß Baustellenverordnung bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination eine Mitwirkungsverpflichtung.

Die Kosten für die Mitwirkung bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination sind in die Pauschal-/Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet

Die Koordinierungstätigkeit des SiGeKo gem. BaustellV ersetzt nicht die gesetzlich festgelegte Zuständigkeit und Verantwortung der tätigen Unternehmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten gem. ArbSchG (§§ 3 bis 8 ArbSchG).

Die Koordinierungstätigkeit des SiGeKo befreit die Baubeteiligten nicht von der Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmen gemäß §8 ArbSchG und gemäß UVV (§6 DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention).

Jeder Arbeitgeber hat mit den anderen auf der Baustelle tätigen Arbeitgebern dahingehend zusammenzuarbeiten, dass keine Beeinträchtigung der Sicherheit und Gesundheit der jeweiligen Arbeitnehmer zu besorgen ist (§ 8ArbSchG).

69 3 LV LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03

Hinweise SiGeKo Allgemein

2) Gefährdungsbeurteilung

Durch jeden tätig werdenden Unternehmer ist vor Leistungsbeginn eine baustellen- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung entsprechend Verpflichtung gemäß ArbSchG zu erstellen und vorzulegen.
Im Ergebnis sind entsprechende Betriebs- und Arbeitsanweisungen zu erstellen.
Daraus resultierende Arbeitsschutzmaßnahmen sind durchzuführen und zu kontrollieren.
Notwendige PSA ist zur Verfügung zu stellen und anzuwenden.
Das Personal ist baustellen- und tätigkeitsbezogen zu unterweisen. Dies ist schriftlich zu dokumentieren und auf Verlangen dem Bauherrn/Auftraggeber vorzulegen.
Die Gefährdungsbeurteilung ist während des Baustellenbetriebs stets auf Aktualität zu prüfen und ggf. anzupassen.

3) SiGe-Unterlagen der Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat spätestens 14 Tage vor Beginn seiner Tätigkeiten unaufgefordert dem SiGeKo folgende Unterlagen zu übermitteln:

- Gefährdungsbeurteilungen
- Betriebs- und Arbeitsanweisungen für Tätigkeiten, Geräte und Materialien
- Alarm-/Notfallplan

4) Allgemeine Ordnung und Sauberkeit

Es ist zu vermeiden, dass auf den für den allgemeinen Verkehr / Baustellenbetrieb genutzten Flächen Reste von Verpackungsmaterial (wie Drahtschlingen usw.), Werkzeuge o.ä. liegen bleiben. Die Flächen sind sauber zu halten und Stolper- bzw. Sturzgefahren sind zu vermeiden bzw. sofort zu beseitigen.

5) Gefahrstoffe

Über die Verwendung von Gefahrstoffen (z.B. Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittel) ist der Si-Ge-Koordinator 14 Tage vor Einsatz zu unterrichten.
Der Unterrichtung sind die mit dem Einsatz verbundenen Arbeitsanleitungen und/oder Sicherheitsdatenblätter in Kopie vorzulegen.

01 Titel Maßnahmen Raumoptimierung

01.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten

01.01.1 Randstreifen zurückschneiden u.entfernen

Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial bündig mit dem Estrich abschneiden und entfernen, einschl. Entsorgung und Deponiegebühr.

Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,

200 m EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.2	Untergrund reinigen, grober Schmutz Reinigung des Untergrundes von groben Verschmutzungen, wie Mörtel- und Farbre- ste, geringem Bauschutt etc., wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschl. absaugen des Staubes, incl. Entsorgung und Deponiegebühr. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	5.907 m2	EP	GP
01.01.3	Entfernen von Teppich-, Kleber- und Geweberesten Fachgerechtes entfernen von vorhandenen Teppich-, Kleber- und Geweberesten auf Bestandsbodenflächen, einschl. absaugen des Staubes, incl. Entsorgung und Deponiegebühr. Ausführung nur auf Anweisung der BÜ in Teilflächen! Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	400 m2	EP	GP
01.01.4	Untergrund, losen Kleber entfernen, Teilfläche Estrich Lösen und hohlliegenden Kleber von ehemaligen Belag auf Estrich entfernen. Art des Estrichs: Zementestrich Ausführung in Teilflächen Ausführung nur auf Anweisung der BÜ! Ort: Ebene 0 2 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	250 m2	EP	GP
01.01.5	Untergrund vollflächiges schleifen, bürsten, absaugen, Haftgrundverbesserung Untergrund zur Haftungsverbesserung vollflächiges schleifen, inkl. Bürsten und Absaugen. Anfallende Stoffe sammeln, incl. Entsorgung und Deponiegebühr, Untergrund: Zementestrich mit Spachtel bzw. Kleberrückstände Ausführung nur auf Anweisung der BÜ in Teilflächen! Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	5.907 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.6	Untergrund vorstreichen, einmalig Einmaliges Vorstreichen/Grundieren des Untergrundes für Bodenbelagsarbeiten. Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftverbesserung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelag. Untergrund: Zementestrich Chem. Basis: Dispersion Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	5.907 m2	EP	GP
01.01.7	Löcher im Bestandsspachtel mit standfesten Spachtel schließen, bis 0,1 m2 Löcher und Ausbrüche im Bestandsspachtel mit kunstharzmodifizierten standfesten Spachtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,1 m2 Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	200 St	EP	GP
01.01.8	Löcher im Bestandsspachtel mit standfesten Spachtel schließen, bis 0,25 m2 Löcher und Ausbrüche im Bestandsspachtel mit kunstharzmodifizierten standfesten Spachtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,25 m2 Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	200 St	EP	GP
01.01.9	Löcher im Bestandsspachtel mit standfesten Spachtel schließen, bis 0,5 m2 Löcher und Ausbrüche im Bestandsspachtel mit kunstharzmodifizierten standfesten Spachtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,5 m2 Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	200 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.10	Risse/Fugen im Untergrund schließen Risse und Fugen im Untergrund schließen, inkl. Reinigung und Vorbehandlung. Material: 2-Komponenten-Kunststoffmasse einschl. Armierungsstäbe einschneiden und verspachteln, pro Meter ca. 3 Stahlstäbe. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	90 m	EP	GP
01.01.11	Haar-, Netzzrisse schließen, Estrich Schließen von Netz- und Haarrissen im Estrich durch Aufweiten und Vergießen mit einem Reaktionsharz, sowie dem Abstreuen des Risses mit Quarzsand. Estrich: Zementestrich Material: Epoxidharz Rissgröße bis 0,4 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	100 m	EP	GP
01.01.12	Löcher im Estrich mit kunsthartzmodifizierten Mörtel schließen, bis 0,1 m2 Löcher und Ausbrüche im Estrich mit kunsthartzmodifizierten Mörtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,1 m2 Dicke: 10 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	50 St	EP	GP
01.01.13	Löcher im Estrich mit kunsthartzmodifizierten Mörtel schließen, bis 0,25 m2 Löcher und Ausbrüche im Estrich mit kunsthartzmodifizierten Mörtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,25 m2 Dicke: 10 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	50 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.14	Löcher im Estrich mit kunstharzmodifizierten Mörtel schließen, bis 0,5 m2 Löcher und Ausbrüche im Estrich mit kunstharzmodifizierten Mörtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,5 m2 Dicke: 10 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	50 St	EP	GP
01.01.15	Arbeitsfugen schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder Kraftschlüssiges Schließen von Arbeitsfugen aufgrund unterschiedlich hergestellter Estrichteilflächen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	100 m	EP	GP
01.01.16	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	100 m	EP	GP
01.01.17	Spachteln/Schleifen, vollflächig, 1-5 mm Spachteln und Schleifen, vollflächig, Estrich mit Spachtelmasse, incl. Ausgleichen von geringen Unebenheiten. Material : nach Wahl AN, es muss aber im System mit Kleber und Haftgrund sein, Stuhlrolleneignung: ja Ableitfähig : nein Feuchtraumeignung : ja Spachteldicke: 1 - 5 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	5.907 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.01.18	Spachtel, Mehrstärke 5 mm Differenzpreis für je 5 mm Mehrstärke der vollflächigen Spachtelung des Zementestriches, Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	400 m2	EP	GP
01.01.19	Rakeln bei höheren Schichtstärken ab 5mm Rakeln mit Stiftrakel, bei dem eine entsprechende zu erwartende Schichtstärke über die variablen Führungsstifte einstellbar ist, anschließend mit Stachelentlüftungsrolle die frisch aufgetragene, noch flüssige Nivelliermasse entlüften, um eine gleichmäßige porenarme und frei von Kellenschlägen Oberfläche zu erhalten. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	400 m2	EP	GP
01.01.20	Sockelleiste aus Holz historisch abbrechen und entsorgen Sockelleiste aus Holz historisch farbbeschichtet abbrechen und entsorgen, einschl. Deponiegebühr, Größe Sockelleiste: 20-30/80 mm Ausführung in Teillängen Nur auf Anweisung durch BÜ Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	40 m	EP	GP
01.01.21	Sockelleiste aus Holz abbrechen und entsorgen Sockelleiste aus Holz nicht historisch farbbeschichtet abbrechen und entsorgen, einschl. Deponiegebühr, Größe Sockelleiste: 30/80 mm Ausführung in Teillängen, nur nach Anweisung durch BÜ! Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	330 m	EP	GP
Summe Bereich 01.01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
01.02 Bereich Bodenbelagsverlegung				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.02	Bereich	Bodenbelagsverlegung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.1	Bodenbelag Linoleum KI.34 CFL-s1 D 2,5 mm Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN ISO 10140-3, 5 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 CFL-s1, im Brandfalle rauchgastoxikologisch unbedenklich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gem. BGR 181, beständig gegen Öle, Fette und Zigaretteglut, ISO 26987, beständig gegen Hand- und Flächendesinfektionsmittel nach VAH Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) EN ISO 22196 /JIS Z 2801: >99% Wachstumshemmend nach 24 Std. Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus) ISO 21702 > 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std. Dicke 2,5 mm, Ausführung in Bahnen, Oberfläche glatt, Licht- Farbechtheit EN 20 105 - B02: ≥ Stufe 6 Farbe: einfarbig Verlegung auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben. Leitprodukt: Linoleum DLW Uni Walton LPX o.glw. Farbton: 101-035, racing green Angeb. Produkt Belag Typ / Hersteller: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Angeb. Produkt Klebstoff Typ / Hersteller: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,			
		5.907 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.02	Bereich	Bodenbelagsverlegung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.2	Linoleum-Belag verfugen, 4 mm Linoleum-Fußbodenbelag mit Schmelzschweißdraht verfugen. Durchmesser Schweißdraht: 4 mm Farbe der Verfugung : wie Belag unifarbig Ausführung: Bahnenbelag Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	3.000 m	EP	GP
01.02.3	Mehrpreis Anpassung Bodenbelag Linoleum an runde Wände Mehrpreis für die Anpassung des Bodenbelags aus Linoleum an runde Wände, Ausführung an unterschiedliche Radian, einschl. aller Zuschneide- und Anpassarbeiten, Abrechnung lfm Anpassung an Rundung, Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Beratungsräume,	152 m	EP	GP
01.02.4	Sockelleiste aus Holz historisch profiliert, 20-30/80 mm Sockelleiste aus Holz nach historischen Vorbild profiliert, an Wände gedübelt und geschraubt, Profilgröße: 20-30/80 mm Holzart: Nadelholz Kiefer / Fichte Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	1.398 m	EP	GP
01.02.5	Mehrpreis Sockelleiste Historisch an runde Wände Mehrpreis für die Anpassung der Sockelleiste an runde Wände, Ausführung an unterschiedliche Radian, einschl. aller Zuschneide- und Anpassarbeiten, Sockelleiste aus Holz nach historischen Vorbild profiliert, an Wände gedübelt und geschraubt, Profilgröße: 20-30/80 mm Abrechnung lfm Anpassung an Rundung, Holzart: Nadelholz Kiefer / Fichte Ort: Ebene 01 u. Ebene 02 Beratungsräume,	304 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.02	Bereich	Bodenbelagsverlegung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.6	Sockelleiste aus Holz gerade, 30/80 mm Sockelleiste aus Holz gerade oben abgerundet, an Wände gedübelt und geschraubt, Profilgröße: 30/80 mm Holzart: Nadelholz Kiefer / Fichte Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	166 m	EP	GP
01.02.7	Sockelleiste aus Holz Viertelrundstab Sockelleiste aus Holz Viertelrundstab an Türrahmen gedübelt und geschraubt, Profilgröße: 30/30 mm Holzart: Nadelholz Kiefer / Fichte Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	370 m	EP	GP
Summe Bereich 01.02		Bodenbelagsverlegung, Netto:		
01.03 Bereich Sonstige Leistungen				
01.03.1	Dehnfugenprofil, Edelstahl, 30 mm, Kautschuk Dehnfugenprofil aus Edelstahl an Übergängen mit elastischer Einlage aus synthetischem Kautschuk. Untergrund : Estrich Breite : 30 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	100 m	EP	GP
01.03.2	Winkelprofil Stahl niro Schenkel-H 8mm Winkelprofil als Randabschluss des Bodenbelags, aus nichtrostendem Stahl, Schenkelhöhe 8/25 mm, an den Bodenbelag einseitig anschließen, befestigen durch Kleben. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	40 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.3	Trennschiene, Edelstahl, Bodenbel.,22/3 Trennschiene aus Edelstahl für Bodenbelag. Abmessung : 22/3 mm Ort: Ebene 01 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	250 m	EP	GP
01.03.4	Fugenverschluß, innen, Silikon Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidun- gen, einschl. Vorreinigung und Hinter- füllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : passend zum Bodenbelag Fugendichtmasse: Silikon Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	3.193 m	EP	GP
01.03.5	Erstpflge Bodenbelag Linoleum-Belag Erstpflge, Oberflächenschutz, als zusätzlicher Schutz im Objektbereich, antistatisch, stark strapazierfähig. Linoleumboden von Reinigungsrückständen und Schmutzresten befreien, einschl. Entfernen möglicher Flecken, Grundreinigung mit ph-neutralen lösemittelfreien Reinigungsmitteln gem. Herstellerangaben. Einpflge mit Kunststoffdispersion auf wässriger Basis, unverdünnt als gleichmäßig dünner Film über Kreuz auf den vollständig trockenen Boden auftragen Ausführung in zwei Aufträgen mit ausreichender Zwischentrocknung, nach Trocknung polieren. Anwendung nach Herstellerangaben. Rutschhemmung: Erhaltung R9 Glanzgrad: seidenmatt bis matt Belagsart : für zuvor beschriebene Beläge Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	5.907 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.6	Schutzabdeckung, Bodenbelag Vlies u. Pappe Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung mit Vlies und zusätzlich Pappe in schwerer Qualität; Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben. Flächengewicht: 250 g/m² Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Büros, Teeküchen, Beratungsräume,	5.907 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.03		Sonstige Leistungen, Netto:		
Summe Titel 01		Maßnahmen Raumoptimierung, Netto:		
02 Titel Förderungsmaßnahmen				
02.01 Bereich Vorbereitende Arbeiten				
02.01.1	Randstreifen zurückschneiden u.entfernen Randstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial bündig mit dem Estrich abschneiden und entfernen, einschl. Entsorgung und Deponiegebühr. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	50 m	EP	GP
02.01.2	Untergrund reinigen, grober Schmutz Reinigung des Untergrundes von groben Verschmutzungen, wie Mörtel- und Farbre- ste, geringem Bauschutt etc., wenn diese von anderen Unternehmen stammen, einschl. absaugen des Staubes, incl. Entsorgung und Deponiegebühr. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	1.720 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.3	Untergrund vollflächig schleifen, bürsten, absaugen, Haftgrundverbesserung Untergrund zur Haftungsverbesserung vollflächig schleifen, inkl. Bürsten und Absaugen. Anfallende Stoffe sammeln, incl. Entsorgung und Deponiegebühr, Untergrund: Zementestrich mit Spachtel und Kleberrückstände Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	1.720 m2	EP	GP
02.01.4	Untergrund, losen Kleber entfernen, Teilfläche Estrich Losen und hohlliegenden Kleber von ehemaligen Belag auf Estrich entfernen. Art des Estrichs: Zementestrich Ausführung in Teilflächen Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	200 m2	EP	GP
02.01.5	Untergrund vorstreichen, einmalig Einmaliges Vorstreichen/Grundieren des Untergrundes für Bodenbelagsarbeiten. Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftverbesserung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelag. Untergrund: Zementestrich Chem. Basis: Dispersion Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	1.720 m2	EP	GP
02.01.6	Löcher im Bestandsspachtel mit standfesten Spachtel schließen, bis 0,1 m2 Löcher und Ausbrüche im Bestandsspachtel mit kunstharzmodifizierten standfesten Spachtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,1 m2 Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	100 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.7	Löcher im Bestandsspachtel mit standfesten Spachtel schließen, bis 0,25 m2 Löcher und Ausbrüche im Bestandsspachtel mit kunstharzmodifizierten standfesten Spachtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,25 m2 Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	100 St	EP	GP
02.01.8	Löcher im Bestandsspachtel mit standfesten Spachtel schließen, bis 0,5 m2 Löcher und Ausbrüche im Bestandsspachtel mit kunstharzmodifizierten standfesten Spachtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,5 m2 Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	50 St	EP	GP
02.01.9	Bodenschlitze im Estrich schließen, 20-25/10-15 cm Bodenschlitze für Kabel / TGA Leitungen fachgerecht verschließen, Ausführung wie folgt: - Schlitzbereiche Reinigen (staubfrei, tragfähig) - kraftschlüssiges Schließen der Schlitze mit geeignetem Zementestrich oder kunststoffmodifiziertem Estrich bzw. Epoxidharzestrich (je nach Anforderung) - Vernadelung / Verzahnung an den Schlitzrändern - Oberfläche bündig zum Bestandsestrich herstellen Größe: b = ca. 20-25 cm, t = 10 - 15 cm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	20 m	EP	GP
02.01.10	Bodenschlitze im Estrich schließen, 15/12-20 cm Bodenschlitze für Kabel / TGA Leitungen fachgerecht verschließen, Ausführung wie folgt: - Schlitzbereiche Reinigen (staubfrei, tragfähig) - kraftschlüssiges Schließen der Schlitze mit geeignetem Zementestrich oder kunststoffmodifiziertem Estrich bzw. Epoxidharzestrich (je nach Anforderung) - Vernadelung / Verzahnung an den Schlitzrändern - Oberfläche bündig zum Bestandsestrich herstellen Größe: b = ca. 15 cm, t = 12 - 20 cm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	32 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.11	Bodenschlitze im Estrich schließen, 15/6,8 cm Bodenschlitze für Kabel / TGA Leitungen fachgerecht verschließen, Ausführung wie folgt: - Schlitzbereiche Reinigen (staubfrei, tragfähig) - kraftschlüssiges Schließen der Schlitze mit geeignetem Zementestrich oder kunststoffmodifiziertem Estrich bzw. Epoxidharzestrich (je nach Anforderung) - Vernadelung / Verzahnung an den Schlitzrändern - Oberfläche bündig zum Bestandsestrich herstellen Größe: b = ca. 15 cm, t = 6 - 8 cm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	120 m	EP	GP
02.01.12	Bodenschlitze im Estrich schließen, 10/6-8 cm Bodenschlitze für Kabel / TGA Leitungen fachgerecht verschließen, Ausführung wie folgt: - Schlitzbereiche Reinigen (staubfrei, tragfähig) - kraftschlüssiges Schließen der Schlitze mit geeignetem Zementestrich oder kunststoffmodifiziertem Estrich bzw. Epoxidharzestrich (je nach Anforderung) - Vernadelung / Verzahnung an den Schlitzrändern - Oberfläche bündig zum Bestandsestrich herstellen Größe: b = ca. 10 cm, t = 6 - 8 cm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	28 m	EP	GP
02.01.13	Bodenschlitze im Estrich schließen, 8/8-10 cm Bodenschlitze für Kabel / TGA Leitungen fachgerecht verschließen, Ausführung wie folgt: - Schlitzbereiche Reinigen (staubfrei, tragfähig) - kraftschlüssiges Schließen der Schlitze mit geeignetem Zementestrich oder kunststoffmodifiziertem Estrich bzw. Epoxidharzestrich (je nach Anforderung) - Vernadelung / Verzahnung an den Schlitzrändern - Oberfläche bündig zum Bestandsestrich herstellen Größe: b = ca. 8 cm, t = 8-10 cm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	24 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.14	Abdecken der Bodenschlitze mit rissüberspannenden Kunststoffgewebe Abdecken der verschlossenen Bodenschlitze durch einspachteln von zugelassenen Kunststoffgewebes, Gewebebreiten bis ca. 30 cm	120 m	EP	GP
02.01.15	Risse/Fugen im Untergrund schließen Risse und Fugen im Untergrund schließen, inkl. Reinigung und Vorbehandlung. Material : 2-Komponenten-Kunststoffmasse einschl. Armierungsstäbe einschneiden und verspachteln, pro Meter ca. 3 Stahlstäbe. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	90 m	EP	GP
02.01.16	Haar-, Netzzrisse schließen, Estrich Schließen von Netz- und Haarrissen im Estrich durch Aufweiten und Vergießen mit einem Reaktionsharz, sowie dem Abstreuen des Risses mit Quarzsand. Estrich: Zementestrich Material: Epoxidharz Rissgröße bis 0,4 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	100 m	EP	GP
02.01.17	Löcher im Estrich mit kunstharzmodifizierten Mörtel schließen, bis 0,1 m2 Löcher und Ausbrüche im Estrich mit kunstharzmodifizierten Mörtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,1 m2 Dicke bis 10 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	50 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.18	Löcher im Estrich mit kunstharzmodifizierten Mörtel schließen, bis 0,25 m2 Löcher und Ausbrüche im Estrich mit kunstharzmodifizierten Mörtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,25 m2 Dicke bis 10 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	50 St	EP	GP
02.01.19	Löcher im Estrich mit kunstharzmodifizierten Mörtel schließen, bis 0,5 m2 Löcher und Ausbrüche im Estrich mit kunstharzmodifizierten Mörtel schließen, Löcher reinigen, Haftgrund auftragen und verschließen, Größe: bis ca. 0,5 m2 Dicke bis 10 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	50 St	EP	GP
02.01.20	Arbeitsfugen schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder Kraftschlüssiges Schließen von Arbeitsfugen aufgrund unterschiedlich hergestellter Estrichteilflächen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	100 m	EP	GP
02.01.21	Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse Wellenverbinder Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, einschl. Einschneiden, Säubern, Einlegen von Wellenverbindern und Absanden. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	100 m	EP	GP
02.01.22	Spachteln/Schleifen, vollflächig, 1-5 mm Spachteln und Schleifen, vollflächig, Estrich mit Spachtelmasse, incl. Ausgleichen von geringen Unebenheiten. Material : nach Wahl AN,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: es muss aber im System mit Kleber und Haftgrund sein, Stuhlrolleneignung: ja Ableitfähig : nein Feuchtraumeignung : ja Spachteldicke: 1 - 5 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	1.720 m2	EP	GP
02.01.23	Spachtel, Mehrstärke 5 mm Differenzpreis für je 5 mm Mehrstärke der vollflächigen Spachtelung des Zementestriches, Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	200 m2	EP	GP
02.01.24	Rakeln bei höheren Schichtstärken ab 5mm Rakeln mit Stiftrakel, bei dem eine entsprechende zu erwartende Schichtstärke über die variablen Führungsstifte einstellbar ist, anschließend mit Stachelentlüftungsrolle die frisch aufgetragene, noch flüssige Nivelliermasse entlüften, um eine gleichmäßige porenarme und frei von Kellenschlägen Oberfläche zu erhalten. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	200 m2	EP	GP
02.01.25	Sockelleiste aus Holz abbrechen und entsorgen Sockelleiste aus Holz nicht historisch farbbeschichtet abbrechen und entsorgen, einschl. Deponiegebühr, Größe Sockelleiste: 30/80 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	40 m	EP	GP
02.01.26	Freilegen an Bestandsbodenschienen bei Pendeltüren Freilegen an Bestandsbodenschienen gerundet im Bereich der Pendeltüren, Entfernen Bestandsbodenbelag und entfernen von Spachtelmassen bzw. Schleifen Bodenbereich vor Bodenschienen, Profilform Viertelkreis, Ausführung beidseitig der Pendeltüren an Bodenschienen in Streifen, Streifenbreite bis ca. 30 cm je Seite Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure vor Pendeltüren,	100 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.27	Anspachtel von Bestandsbodenschienen Pendeltüren Anarbeiten der Spachtelmassen mit Standfester Spachtelmasse an Bestandsbodenschienen, als lichte Rampe Profilform Viertelkreis, Ausführung beidseitig der Pendeltüren an Bodenschienen in Streifen, Streifenbreite bis ca. 30 cm je Seite Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure vor Pendeltüren,			
		100 m	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
02.02 Bereich Bodenbelagsverlegung				
02.02.1	Bodenbelag Linoleum KI.34 CFL-s1 D 2,5 mm Bodenbelag aus Linoleum DIN EN ISO 24011, mit werkseitiger Oberflächenvergütung, Einstufung DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung), antistatisch, Aufladungsspannung im Begehrversuch DIN EN 1815 max. 2 kV, Trittschallverbesserungsmaß nach DIN EN ISO 10140-3, 5 dB, geeignet für Stuhlrollen DIN EN 12529 Typ W, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 CFL-s1, im Brandfalle rauchgastoxikologisch unbedenklich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 9 gem. BGR 181, beständig gegen Öle, Fette und Zigarettenruß, ISO 26987, beständig gegen Hand- und Flächendesinfektionsmittel nach VAH Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) EN ISO 22196 /JIS Z 2801: >99% Wachstumshemmend nach 24 Std. Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus) ISO 21702 > 98,65 % Viruzide Aktivität nach 5 Std. Dicke 2,5 mm, Ausführung in Bahnen, Oberfläche glatt, Licht- Farbeständigkeit EN 20 105 - B02: ≥ Stufe 6 Farbe einfarbig Verlegung auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben. Leitprodukt: Linoleum DLW Uni Walton LPX o.glw. Farbton: 101-035, racing green Angeb. Produkt Belag Typ / Hersteller: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.02	Bereich	Bodenbelagsverlegung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Angeb. Produkt Klebstoff Typ / Hersteller:				
'.....'				
(vom Bieter einzutragen)				
Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure				
		1.720 m2	EP	GP
02.02.2	Linoleum-Belag verfugen, 4 mm			
	Linoleum-Fußbodenbelag mit Schmelzschweißdraht verfugen.			
	Durchmesser Schweißdraht: 4 mm			
	Farbe der Verfugung : wie Belag unifarbig			
	Ausführung: Bahnenbelag			
Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure				
		700 m	EP	GP
02.02.3	Mehrpreis Anpassung Bodenbelag Linoleum an runde Wände			
	Mehrpreis für die Anpassung des Bodenbelags aus Linoleum			
	an runde Wände,			
	Ausführung an unterschiedliche Radien,			
	einschl. aller Zuschneide- und Anpassarbeiten,			
	Abrechnung lfm Anpassung an Rundung,			
Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure				
		103 m	EP	GP
02.02.4	Mehrpreis Anpassung Bodenbelag Linoleum an runde Stützen			
	Mehrpreis für die Anpassung des Bodenbelags aus Linoleum			
	an runde Stützen,			
	Stützen Durchmesser ca. 35 cm			
	einschl. aller Zuschneide- und Anpassarbeiten,			
	Abrechnung lfm Anpassung an Rundung Stück Stütze,			
Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure				
		40 St	EP	GP
02.02.5	Mehrpreis Anpassung Bodenbelag Linoleum an Bestandsbodenschienen			
	Mehrpreis für die Anpassung des Bodenbelags aus Linoleum			
	an Bestandsbodenschiene			
	Ausführung an unterschiedliche Radien,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.02	Bereich	Bodenbelagsverlegung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	einschl. aller Zuschneide- und Anpassarbeiten, Abrechnung lfm Anpassung Profilform Viertelkreis, Ausführung beidseitig der Pendeltüren an Bodenschienen Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure vor Pendeltüren,	50 m	EP	GP
02.02.6	Sockelleiste aus Holz gerade, 30/80 mm Sockelleiste aus Holz gerade oben abgerundet, an Wände gedübelt und geschraubt, Profilgröße: 30/80 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	1.587 m	EP	GP
02.02.7	Mehrpreis Sockelleiste an runde Wände Mehrpreis für die Anpassung der Sockelleiste an runde Wände, Ausführung an unterschiedliche Radian, einschl. aller Zuschneide- und Anpassarbeiten, Sockelleiste aus Holz nach oben abgerundet, an Wände gedübelt und geschraubt, Profilgröße: 30/80 mm Abrechnung lfm Anpassung an Rundung, Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	103 m	EP	GP
02.02.8	Mehrpreis Sockelleiste an runde Stützen Mehrpreis für die Anpassung der Sockelleiste an runde Stützen, Ausführung an unterschiedliche Radian, einschl. aller Zuschneide- und Anpassarbeiten, Sockelleiste aus Holz nach oben abgerundet, an Wände gedübelt und geschraubt, Profilgröße: 30/80 mm Stützen Durchmesser ca. 35 cm einschl. aller Zuschneide- und Anpassarbeiten, Abrechnung lfm Anpassung an Rundung Stück Stütze, Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	40 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02		Bodenbelagsverlegung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.03	Bereich	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.03 Bereich Sonstige Leistungen				
02.03.1	Dehnfugenprofil, Edelstahl, 30 mm, Kautschuk Dehnfugenprofil aus Edelstahl an Übergängen mit elastischer Einlage aus synthetischem Kautschuk. Untergrund : Estrich Breite : 30 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	100 m	EP	GP
02.03.2	Winkelprofil Stahl niro Schenkel-H 8mm Winkelprofil als Randabschluss des Bodenbelags, aus nichtrostendem Stahl, Schenkelhöhe 8/25 mm, an den Bodenbelag einseitig anschließen, befestigen durch Kleben. Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	40 m	EP	GP
02.03.3	Trennschiene, Edelstahl, Bodenbel.,22/3 Trennschiene aus Edelstahl für Bodenbelag. Abmessung : 22/3 mm Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	150 m	EP	GP
02.03.4	Fugenverschluß, innen, Silikon Fugenverschluß in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6-8 mm i.M. Fugenfarbe : passend zum Bodenbelag Fugendichtmasse: Silikon Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure	1.587 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
02	Titel	Förderungsmaßnahmen		
02.03	Bereich	Sonstige Leistungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.5	Erstpflge Bodenbelag Linoleum-Belag Erstpflge, Oberflächenschutz, als zusätzlicher Schutz im Objektbereich, antistatisch, stark strapazierfähig. Linoleumboden von Reinigungsrückständen und Schmutzresten befreien, einschl. Entfernen möglicher Flecken, Grundreinigung mit ph-neutralen lösemittelfreien Reinigungsmitteln gem. Herstellerangaben. Einpflge mit Kunststoffdispersion auf wässriger Basis, unverdünnt als gleichmäßig dünner Film über Kreuz auf den vollständig trockenen Boden auftragen Ausführung in zwei Aufträgen mit ausreichender Zwischentrocknung, nach Trocknung polieren. Anwendung nach Herstellerangaben. Rutschhemmung: Erhaltung R9 Glanzgrad: seidenmatt bis matt Belagsart : für zuvor beschriebene Beläge Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure			
		1.720 m2	EP	GP
02.03.6	Schutzabdeckung, Bodenbelag Vlies u. Pappe Schutzabdeckung von Bodenbelag gegen Verschmutzung mit Vlies und zusätzlich Pappe in schwerer Qualität; Stöße und Anschlüsse staubdicht abkleben. Flächengewicht: 250 g/m² Ort: Ebene 02 u. Ebene 03 Flure			
		1.720 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.03		Sonstige Leistungen, Netto:		
Summe Titel 02		Förderungsmaßnahmen, Netto:		
03 Titel Stundensätze				
03.01 Bereich Stundensätze				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
03	Titel	Stundensätze		
03.01	Bereich	Stundensätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
Hinweis: Stundenlohnarbeiten Hinweis: Stundenlohnarbeiten Sollten Stundenlohnarbeiten anfallen, sind diese vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen, zu rapportieren und innerhalb von 5 Werktagen schriftlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht angezeigte Regiearbeiten gelten gemäß § 2 Nr. 8 (1) VOB/B als Leistungen ohne Auftrag und werden nicht vergütet. Die Abrechnung erfolgt nur nach anerkannten Stundenzettel mit genauer Arbeitsbeschreibung, Personalangabe und Materialaufstellung. Montagezulagen, Auslösungen, Fahrtkosten etc. sind aufzuführen. Gleiches gilt für Kleinmaschineneinsatz und sonstige Arbeitsmittel. Für einen Vergütungsanspruch sind Stundenlohnzettel der Bauüberwachung arbeitstäglich oder auf gesonderte Vereinbarungen vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnnachweise werden nicht anerkannt.				
03.01.1	Stundensatz Vorarbeiter, Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	20 h	EP	GP
03.01.2	Stundensatz Facharbeiter, Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	30 h	EP	GP
03.01.3	Stundensatz Helfer, Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	40 h	EP	GP
Summe Bereich 03.01		Stundensätze, Netto:		
Summe Titel 03		Stundensätze, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Rathaus Potsdam (24-019)

69 3	LV	LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung	10	
01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	10	
01.02	Bereich	Bodenbelagsverlegung	16	
01.03	Bereich	Sonstige Leistungen	18	
02	Titel	Förderungsmaßnahmen	20	
02.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	20	
02.02	Bereich	Bodenbelagsverlegung	27	
02.03	Bereich	Sonstige Leistungen	30	
03	Titel	Stundensätze	32	
03.01	Bereich	Stundensätze	32	
Summe LV 69 3 LOS 69.3 Bodenlegerarbeiten Ebene 02 u. Ebene 03				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt.%			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>