

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

### Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Kurztext                           | Seite |
|--------------|------------------------------------|-------|
| 1.           | Baustelleneinrichtung              | 7     |
| 1.1.         | Baustelleneinrichtung              | 7     |
| 1.2.         | Verkehrssicherung                  | 10    |
| 1.3.         | Borde, Pflaster, Rinnen            | 13    |
| 1.4.         | Vorarbeiten                        | 17    |
| 1.5.         | Bituminöse Trag- und Deckschichten | 20    |
| 1.6.         | Kontrollprüfungen Befestigungen    | 24    |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 1

### Baubeschreibung

#### 1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

##### 1.1 Auszuführende Leistungen

Das Bauvorhaben Deckenerneuerung Berkholzer Hauptstraße 12-26 befindet sich in Schwedt/Oder im Ortsteil Berkholz. Bei der Berkholzer Hauptstraße handelt es sich um eine Anliegerstraße.

Der Bauanfang befindet sich an der Zufahrt zur Straße Am Gutshof.

Die Länge der Baustrecke beträgt ca. 555 m, die Breite der Straße variiert zwischen ca. 4,10 m und 5,50 m.

Schächte, Schieberkappen und Rinnen werden ggf. an die neue Höhe der Decke angepasst.

Im Bereich von Zufahrten ist der Natursteinbord mit dem dahinterliegenden Gehweg anzupassen.

Die Befestigung besteht auf der gesamten Länge aus Lesesteinpflaster, welches vor Jahren mit einer Asphaltschicht überbaut wurde.

Die Asphaltschicht soll angefräst bzw. feingefräst werden.

Mit einer Asphaltdeckschicht soll das neue Profil der Straße hergestellt werden. Das anfallende Regenwasser wird in die bereits angelegten Natursteinpflasterrinnen abgeleitet.

Die vorhandenen Gussrinnen können nicht höhergesetzt werden. Dort muss der Asphalt angearbeitet werden.

#### Deckenerneuerung Fahrbahn

St. 0+000 bis St 0+555

- 1 - 4 cm abfräsen
- Profilausgleich
- 4 cm AC 11 DN

Eine Entwurfsvermessung liegt nicht vor. Die Gradienten und Straßenränder sind im Beisein des AG durch den AN abzustecken und die Höhe der neuen Straße festzulegen.

Absteckpunkte ca. alle 15m rechts und links. Die Kosten für die Absteckung sind in die Position Absteckung einzukalkulieren.

Die Entwässerung erfolgt über das Quergefälle von Fahrbahn in Rinnen oder unbefestigte Seitenbereiche. Dazu ist eine Querneigung der Fahrbahn von 2,5% sicherzustellen.

#### Hauptpositionen

- 2.800 m<sup>2</sup> Asphalt fräsen
- 200 t Asphaltdeckschicht AC 11 DN Profilausgleich
- 2.800 m<sup>2</sup> AC 11 DN einbauen

#### Maßnahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualität

Die Anlieferung des Asphaltmischgutes zur Baustelle muss mit thermoisolierten Transportfahrzeuge erfolgen.

Anforderung an die Transportfahrzeuge für Asphaltmischgut:  
Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|
|              | <p>sicherzustellen, muss der Wand-/Bodenaufbau inkl. des verwendeten Dämmmaterials mindestens einen Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) <math>\geq 1,65 \text{ m}^2\text{K/W}</math> (bei <math>20^\circ\text{C}</math>) aufweisen (dies gilt auch im Bereich von konstruktionsbedingten Holmen oder Versteifungselementen der Außenwände, die zu vermeidende Wärmebrücken darstellen). Das verwendete Dämmmaterial muss eine langfristige Temperaturbeständigkeit bis <math>200^\circ\text{C}</math> aufweisen. Der Nachweis des erreichten Wärmedurchlasswiderstands erfolgt auf Grundlage eines Herstellerzertifikates seitens des Muldenherstellers, in dem der erreichte Wärmedurchlasswiderstand des Wandaufbaus dokumentiert wird.</p> <p>Der Asphaltmischguttransport mit Fahrzeugen bis Baujahr 2016 (Bestandsfahrzeuge) erfolgt in Transportmulden mit thermoisolierten Seitenflächen (inkl. Stirn- und Rückwand) sowie mit thermoisolierter, wasserdichten und auf dem Muldenrand aufliegenden Abdeckeinrichtung (z. B. Silikon-/Polyurethan-Basis oder gleichwertig bzw. klappbare Abdeckung). Bei Fahrzeugen ab dem Baujahr 2016 muss zusätzlich eine Thermoisolation des Muldenbodens vorhanden sein. Mögliche alternative Vorgehensweisen zum Nachweis der ausreichenden Asphaltmischguttemperatur können gleichwertig angewendet werden.</p> <p>Zur Übergabe des Asphaltmischgutes in den Fertiger ist ein Beschicker einzusetzen, wenn nicht örtliche Randbedingungen dies unmöglich machen. Auf Nebenflächen ist ein Beschickereinsatz nicht notwendig.</p> <p>Einbaubreiten und Einbaubahnen:</p> <p>Der Einbau der Decke ist in einer Einbaubahn über die gesamte Breite auszuführen. Wird alternativ „heiß an heiß“ eingebaut, behält es sich der AG vor, die Kontrollprüfungen im Nahtbereich durchzuführen.</p> <p>Ist es aus technologischen oder maschinentechnischen Gründen nicht möglich die vollständige Einbaubreite in einer Einbaubahn herzustellen, ist beim Asphalteinbau „heiß“ an „kalt“ die Längsnaht in der Decke als Längsfuge auszubilden. Dies hat in Abweichung zur ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3.3.2 für die Deckschicht wie folgt zu erfolgen: Senkrechter Rückschnitt mit Fugenschneidegerät der Deckschicht der ersten Einbaubahn in einem Arbeitsschritt reinigen und ansprühen der geschnittenen Seitenfläche mit Straßenbaubitumen oder polymermodifiziertem Bitumen. Nach dem Einbau der zweiten Einbaubahn „heiß an kalt“ ist die Längsnaht in der Asphaltdeckschicht als Fuge aufzuweiten und zu säubern. Die Fugenspalttiefe hat der Dicke der Asphaltdeckschicht zu entsprechen, die Fugenspaltbreite soll 10 mm betragen. Die Fugenfüllung ist mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 herzustellen.</p> <p><b><u>Alle damit verbundenen Aufwendungen sind in die Einheitspreise für den Asphalteinbau einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</u></b></p> <p>Die Verwertung der Ausbaustoffe von Rückschnitt und Fuge erfolgt nach Wahl des AN.</p> |          |               |              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|

### 2. Angaben zur Baustelle

#### 2. Angaben zur Baustelle

##### 2.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich in einem Ortsteil von Schwedt, Landkreis Uckermark.

##### 2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege

Das Baufeld ist mit dem öffentlichen Straßennetz verbunden.

##### 2.3 Zugänge, Zufahrten

Die Baustelle ist über das öffentliche Straßennetz zu erreichen.

Vom Auftraggeber werden keine besonderen Zugänge und Zufahrten zur Baustelle zur Verfügung gestellt. Die Beschaffung und Herrichtung von Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle ist Sache des Auftragnehmers, ebenso wie die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zufahrt benutzten Straßen und Wege.

##### 2.4 Anschlußmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Vom Auftraggeber können keine Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur Verfügung gestellt werden. Die Ver- und Entsorgung der Baustelle ist Sache des AN.

##### 2.5 Lager- und Arbeitsplätze

Lager- und Arbeitsplätze sowie Flächen für die Baustelleneinrichtung werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.

### 3. Angaben zur Ausführung

#### 3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung

Die Baudurchführung erfolgt unter Vollsperrung.

Die Verkehrssicherung der Arbeitsstelle ist ausgeschrieben.

Verkehrssicherungsplan / Beschilderungsplan erstellt der Auftragnehmer.

Zufahrtsmöglichkeiten für Anlieger, Notdienste, Versorgungsunternehmen und die öffentliche Abfallentsorgung sind durch den Baubetrieb zu gewährleisten.

Der Baubetrieb ist für die rechtzeitige Beantragung von Verkehrsraumeinschränkungen bei der Unteren Verkehrsbehörde zuständig.

Auf- und abbauen, umsetzen, kontrollieren und unterhalten der erforderlichen Beschilderung,

Absperreinrichtungen und Warnbeleuchtung obliegt während der gesamten Bauzeit in vollem Umfang dem Auftragnehmer. Beschilderung und

Sicherheitseinrichtungen, die ausschließlich dem Schutz der Beschäftigten während der Arbeitszeit dienen, sind nach Arbeitsschluss bzw. an Feiertagen in geeigneter Weise aufzuheben.

Während der Bauzeit sind die Zufahrten zu den Anliegergrundstücken freizuhalten bzw. provisorisch anzuschließen, Fahrbahnanrampungen sind sicher und

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|
|              | <p>verkehrsgerecht auszubilden.<br/>           Alle erforderlichen Maßnahmen für die Verkehrssicherung sind im Pauschalpreis einzurechnen und sind damit abgegolten.<br/>           Bestehen beim AN auf Grund seiner Bautechnologie andere Vorstellungen zur Verkehrsführung und Verkehrssicherung, so sind diese vor Beantragung der Sperrgenehmigung mit dem AG abzustimmen.</p> <p>3.2 Bauablauf<br/>           Der Bauablauf ist grundsätzlich mit der örtlichen Bauüberwachung des AG abzusprechen. Die Abwicklung der Arbeiten und Dispositionen, die den gesamten Bauablauf betreffen, sind Sache des AN. Hierzu gehört auch die Koordinierung mit anderen an der Bauausführung ggf. beteiligten Unternehmen. Ohne vorherige Absprache mit dem AG ist im Bauablauf keine Unterbrechung vorzusehen.</p> <p>3.3 Stoffe, Bauteile<br/>           Die Lieferanten sämtlicher Baustoffe sind im Baustoffverzeichnis zur Submission anzugeben. Dem AG sind vom AN rechtzeitig vor Baubeginn die Eignungsprüfungen und Gütenachweise sowie die vorgesehenen Mischrezepturen schriftlich zu übergeben. Es darf nur Asphaltmischgut von im Land Brandenburg zugelassenen und fremdüberwachten Mischwerken verarbeitet werden.</p> <p>3.4 Beweissicherung<br/>           Die Beweissicherung an Straßen, privaten Grundstücken usw. ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich auszuführen. Verursachte Schäden hat der AN zu tragen.<br/>           Mengenmehrungen, Zusatzleistungen u.ä. betreffend, sind dem AG/der Bauüberwachung rechtzeitig und schriftlich zur Überprüfung mitzuteilen, andernfalls kann keine Anerkennung erfolgen.</p> <p>3.5 Prüfungen<br/>           Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber zum Baubeginn die Eignungsprüfungen aller Materialien zur Prüfung und Bestätigung vorzulegen.<br/> <b>Asphaltschichten</b><br/>           Zusätzlich zu dem nach ZTV Asphalt-StB vorzulegenden Eignungsnachweis muss für das Asphaltmischgut, das nicht in der aktuellen Liste der überwachten Asphaltmischanlagen aufgeführt ist, mit der Erstprüfung und der Erklärung über die Eignung des Gemisches für den vorgesehenen Verwendungszweck ein gültiges Zertifikat einer notifizierten Stelle über die Werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) vorgelegt werden.<br/>           Bei der Mitverwendung von Asphaltgranulat ist das ausgefüllte Formblatt „Klassifizierung von Asphaltgranulat“ (siehe BTR RC-StB 14, Anlage D 2) mit dem Eignungsnachweis vorzulegen (Gültigkeit der Klassifizierung gemäß BTR RC-StB beträgt max. 12 Monate).</p> |          |               |              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|

Der Nachweis der Schichtdicken im Zuge der Eigenüberwachung erfolgt über Einbaugewicht, Nivellement, elektromagnetische Dickenmessungen oder Bohrkern (außer in Ortsdurchfahrten). Grundsätzlich bedarf das vorgesehene Dickenmessverfahren der Bestätigung durch den AG vor Beginn der Arbeiten. Messverfahren unter Nutzung von Folien als Reflektoren werden nicht anerkannt.

Die vom AN gemäß ZTV Asphalt-StB zu erbringenden Ebenheitsmessungen sind mit Planograf durchzuführen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

**Markierungsarbeiten**

Bei Markierungsarbeiten, die einen Netto-Auftragswert von 25 TEUR überschreiten, muss eine Prüfung der fertigen Leistung im Neuzustand durch eine von der BAST anerkannten neutralen Prüfstelle durchgeführt werden. Die Beauftragung der Prüfstelle erfolgt durch den AN.

Die Ergebnisse der Eigenüberwachungsprüfungen werden zugleich als Kontrollprüfungen anerkannt, wenn die Prüfstelle der Eigenüberwachung diese Voraussetzungen erfüllt. Namen und Anschrift dieser Prüfstellen sind entsprechend der Listen im Amtlichen Anzeiger zu entnehmen.

Um eine möglichst hochwertige Wiederverwendung des Ausbauasphaltes zu ermöglichen, ist schichtenweise zu fräsen. Der als Zugabematerial für die Heißaufbereitung geeignete Ausbauasphalt ist entsprechend des KrWG möglichst hochwertig zu verwerten. Der Ausbauasphalt ist von der Baustelle zu entfernen und einer güteüberwachten Asphaltmischanlage nach Wahl des AN zuzuführen. Die Eignung des Ausbauasphalts als Zugabematerial für die Heißaufbereitung kann nicht zuverlässig zugesichert werden. Die Angaben zu Erweichungspunkt RuK, Brechpunkt nach Fraaß und Nadelpenetration liegen den Ausschreibungsunterlagen bei.

#### 4. Ausführungsunterlagen

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen

- Übersichtskarte
- Untersuchungsbericht Prüflabor

4.2 Vom Auftragnehmer zu beschaffende Medienauskünfte/Schachtscheine

- Bauablaufplan
- Zahlungsplan
- Sperrgenehmigung
- Mischrezepturen bzw. Eignungsprüfungen
- Prüfplan für die Eigenüberwachung

#### 5. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

5 Technische Regelwerke

- ZTV-Asphalt-StB
- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Fahrbahndecken aus Asphalt,

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                   | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|
|              | Ausgabe 2007/ Fassung 2013                                                                                                                                              |          |               |              |
|              | ZTV Fug-StB, Ausgabe 2015<br>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und<br>Richtlinien für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflächen                                       |          |               |              |
|              | RMS-1 Fahrbahnmarkierungen, Ausgabe 1993<br>RMS-2 Fahrbahnmarkierungen, Ausgabe 1980                                                                                    |          |               |              |
|              | ZTV M Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und<br>Richtlinien für Markierungen auf Straßen<br>Ausgabe 2013                                                        |          |               |              |
|              | ZTV A-StB<br>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und<br>Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen<br>Ausgabe 1997/ Fassung 2006                            |          |               |              |
|              | ZTV E-StB<br>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und<br>Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2009                                                  |          |               |              |
|              | ZTV SoB-StB<br>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und<br>Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Bindemittel<br>im Straßenbau,<br>Ausgabe 2004/ Fassung 2007 |          |               |              |
|              | Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und<br>Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im<br>Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2007               |          |               |              |

### 1. Baustelleneinrichtung

#### 1.1. Baustelleneinrichtung

##### 1.1.10. StL-Nr. 19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.\*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge ME   | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
|              | <p>schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p> <p>Zufahrt zur Baustelle vorhanden.</p>                                                    | 1,000 PSCH |               | .....        |
| 1.1.20.      | <p>StL-Nr. 19.101/112.01</p> <p><b>Baustelle räumen</b><br/> <b>Sämtl. LV-Abschn.</b></p> <p>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.</p>                                                                                                                                                                       | 1,000 PSCH |               | .....        |
| 1.1.30.      | <p>STLB-Bau: 10/2023 000</p> <p><b>Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz</b><br/> <b>Vergitterung H 2m</b><br/> <b>aufstellen räumen</b></p> <p>Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen,</p> <p>Einzelbeschreibungs-Nr 'Zaun standsicher aufstellen, einschl. aller erf. Streben, Befestigungsmittel, Absperrungen und Warn- schilder. Vergütung 70% nach Aufstellen, Diff. zu 100% nach Räumen des Zaunes. Einschl. Vorhalten für die Dauer der Bauzeit.'</p> | 50,000 m   | .....         | .....        |
| 1.1.40.      | <p>STLB-Bau: 10/2023 000</p> <p><b>Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz</b><br/> <b>Vergitterung H 2m umsetzen</b></p> <p>Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge ME   | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,000 m   | .....         | .....        |
| <b>1.1.50.</b>    | <b>Aufrechterhaltung der öffentlichen Abfallentsorgung</b><br>Aufwendungen für die Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Müllentsorgung für den Baubereich während der gesamten Bauzeit.<br>Transport/Umsetzen der Müllcontainer (ca. 1.100 l), Mülltonnen, Papiertonnen/-container, Gelben Säcke und Behälter für Bioabfälle an einen für das Entsorgungsunternehmen geeigneten Platz außerhalb des Baubereiches.<br>Nach Entleerung Verbringung der Behältnisse zurück zum jeweiligen Eigentümer.<br>Durchführung der notwendigen Abstimmungen mit den Entsorgungsunternehmen in Eigenverantwortung.<br>Behältnisse kennzeichnen.<br>Zu berücksichtigen sind alle Arten von Hausmüll, Biomüll, Papier, Grüner Punkt usw. Das Sammeln und Verteilen hat am Abfuhrtag zu erfolgen. Entsorgung (d. h. Termine und Häufigkeit) des Mülls und der Wertstoffe entsprechend Abfuhrplan der Entsorger.<br>Anlieger im Bereich des gesamten Baufeldes.<br>Gilt für die gesamte Dauer der Verkehrsraumeinschränkungen. |            |               |              |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,000 PSCH | .....         | .....        |
| <b>Summe 1.1.</b> | <b>Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               | .....        |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|

### 1.2. Verkehrssicherung

#### Baumaßnahme unter abschnittsweiser Vollsperrung des

Baumaßnahme unter abschnittsweiser Vollsperrung des Verkehrs (bis zu 3 Abschnitte)

#### 1.2.10. Beantragung Straßensperrungen

Beantragen und Einholen der Genehmigungen zu Straßensperrungen, mit Erstellung von Verkehrszeichenplänen einschl. Festlegen der Verkehrszeichen, Absperrungen, Beleuchtungen, Lichtzeichenanlagen, prov. Markierungen u.ä., in Abhängigkeit der gewählten Bauabläufe und aller Bauzustände, gem. RSA und ZTV-SA. Einzurechnen sind die erforderlichen Gebühren der Verkehrsbehörde.

1,000 PSCH

.....

#### 1.2.20. StL-Nr. 16.105/102.11.10.00 Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arbeitsstelle\*Verk.konze In/außer Kraft

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

1,000 psch

.....

#### 1.2.30. StL-Nr. 16.105/107.11.00 Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arbeitsstelle\*Verk.konze

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Vergütung erfolgt nach der vom AG festgelegten Einsatzzeit.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrskonzept des AG.

30,000 d

.....

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge ME   | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1.2.40.      | <p>StL-Nr. 16.105/112.10.02</p> <p><b>Verkehrssicherung umsetzen</b><br/> <b>Arbeitsstelle*Umsetzen nach AN</b></p> <p>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Umsetzung nach Disposition des AN.</p>                                                                                                                                                                                                           | 1,000 psch |               | .....        |
| 1.2.50.      | <p><b>Transp.Lichtsignalanlage aufstellen</b><br/> <b>LSA f.Engst.Typ B*Funkverbindung</b><br/> <b>Versorg. n. Wahl*Steuer. Festzeit</b></p> <p>Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energieversorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B. Funkverbindung. Energieversorgung nach Wahl des AN. Steuerung = Festzeitsteuerung. Die Notwendigkeit ist mit der Unteren Verkehrsbehörde der Stadt Schwedt/Oder abzustimmen.</p> | 1,000 St   | .....         | .....        |
| 1.2.60.      | <p>StL-Nr. 16.105/507.01.01.01</p> <p><b>Transportable LS-Anlage vorhalten</b><br/> <b>LSA f.Engst.Typ B*Funkverbindung</b><br/> <b>Versorg. n. Wahl</b></p> <p>Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B. Funkverbindung. Energieversorgung nach Wahl des AN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,000 d   | .....         | .....        |
| 1.2.70.      | <p>StL-Nr. 16.105/512.10.11</p> <p><b>Transportable LS-Anlage umsetzen</b><br/> <b>LSA f.Engst.Typ B*Funkverbindung</b><br/> <b>Versorg. n. Wahl</b></p> <p>Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Lichtsignalanlage für Engstelle, Typ B.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge ME   | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
|                   | Funkverbindung.<br>Energieversorgung nach Wahl des AN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,000 St   | .....         | .....        |
| <b>1.2.80.</b>    | <p>StL-Nr. 16.105/802.11</p> <p><b>Kontrolle der Arbeitsstellensicher. zwei bzw.einmal*Schriftl.Dokument</b></p> <p>Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.<br/>         Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.<br/>         Kontrolle durch schriftliche Dokumentation nach Unterlagen des AG.</p>                                                                                                | 30,000 d   | .....         | .....        |
| <b>1.2.90.</b>    | <p><b>Bauvermessung durchführen</b></p> <p>Vermessung durchführen,<br/>         Zum Leistungsumfang gehören:<br/>         Erstabsteckung der Hauptachse und Stationierung im Beisein des AG. Ein Höhenplan liegt nicht vor und Höhen sind mit dem AG vor Ort festzulegen.<br/>         Kleinpunkte für Radian. Dauerhafte Kennzeichnung bzw. Markierung der Stationierungs-, Absteck- und Höhenpunkte. Bei Erfordernis Wiederherstellung. Festlegung der der Hauptachse, Stationierung und Radian im Beisein des Auftraggebers. Absteckpunkte werden vor Ort festgelegt.<br/>         Absteckpunkte ca. alle 15 m rechts und links.</p> | 1,000 PSCH | .....         | .....        |
| <b>Summe 1.2.</b> | <b>Verkehrssicherung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               | .....        |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge ME   | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| <b>1.3.</b>    | <b>Borde, Pflaster, Rinnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |              |
| <b>1.3.10.</b> | <p>(unb) Gl: 522</p> <p><b>Natursteinrinne 3-reihig Natursteinpflaster regulieren</b></p> <p>Natursteinpflasterrinne, 3-reihig, regulieren<br/>         einschl. Betonfundament<br/>         Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN<br/>         EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 cm, zementgebundenen<br/>         Pflasterfugenmörtel einbringen, Farbton Fugenmörtel<br/>         grau, Fugenbreite 4 +/-2 mm, mit Bewegungsfugen im<br/>         Abstand von 7 bis 8 m,<br/>         Einzurechnen sind die Anschlüsse an Straßenabläufe und<br/>         das Anpassen der Steine in engen Bögen,<br/>         liefern und einbauen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40,000 m   | .....         | .....        |
| <b>1.3.20.</b> | <p><b>Pflaster umpflastern, Betonsteinpflaster im Gehweg und Zufahrten</b></p> <p>Betonsteinpflaster auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.<br/>         Steine aufnehmen, säubern und ggf. seitlich lagern.<br/>         Vorhandene Bettung durcharbeiten, fehlendes Bettungs-<br/>         material ersetzen, Unterbau-Tragschichtmaterial zuliefern,<br/>         Steine wieder verlegen, nicht wieder verwendbares Abbruchgut<br/>         einer zugelassenen Verwertung nach Wahl des AN zuführen<br/>         und von der Baustelle entfernen, Incl. Entsorgungsnachweis.<br/>         Ausführung in Zufahrten / Gehweg / Anschlüsse.<br/>         Einzelflächen über 2 bis 20 m2.<br/>         Betonsteinpflaster, Ersatzsteine sind durch den AN zu<br/>         liefern.<br/>         Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch der<br/>         Körnung 0/5 mm herstellen, Dicke im<br/>         verdichteten Zustand 4 cm.<br/>         Pflastersand einschlämmen, überschüssigen Sand<br/>         entfernen.<br/>         Zur höhenmäßigen Angleichung an den neuen<br/>         Straßenkörper.<br/>         einschl. Zulieferung Schottertragschichtmaterial<br/>         = Gehweg anheben im Bereich der Zufahrten, da bei Einbau von<br/>         ca. 4 cm Asphalt diese zu tief liegen =</p> | 135,000 m2 | .....         | .....        |
| <b>1.3.30.</b> | <p><b>Bordsteine aus Naturstein regulieren</b></p> <p>Vorhandene Bordsteine einschl. Bogensteine höhen- und<br/>         flucht- gerecht regulieren.<br/>         Bordsteine aus Naturstein mit Betonrückenstütze<br/>         und in Betonbettung aufnehmen, Steine säubern und in<br/>         örtlicher An- gleichung wieder neu setzen. Abgängige<br/>         Borde sind zu erset- zen. Abbruch der Betonrückenstütze<br/>         bzw. Betonbettung einer Wiederverwertung nach Wahl des<br/>         AN zuführen bzw. bei Nicht- eignung vorschriftsmäßig</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|

entsorgen.

Bordsteine in örtlicher Angleichung einschl. der ggf. hierfür erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparungen herstellen. Das eventuell notwendige Schneiden ist Bestandteil dieser Leistung.

Bordsteine verlegen mit Bettung und Rückenstütze, nach DIN 18318 aus Beton C 20/25, Rückenstütze bis 8 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit, Unterbeton Dicke 20 cm, Borde engfugig verlegen. Die Bordsteine sind entsprechend des Asphalteinbaues höherzusetzen.

95,000 m ..... ..

### 1.3.40. **Bordsteine aus Beton regulieren**

Vorhandene Bordsteine einschl. Bogensteine höhen- und flucht- gerecht regulieren.  
 Bordsteine aus Beton mit Betonrückenstütze (4 m Rundbord- und 4 m Tiefbordsteine) in Betonbettung aufnehmen, Bordsteine säubern und in örtlicher Angleichung wieder neu setzen. Abgängige Borde sind zu ersetzen / neu zu liefern. Der Preis ist dafür zu kalkulieren. Abbruch der Betonrückenstütze bzw. Betonbettung einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuführen bzw. bei Nichteignung vorschriftsmäßig entsorgen.

Bordsteine in örtlicher Angleichung einschl. der hierfür erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparungen herstellen. Das eventuell notwendige Schneiden ist Bestandteil dieser Leistung.

Bordsteine verlegen mit Bettung und Rückenstütze, nach DIN 18318 aus Beton C 20/25, Rückenstütze bis 8 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit, Unterbeton Dicke 20 cm, Borde engfugig verlegen.

8,000 m ..... ..

### 1.3.50. **Pflaster umpflastern, Natursteinpflaster in der Straße**

Natursteinpflaster in der Straße (Verkehrsberuhigung) auf Bettung ohne Bindemittel umpflastern.  
 Steine aufnehmen, säubern und ggf. seitlich lagern.  
 Vorhandene Bettung durcharbeiten, fehlendes Bettungsmaterial ersetzen, Unterbau-Tragschichtmaterial zuliefern, Steine wieder verlegen,  
 nicht wieder verwendbares Abbruchgut einer zugelassenen Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen, Incl. Entsorgungsnachweis.  
 Ausführung in Zufahrten / Anschlüsse.  
 Einzelflächen über 2 bis 20 m<sup>2</sup>.  
 Betonsteinpflaster, Ersatzsteine sind durch den AN zu liefern.  
 Verlegung der Steine gem. Bestand.

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge ME  | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
|                | <p>Pflasterbett aus Brechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0/5 mm herstellen, Dicke im verdichteten Zustand 4 cm.<br/>           Pflaster mit Brechsand verfugen, überschüssiges Material ist zu entfernen.<br/>           Zur höhenmäßigen Angleichung an den neuen Straßenkörper.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,000 m2 | .....         | .....        |
| <b>1.3.60.</b> | <p><b>Betonsteinpflaster aufbrechen, entsorgen</b><br/>           Betonsteinpflaster in der Straße, unterschiedliche Formate, Dicke bis 10 cm, Bettung in Sand und teilweise in Mörtel, aufbrechen und aufnehmen, laden,<br/>           Abbruchgut einer zugelassenen Verwertung nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen.<br/>           Incl. Entsorgungsnachweis<br/>           Als Zulage zur Auskofferung.<br/>           Flächen zwischen 0,5 m<sup>2</sup> bis 20 m<sup>2</sup><br/>           einschl. Ausbau und Entsorgung des Unterbaus bis Unterkante Asphalttragschicht</p>             | 15,000 m2 | .....         | .....        |
| <b>1.3.70.</b> | <p><b>Bordsteine aus Beton setzen, TB 10x30</b><br/>           Bordsteine aus Beton setzen.<br/>           Bordstein TB 100 x 300. Fugen 10 bis 12 mm breit herstellen und mit dauerelastischem Material abdichten.</p> <p>Bordsteine in örtlicher Angleichung einschl. der ggf. hierfür erforderlichen Erdarbeiten und der Aussparungen herstellen. Das notwendige Schneiden ist Bestandteil dieser Leistung.</p> <p>Bordsteine verlegen mit Bettung und Rückenstütze, nach DIN 18318 aus Beton C 20/25, Rückenstütze bis 8 cm unter OK Bordstein, 15 cm breit, Unterbeton Dicke 20 cm, Borde engfugig verlegen.</p> | 2,000 m   | .....         | .....        |
| <b>1.3.80.</b> | <p><b>Betonrecycling zur besonderen Verwendung</b><br/>           Betonrecycling der Körnung 0/32 nach TL SoB-StB<br/>           Schichten ohne Bindemittel,<br/>           Absatz 2.3, liefern und nach ZTV SoB-StB einbauen, jedoch zur besonderen Verwendung für Anrampungen und zwischenzeitliche Überfahrten (für den Anliegerverkehr), nur auf Anweisung der<br/>           Bauüberwachung.<br/>           Später das Brechkorngemisch wieder aufnehmen und einer zugelassenen Verwertung nach Wahl des AN zuführen</p>                                                                                         |           |               |              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge ME  | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
|                   | Abrechnung nach Lieferschein und Aufmaß.<br>Umrechnungsfaktor 2,1 t/m3.                                                                                                                                                                                                                        | 10,000 t  | .....         | .....        |
| <b>1.3.90.</b>    | <b>Fertigbeton C 20/25 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2, zur besonderen Verwertung</b><br>Fertigbeton C 20/25 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2, frei Baustelle liefern und nach Angabe der Bauüberwachung zur besonderen Verwendung, auch in kleineren Mengen, einbauen, verdichten und nachbehandeln. | 2,000 m3  | .....         | .....        |
| <b>1.3.100.</b>   | <b>Oberboden liefern und andecken<br/>Seitenstreifen*Andeck. bis 5cm</b><br>Oberboden liefern und profilgerecht andecken. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.<br>Andeckung auf Seitenstreifen.<br>Dicke der Andeckung über bis 5 cm.<br>im Bereich der Freilegung des Fahrbahnrandes       | 30,000 m2 | .....         | .....        |
| <b>Summe 1.3.</b> | <b>Borde, Pflaster, Rinnen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |               | .....        |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|

### 1.4. Vorarbeiten

#### 1.4.10. Fahrbahnrand freilegen

Fahrbahnrand (Oberboden) - Bankett freilegen.  
 Dicke bis 6 cm, Breite bis 20 cm  
 Material wieder einbauen, falls es nicht brauchbar sein sollte, ist es zu entsorgen.

137,000 m ..... ..

#### 1.4.20. Unterlage reinigen

Unterlage reinigen und anfallendes Material entsorgen  
 einschl. Straßenränder Unkraut im Übergang zur Bordanlage  
 Falls es vor dem Fräsen notwendig werden sollte, ist die Fahrbahn zu reinigen.

2.880,000 m2 ..... ..

#### 1.4.30. Asphalt fräsen, Feinfräsen

##### \*Tiefe ü.1,0-4,0cm

Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen.  
 Asphaltdeckschicht, -tragschicht,  
 Frästiefe über 1,0 bis 4,0 cm.  
 Feinfräsen  
 Fläche = Fahrbahn.  
 Breite der Fläche zwischen 4,10 m und 5,50 m  
 Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen.  
 Asphalt der Verwertungsklasse A (siehe Untersuchungsbericht)

Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Unterlage = gefräste Asphalttschicht.

Reinigungsgerät = selbstaufnehmende Kehrmaschine.

Letzter Arbeitsgang mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.

Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen bzw. bei Nichteignung vorschriftsmäßig entsorgen.

Kipp-Deponiegebühren sind einzurechnen, werden nicht gesondert vergütet.

Es kann zu schollenartigen Abplatzungen kommen.

Hinweis: Fahrbahneinfassung besteht aus Natursteingosse und Natursteinborden.

2.880,000 m2 ..... ..

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge ME   | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1.4.40.      | <b>Erschw. infolge Schächte und Abläufe</b><br>Erschwernis infolge Einbauten, Schächte und Straßenabläufe. Erschwernis beim Fräsen Asphalttrag-, -deckschicht. Schächte und Straßenabläufe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,000 St  | .....         | .....        |
| 1.4.50.      | <b>Erschw. infolge Einfassungen, Rinnen</b><br>Erschwernis infolge Einfassungen, Entwässerungsrinnen, Borden und Fahrbahnübergängen. Erschwernis beim Fräsen Asphalt-, -deckschicht. Rinnen-Guss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,000 m   | .....         | .....        |
| 1.4.60.      | <b>Erschw. infolge Hydranten und Schieber</b><br>Erschwernis infolge Hydranten und Schieber. Erschwernis beim Fräsen Asphalt-, -deckschicht. Hydranten und Schieber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31,000 St  | .....         | .....        |
| 1.4.70.      | <b>Asphaltbefestigung aufnehmen</b><br><b>... Freitext ...*Dicke 3 - 6 cm</b><br><b>Tiefe bis 10 cm* Aufbr. Verw AN</b><br>Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche Schollen, die beim Fräsen anfallen können. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 cm bis 6 cm. Gesamtaufbruchtiefe bis 10 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Asphalt der Verwertungsklasse A (siehe Ergänzung Untersuchungsbericht)<br><br>Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung. Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Reinigungsgerät = selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit selbstaufnehmender Kehrmaschine.<br><br>Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen bzw. bei Nichteignung vorschriftsmäßig entsorgen.<br><br>Kipp-Deponiegebühren sind einzurechnen, werden nicht gesondert vergütet. | 250,000 m2 | .....         | .....        |

### Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|

|            |             |  |  |       |
|------------|-------------|--|--|-------|
| Summe 1.4. | Vorarbeiten |  |  | ..... |
|------------|-------------|--|--|-------|

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge ME     | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>1.5.</b>    | <b>Bituminöse Trag- und Deckschichten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |               |              |
| <b>1.5.10.</b> | <b>Oberfläche vor Einbau Decke reinigen</b><br>Oberfläche vor Einbau der Decke reinigen.<br>Unterlage = Asphalttragschicht<br>anfallendes Kehrgut aufnehmen, abfahren und einer<br>Verwertung nach Wahl des AN zuführen<br>einschl. Straßenränder Unkraut im Übergang zur Bordanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.880,000 m2 | .....         | .....        |
| <b>1.5.20.</b> | <b>Asphalttragschicht.a. AC 22 TN herst</b><br><b>Bk1,8-0,3*Betonsteinpflasterbereiche in Fahrbahn</b><br><b>Bitumen 50/70 im Handeinbau</b><br>Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut<br>AC 22 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts<br>in thermoisierten Transportbehältern.<br>In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis<br>Bk0,3.<br>Einbaudicke = 12 cm.<br>Bindemittel = 50/70.<br>Bereich: Betonsteinpflaster<br>Handeinbau ist berücksichtigen                                                                                    | 15,000 m2    | .....         | .....        |
| <b>1.5.30.</b> | <b>Bitumenhaltiges Bindemittel aufspr., Bk 1,8, Unterlage</b><br><b>Asphalttragschicht, C 40 BF1-S</b><br>Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen.<br>In Verkehrsflächen der Bk 1,8<br>Unterlage = Asphalttragschicht.<br>Bitumenemulsion C 40 BF1-S.<br>Bindemittelmenge 200 bis 300 g/m2.<br>vor Einbau der Deckschicht                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.880,000 m2 | .....         | .....        |
| <b>1.5.40.</b> | <b>Asphaltbeton AC 11 DN herst. Bk 1,8 Profilausgleich</b><br>Asphaltbeton AC 11 DN nach ZTV Asphalt-StB liefern<br>und maschinell mit Fertigergerät herstellen,<br>In Verkehrsflächen der Bk 1,8<br>Profilausgleich<br>Einbaubreite: gem. Planunterlagen<br>Bindemittel = Bitumen 50/70<br>Einbau mit seitlichem Anschluss an Bord / Gosse /<br>Randabböschung 2:1<br>Zusätzliche Leistungen für Einbaubreitenänderungen z.B.<br>aufgrund Knotenpunktgeometrie sowie Anpassungen an<br>Schächte, Schieber und Hydranten, Fahrbahnteiler sind<br>in den EP einzurechnen. |              |               |              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl   | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge ME     | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
|                | Dem AG ist vor Baubeginn eine gültige Eignungsbeurteilung des zu liefernden Materials vorzulegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200,000 t    | .....         | .....        |
| <b>1.5.50.</b> | <b>Asphaltbeton AC 11 DN herst. Bk 1,8 Einbaudicke 4 cm</b><br>Asphaltbeton AC 11 DN nach ZTV Asphalt-StB liefern und maschinell mit Fertigergerät herstellen,<br>In Verkehrsflächen der Bk 1,8 verdichtete Einbaudicke 4 cm<br>Einbaubreite: gem. Planunterlagen<br>Bindemittel = Bitumen 50/70<br>Einbau mit seitlichem Anschluss an Bord / Gosse / Randabböschung 2:1<br>Zusätzliche Leistungen für Einbaubreitenänderungen z.B. aufgrund Knotenpunktgeometrie sowie Anpassungen an Schächte, Schieber und Hydranten, Fahrbahnteiler sind in den EP einzurechnen.<br>Unter der bituminösen Deckschicht Messreflektoren aus schutzbeschichteter Aluminiumfolie 30/100 cm unterlegen für spätere elektromagnetische Dickenmessung. Abstand der Messpunkte je Fahrspur 50 m.<br><br>Dem AG ist vor Baubeginn eine gültige Eignungsbeurteilung des zu liefernden Materials vorzulegen. | 2.880,000 m2 | .....         | .....        |
| <b>1.5.60.</b> | <b>Zulage zum Einbau von Hand</b><br>Wie Position zuvor, jedoch Zulage zum Handeinbau. Abrechnung nach Aufmaß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,000 m2   | .....         | .....        |
| <b>1.5.70.</b> | StL-Nr. 23.113/952.11.11<br><b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b><br><b>LFK 1/3*Gestein wie Decke</b><br><b>Menge 1 kg/m2*maschinell</b><br>Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.<br>Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.<br>Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht.<br>Abstreumenge = 1 kg/m2.<br>Maschinell abstreuen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.880,000 m2 | .....         | .....        |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge ME     | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.5.80.      | <b>Verkehrsflächen kehren, Fahrbahnoberfläche</b><br>Verkehrsfläche mit einer selbstaufnehmenden<br>Kehrmaschine nach Verkehrsfreigabe unmittelbar nach<br>Aufforderung durch den AG kehren.<br>Nicht gebundenes Material aufnehmen und der Verwertung<br>nach Wahl des AN zuführen.<br>Verkehrsfläche = Fahrbahnoberfläche<br>Erforderliche Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.                                                                                                                                                                                                                                       | 2.880,000 m2 | .....         | .....        |
| 1.5.90.      | <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br><b>versch.Randfugen*Deckschicht</b><br><b>Tiefe 40 mm*Breite 15 mm</b><br><b>Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2</b><br>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.<br>Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen, Schächten,<br>Schieberkappen, Rinnen u.ä.<br>In der Asphaltdeckschicht ausbilden.<br>Fugenspalttiefe = 40 mm.<br>Fugenspaltbreite = 15 mm.<br>Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.<br>Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-<br>ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich-<br>mittel.<br>Aufweiten durch Schneiden | 85,000 m     | .....         | .....        |
| 1.5.100.     | <b>Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst.</b><br><b>Querfuge, Längsfuge*Deckschicht</b><br><b>Tiefe 40 mm*Breite 10 mm</b><br><b>Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2</b><br>Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.<br>Querfuge, Längsfuge.<br>In der Asphaltdeckschicht ausbilden.<br>Fugenspalttiefe = 40 mm.<br>Fugenspaltbreite = 10 mm.<br>Fugenspalt verfüllen in einer Lage mit Trennstreifen.<br>Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-<br>ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich-<br>mittel.<br>Aufweiten durch Schneiden                                                              | 26,000 m     | .....         | .....        |
| 1.5.110.     | <b>Probegefäße Kontrollprüfung AG</b><br>Probegefäße zur Aufnahme von Mischgutproben, für<br>Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG<br>liefern und Probe- nahme aus allen bituminösen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |               |              |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl      | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge ME  | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
|                   | Schichten nach Angabe de AG entsprechend ZTV-Asphalt - StB 07/13 durchführen.<br>Probegefäße: saubere 10 l Blecheimer mit dicht schließenden Deckeln.<br>Proben versandfertig verpackt an den AG übergeben.<br>Probenmasse: bei Schichtdicken bis 15 cm = 10 kg<br>über 15 bis 25 cm = 15 kg<br>je Asphaltschicht 1 Probegefäß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,000 St  | .....         | .....        |
| <b>1.5.120.</b>   | <b>Einbauteile (Schachtabdeckung) in Asphaltbefestigung anpassen, Fahrbahn Asphaltbefestigung, Höher bis 5 cm</b><br>Einbauteile in Asphaltbefestigung anpassen, Fahrbahn Asphaltbefestigung, Höher bis 10 cm,<br>Einbauteile (Schachtabdeckungen) in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Einbauteil in Fahrbahn Asphalt.<br>Höher setzen bis 10 cm.<br>Fugen verschließen mit Mörtel MGII.<br>Fuge zwischen Asphalt und Schachtabdeckung wird gesondert vergütet.<br>Einschließlich Lieferung aller Materialien und Durchführung aller Erd- und Nebenarbeiten                         | 12,000 St | .....         | .....        |
| <b>1.5.130.</b>   | <b>Einbauteile (Hydranten- und Schieberkappen) in Asphaltbefestigung anpassen, Fahrbahn Asphaltbefestigung, Höher bis 5 cm</b><br>Einbauteile in Asphaltbefestigung anpassen, Fahrbahn Asphaltbefestigung, Höher bis 10 cm,<br>Einbauteile (Hydranten- und Schieberkappen) in Asphaltbefestigung freilegen und an die neue Höhe anpassen. Freigelegten Bereich verfüllen und verdichten. Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Einbauteil in Fahrbahn Asphalt.<br>Höher setzen bis 10 cm.<br>Fugen verschließen mit Mörtel MGII.<br>Fuge zwischen Asphalt und Schachtabdeckung wird gesondert vergütet.<br>Einschließlich Lieferung aller Materialien und Durchführung aller Erd- und Nebenarbeiten | 31,000 St | .....         | .....        |
| <b>Summe 1.5.</b> | <b>Bituminöse Trag- und Decksc...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               | .....        |

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** 2026-04 **Berkholz- Berkholzer Hauptstraße**  
**LV:** 1 **Deckeneinbau** **Währung: EUR**

| Ordnungszahl | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|
|--------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|

### 1.6. Kontrollprüfungen Befestigungen

#### Kontrollprüfung des AG vorbereiten und auf Kosten des

Kontrollprüfung des AG vorbereiten und auf Kosten des Auftragnehmers, auf Anordnung der Bauaufsicht von einem vom AG bzw. Bauüberwachung anerkannten Labor durchführen und werten lassen, einschl. Stellen und Vorhalten sämtlicher Geräte, Vorbereiten der Messstellen und Wiederverfüllen von Löchern. Die Prüfergebnisse sind der Bauüberwachung in 2facher Ausfertigung einzureichen. Der AN hat den AG rechtzeitig die Ausführung der Leistungen anzuzeigen. Diese sind nur im Beisein des AG auszuführen.

#### 1.6.10. Kontrollprüfung Asphaltbeton Mischgut ZTV Asphalt

Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des AG für Asphaltbeton am Mischgut, Prüfung des Bindemittelgehaltes, Korngrößenverteilung, etc., gemäß Tab. 26 der ZTV, einschl. versandfertiger Verpackung der Proben.

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 2,000 St | ..... | ..... |
|----------|-------|-------|

#### 1.6.20. Kontrollprüfung Asphaltbeton eingebaute Schicht ZTV Asphalt

Kontrollprüfung ZTV Asphalt-StB auf besondere Anordnung des AG für Asphaltbeton an eingebauter Schicht, Prüfung des Verdichtungsgrades, Schichtenverbund, Griffigkeit, Hohlraumgehalt, Einbaudicke etc., gemäß Tab. 26 der ZTV, einschl. versandfertiger Verpackung der Proben.

|          |       |       |
|----------|-------|-------|
| 2,000 St | ..... | ..... |
|----------|-------|-------|

|                   |                                       |       |
|-------------------|---------------------------------------|-------|
| <b>Summe 1.6.</b> | <b>Kontrollprüfungen Befestigu...</b> | ..... |
|-------------------|---------------------------------------|-------|

|                 |                              |       |
|-----------------|------------------------------|-------|
| <b>Summe 1.</b> | <b>Baustelleneinrichtung</b> | ..... |
|-----------------|------------------------------|-------|

|                 |                       |       |
|-----------------|-----------------------|-------|
| <b>Summe LV</b> | <b>1 Deckeneinbau</b> | ..... |
|-----------------|-----------------------|-------|

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

|                 |                |                                         |                     |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Projekt:</b> | <b>2026-04</b> | <b>Berkholz- Berkholzer Hauptstraße</b> |                     |
| <b>LV:</b>      | <b>1</b>       | <b>Deckeneinbau</b>                     | <b>Währung: EUR</b> |

|                     |                              |                     |
|---------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Ordnungszahl</b> | <b>Leistungsbeschreibung</b> | <b>Gesamtbetrag</b> |
|---------------------|------------------------------|---------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Gesamtsumme</b> | ..... |
|--------------------|-------|

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% | ..... |
|------------------------------------------------------|-------|

|  |       |
|--|-------|
|  | ..... |
|--|-------|