

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
01	Basisfahrzeug zum Aufbau eines RTW-Kasten Fahrzeug muss mind. DIN EN 1789:2020-12 entsprechen, soweit nicht in der Leistungsbeschreibung höhere Anforderungen genannt sind; Kastenwagen, Dieselmotor, mind. 120 kW, mind. Euro 6 Norm, Gewichtsvariante mind. 3,88 t, Radstand: mind. 3665 mm, Automatikgetriebe, Breite über alles max.: 2,50 m Höhe über alles max.: 2,85 m Die Breite und Höhe bezieht sich auf die äußersten Bauteile (z.B. Spiegel, Lüfteröffnungen,...) Das Basisfahrzeug muss weiterhin folgende Anforderungen erfüllen: • Radio im Fahrerraum mit Bluetooth Freisprech-einrichtung, funktionstüchtig mit Antenne usw. • Rückspiegel beheizbar u. elektr. verstellbar, beidseitig • Fernbedienung im Zündschlüssel, mind. 2 vollwertige Schlüssel • Haltegriff über Beifahrertür (sofern nicht im Lieferumfang von Basis-Fahrzeug enthalten) • das Fahrzeug ist mit mindestens Hauptscheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung, Kurvenlicht, Fernlichtautomatic in LED Ausführung und Scheinwerferreinigungsanlage, Rechtsverkehr einschließlich LED Tagfahrlicht auszurüsten • Begrenzung des Fahrzeuges auf 130 km/h • mit vom Fahrzeughersteller angebotener Farb-Rückfahrkamera mit Bildausgabe über einen großen Radiodisplay, Bildübertragung = Kabelgebunden (nicht Funk oder Bluetooth).	2 x		
02	Lieferung und Einbau (Umbau) einer angepassten Abgasableitung (passend für Abgasabsaugung) mit Abgasableitung an der linken Fahrzeugseite (Fahrerseite) hinter dem Vorderrad bis max. 300 mm vor dem Hinterrad oder hinter dem Hinterrad. Max. 200 mm von der Fahrzeugaußenkante. Der Absaugschlauch wird mittels Magnet am Fahrzeug gehalten.   Absaugstück Haltemagnet	2 x		
03	Lackierung des Fahrzeugs - schwefelgelb RAL 1016	2 x		
04	Lieferung u. Montage Warmluft-Standheizung	2 x		
Übertrag auf Seite 2				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 1				
05	Lieferung und Montage Unfalldatenspeicher VDO AT ohne Software mit externem Bedienteil (Bedienteil passiv)	2 x		
06	Lieferung und Montage eines Fußschalters für Warnanlage, Fahrerseite auf Radkasten, erstes Mal schalten = ein, zweites Mal schalten = aus	2 x		
	Vorwort zur funktechnischen Ausstattung RTW Die Rettungstransportwagen werden mit einem CARINA Basic für BOS-Navigation von der Firma Carls ausgestattet. Für den Digitalfunk der BOS wird das Motorola, MTM 800 Fug ET Digitalfunkgerät an das CARINA Basic angeschlossen und erhält darüber die Zielkoordinaten. Als Besprechungseinrichtungen dienen eine Freisprecheinrichtung und zwei Handbedienhörer HBH. Das Funkdatenmodul von Carls übernimmt hierbei folgende Funktionen: *Navigation und Zielführung			
07	Funkvorbereitung Bereitstellung der elektrischen Anschlüsse / Stromversorgung. Einbau einer eigenen Unterverteilung mit Beschriftung der einzelnen Stromkreise an zentraler Stelle im Fahrerraum. Als Sicherungselemente sind Flachstecksicherungen als Automat DIN 72581 einzusetzen. (Der Anschluss der funktechnischen Komponenten erfolgt über diese Verteilung.)	2 x		
Übertrag auf Seite 3				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 2				
08	<u>Lieferung und Einbau eines Funkhauptschalters</u> Die gesamte Funktechnik soll über diesen Schalter ein- und auszuschalten sein. Zur Vorrüstung für den Digitalfunk ist eine entsprechende Spannungsversorgung im Fahrzeug vorzusehen, welche ein geregeltes Abschalten des Gerätes beim Ausschalten über den Funkhauptschalter oder durch das Erreichen der Schaltgrenze eines Spannungswächters der Zusatzbatterie ausführt. Hierzu ist ein Zeitrelais vorzusehen, die Abschaltverzögerung muss mind. 20s betragen (Abmeldung des Digitalfunkgerätes vom Netz). Vom Fahrzeuglieferanten ist ein Übergabestecker als Schnittstelle zum Funkdatenmodul bauseits bereitzustellen, welcher folgende Komponenten beinhalten soll: - 12 V Bordnetz über Unterverteilung abgesichert (10A) und schaltbar über integrierten Schalter in Mittelkonsole (gleichzeitig Funkhauptschalter) - Zündung, - Tachoimpuls, - Abblendlicht, - Rückfahrsignal Der Übergabestecker ist zu beschriften. (Festlegung des Montageortes in der Baubesprechung) Ausführung als separater Kippschalter oder im Bedienpanel des Sondersignales enthalten.	2 x		
09	Montage der angelieferten 2 Handbedienhörer, 2 Funk-Dachantennen und der Rückfahrkamera einschließlich Kabelverlegung (Festlegung des Montageortes in der Baubesprechung). Der Handbedienhörer im Fahrerraum muss in guter Sicht- und Reichweite des Fahrers sein, jedoch auch durch den Beifahrer erreichbar.	2 x		
10	Vorbereitung der Spannungsversorgung des Digitalfunkgerätes an den in der Baubesprechung festgelegten Montageort des Funkgerätes im Fahrerraum, (Mindestquerschnitt 2,5 mm flexibel mit Beschriftung) Aktivierung über Funkhauptschalter	2 x		
11	Lieferung und Montage eines Zusatzlautsprechers für Funk im Fahrerraum, vorzugsweise im DIN-Schacht Dachbereich eingelassen, nicht aufgesetzt	2 x		
Übertrag auf Seite 4				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 3				
12	Das Handsprechfunkgerät soll rechts an der Mittelkonsole befestigt werden (genaue Position wird in der Baubesprechung festgelegt)	2 x		
13	Montage fahrzeugspezifische Konsole zur Handbedienhörerauflage für HBH im Patientenraum	2 x		
14	Lieferung und Montage eines Zusatzlautsprechers im Bereich dieser Hörerauflage (Lautstärke wird über HBH geregelt)	2 x		
15	Vorbereitung für die digitale Dokumentation von Patientendaten verlegen und für den Anschluss der Geräte vorbereiten je 1x 12V Stromversorgung, einzeln abgesichert, für den Einbauplatz der Tablethalterung und des Druckers je als 12V Steckdose im Boden des Mittelkastens (zumindest so verbaut, dass sie ohne Demontage von Abdeckungen zugänglich sind) (genaue Lage bei Bauabsprache)	2 x		
16	Einbau einer passiven Halterung als Ablagemöglichkeit für das ablegen des PC Pad der mobilen Dokumentation von Patientendaten. Festlegung bei Bauabsprache Halterung wird vom LDS gestellt	2 x		
Übertrag auf Seite 5				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 4				
17	Bekleben des Fahrzeugs mit Folie gemäß dem Erscheinungsbild RTW im Landkreis Dahme-Spreewald: Bauchbinde leuchtrot RAL 3024, Wappen Landkreis Dahme-Spreewald, Schriftzug in schwarz auf Fahrer- u. Beifahrertür " Rettungsdienst Landkreis Dahme-Spreewald" (zweizeilig), darunter "Notruf 112". Auf der rechten und linken Seite des Fahrzeugs (zweizeilig) in schwarz „112" darunter Schriftzug "Notruf". Auf der Windschutzscheibe (möglichst von innen) und auf der linken Scheibe der Hecktür den Funkkennner des Fahrzeugs (8 Zeichen, Höhe = 100 mm) nach den Angaben in der Baubesprechung Schriftzug „RETTUNGSWAGEN“ in Spiegelschrift auf der Motorhaube, in der Farbe schwarz, reflektierend, seitlich und hinten die Beschriftung mit dem Wappen LDS und dem Logo JUH (genaue Abstimmung bei Baubesprechung)  Die Beklebung, einschließlich der folgen Positionen zur Beklebung, ist vor Ausführung als Zeichnung bzw. Beklebungsentwurf dem Auftraggeber zu übersenden und muss von diesem bestätigt werden.	2 x		
18	Bekleben mit dem Logo „Lausitz-Retter“ auf der Heckscheibe oben rechts. 	2 x		
19	Konturenbeklebung mit Klebeband gem. ECE R 104 am Fahrzeug beidseitig in weiß	2 x		
20	Warnbeklebung am Heck in rot / gelb mit Schrägstreife, mittig zusammenlaufend, reflektierend, gem. ECE 104 (analog Feuerwehrfahrzeugen) Die Warnbeklebung in Verbindung mit der Heckbeschriftung ist im Beklebung-Entwurf mit darzustellen.	2 x		
Übertrag auf Seite 6				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 5				
21	Abnahme des Fahrzeuges durch den TÜV, einschließlich Abnahme nach BO-Kraft	2 x		
22	Kosten für die Abnahme des Fahrzeuges durch LSTE Borkheide	2 x		
23	Unterkonstruktionen (Verstärkung der Seitenwände links und rechts)	2 x		
24	GFK Dachaufsatz von Mitte bis Heck, zur Einbringung der Versorgungsmulden im Innenraum sowie Vorbereitung der Montagemöglichkeiten von Blink-, Brems- und Rückleuchten Heckarbeitsscheinwerfer sowie Lüfter im Dach - Fahrzeug-Innenstehhöhe mindestens 198 cm	2 x		
25	GFK Dachaufsatz rechts, links und vorn, mit mind. 2 blauen integrierten Lichtkappen vorn und hinten zur Aufnahme verschiedener Blitz- oder Rundumkennleuchten, zusätzlichen LED-Blitzern u. seitlichen, Arbeitsscheinwerfern rechts und links	2 x		
26	Dachluke / Dachfenster	2 x		
27	Dachluke / Dachfenster mit Verdunkelungsfolie Bekleben	2 x		
28	Fenster im Krankenraum (Seiten- und Hecktüren) mit Verdunkelungsfolie bekleben	2 x		
29	Fenster im Krankenraum mattiert mit Folie bekleben Seitenscheiben 2/3, Hecktüren vollständig, = 1/1	2 x		
30	Trennwand zwischen Fahrer- und Krankenraum mit in mehreren Stufen feststellbaren getönten Schiebefenster Größe: ca. 655 x 350 mm	2 x		
Übertrag auf Seite 7				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 6				
31	Spritzboden , wannenförmig aufgetragen incl. Radkästen, Kalspritzverfahren für RTW (Hier Position 31 oder 31.a anbieten, nur eine Pos. ausfüllen)	2 x		
31.a	Alternativ: Sicherheitsfußbodenbelag, ganzflächig verklebt, umlaufen 50 mm hochkleben und abdichten. Der Boden muss gut zu reinigen sein und muss desinfiziert werden können!	2 x		
32	Isolation von Seitenwänden und Dach gegen Wärme und Kälte	2 x		
33	Hohlraumversiegelung ergänzen	2 x		
34	Unterbodenschutz nacharbeiten	2 x		
35	Bedienelemente mit Symbolen kennzeichnen	2 x		
36	Seitenwand- u. Türenverkleidungen aus Kunststoffplatten	2 x		
37	Lieferung und Montage je einer Klappe vor dem Fach in den Hecktüren für mind. 10 Stk. Einweglacken, so verschließbar dass von der Außenseite eine Desinfektion erfolgen kann	2 x		
38	Lieferung und Montage einer Digitalfunkuhr im Patientenraum (feste Montage in der Wand) Seitenwand rechts, neben Schiebetür, genaue Festlegung bei Bauabsprache	2 x		
39	Lieferung u. Einbau eines elektrischen Heizlüfters mind. 1.800 W, z.B. DEFA-Heizlüfter	2 x		
Übertrag auf Seite 8				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 7				
40	Deckenverkleidung innen , aus Kunststoffmaterial mit integrierten Versorgungscenter und 2 geräumigen Versorgungsmulden, für die Aufnahme von Infusionen (incl. Hacken und Spannband für pendelfreie Halterung), hinten, Unterbringungsmöglichkeiten für Geräte zur O ² - Versorgung, Deckenableitungen von Defibrillatoren, Halterungen für Perfusoren u.ä. Integrierter Zugang für Funkantennen und Blinkleuchten. Vorbereitung für Dachluke, Ausströmer Klimaanlage links über die Länge des Krankenhauses sowie Lüfteraustritte und Schalterleiste	2 x		
41	Vorbereitung der Stromversorgung für den Einbau einer KFZ-Ladehalterung für ein Handsprechfunkgerät	2 x		
42	Dachablage über dem Fahrerhaus mit Vorbereitung zum Einbau von Klimaanlage (Zusatzverdampfer), Restfläche durch Klappe verschließbar, vom Patientenraum aus zugänglich	2 x		
43	Lieferung u. Einbau einer Schrankkombination an Trennwand mit Auszugsschrank vorzugsweise zweigeteilt (mind. L 400mm, B 140mm) mit mind. 7 Böden und integrierten querunterteilten Fachböden, mind. 4 Schubkästen (Fachgröße innen, mind. L 340mm B 290 mm) und einem Thermoschubfach mit Funkthermometer, ein Fach als Medikamentenkühlbox ca. 2,5 l, 12 Volt, ein Fach für den Notfallrucksack (von der Seite der Schiebetür zu entnehmen). Fach für Kindernotfalltasche (unter dem Trennwandschrankklappsitz), mit Klickverschluss, waagrecht, gesichert.	2 x		
44	Schrankabdeckung für Trennwandschrank aus Kunststoffmaterial mit großer Rundkante	2 x		
45	Medikamentenschrank mit gerundeter Tür, abschließbar, mit Möglichkeit zum Einbau von Schütten und Ampullenleisten	2 x		
46	Lieferung von 3 Stück doppelreihigen Ampullenleisten mit je mind. 24 Ampullenlager (2x12) Als Wechselampullarium nutzbar	2 x		
Übertrag auf Seite 9				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 8				
47	Lieferung und Montage von Schütten, Fahrerseite (5 pro Reihe)	2 x		
48	Kathederröhren , 3 Stück in Dachablage rechts, Länge der Kathederröhren 3 x 600 mm	2 x		
49	Aufnahmeschrank für Vakuummatratze mit Rolladen im Patientenraum hinten rechts (Beifahrerseite)	2 x		
50	Halterung für Vakuummatratze mit Haken und 2 Spanngurten (Klickverschluss) im Schrank	2 x		
51	2x Halterung für 1 L Sauerstoff-Reserveflasche liefern und montieren (Seitenwand rechts), ggf. anpassen bei Bauabsprache	2 x		
52	Halterung für O ² -Flaschen 2x 11 L mit je 2 Spannbändern liefern u. montieren	2 x		
53	Aufnahmekonsole für Schalter, Bedienteil u. ä. sowie Feuerlöscher zwischen Fahrer und Beifahrer	2 x		
54	Lieferung u. Einbau 230-Volt-Aussenanschluß mit Startunterbrechung bei Stromeinspeisung. mit 2 Innensteckdosen Ausführung: Außenanschluss mit Klappe (klein/ rund) und mit Kontroll-LED, kurz hinter B-Holm, Fahrerseitig z.B. DEFA	2 x		
55	Lieferung Einspeisekabel komplett, 10 Meter Kabel u. Außenstecker	2 x		
56	Lieferung u. Einbau 230-Volt-Fehlerschutzschalter (FI)	2 x		
57	Zentralelektrik mit elektronischer Überwachungsfunktion / RTW im Fahrzeug eingebaut	2 x		
Übertrag auf Seite 10				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 9				
58	Lieferung u. Einbau eines vollautomatischen und mikroprozessor- gesteuerten Batterieladegerätes mit Kennlinienprogrammierung mit Temperatursensor, EMV geprüft z.B. Typ: Votronic Pb1240 VAC (ggf. anpassen gem. Energiebilanz)	2 x		
59	Lieferung u. Einbau eines zusätzlichen Hochleistungsrelais AB zum Laden von Fahrzeug- und Zusatzbatterie über 230 V Außenanschluss z.B. EDR75A/ 12V LE	2 x		
60	Lieferung u. Einbau v.je 4 Leuchten rechts und links als Leuchtenband in Deckenverkleidung eingelassen, Helligkeit regelbar, mind. 2 Farbvarianten mit Weiß, Tagweiß = Arbeitslicht und Blau = Traumalicht oder Lieferung und Montage von LED Strips, 3 farbig, in Deckenbeleuchtung eingeklebt (in die Lampen wie ½ Beleuchtung) mit Anschluss an das Bedienfeld im Deckenversorgungscenter. Blau = Traumalicht, Farben regelbar über das Bedienpanel.	2 x		
61	Lieferung u. Einbau v. je 1 Leuchte in Deckenverkleidung über Arbeitsplatte und am Heck eingelassen, zusätzlich als Einstiegsleuchte über Türkontakt geschaltet	2 x		
62	Lieferung u. Einbau von 2 Stück 230 V Innensteckdosen im Krankenraum (einzeln abgesichert)	2 x		
63	Lieferung u. Einbau von mind. 8 Stück 12V Steckdosen im Krankenraum (einzeln abgesichert) Die Steckdosen sollen vorzugsweise Winkelsteckdosen mit Öffnung nach unten (ggf. seitlich) sein.	2 x		
64	Lieferung u. Einbau von 3 Stück 12V Steckdosen im Fahrerraum (einzeln abgesichert)	2 x		
65	Lieferung u. Einbau 12V Steckdose mit LED Anzeige (Kontrollleuchte), Unterputz, im Krankenraum, Deckenbereich (Inkubatorsteckdose)	2 x		
Übertrag auf Seite 11				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 10				
66	Neben der Steckdose aus vorstehender Pos. 1x 12 V Steckdose, Unterputz, im Krankenraum, Deckenbereich (für den Betrieb des Toraxkompressionsgerätes, Corpuls CPR), z.B. SAE J563, Größe B, ca. 21mm Ø	2 x		
67	Lieferung und Einbau einer LED-Kontrollleuchte im Fahrerraum mit Beschriftung zur Anzeige geöffneter Türen im Krankenraum	2 x		
68	Lieferung u. Montage Spotleuchte oder Lichtleiste im Fahrerraum, mit Schalter (auch Touch-Schalter), im Dachhimmel integriert, über Beifahrersitz, Leselampe des Fahrzeuges ist nicht ausreichend	2 x		
69	Lieferung u. Montage Spot-Leuchte über Fahrtrage, mit Schalter in Deckenverkleidung integriert	2 x		
70	Lieferung u. Einbau Einstiegsbeleuchtung (in Deckenverkleidung) über Türkontakt d. rechten Schiebetür geschaltet	2 x		
71	Lieferung u. Montage einer Wechselschaltung für die Röhrenleuchten im Krankenraum, Anordnung: Schalterplatte / Hecksäule rechts	2 x		
72	Ausführung sämtlicher Schalter im Krankenraum als Folientastatur	2 x		
73	Lieferung u. Montage LED Handleuchte mit inkludiertem Akku, einer maximalen Länge von 300 mm, einer Leuchtweite von mindestens 300 m und einem Lichtstrom von mindestens 130 lm zu liefern mit Ladeeinrichtung, Wandhalterung, rotem und gelbem Warnaufsatz sowie Montage incl. 12 V Anschluss z.B. Mag Lite Charger Modell eintragen: _____	2 x		
74	Lieferung u. Montage eines elektrischen Dachlüfters im Patientenraum	2 x		
Übertrag auf Seite 12				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 11				
75	Lieferung u. Montage einer Warmwasserstandheizung mit Wärmetauscher im Patientenraum, Ausströmer in Trennwandschrank integriert, Gebläseschalter im Fahrerraum, Raumthermostat im Krankenraum mit Frischluftansaugung	2 x		
76	Erweiterung der Originalklimaanlage durch einen Zusatzverdampfer im Krankenraum mit einer Leistung von ca. 4,1 KW, Einsatz in gemäßigten Klimazonen ohne Zusatzkondensator, durch Einbau eines Magnetventils kann der Verdampfer bei eingeschalteter Originalklimaanlage ein- und ausgeschaltet werden	2 x		
77	Kombinierte Heizungs-/Klimasteuerung , schaltet automatisch Heizen oder Kühlen ein bzw. aus, wenn die Temperatur im Krankenraum von der eingestellten Temperatur abweicht. Über LED-Anzeige manuelle Veränderung der Luftmenge möglich.	2 x		
78	Lieferung und Einbau eines Stryker PowerLod-System inkl. Trage PowerPro XT mit folgender Ausstattung: - PowerLOAD (6390)Basiskonfiguration - Trage PowerPro XT Basiskonfiguration. Modell 6506 - Duales Bremssystem - Bauchdeckenentlastung - Sicherungshaken, kurz STD - SMRT Power Pack EU – 1 Ladegerät & 2 Batterien - SMRT Halteplatte für Ladegerät - SMRT 12 V DC Plug - Power-LOAD kompatibel - Radarretierung - XPS Side Rail and XPS G-Rated Bolster Mattress - X-Restraint Package - Infusionsstativ 3 stufig links - Kopfteilverlängerung - Ablagetuch kopfseitig - Ablagebeutel Rückenlehne - EMS Delivery and User Training Standard-Tragenaufgabe gegen nachstehende Pos. austauschen	2 x		
Übertrag auf Seite 13				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 12				
79	Lieferung vorstehender Position mit Tragenauflage mit Tuchfalte mit integriertem Baby- und Kinderrückhaltesystem, Farbe schwarz (Art.-Nr.: 5-01-02-S) von Schnitzler	2 x		
80	Lieferung und Montage eines Tragentisch mit Querverschiebung, Höhenverstellung und stoßgedämpfter Lagerung, passend zum Powerload-System	2 x		
81	Lieferung Kindervakuummatratze für Babys bis 9 kg	2 x		
82	Lieferung u. Montage eines drehbaren Sitzes auf Radlauf und integriertem 3-Punkt-Automatik - Sicherheitsgurt, M1 Straßenzulassung; abwasch- und Desinfizierbar	2 x		
83	Lieferung u. Montage eines Trennwandschrankklappsitzes mit angeformten Rücken- und Schulterpolster, höhenverstellbarer Kopfstütze und 2-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt mit langem Gurtband (Kopfstütze komplett bis Ablagefläche des Trennwandschranks einschiebbar) abwasch- und desinfizierbar	2 x		
84	Lieferung und Montage eines Faches hinter dem Trennwandschrankklappsitz, zur Aufnahme der Kindernotfalltasche (waagerecht mit Klickverschluss gesichert).	2 x		
85	Lieferung u. Montage Sauerstoffinhalationsleitungen, Unterflur zu den Verbrauchern verlegt, mit notwendigen Anschlussstücken, Manometer u. Schnellkupplungsdose Dräger nach Norm DIN EN ISO 5359	2 x		
86	Lieferung incl. Montage Rettungsschere aus Rostfreiem Stahl, mit inkludierter Scheibenhammerfunktion, Schnittschutzfunktion für Patienten zur Zerschneidung von Sicherheitsgurten, Alltagsbekleidung sowie Motorradschutzkleidung mit einer Mindestschnittlänge von 8 cm. Lieferung inkl. Wandhalterung. z.B. Rettungsschere Safty-Boy	2 x		
Übertrag auf Seite 14				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 13				
87	Lieferung u. Montage Handfeuerlöscher, PG 6 Kg	2 x		
88	Lieferung u. Montage Spaten mit Halterung	2 x		
89	Lieferung u. Montage Brecheisen mit Halterung	2 x		
90	Lieferung u. Montage Feuerwehrbeil mit integriertem Dreikant für Pollerschlüssel incl. Halterung Montageort Pos. 88-90: Trennwand hinter Beifahrersitz	2 x		
91	Lieferung u. Einbau Sondersignalanlage (von mind. 4 im Dach integrierten LED-Lichtblöcken - 2 im Front- u. 2 im Heckbereich jeweils mit LEDs) - zusätzlich jeweils LEDs mit erhöhter Lichtwirkung im Frontbereich des Daches liefern und montieren	2 x		
92	Lieferung und Einbau eines LED-Hochleistungsfrontblitzer im Dachaufsatz für Fernwarnwirkung (Powerblitz)	2 x		
93	Lieferung u. Einbau Räumlampen als Hochleistungs LED Frontblitzer (im Kühlergrill integriert)	2 x		
94	Lieferung u. Montage LED-Blitzer zur Heckabsicherung	2 x		
95	Lieferung u. Montage einer Warn- und Kommandanlage mit 2 im Stoßfänger integrierten Lautsprechern einschließlich beleuchteter Bedienelemente im Fahrerraum; der Schall / Ton muss gut nach außen abstrahlen	2 x		
Übertrag auf Seite 15				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 14				
96	Lieferung und Montage einer Druckluft-Folgetonhorn-Anlage mit 4 Membran-Schallbechern mit Schneeschutzkappen inklusive wartungsarmen Druckluftkompressor (selbstschmierend). Der Kompressor ist für Wartungs- und Reparaturzwecke leicht zugänglich und schallgedämmt zu montieren. Die Schallbecher sind im bzw. hinter dem vorderen Stoßfänger geschützt zu montieren. (ggfs. zu verwendende Schutz-/Abdeckbleche sind zu liefern und montieren). sowie einem Spannungswandler (für Störungsfreie Tonfolge) z.B. Martin-Horn-Anlage	2 x		
97	Lieferung u. Montage Arbeitsscheinwerfer rechts und links im Fahrzeugdach integriert (Umfeldbeleuchtung)	2 x		
98	Lieferung u. Montage Arbeitsscheinwerfer hinten im Fahrzeugdach (nach hinten abstrahlend) mit Schalter	2 x		
99	Lieferung u. Montage Wechselschalter für Arbeitsscheinwerfer einschließlich Kontrollleuchte im Fahrerraum	2 x		
100	Lieferung u. Montage Blink-, Brems- und Rückleuchten rechts und links im Fahrzeugdach integriert (Blink- u. Rückleuchten in LED-Ausführung)	2 x		
101	Lieferung u. Montage Auftritt am Heck mit Stoßabsorber	2 x		
102	Lieferung und Einbau einer mechanischen Trittstufe als Auftritt unter der Schiebetür rechts, Betätigung über Pedale	2 x		
103	Lieferung u. Montage Halterung für DIN Schutzhelme (Montage im Fahrerraum)	6 x		
Übertrag auf Seite 16				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 15				
104	Lieferung Feuerwehrrhelm Modell ohne Nackenschutz und ohne Visier in Tagesleuchtgelb (RAL 1026) mit Reflexflächen (Kopfweitenverstellung mit Drehverschluss, individuell verstellbarer Kinn-Nackenriemen, einstellbare Tragehöhe, elektrische Isolationsfähigkeit E2/E3, Anforderungen gemäß EN 443:2008) z.B. Schubert F 300	6 x		
105	DIN Sauerstoff-Dosen Unterputz zum Einsatz von Geräten mit Träger-Schnellkupplungsstecker, Lieferung und Montage 1x im DVC, 1x Seitenwand	2 x		
106	Lieferung und Montage v. Flowdosierung HESTOMED RedOx click rastend dosierbar, mit Anschlussstecker nach DIN 13260	2 x		
107	Lieferung von Druckminderer RedOx basis O2 (Art.-Nr.:HP12-081D-00W200) oder gleichwertig mit folgenden Anforderungen: Gasart: medizinischer Sauerstoff (O2) Eingang Handanschluss nach DIN477 mit 22mm Anschlussbolzen Abgang: G3/8“, nicht selbstschließend Vordruck: max.200bar Hinterdruck: fest eingestellt auf 4,5bar Nenn-Durchfluss bei 10bar Vordruck 55l/min Nenn-Durchfluss bei 30bar Vordruck 140l/min Nenn-Durchfluss bei 100bar Vordruck > 200l/min Modell eintragen: _____	4 x		
108	Lieferung und Montage, Kindernotfalltasche AEROcase ProEMS BVL1 Notfalltasche Farbe: Rot, HT03-MBVL1-R Montageort: Trennwandschrank unter / hinter Trennwandklappsitz	2 x		
109	Lieferung und Montage 2 Stück Wandschiene (Höhe/Stärke) 25 mm x 10 mm zur Befestigung bis zu zwei Spritzenpumpen, Schienenlänge 600 mm; 1x rechte, 1x linke Seitenwand	2 x		
Übertrag auf Seite 17				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 16				
110	Montage einer gelieferten Wandhalterung für Oxylog 2000/3000 plus, inkl. Quick Power Connector und entsprechenden Ladegerät (Ladegerät ist ebenfalls zu befestigen) (ggf. Modeländerung bis zur Baubesprechung)	2 x		
111	Die MANV-Tasche (34x45x10cm, HxBxT) soll rechte Seite auf dem Radkasten verstaut werden und mit einem senkrechten Klickverschluss gesichert werden. Der Radkasten ist vor Verfärbungen und mechanischer Beschädigung zu schützen, z.B. durch Beklebung mit Lederblech.   ABMESSUNGEN 45 cm 34 cm 10 cm 1,50 kg 10 l	2 x		
112	Lieferung u. Montage Wandhalterung für Accuvac Pro, mit Stromversorgung 12 V (Weinmann WM 15208) Platzierung rechte Seitenwand zur Schiebetür hin, neben der MANV-Tasche	2 x		
113	Montage einer gelieferten Fahrzeughalterung für den Defibrillator Corpuls C3	2 x		
114	Lieferung und Einbau eines Tragestuhles Stryker StairPRO 6252 bestehend aus: - 4 Rollen, hinten mit Feststellbremse - Raupensystem zur einfachen Treppenabfahrt - Gurtsystem - Maße 95 x 52 x 71 cm (HxBxT) 95 x 52 x 11 cm gefaltet - Belastbarkeit 182 kg	2 x		
115	Lieferung u. Montage einer Wandhalterung für Tragestuhl Stryker StairPRO 6252 an der Hecktür hinten, Zurgurtverschluss mittig (die Halterung muss die Räder des Tragestuhles so fixieren, dass die Tür nicht beschädigt wird)	2 x		
116	Lieferung u. Montage Haltegriff/Einstiegsgriff an Hecksäule links und rechts	2 x		
Übertrag auf Seite 18				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 17				
117	Lieferung u. Montage Handtuchspender, incl. 1 Satz-Papierhandtücher	2 x		
118	Lieferung u. Montage kurzarm Desinfektionsspender (500ml)	2 x		
119	Lieferung u. Montage verschließbarer Aluminium Abfallbehälter mit 6 l Fassungsvermögen, der Deckel muss selbsthaltend offen bleiben, z.B. mit Magnethalter, diese Offenhaltung muss mit einer Hand leicht bedienbar zu öffnen und zu schließen sein.	2 x		
120	Lieferung u. Montage Halterung für 3 Boxen Untersuchungshandschuhe, vorzugsweise oben links in Fahrtrichtung, diese können auch im Ausbau integriert sein.	2 x		
121	Lieferung des Fahrzeug mit der Sommerreifen des Herstellers, (Stahlfelge) keine M+S , Wenn der Abholzeitraum in die Winterzeit fällt (Okt.-März=Winterräder) sind mind. 4 Wochen vor Abholung die KFZ-Daten zur Reifenbeschaffung mitzuteilen und die Räder bei Abholung zu montieren.	2 x		
122	Fahrzeug volltanken	2 x		
123	Konformitätsnachweis nach Anhang A gemäß DIN 1789	2 x		
124	Sicherheitsnachweis (dynamischer Crash-Test mit 20 g vorwärts u. rückwärts)	2 x		
125	für das Basisfahrzeug: mind. die Garantieleistungen des Fahrzeugherstellers und Flächendeckendes Werkstadtnetz für das Basisfahrzeug, mind. eine Vertragswerkstatt im LDS	2 x		
126	Lieferung und Einbau einer Halterung für das Thoraxkompressionsgerät Corpuls CPR	2 x		
Übertrag auf Seite 19				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 18				
127	Lieferung und Montage einer Halterung für Combi Carrier II an der Hecktür	2 x		
128	Lieferung und Einbau einer Tankdeckel- / Tankstutzensicherung gegen das Einfüllen des falschen Kraftstoffes (dann nur Diesel möglich) Wenn nicht bereits im Basisfahrzeug enthalten.	2 x		
129	Lieferung und Einbau eines Batterie Hauptschalters , der die Starterbatterie vollständig separat schaltet (wie abgeklemmt) und die Zweitbatterie sowie die Verbraucher dann einzeln am Ladegerät angeschlossen sind.	2 x		
130	Hecktüren beidseitig mit Fangbändern zur Arretierung versehen (Knickpunkte in normalen Türscharnieren reichen nicht aus, die Tür muss bei einem Öffnungswinkel von 90° fest arretiert werden können, auch mit Last an der Tür, die zweite Arretierung muss bei voller Öffnung, ca. 270° möglich sein)	2 x		
131	Lieferung und Einbau 4 Befestigungspunkte mit Schnellverschluss zur Befestigung mit Netz und mit Gurten (z.B. Patientengepäck, Heimbeatmungsgerät oder anderes) hinter dem Betreuersitz am Fußboden, genaue Lage in der Baubesprechung	2 x		
132	Baubesprechung im LDS Die Einbauplätze werden bei der Baubesprechung abschließend festgelegt.	2 x		
133	Vorlage einer Energiebilanz unter Berücksichtigung aller zusätzlich einzubauenden Verbraucher sowie der med. Geräte die sich im Fahrzeug befinden. Med Geräte die ständig geladen werden: - Defibrillator Corpuls C3 - Beatmungsgerät Oxylog VE300 - Absaugung Accuvac Med. Geräte die über 12 V betrieben werden sollen - wie vorstehend + - Thoraxkompression Corpuls CPR - Perfusor Braun Compact (bis zu 3 Stk.) Die Energiebilanz ist mit dem Angebot einzureichen	2 x		
Übertrag auf Seite 21				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
Übertrag von Seite 19				
134	für den Ausbau ist anzubieten Service für 1 Jahr auf Werktags bezogen: Reparatur von Technik innerhalb 24 h vor Ort Lieferung und Einbau von Ersatzteilen innerhalb 24 h vor Ort wenn innerhalb 24 h Reparatur nicht möglich ist dann Einbau von Neu- oder Austauschteilen	2 x		
135	<u>optional ist anzubieten</u> Servicevertrag auf Werktage bezogen: Reparatur von Technik innerhalb 24 h vor Ort Lieferung und Einbau von Ersatzteilen innerhalb 24 h vor Ort, wenn innerhalb 24 h Reparatur nicht möglich ist dann Einbau von Neu- oder Austauschteilen	2 x		
136	<u>optional ist anzubieten</u> Vorrichtung des Fahrzeugs für die Ausrüstung mit Übertragungstechnik für Tele-Notarzt. Dazu gehören: 1x 5G-Router, verbau im Dachraum über Deckencenter 1x Übertragungsantenne, verbau im Dach 1x Kamera verbau am Deckenversorgungscenter, Hecktürseitig Router und Antenne benötigen einen Zugangsöffnung für Einbau und Wartung, Kamera benötigt eine Öffnung zur Kabeldurchführung (Einbautiefe Kamera fast Null, wird aufgesetzt) 2x 12V Stromversorgung davon 1x über Schalter im Dach neben Wartungsklappe	2 x		
137	Lieferung: durch Abholung beim Hersteller Bei einer Entfernung von mehr als 400 km von 15907 Lübben (Spreewald) ist eine Übernachtung mit einzuplanen (1 Person je Fahrzeug + 1 Person)	1 x		
Übertrag auf Seite 21				

Leistungsbeschreibung

Vergabenummer

11.3-26-51

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Gegenstandes bzw. der Leistung (soweit hier nicht näher beschrieben – Beschreibung gemäß Anlage)	Menge und Einheit	Preis je Einheit in EUR	Gesamtpreis in EUR
----------	---	-------------------	-------------------------	--------------------

Übertrag von Seite 2				
	Weitere ausführliche Angaben zum Fahrzeug wie Leistung, Verbrauch, CO2-Ausstoß, Garantie und Serviceintervall bitte in die Anlage zur Leistungsbeschreibung eintragen. Produktbeschreibung beifügen!			
	<i>Spezifikationen/Prüfungen/Nachweise/Zertifikate/Normen</i> Der gesamte Leistungsumfang muss zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme den neuesten einschlägigen Bestimmungen und Vorschriften, wie z.B. EG-Richtlinien, StVZO BRD, DIN- und EN-Normen, UVV Feuerwehr GUV-V C53, UVV Fahrzeuge GUV-V D29, sonstige mitgeltende Unfallverhütungsvorschriften, Gerätesicherheitsgesetz, EG-Maschinenrichtlinie, Aufbaurichtlinien der Fahrgestellhersteller, Vorschriften über elektrische Anlagen VDE-/DIN-Normen etc. sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln der Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft (EG) entsprechen. In der Leistungsbeschreibung wird auf nationale, technische Spezifikationen, Zulassungen und Normen Bezug genommen. Für diese gilt – auch wenn ausdrücklich nicht erwähnt – jeweils der Zusatz „oder gleichwertig“. <i>Die Gleichwertigkeit ist wie folgt definiert:</i> Technische Bezugssysteme, Spezifikationen, Zulassungen und Normen anderer Staaten der EG werden ebenfalls anerkannt, wenn der Bieter die Abweichungen in seinem Angebot entsprechend kennzeichnet und das Angebot den vorgegebenen technischen Anforderungen gleichermaßen entspricht. Der Nachweis der Gleichwertigkeit ist von einer anerkannten Institution zu erbringen und dem Angebot beizufügen. <i>Weiterhin zu berücksichtigen sind die Richtlinien und Abnahmebedingungen des TÜV oder der Dekra. Das Ergebnis der Abnahme ist dem Auftraggeber zuzusenden. Mehrkosten dürfen dafür nicht berechnet werden.</i>			

Datum

Bitte hier Firmenbezeichnung angeben oder -stempel aufbringen

Summe	
Rabatt ____ %	
zzgl. ____ % Ust.	
Zwischensumme	
abzgl. ____ % Skonto	
Endsumme	