

II. Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis

1. Abrollcontainer 40 m³ nach DIN 30722 / Teil 1

Gekennzeichnet durch folgende Parameter:

- Aufnahme für Hakenhöhe 1570 mm
- Aufnahkebügel Durchmesser 60 mm in ST 52
(2 Jahre Gewährleistung bzgl. Erreichung des Verschleißmaßes - bei normalem Gebrauch)
- Behälterunterzug aus I-Träger 180
- zulässiges Behältergesamtgewicht 18 t
- schwere Bauweise, Boden 5 mm, Seiten 3 mm Blech in ST 37
- doppelte Endspanten (2x120 mm)
- 1 x Querjoch, 120mm U-Profil, herausnehmbar im Türbereich
- Boden und Seitenkanten 45° abgeschrägt
- Hakenaufnahme sowie Containerverriegelung nach DIN 30722-1
- Oberhalb der Hakenaufnahme mittig der Stirnwand einen waagerechten Haltegriff
(unterhalb der Netzhaken)
- Spantenabstand 750 mm
- Querspanten zur Stabilisierung des Containers auf ca. 1600 mm der Containerhöhe
- Doppelflügeltür (dreiteilige Scharniere) mit Hakenverriegelung, sowie auf 2/3 der
Höhe mittig einen senkrechten Haltegriff und unten eine klappbare Trittstufe (je Tür)
- alle Schweißnähte voll durchgeschweißt
- 2 Stahlrollen 300 mm breit, Durchmesser 160 mm mit abschmierbarer Achse
- Links und rechts Steigeisen nach BG und UVV an Stirnwand platziert inkl.
senkrechte Haltegriffe an den Außenseiten
- Behälter innen und außen mit Zinkphosphat grundiert
- außen mit Kunstharzlack RAL 2011 - Lackierung im "Airless"-Verfahren
- umlaufend Netzhaken für Planenbefestigung
- mit Warnmarkierungen

Abrollcontainer

	Größe	Länge i.L. m	Breite i.L. m	Höhe i.L. m	Anzahl Stück
Pos. 1.1	40,0 m³	7,00	2,40	2,40	6

**stabile, luftdurchlässige Gewebenetzplanen passend zu den o. angebotenen Container inkl.
Gummiseil, mind. 200g/m²**

	Größe	Länge i.L. m	Breite i.L. m		Anzahl Stück
Pos 1.2	für 40,0 m³ Container	7,5	3,1		12

Lieferort

James-Watt-Straße 3, 15517 Fürstenwalde

Vor Ort gibt es keine weitere Entladetechnik (Kran, Stapler). Die Container müssen einzeln und nicht verschachtelt angeliefert werden. Die Hakenaufnahme Container muss für das Hakenfahrzeug erreichbar sein.

Lieferdatum:

11/2026

Pos.	Leistung	Einzelpreis	Stück	Gesamtpreis
1.1	Abrollcontainer 40m ³		6	
1.2	Gewebenetzplanen für 40m ³ Container		12	
2.	Lieferkosten für Lieferung in 11/2026		1	

Summe der Positionen 1.1 bis 2 netto	
19% MwSt.	
Angebotssumme brutto	

Ort, Datum	Firmenbezeichnung/Stempel/Unterschrift