

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0	Instandsetzung der K 7301 Neukünkendorf - Gellmersdorf, 1. BA				
0.0	Titel 1: Baustelleneinrichtung				
0.0.001	10.101/107 11 -- -- -- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. *Zufahrt vorh.	1,0	Psch	X XXX XXX,XX	'.....
0.0.002	10.101/112 01 -- -- -- Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,0	Psch	X XXX XXX,XX	'.....
0.0.003	07.105/101 31 19 00 -- Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arb.st.u.Uml.str *Verk.konze In/außer Kraft *... Freitext ...	1,0	Psch	X XXX XXX,XX	'.....
0.0.004	-- -- -- -- -- Umleitungsplanskizzen aufstellen Schild1600x1250mm*Retroreflkt.Typ 1 Aufstvl. Wahl AN *Aufstellh. 2 m	4,0	St	'.....	'.....
0.0.005	-- -- -- -- -- Umleitungswegweiser aufstellen Verkehrszeichen 454 - 457 und 459 mit Zusatzzeichen = Ortsname aufstellen, unterhalten und abbauen	30,0	St	'.....	'.....
0.0.006	07.105/106 31 00 -- -- Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arb.st.u.Uml.str.*Verk.konze	30,0	d	'.....	'.....
0.0.007	-- -- -- -- -- Verkehrszeichenplan mit bauablaufbedingten Umleitungsstrecken Genehmigung Vekehrsbehörde einholen Umarbeitung gemäß Bauablauf	1,0	St	'.....	'.....
	Zwischensumme 0.0				'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.1	Titel 2: Vorarbeiten				
0.1.001	07.129/045 39 -- -- -- Leitpfosten abbauen Pfost.m.Eingrabs.*... Freitext ...	30,0	St	'.....	'.....
0.1.002	07.129/045 39 -- -- -- Leitpfosten abbauen Pfost.m.Eingrabs.*... Freitext ...	4,0	St	'.....	'.....
0.1.003	10.113/027 14 04 22 09 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn *mit HGT Dicke 12 - 18cm *Dicke 10 - 20cm Tiefe 10 - 20cm *... Freitext ...	50,0	m2	'.....	'.....
0.1.004	10.112/038 22 10 99 -- Bankett schälen Breite 1,00 m Dicke 5-10cm *12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...	1.800,0	m	'.....	'.....
0.1.005	-- -- -- -- -- Boden lösen und verwerten Klasse 3 bis 5 *Profilg.lösen Planum gesondert *Verw.AG	20,0	m3	'.....	'.....
0.1.006	08.106/255 19 -- -- -- Planum herstellen Abweichung +-3 cm ... Freitext ...	30,0	m2	'.....	'.....
0.1.007	-- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen Nebenanlagen *0/32 Ev2 mind. 120 MN/qm *Dicke 15 - 30 cm RC-Baustoffe	50,0	m3	'.....	'.....
0.1.008	10.112/911 39 21 11 01 Bankett profilgerecht herstellen Vegetationstr. *... Freitext ... Breite 1,00 m *12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer *DPR 100 RSM 5.1 ausbr.	1.800,0	m	'.....	'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.1.009	08.106/605 29 00 -- -- Muldenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*... Freitext ...	300,0	m	 '	 '
0.1.010	10.101/707 -- -- -- -- Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,0	h	 '	 '
	Zwischensumme 0.1				 '

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.2	Titel 3: Asphaltarbeiten				
0.2.001	10.113/037 10 02 -- -- Asphaltbefestigung trennen Schneiden *Dicke 3 - 6 cm	100,0	m	'.....	'.....
0.2.002	10.113/004 12 40 10 91 Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton *Tiefe 4 - 6 cm Fahrbahn *... Freitext ... Unebenh. 6 mm	600,0	m2	'.....	'.....
0.2.003	10.113/057 11 02 -- -- Unterlage reinigen Asphaltbef. *Lose Teile auf. Hochdruckrein.	5.200,0	m2	'.....	'.....
0.2.004	10.113/062 93 11 49 -- Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ... *Asph. ausgemag. Rampenspritzg.t *C60BP1-S Menge 350 g/m2 *... Freitext ...	5.200,0	m2	'.....	'.....
0.2.005	-- -- -- -- -- Ashaltbewehrungsgitter einbauen Glas-/Kohlefasergitter Maschenweite 15 x 15 mm Einbau 24 Stunden vor Deckschicht	1.800,0	m2	'.....	'.....
0.2.006	10.113/152 93 21 19 -- Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ... *Profilausgleich 50/70 *Kf CC 70 Mehrschicht.unt. *... Freitext ...	800,0	t	'.....	'.....
0.2.007	10.113/147 94 21 09 -- Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ... *Dicke 8 cm 50/70 *Kf CC 70 ... Freitext ...	5.200,0	m2	'.....	'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.2.008	10.113/147 99 21 00 -- Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst ... Freitext ... *... Freitext ... 50/70 *Kf CC 70	80,0	m2	'.....	'.....
0.2.009	10.113/062 91 11 33 -- Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ... *Asphalt frisch Rampenspritzg.t *C60BP1-S Menge 300 g/m2 *Vor ADS	5.800,0	m2	'.....	'.....
0.2.010	10.113/332 91 10 01 09 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ... *Dicke 4,0 cm 50/70 *Kf CC 70 ... Freitext ...	5.800,0	m2	'.....	'.....
0.2.011	10.113/332 91 10 01 03 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ... *Dicke 4,0 cm 50/70 *Kf CC 70 Böschung 2zu1	80,0	m2	'.....	'.....
0.2.012	10.113/951 11 11 -- -- Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 *Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 *Maschinell	5.800,0	m2	'.....	'.....
0.2.013	10.113/916 12 51 01 -- Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS *Anschluss quer Schichtd. 4 cm *Bis 20 m Breite 10 mm	100,0	m	'.....	'.....
0.2.014	10.113/921 31 06 -- -- Randabdichtung herstellen 70/100 *Ein Arbeitsgang über 18 - 22 cm	1.500,0	m	'.....	'.....
0.2.015	10.101/712 21 -- -- -- Probegefäß liefern 5-l-Blecheimer *Mithilfe Kprüf.	4,0	St	'.....	'.....
0.2.016	10.101/737 13 -- -- -- Messreflektoren f.Kprüfg. verlegen Alu-Folie 30x100	20,0	St	'.....	'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR

	*UL=bit.Schicht				
0.2.017	07.129/305 42 26 10 31	30,0	St	'.....	'.....
	Leitpfosten aufstellen				
	Sockelleitpfosten*Wanddicke 3 mm				
	M.Kreuzprofilaus. *Ausst.volle Länge				
	Refl.a.Ku. beids.*Eingr.stein a.Rec				
	Bodenkl. 3-5				
0.2.018	07.129/310 42 23 11 03	4,0	St	'.....	'.....
	Leitpfosten liefern				
	Sockelpfosten *Wanddicke 3 mm				
	Mit Kreuzprofil *Aussteifung 1 m				
	Refl.a.Kunstst. *Beidseitig				
	Eingr.stein a.Rec				
0.2.019	-----	5,0	St	'.....	'.....
	Gras-Stop-Platte				
	PE-HD, 50 cm				
	Fläche profilieren				
0.2.020	-----	5,0	St	'.....	'.....
	Leitpfosten mit Stationsschild				
	Leitpfosten mit Stationsschild				
	bauseits gelagert, antransportieren				
	mit Erdarbeiten und Fundament				
	Standort einmessen				
0.2.021	05.131/303 11 15 01 31	1.800,0	m	'.....	'.....
	Längsmarkierung Typ II herstellen				
	M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m				
	Durchgehend *Kaltplastik				
	P 6 *Überrollb. T 3				
	Asphaltbeton				
	Zwischensumme 0.2				
					'.....
	Zwischensumme 0				
					'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ

GB in EUR

Zusammenstellung der Unterabschnitte

0	Instandsetzung der K 7301 Neukünkendorf - Gellmersdorf, 1. BA	
0.0	Titel 1: Baustelleneinrichtung	'
0.1	Titel 2: Vorarbeiten	'
0.2	Titel 3: Asphaltarbeiten	'
	Summe Abschnitt 0	'

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ

GB in EUR

Zusammenstellung der Abschnitte

0	Instandsetzung der K 7301	 '
	Neukünkendorf - Gellmersdorf, 1. BA	

	Summe der Abschnitte	 '
--	-----------------------------	----------------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ

GB in EUR

Zusammenstellung des Angebotes

Angebotssumme (netto)

... ..'.....

+ ... v. H. Umsatzsteuer (MwSt)

... ..'.....

Angebotssumme (brutto)

... ..'.....

Gesamtzahl der OZ

38

davon Freie Texte
davon entfallend

00008 (21,05%)
00000 (0,00%)