
LEISTUNGSVERZEICHNIS

Kurz- und Langtexte

Projekt-Nr. : 70.2-26/3

Bauvorhaben : Pflege der öffentlichen Grünanlagen und
Spielplätze im Stadtzentrum der Stadt Bernau bei
Berlin

Auftraggeber : Stadt Bernau bei Berlin
Der Bürgermeister
Bürgermeisterstraße 25
16321 Bernau bei Berlin

Leistungsumfang : ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe bis :

Angebotsabgabe an:

Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% MWSt : EUR

Angebotssumme brutto : EUR
=====

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 70.2-26/3 Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum

Umfang: ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE

Ausgabeumfang:

OZ	Ebene	Seite
3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE	3
	Hinweis zur Nummerierung	3
3.2	Goethepark	4
3.3	Parkhaus Waschspüle	7
3.4	Parkhaus Bahnhof	10
3.6	Breitscheidstraße	12
3.7	Feuerwehr Angergang	14

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 70.2-26/3 Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
3 ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3 ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE

Hinweis zur Nummerierung

Die Nummerierung der Titel ist nicht durchgängig, da einzelne Objekte in anderen Verträgen gebunden und damit nicht Teil dieser Ausschreibung sind.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	2	Goethepark

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.2 Goethepark

3.2.1 Pflege der Gehölzflächen

3 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Lockern, Krauten und Jäten der Gehölzflächen, trockene Triebe abschneiden und entfernen. Flächen von Wildwuchs, Steinen ab 5cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern. Das anfallende Material ist fachgerecht zu entsorgen. Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 3cm
Anzahl der Arbeitsgänge 3, erster im April/Mai, letzter im Oktober/November.
Die Gehölzfläche ist 809m² + 8m² Rosen + 30m² Hecke = 847m² groß.
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

3 St

3.2.2 Gehölzschnitt

1 Arbeitsgang pro 4 Jahre

Alle 4 Jahre soll nach Absprache mit dem AG ein art- und habitusgerechter Aufbau-, Instandhaltungs- oder Verjüngungsschnitt erfolgen, wobei auch abgestorbene, kranke und beschädigte Gehölzteile zu entfernen und zu entsorgen sind.
Das anfallende Material kann nach Absprache mit dem AG in die Gehölzflächen gehäckselt werden, oder ist fachgerecht zu entsorgen.

847,00 m²

3.2.3 Schnitt der Gehölzränder

2 Arbeitsgänge

2x im Jahr erfolgt ein art- und habitusgerechter Gehölzschnitt entlang von Wegen und Spielplatzflächen, wobei auch abgestorbene, kranke und beschädigte Gehölzteile zu entfernen und zu entsorgen sind. Das anfallende Material kann nach Absprache mit dem AG in die Gehölzflächen gehäckselt werden, oder ist fachgerecht zu entsorgen.
204 m in Teilstrecken
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	2	Goethepark

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.2.4 Heckenschnitt

2 Arbeitsgänge

Hecken nach Anweisung des AG schneiden. Zeitpunkt je nach Witterung Juni und September.

Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe.

Anfallendes Schnittgut ist fachgerecht zu entsorgen.

Heckenlänge: 14 m

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

2

St

3.2.5 Laubberäumung Pflanzflächen

1 Arbeitsgänge

Pflanzflächen vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, einmalige Gesamtberäumung :

Ca. Mitte Dezember.

Verbringung des Laubes durch den AN zur Entsorgung.

Fläche: 809m² + 8m² Rosen + 30m² Hecke = 847m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

1

St

3.2.6 Gebrauchsrasen mähen

5 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Gebrauchsrasen mähen auf 3cm. Je nach Witterung und Wuchshöhe von März bis November 5 Schnitte.

Anfallendes Schnittgut ist vom AN fachgerecht zu entsorgen.

Fläche: 941m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

5

St

3.2.7 Extensivrasenfläche (Wiese) mähen

1 Arbeitsgang

Extensivrasenfläche, Wiese, Sukzessionsflächen auf 10 cm mähen

Anzahl der Schnitte: 1

ausgewiesene Flächen Anfang bis Mitte September mähen.

Das Mähgut soll erst nach einigen Tagen aufgenommen und vom AN fachgerecht entsorgt werden.

Fläche: 171 m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

1

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	2	Goethepark

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.2.8 Uferböschung mähen

1 Arbeitsgang

Uferböschung im Spätwinter bis Ende Februar mähen;

Anzahl der Schnitte: 1

ausgewiesene Fläche mähen.

Anfallendes Schnittgut ist vom AN fachgerecht zu entsorgen.

Fläche: 97m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

1

St

3.2.9 Laubberäumung Rasenflächen und Uferböschung

2 Arbeitsgänge

Rasenflächen und Uferböschung vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, zweimalige

Rasenflächen vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, zweimalige Gesamtberäumung :

1. Durchgang mit Beginn des Spätherbstes (Ende Oktober)

2. Durchgang mit Ende des Laubfalls (Mitte Dezember),

Verbringung des Laubes durch den AN zur Entsorgung.

Fläche: 941m² + 97m² = 1.138m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

2

St

3.2.10 Laubberäumung befestigte Flächen

6 Arbeitsgänge

Wege, Treppen, Bankplätze wöchentlich bis 14-tägig bis

Mitte Dezember vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume befreien.

Verbringung des Laubes durch den AN zur Entsorgung.

Fläche: 364m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

6

St

3.2 Goethepark

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	3	Parkhaus Waschspüle

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.3 Parkhaus Waschspüle

3.3.1 Pflege der Gehölzflächen

3 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Lockern, Krauten und Jäten der Gehölzflächen, trockene Triebe abschneiden und entfernen. Flächen von Wildwuchs, Steinen ab 5cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern. Das anfallende Material ist fachgerecht zu entsorgen. Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 3cm
Anzahl der Arbeitsgänge 3, erster im April/Mai, letzter im Oktober/November.
Die Gehölzflächen sind in Summe 12m² groß.
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

3 St

3.3.2 Gehölzschnitt

1 Arbeitsgang pro 4 Jahre

Alle 4 Jahre soll nach Absprache mit dem AG ein art- und habitusgerechter Aufbau-, Instandhaltungs- oder Verjüngungsschnitt erfolgen, wobei auch abgestorbene, kranke und beschädigte Gehölzteile zu entfernen und zu entsorgen sind.
Das anfallende Material kann nach Absprache mit dem AG in die Gehölzflächen gehäckselt werden, oder ist fachgerecht zu entsorgen.
Anzahl Sträucher bis 1,7m hoch: 12
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

1 St

3.3.3 Heckenschnitt

2 Arbeitsgänge

Hecken nach Anweisung des AG schneiden. Zeitpunkt je nach Witterung Juni und September.
Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe.
Anfallendes Schnittgut ist fachgerecht zu entsorgen.
Heckenlänge: 12m²
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	3	Parkhaus Waschspüle

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.3.4 Laubberäumung Pflanzflächen

1 Arbeitsgänge

Pflanzflächen vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, einmalige Gesamtberäumung :
Ca. Mitte Dezember.

Verbringung des Laubes durch den AN zur Entsorgung.

Fläche: 12m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

1

St

3.3.5 Gebrauchsrasen mähen

5 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Gebrauchsrasen mähen auf 3cm. Je nach Witterung und Wuchshöhe von März bis November 5 Schnitte.

Anfallendes Schnittgut ist vom AN fachgerecht zu entsorgen.

Fläche: 572m² Rasen und 87m² Rasengitter = 659m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

5

St

3.3.6 Extensivrasenfläche (Wiese) mähen

1 Arbeitsgang

Extensivrasenfläche, Wiese, Sukzessionsflächen auf 10 cm mähen

Anzahl der Schnitte: 1, Ende September unter Auslassung des Gehölz- und Pflanzenbestandes mähen. Das Mähgut soll erst nach 2 Tagen aufgenommen und vom AN fachgerecht entsorgt werden. Die Fläche ist in 2 Abschnitte zu mähen, der 2. Abschnitt soll 4 Wochen nach dem ersten Abschnitt gemäht werden.

Fläche: 570 m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

1

St

3.3.7 Laubberäumung Rasen- und Wiesenflächen

2 Arbeitsgänge

Rasen- und Wiesenflächen vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, zweimalige Rasenflächen vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, zweimalige Gesamtberäumung :

1. Durchgang mit Beginn des Spätherbstes (Ende Oktober)

2. Durchgang mit Ende des Laubfalls (Mitte Dezember),

Verbringung des Laubes durch den AN zur Entsorgung.

Fläche: 659m² + 570m² = 1.229m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

2

St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	3	Parkhaus Waschspüle

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.3 **Parkhaus Waschspüle**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	4	Parkhaus Bahnhof

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.4 Parkhaus Bahnhof

3.4.1 Pflege der Gehölzflächen

3 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Lockern, Krauten und Jäten der Gehölzflächen, trockene Triebe abschneiden und entfernen. Flächen von Wildwuchs, Steinen ab 5cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern. Das anfallende Material ist fachgerecht zu entsorgen. Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 3cm
Anzahl der Arbeitsgänge 3, erster im April/Mai, letzter im Oktober/November.
Die Gehölzflächen sind 283 m² groß.
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

3 St

3.4.2 Gehölzschnitt

1 Arbeitsgang pro 4 Jahre

Alle 4 Jahre soll nach Absprache mit dem AG ein art- und habitusgerechter Aufbau-, Instandhaltungs- oder Verjüngungsschnitt erfolgen, wobei auch abgestorbene, kranke und beschädigte Gehölzteile zu entfernen und zu entsorgen sind.
Das anfallende Material kann nach Absprache mit dem AG in die Gehölzflächen gehäckselt werden, oder ist fachgerecht zu entsorgen.

283,00 m²

3.4.3 Schnitt der Gehölzränder

2 Arbeitsgänge

2x im Jahr erfolgt ein art- und habitusgerechter Gehölzschnitt entlang von Wegen und Spielplatzflächen, wobei auch abgestorbene, kranke und beschädigte Gehölzteile zu entfernen und zu entsorgen sind. Das anfallende Material kann nach Absprache mit dem AG in die Gehölzflächen gehäckselt werden, oder ist fachgerecht zu entsorgen.
50 m in Teilstrecken
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

2 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	4	Parkhaus Bahnhof

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.4.4 Gebrauchsrasen mähen

5 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Gebrauchsrasen mähen auf 3cm. Je nach Witterung und Wuchshöhe von März bis November 5 Schnitte.

Anfallendes Schnittgut ist vom AN fachgerecht zu entsorgen.

Fläche: 106m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

5

St

3.4.5 Laubberäumung Rasenflächen und Uferböschung

2 Arbeitsgänge

Rasenflächen und Uferböschung vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, zweimalige Rasenflächen vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, zweimalige Gesamtberäumung :

1. Durchgang mit Beginn des Spätherbstes (Ende Oktober)

2. Durchgang mit Ende des Laubfalls (Mitte Dezember),

Verbringung des Laubes durch den AN zur Entsorgung.

Fläche: 106m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

2

St

3.4 Parkhaus Bahnhof

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	6	Breitscheidstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.6 Breitscheidstraße

3.6.1 Pflege der Gehölz- und Rosenflächen

3 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Lockern, Krauten und Jäten der Gehölz- und Rosenflächen, trockene Triebe abschneiden und entfernen. Flächen von Wildwuchs, Steinen ab 5cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern. Das anfallende Material ist fachgerecht zu entsorgen. Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 3cm

Anzahl der Arbeitsgänge 3, erster im April/Mai, letzter im Oktober/November.

Die Gehölzflächen sind in Summe 232m² groß.

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

3	St		
---	----	--	--

3.6.2 Gehölzschnitt

1 Arbeitsgang

1x im Jahr soll nach Absprache mit dem AG ein art- und habitusgerechter Aufbau-, Instandhaltungs- oder Verjüngungsschnitt erfolgen, wobei auch abgestorbene, kranke und beschädigte Gehölzteile zu entfernen und zu entsorgen sind.

Das anfallende Material kann nach Absprache mit dem AG in die Gehölzflächen gehäckselt werden, oder ist fachgerecht zu entsorgen.

232,00	m ²		
--------	----------------	--	--

3.6.3 Pflege des befestigten Streifens um die Baumscheibe

3 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Befestigte Flächen/ Ränder um die Baumscheibe von Wildwuchs, Steinen ab 5cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern. Das anfallende Material ist fachgerecht zu entsorgen.

Anzahl der Arbeitsgänge 3, erster im April/Mai, letzter im Oktober/November.

Es sind 30 Baumscheiben, die je ca. 0,5 m umlaufend zu pflegen sind = 90 m².

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

3	St		
---	----	--	--

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 70.2-26/3 Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
3 ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
6 Breitscheidstraße

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.6.4 **Laubberäumung Pflanzflächen & Streifen um
Baumscheibe**

1 Arbeitsgänge

Pflanzflächen vom Laub angrenzender bzw. aufstehender
Bäume beräumen, einmalige Gesamtberäumung :

Ca. Mitte Dezember.

Verbringung des Laubes durch den AN zur Entsorgung.

Fläche: $232\text{m}^2 + 90\text{m}^2 = 322\text{m}^2$

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

1 St

3.6 **Breitscheidstraße**

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	7	Feuerwehr Angerang

Ausgabebumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.7 Feuerwehr Angerang

3.7.1 Pflege der Gehölzflächen

3 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Lockern, Krauten und Jäten der Gehölzflächen, trockene Triebe abschneiden und entfernen. Flächen von Wildwuchs, Steinen ab 5cm Durchmesser und sonstigem Unrat säubern. Das anfallende Material ist fachgerecht zu entsorgen. Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen Pflanzenart, im Mittel 3cm
Anzahl der Arbeitsgänge 3, erster im April/Mai, letzter im Oktober/November.
Die Gehölzfläche ist 11m² + 134m² Hecke = 145m² groß.
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

3 St

3.7.2 Gehölzschnitt

1 Arbeitsgang pro 4 Jahre

Alle 4 Jahre soll nach Absprache mit dem AG ein art- und habitusgerechter Aufbau-, Instandhaltungs- oder Verjüngungsschnitt erfolgen, wobei auch abgestorbene, kranke und beschädigte Gehölzteile zu entfernen und zu entsorgen sind.
Das anfallende Material kann nach Absprache mit dem AG in die Gehölzflächen gehäckselt werden, oder ist fachgerecht zu entsorgen.

11,00 m²

3.7.3 Heckenschnitt

2 Arbeitsgänge

Hecken nach Anweisung des AG schneiden. Zeitpunkt je nach Witterung Juni und September.
Schnitt zweiseitig und oben, einschl. Köpfe.
Anfallendes Schnittgut ist fachgerecht zu entsorgen.
Heckenlänge: 87 m
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

2 St

3.7.4 Laubberäumung Pflanzflächen

1 Arbeitsgänge

Pflanzflächen vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, einmalige Gesamtberäumung :
Ca. Mitte Dezember.
Verbringung des Laubes durch den AN zur Entsorgung.
Fläche: 11m² + 134m² Hecke = 145m²
Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

1 St

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
	7	Feuerwehr Angergang

Ausgabeumfang:

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

3.7.5 Gebrauchsrasen mähen

5 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Gebrauchsrasen mähen auf 3cm. Je nach Witterung und Wuchshöhe von März bis November 5 Schnitte.

Anfallendes Schnittgut ist vom AN fachgerecht zu entsorgen.

Fläche: 802m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

5

St

3.7.6 Staudenknöterich mähen

5 Arbeitsgänge zw. März und Ende November

Staudenknöterich bodeneben abschneiden. Je nach Witterung und Wuchshöhe von März bis November 5 Schnitte.

Anfallendes Schnittgut ist vom AN fachgerecht zu entsorgen.

Fläche: 44 m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

5

St

3.7.7 Laubberäumung Rasenflächen und Uferböschung

2 Arbeitsgänge

Rasenflächen und Uferböschung vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, zweimalige

Rasenflächen vom Laub angrenzender bzw. aufstehender Bäume beräumen, zweimalige Gesamtberäumung :

1. Durchgang mit Beginn des Spätherbstes (Ende Oktober)

2. Durchgang mit Ende des Laubfalls (Mitte Dezember),

Verbringung des Laubes durch den AN zur Entsorgung.

Fläche: 802m² Rasen + 44 m² Staudenknöterich = 846 m²

Abrechnung nach geleistetem Arbeitsgang.

2

St

3.7 Feuerwehr Angergang

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	70.2-26/3	Pflege der öffentl. Grünanlagen & Spielplätze Stadtzentrum
	3	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECKE
Ausgabebumfang:		Gesamtbetrag
OZ		in EUR

Zusammenstellung

3.2	Goethepark	
3.3	Parkhaus Waschspüle	
3.4	Parkhaus Bahnhof	
3.6	Breitscheidstraße	
3.7	Feuerwehr Angergang	
3	Summe	
	+ 19 % MwSt.	
	Bruttosumme	ZWISCHEN STADTMAUER UND BAHNSTRECK