




Planverfasser .....

**Bausachverständigen- & Ingenieurbüro**  
Dipl.-Ing. (FH) U. Pinther  
Am Kleingewerbegebiet 1  
15745 Wildau  
Tel.: Fax: 03375/ 502935

bs.ib@bs-ib.de

# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

**2026-07-08**

**Sanierungsarbeiten**

Bauvorhaben

**Sanierung Reihenhauses**

**Forstallee 1**

**15738 Zeuthen**

-

Leistung (LV)

**01**

**Sanierungsarbeiten**

Ausführungsbeginn

**28.09.2026**

Ausführungsende

**18.12.2026**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**28.08.2026**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Vergabevorgang (Art der Ausschreibung)

**Öffentliche Ausschreibung**

Zuschlagsfrist

**25.09.2026**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 32**

Leistungsverzeichnis (ohne 3. Seite LV-Deckblatt)

## Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-07-08)

### Sanierungsarbeiten

Leistung (LV)

### 01 Sanierungsarbeiten

Bauvorhaben

### Sanierung Reihenhaus Forstallee 1 15738 Zeuthen

Bauherr

Gemeinde Zeuthen  
Schillerstraße 1  
15738 Zeuthen

Telefon  
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Bausachverständigen- & Ingenieurbüro  
Dipl.-Ing. (FH) U. Pinther  
Am Kleingewerbegebiet 1  
15745 Wildau

Telefon Fax: 03375/ 502935  
Fax  
bs.ib@bs-ib.de

Ansprechpartner: ...  
Tel: 03375/ 502833

Bauleitung

Telefon  
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (bs.ib@bs-ib.de)

## Angebotssumme in EUR

**Angebotssumme, Netto:**

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

**Angebotssumme, Brutto:**

.....  
Angebotsabgabe

.....  
Geprüft

.....  
Anbieter - Datum, Ort

.....  
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....  
Anbieter - Unterschrift

.....  
Angebotssumme nachgeprüft

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
| <b>01</b>      | <b>Titel Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                 |
| <b>01.01</b>   | <b>Bereich Bauvorbereitung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            |                 |
| <b>01.01.1</b> | <b>Baustelleneinrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                 |
|                | Baustelleneinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            |                 |
|                | Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes einschl. Entfernen von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschal-Preis einzurechnenden Leistungen:                                                                                     |                                                                    |            |                 |
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lagerraum, Werkstatt, Magazin, ggf. Unterkunft/ Aufenthaltsraum für Beschäftigte</li> <li>- Maschinen, Geräte, Hilfsmittel</li> <li>- Material</li> <li>- Vorhaltekosten</li> <li>- Lohnkosten</li> <li>- Personalkosten</li> <li>- Schuttentsorgung/ Container</li> </ul> |                                                                    |            |                 |
|                | Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Erfüllung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und nach Beendigung der Arbeiten abtransportieren.                                                                                                     |                                                                    |            |                 |
|                | Einzukalkulieren sind die baubehördlichen bzw. berufsgenossenschaftlich erforderlichen Aufenthaltsbereiche und die Einholung aller für die Baustelleneinrichtung und den Baubetrieb erforderlichen Genehmigungen und Gebühren.                                                                                      |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 psch</b>                                                      |            | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.01          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bauvorbereitung                                                    |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.01.2</b> | <b>Baustellen WC</b><br>Baustellen-WC liefern, vorhalten, 1x wöchtl. reinigen, nach Beendigung der Arbeiten abtransportieren.<br><br>Baustellen WC auch für Fremdgewerke nutzbar.<br><br>Vorhaltezeit: 10 Wochen                                                                                 | <b>1 psch</b>                                                      |            | GP .....        |
| <b>01.01.3</b> | <b>Baustellen-WC , vorhalten, Wochen</b><br>Baustellen-WC verlängerte Vorhaltung über die vereinbarte Leistungszeit hinaus.                                                                                                                                                                      | <b>1 Wo</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.01.4</b> | <b>Fenster, Fensterbänke und HK schützen</b><br>Bestandsfenster, Fensterbänke und HK schützen über die gesamte Bauzeit von ca. 6-8 Wochen.                                                                                                                                                       | <b>1 psch</b>                                                      |            | GP .....        |
| <b>01.01.5</b> | <b>Fußboden mit Folie/Platte abdecken</b><br>Fußboden schützen durch das Abdecken mit Material, das keine Schweißwasserbildung hervorruft und darüber mit dicht gestoßenen Schal- oder Holzspanplatten; incl. wieder Entfernen der Abdeckung nach Abschluss der Bauleistungen..<br>Einbauort: TH | <b>10 m²</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.01.6</b> | <b>Stundensatz Facharbeiter</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis, auf besondere Anweisung der Bauleitung zur Ausführung kommen:<br>Facharbeiter                                                                                                        | <b>1 h</b>                                                         | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.01                              | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bauvorbereitung                                                    |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.01.7</b>                     | <b>Stundensatz Helfer</b><br>Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfaßt sind und gegen Nachweis, auf besondere Anweisung der Bauleitung zur Ausführung kommen:<br>Bauhelfer                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 h</b>                                                         | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Bereich 01.01</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Bauvorbereitung, Netto:</b>                                     | .....      |                 |
| <b>01.02</b>                       | <b>Bereich Abbruch- und Rückbauarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |            |                 |
| <b>01.02.1</b>                     | <b>Wohnung entrümpeln</b><br>Entrümpeln der Wohnung von Sperrmüll aller Art aus dem Gebäude und vom Gelände räumen (Schränke, Tische, Stühle, etc.), Rückbau von Altbestand. Gardienen an Fenstern und Duschgriffe und der Duschtrennwand aus Glas im Bad. Kleinstmengen, incl. Schuttbeseitigung zum Container und Abtransport. Geschoßanzahl: 2<br>Die ordnungsgemäße Entsorgung ist nachzuweisen. | <b>0,5 m³</b>                                                      | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.02.2</b>                     | <b>Unterdecke entf.</b><br>Unterdecken bestehend aus Holzschalung, einschl. der Unterkonstruktion, sowie sämtlicher Befestigungsmittel, abbrechen, einschl. fördern des Materials in den Container, Abtransport und Kippgebühren.<br>Die ordnungsgemäße Entsorgung ist <u>nachzuweisen</u> .<br>Ort: EG, Eingang                                                                                     |                                                                    |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                               | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.02          | Bereich                                                                                                                                                                                             | Abbruch- und Rückbauarbeiten                                       |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                               | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                |                                                                                                                    | 3 m <sup>2</sup>                                                   | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.02.3</b> | <b>Wand- und Bodenfliesen abschlagen</b><br>Abschlagen von Wand- und Bodenfliesen, verschiedener Formate, incl. Schuttbeseitigung in den Container; einschl. Abfuhr mit Kippgebühren.<br>Ort: Küche |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                  | 25 m <sup>2</sup>                                                  | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.02          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abbruch- und Rückbauarbeiten                                       |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.02.4</b> | <b>Entfernen von Altbelägen incl. Abstoßen alter Kleberreste</b><br>Entfernen der Altbeläge und Sockelleisten einschl. dem Abstoßen der losen Kleberreste incl. Entsorgung der Altbeläge. Abschließend ist der Untergrund fachgerecht abzusaugen. Ausgebautes Material geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist nachzuweisen. |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83 m <sup>2</sup>                                                  | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.02.5</b> | <b>Entfernen von Altbelägen (Parkett) incl. Abstoßen alter Kleberreste</b><br>Entfernen der Altbeläge wie vor, jedoch:<br>Parkettboden<br>Ort: EG, Eingang                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 m <sup>2</sup>                                                   | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.02          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abbruch- und Rückbauarbeiten                                       |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.02.6</b> | <p><b>Risse im Zementestrich kraftschlüssig verharzen</b></p> <p>Risse, Arbeitsansatzfugen, vorhandene Sollbruchstellen und evtl. vorhandene Schwundrisse erweitern, lose Teile entfernen und ca. alle 20-25 cm quer zur Fuge bzw. zum Riss bis max. 2/3 der Estrichdicke einschneiden, mit Industriestaubsauger gründlich absaugen und mit hoch fließfähigen 2-Komponenten-Epoxidharz kraftschlüssig unter Einlegen von Wellenbindern schließen, frisches Epoxidharz an der Oberfläche bündig abziehen und mit Quarzsand der Körnung 0,3 bis 0,6 mm vollsatt abstreuen. Nach vollständiger Erhärtung des 2-K-Harzes überschüssigen nicht eingebundenen Quarzsand vollständig entfernen</p> <p>Fabrikat: Ardex, o.glw.<br/>Angeb. Fabrikat : '.....'</p> |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 m</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.02.7</b> | <p><b>Abbruch und Entsorgung von Tapete und Aluminiumfolie HK</b></p> <p>Abbruch und Entsorgung von Tapete (ggf. mehrlagig), einschl. Reflexionsfolie HK.(Reflexionsfolie hinter jedem HK). Ausgebautes Material geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu entsorgen. Die ordnungsgemäße Entsorgung ist nachzuweisen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            |                 |
|                | - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

## Leistungsverzeichnis

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>                  | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01                         | Titel                                                                                                                                                                                                                                                              | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.02                      | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                            | Abbruch- und Rückbauarbeiten                                       |            |                 |
| Nr.                        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                              | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                            |                                                                                                                                                                                   |                                                                    |            |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 370 m²                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.02.8</b>             | <b>Fenster ausbauen und entsorgen, b/h: 65/40 cm</b><br>Entfernen von Fenstern aus Kunststoff oder Holz incl. Fensterstöcken, innerer und äußerer Fensterbank; incl. Schutt-Transport zum Container, Schuttabfuhr und Kippgebühren.<br>Größe: b/h: bis 0,65/0,40 m |                                                                    |            |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 St                                                               | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Bereich 01.02</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Abbruch- und Rückbauarbeiten, Netto:</b> .....                  |            |                 |
| <b>01.03</b>               | <b>Bereich Dacharbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                 |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.03                              | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dacharbeiten                                                       |            |                 |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.03.1</b>                     | <b>Fassadengerüst als Metallgerüst</b><br>Stahlrohr-Fassadengerüst, mehrteilig, aufbauen, vorhalten und beseitigen; bestehend aus Gerüstlagen, von jeweils 2,0 m aufwärts gestaffelt, einschl. der fest angebrachten erforderlichen Etagenleitern.<br>Die Ausführung ist nach den Vorschriften der DIN 4420, der Gerüstordnung, den Vorschriften der Bauberufsgenossenschaft und den geltenden baupolizeilichen Vorschriften zu erstellen;<br>Höhe : ca. 6 m ü. Gelände<br>Gerüstbreite : mind. 0,80 m<br>Verkehrslast : 3 kN/m <sup>2</sup> (300 kg/m <sup>2</sup> )<br>Grundvorhaltdauer: 4 Wochen | <b>15 m<sup>2</sup></b>                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.03.2</b>                     | <b>Dachfanggerüst</b><br>Dachfanggerüst durch Erweiterung des Fassadengerüstes im Bereich der Traufe; Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen (Grundeinsatzzeit).<br>Höhe Dachfang: 2,00 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 m</b>                                                         | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.03.3</b>                     | <b>Schornsteinverwahrung mit leichten Schäden ausbessern</b><br>Schornsteinverwahrung aus Titan-Zinkblech mit leichten Schäden, wie folgt ausbessern:<br>- Dachziegel aufnehmen, lagern und nach Fertigstellung der Arbeiten neu verlegen.<br>- Anschlüsse neu verlöten<br>- Löcher vernieten und verlöten<br>- elastische Verfugung an das Schornsteinmauerwerk erneuern.                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 m</b>                                                         | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Bereich 01.03</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Dacharbeiten, Netto: .....</b>                                  |            |                 |
| <b>01.04</b>                       | <b>Bereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Maurer- und Trockenbauarbeiten</b>                              |            |                 |
| <b>01.04.1</b>                     | <b>Flansche von Stahlträgern überarbeiten</b><br>Flansche der Stahlträger im Kellergeschoss mechanisch entrostet und zwei mal mit Epoxidfarbe streichen, anfallende Stoffe fachgerecht entsorgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.04          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Maurer- und Trockenbauarbeiten                                     |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                | Flanschbreite: bis 11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,5 m                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.04.2</b> | <b>Öffnungen bei- und zumauern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |            |                 |
|                | Bei- und Zumauern von Öffnungen (Fenstern, Türen, etc.)<br>mit Mauerziegeln nach DIN 105, HLz 8 /0,8/ II, die<br>neuen Wandteile sind sauber mit dem vorhandenen<br>Mauerwerk zu verzahnen und anzugleichen.<br>Mauerdicke: bis 24,0 cm<br>Größe : bis 1,0 m3                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,2 m³                                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.04.3</b> | <b>Stahlkellerfenster, 1-flg., 650/400 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            |                 |
|                | Stahlkellerfenster, 1-flg., in Dreh-Ausführung mit<br>Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Gitterflügel,<br>feuerverzinkter Stahl, nachträglich pulverbeschichtet<br>(RAL 7032 - Kieselgrau) mit Aushängsperre,<br>Kunststoffverschluss und Maueranker liefern und<br>einschl. aller erf. Befestigungsmittel fachgerecht<br>einbauen.<br>Fensteranschlüsse: Mauerwerk<br>Einbauort : Kellergeschoß<br>Baurichtmaß b/h: 650/400 mm,<br>Fabrikat: MEALIT Stahlkellerfenster, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat '.....' |                                                                    |            |                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 St                                                               | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.04          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maurer- und Trockenbauarbeiten                                     |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.04.4</b> | <b>Kunststoff-Fenster, 1-tlg., 65/40 cm</b><br>Kunststoff-Fenster, in Kipp-Ausführung mit verwindungsarmen Rahmen aus schlagzähem Hart-PVC, Hohlkammerprofil. Mit 5 mm Einscheibendickglas, am Rahmen umlaufender EPDM- Schlauch-Dichtung, Spaltlüftung und Aushängesperre, incl. Fliegen-Mäusegitter (Alu-Rahmen, einbrennlackiert mit stabilem Aluminiumnetz)<br>Fensteranschlüsse: Mauerwerk<br>Farbe : weiß<br>Beschläge : Kunststoff-Fenstergriff mit Kunstst.-Rosette, weiß, verdeckt liegend, Einhandbedienung<br>Einbauort : Kellergeschoß<br>Baurichtmaß b/h: 650/400 mm<br>liefern und fachgerecht einbauen<br>Fabrikat: MEA-Mealon Kipp E, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat : '.....' | <b>2 St</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.04.5</b> | <b>GK-Decke, abgehängt, 1x15, o. Dämmung</b><br>Gipskarton-Decke, abgehängt, bestehend aus:<br>- Unterkonstruktion aus einem Tragrost aus Stahlprofilen als Grund- und Tragprofil<br>- Bekleidung aus Gipskartonbauplatten;<br>Plattenfugen und Schraubenköpfe verspachteln; als Grundlage für Maler-bzw. Tapezierarbeiten (Q3), einschl. der Anschlüsse an angrenzende Bauteile, sowie deren dauerelastischer Versiegelung.<br>vorh. Deckenkonstruktion: Holzbalkendecke<br>Profile : CD 60/27/06; UD 28/27/06<br>Beplankung: 1x15 mm GKB<br>Einbauort: EG<br>Angeb. Fabrikat : '.....'                                                                                                  | <b>3 m²</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.04.6</b> | <b>Gipskartonverkofferungen, GKBI</b><br>Verkofferungen aus Gipskartonplatten für Rohrleitungen und dergl., an Wänden, und Decken, incl. der erforderlichen Unterkonstruktionen aus Latten oder Metallprofilen, nach Herstellervorschrift einbauen, einschl. Lieferung und Einbau von Kantenschutzschienen an allen Ecken und Kanten,<br>Oberfläche malerfertig verspachtelt. Die Hohlräume                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            |                 |
|                | - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>                  | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01                         | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.04                      | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maurer- und Trockenbauarbeiten                                     |            |                 |
| Nr.                        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                            | sind mit loser Mineralwolle satt auszustopfen, die Koffer an ihren Anschlüssen zu den Wand- und Deckenflächen abrißsicher mit Glasfaserstreifen oder anderem geeigneten Material zu überspannen, einschl. der dauerelastischen Verfugung.<br>Aufmaß : Abwicklungsfläche in m2<br>Beplankung: 2x12,5 mm GKBI                                                                                                             | 2,5 m <sup>2</sup>                                                 | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.04.7</b>             | <b>Knauf Alutop Revisionsklappe Basis 200x250</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |            |                 |
|                            | Revisionsklappe für Vorsatzschale/ Montagewand incl. Auswechslung.<br><br>Für den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen, liefern und einbauen, als Standardausführung, mit Oberfläche in Metalloptik weiß pulverbeschichtet, Abmessung (lichter Durchgang): 200 x 250 mm, Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.<br>Erzeugnis: Knauf alutop Revisionsklappe Basis o. glw.<br><br>Angebotenes Fabrikat: '.....' | 2 St                                                               | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Bereich 01.04</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Maurer- und Trockenbauarbeiten, Netto:</b> .....                |            |                 |
| <b>01.05</b>               | <b>Bereich Putzarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |            |                 |
| <b>01.05.1</b>             | <b>Kalkputz abschlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |            |                 |
|                            | Kalkputz an Wänden abschlagen und entsorgen, Löcher ausfüllen. Die Wände vollflächig reinigen und mit einer Haftemulsion behandeln.<br>Ort:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 m <sup>2</sup>                                                  | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.05.2</b>             | <b>Desinfektion der Innenwand- u. deckenflächen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                 |
|                            | Desinfektion der Innenwand- und -deckenflächen gegen Schimmelpilzmyzel und -sporen gemäß Herstellervorschrift.<br>Fabrikat: redstone-Schimmel- u. Sporenvernichter SuS, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat : '.....'                                                                                                                                                                                                             | 15 m2                                                              | EP .....   | GP .....        |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.05          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Putzarbeiten                                                       |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.05.3</b> | <b>Putzrisse</b><br>Putzrisse abgetrept entsprechend Mauerwerksverband oder horizontale/ vertikale Risse in Wänden und Decken wie folgt sanieren:<br>- beidseitiger Putzeinschnitt entsprechend des Rissverlaufes<br>- Putz entsprechend des Rissverlaufes ca 60 cm breit abstemmen und entsorgen<br>- Streckmetall über Riss gedübelt<br>- Verputzen mit Kalkmörtel, Anarbeitung an vorh. Putzflächen<br>Oberfläche : abgerieben und gefilzt, Q 2                                             | <b>10 m</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.05.4</b> | <b>Putz auf Altbauwände</b><br>Putzen von Kleinflächen, wie zugemauerte Fenster-, Türöffnungen und raumhohe große Installationsschlitze, einschl dem Abschlagen von losen Putzflächen incl. Anpassung an vorhandenen Putz, einschl. Gerüst. Einzelgröße bis 10 m2.<br>Oberfläche : abgerieben und gefilzt, Q 3<br>Putzdicke: bis 3 cm                                                                                                                                                          | <b>20 m<sup>2</sup></b>                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.05.5</b> | <b>Sanierputz bei Innenwänden</b><br>Aufbringen von Sanierputz bei durchfeuchteten Innenwänden<br>wie folgt:<br>- Aufbringen einer Isolierflüssigkeit<br>- die mit Isolierflüssigkeit vorbehandelten Flächen mit einer Schadsalzbehandlung versehen<br>- Aufbringen eines Sanierputzes als Spritzbewurf<br>- darauf 1 Lage Saniermörtel<br>- letzte Putzlage Sanierputz mind. 20 mm dick und gleichmäßig aufgebracht.<br>Oberfläche : abgerieben und gefilzt, Q 3<br>Angeb. Fabrikat : '.....' | <b>15 m<sup>2</sup></b>                                            | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.05.6</b> | <b>Eckschutzleisten, verzinkt, Innenputz</b><br>Verzinkte Eckschutzleisten für Innenputz liefern und an allen Ecken und Kanten lotrecht einbauen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 m</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 01                                                                                  | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sanierungsarbeiten                                                 |                                   |             |  |
| 01                                                                                  | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |                                   |             |  |
| 01.05                                                                               | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Putzarbeiten                                                       |                                   |             |  |
| Nr.                                                                                 | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP)                        | Gesamt (GP) |  |
| Übertrag: .....                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                   |             |  |
| 01.05.7                                                                             | <b>Schlitze nachträglich schließen</b><br>Schlitze in Wänden und Decken nachträglich schließen und entsprechend der vorhandenen Oberflächenstruktur verputzen.<br>Schlitzbreite: bis 80 mm<br>Schlitztiefe : 50 mm                                                                                                                                                                    | 10 m                                                               | EP .....                          | GP .....    |  |
| <b>Summe Bereich 01.05</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    | <b>Putzarbeiten, Netto:</b> ..... |             |  |
| <b>01.06 Bereich Fliesen-und Plattenarbeiten</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                   |             |  |
| 01.06.1                                                                             | <b>Wandfliesen ausbessern</b><br>Wandfliesen mit leichten Schäden wie folgt ausbessern:<br>- beschädigte Fliesen entfernen, lose Verfugungen auskratzen, incl. Entsorgen,<br>- neue Fliesen in Dünnbett einbauen<br>- Verfugung erneuern<br>- gesamte Fläche nachreinigen<br>Abrechnung nach Gesamtfläche.<br>Fliesengröße : bis 20/30 cm<br>Anteil d. beschädigten Fliesen: ca. 10 % |                                                                    |                                   |             |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                   |             |  |
| - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                   |             |  |
| Übertrag: .....                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                   |             |  |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.06          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fliesen-und Plattenarbeiten                                        |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 m²</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.06.2</b> | <b>Wand- und Bodenflächen reinigen und grundieren</b><br>Innenwand- und Bodenflächen vollflächig reinigen und grundieren zur Aufnahme des nachstehenden Fliesenbelages. In den Angebotspreis einzurechnen ist das Schützen der vorh. Fenster und Türen durch abkleben mittels selbstklebender Folie. Die Folie ist nach Fertigstellung der Arbeiten abzunehmen und nach Wahl des AN zu entsorgen. | <b>25 m²</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.06.3</b> | <b>Vollflächige Spachtelung (Zementestrich)</b><br>Vollflächiges Spachteln von Zementestrichen mit geeigneter, vom Hersteller des Bodenbelages empfehlender Spachtelmasse, incl. des Ausgleichens von geringen Unebenheiten.<br>Dicke: 2,0 - 10,0 mm<br>Angeb. Fabrikat:                                                                                                                          | <b>8 m²</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.06          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fliesen- und Plattenarbeiten                                       |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.06.4</b> | <b>Abdichtung Wand-/Bodenanschlüsse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |            |                 |
|                | Dichtband in den Anschlußbereichen Wand/Boden und Wand/ Wand in die frische Dichtspachtelung einlegen; Überlappungen sorgfältig ausführen; eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.<br>Verarbeitung entsprechend den Richtlinien des Herstellers, einschl. der Abstreuerung des letzten Auftrag des Dichtklebers Quarzsand (0,7 bis 1,2 mm) und der Entfernung des überschüssigen Materials.<br>Einbauort: Küche EG<br>Dichtband: weber tec 828, o.glw.<br>Dichtkleber: weber tec 827, o.glw.                                                                                                | <b>12 m</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.06.5</b> | <b>Verbundabdichtung für Böden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |            |                 |
|                | Flächenabdichtung der waagerechten und geneigten Flächen mit einer lösungsmittelfreien, rollfähigen 2-Komp.-Flächenabdichtung auf Epoxydharzbasis mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis für die Abdichtung von Feucht- und Nassräumen im öffentlichen und Gewerblichen Bereich.<br>Beanspruchungsgruppe gem. ZDB-Merkblatt-Verbundabdichtungen: A0 2<br>Verarbeitung entsprechend den Richtlinien des Herstellers, einschl. des Abstreuen des letzten Auftrages mit Quarzsand (0,7-1,2 mm) und der Entfernung des überschüssigen Materials.<br>Fabrikat: weber tec 822, o.glw.<br>Einbauort: Küche EG | <b>8 m²</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.06.6</b> | <b>Fliesen Boden- und Wandfläche liefern und verlegen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                 |
|                | Lieferung und Verlegung von Fliesen im Dünnbettmörtel<br>Wandflächen bis ca. 1,50 m Höhe.<br>Einbauort: Küche<br>Angeb. Farikat : '.....'<br>Materialpreis: bis 20 €/m² und<br>Größe: bis 30x60 cm<br>Bemusterung: Bauherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 m²</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                               | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.06           | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fliesen- und Plattenarbeiten                                       |            |                 |
| Nr.             | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                               | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.06.7</b>  | <b>Fliesen Boden- und Wandfläche liefern und verlegen</b><br>Lieferung und Verlegung von Fliesen wie vor, jedoch:<br>Verlegung im Dickbett<br>Einbauort: Bad/ Küche<br>Angeb. Farikat : '.....'<br>Materialpreis: bis 20 €/m² und<br>Größe: bis 30x60 cm<br>Bemusterung: Bauherr    | <b>15 m²</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.06.8</b>  | <b>Trennschienen</b><br>Edelstahl-Trennschienen, als Material-Trennschienen.<br>In verschiedenen Abmessungen und Längen liefern und einbauen.                                                                                                                                       | <b>2 m</b>                                                         | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.06.9</b>  | <b>Silikon</b><br>Komplette Küche Silikon anbringen an Boden-Wand- bzw. Wand-Wand Anschlüssen, Tür- und sonstigen Anschlüssen<br>Silikonverfugung fachgerecht herstellen incl. ggf. Hinterfüllmaterial. Farbton in Abstimmung mit dem Bauherren, passend zum Bestand/ Fuge Fliesen. | <b>40 m</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.06.10</b> | <b>Eckschutzschienen PVC</b><br>Fliesenkantenschutzschienen aus PVC an Eckbereichen bzw. an den Fliesenkanten.                                                                                                                                                                      | <b>5 m</b>                                                         | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.06.11</b> | <b>Revisionsklappe befliesen, 20/25 cm</b><br>Zulage Revisionsklappe befliesen.<br><br>Maße: 20 x 25 cm.                                                                                                                                                                            | <b>2 St</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.06.12</b> | <b>Anschlüsse und Durchdringungen abdichten</b><br>Zulage für Anschlüsse an Durchdringungen in Boden- und Wandbereichen fachgerecht abdichten.                                                                                                                                      | <b>5 St</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 |             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 01                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sanierungsarbeiten                                                 |                 |             |
| 01                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |                 |             |
| 01.06                              | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fliesen-und Plattenarbeiten                                        |                 |             |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP)      | Gesamt (GP) |
| Summe Bereich 01.06                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 |             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fliesen-und Plattenarbeiten, Netto: .....                          |                 |             |
| 01.07 Bereich Bodenbelagsarbeiten  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 |             |
| 01.07.1                            | Unterboden reinigen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                 |             |
|                                    | Unterboden von groben Verschmutzungen durch Bauschutt, Mörtel- und Farbreste reinigen.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                 |             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 m²                                                              | EP .....        | GP .....    |
| 01.07.2                            | Vollflächige Spachtelung (Zementestrich)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                 |             |
|                                    | Vollflächiges Spachteln von Zementestrichen mit geeigneter Spachtelmasse, incl. des Ausgleichs von geringen Unebenheiten.                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                 |             |
|                                    | Dicke: 2,0 - 10,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                 |             |
|                                    | Angeb. Fabrikat:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                 |             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83 m²                                                              | EP .....        | GP .....    |
| 01.07.3                            | Vollflächige Spachtelung (Dielung/ Holz)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                 |             |
|                                    | Vollflächiges Spachteln von Untergründen aus Holz mit geeigneter, vom Hersteller des Bodenbelages empfohlender Spachtelmasse, incl. des Ausgleichs von geringen Unebenheiten.                                                                                                                                 |                                                                    |                 |             |
|                                    | Dicke: 2,0 - 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                 |             |
|                                    | Ort: Treppenpodest                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                 |             |
|                                    | Angeb. Fabrikat:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                 |             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 m²                                                               | EP .....        | GP .....    |
| ***Bedarfspos.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 |             |
| 01.07.4                            | Vollflächige Spachtelung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                 |             |
|                                    | Vollflächiges Spachteln wie vor, jedoch:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                 |             |
|                                    | Auf Tritt- und Setzstufen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                 |             |
|                                    | Steigungsverhältnis s/a: 178/280 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                 |             |
|                                    | Stufenbreite: 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                 |             |
|                                    | Dicke: 2,0 - 5,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                 |             |
|                                    | Angeb. Fabrikat:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                 |             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 St                                                              | EP .....        | - Nur EP -  |
| 01.07.5                            | Bodenbelag PVC, 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                 |             |
|                                    | Elastischer, heterogener Design-Bodenbelag aus PVC gem. DIN EN 649 mit Glasvliesarmierung, umlaufend gefaste Kanten, mit werkseitigem Oberflächenschutz, einschl Verfugung, einschl. Grundreinigung und Einpflege (2-malige Beschichtung) des Belages (Mittel zur Einpflege nach Empfehlung des Herstellers). |                                                                    |                 |             |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    | Übertrag: ..... |             |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.07          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bodenbelagsarbeiten                                                |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                | Untergrund: Zementestrich<br>Farbe : nach Standardkollektion<br>Einstufung DIN EN 685: Klasse 34<br>Geforderte Baustoffkl. DIN 4102: B 1<br>(schwerentflammbar)<br>Stuhlrolleneignung: nach DIN EN 12529 Typ W<br>antistatisch : ja<br>Rutschhemmung gem. BGR 181: R 9<br>Ausführung : Planken, 15,7 x 94,2 cm<br>Belagdicke : 2,5 mm<br>Angeb. Fabrikat Kleber:<br>Fabrikat Belag: Tarkett, I.D. Premier, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat Belag :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>83 m²</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.07.6</b> | <b>Bodenbelag Treppenpodest, PVC, 2,5 mm</b><br>Elastischer, heterogener Design-Bodenbelag aus PVC wie<br>vor, jedoch:<br>Untergrund: Holzbaustoff<br>Einbauort: Treppenpodest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 m²</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| ***Bedarfspos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            |                 |
| <b>01.07.7</b> | <b>Bodenbelag Treppenstufen PVC, 2,5 mm</b><br>Bodenbelag aus PVC gem. DIN EN 649, mit Glasvlies-<br>armierung, umlaufend gefaste Kanten, mit werkseitigem<br>Oberflächenschutz, auf Treppenstufen (Tritt- und<br>Setzstufe), einschl der Anarbeitung eines Trittkantenprofiles,<br>liefern und nach Herstellervorschrift verlegen, einschl.<br>Verfübung mit auf den Bodenbelag farblich abgestimmtem<br>Schmelzdraht, einschl. Grundreinigung und Einpflege (2-malige<br>Beschichtung) des Belages (Mittel zur Einpflege nach<br>Empfehlung des Herstellers).<br>Steigungsverhältnis s/a: 197 / 230 mm<br>Stufenbreite: 1100 mm<br>Untergrund: Holzwerkstoff<br>Farbe : nach Standardkollektion<br>Einstufung DIN EN 685: Klasse 34<br>Geforderte Baustoffkl. DIN 4102: B 1<br>(schwerentflammbar)<br>Stuhlrolleneignung : ja<br>antistatisch : ja<br>Rutschhemmung gem. BGR 181: R 9<br>Belagdicke : 2,5 mm<br>Angeb. Fabrikat Kleber:<br>Angeb. Fabrikat Belag : | <b>12 St</b>                                                       | EP .....   | - Nur EP -      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>                  | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01                         | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.07                      | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bodenbelagsarbeiten                                                |            |                 |
| Nr.                        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                            | ***Bedarfspos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |            |                 |
| <b>01.07.8</b>             | <b>Trittkantenprofil</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                 |
|                            | Trittkantenprofil aus elastischen, rutschfestem Kunststoff, mit strukturierter Trittfläche liefern und als Zulage zur vorbeschriebenen Position an Treppenkanten, nach Herstellervorschrift, einbauen.<br>Schenkelmaße: 40/40 mm<br>Einzellänge: bis 1200 mm<br>Farbe: nach Wahl des AG<br>Fabrikat: Döllken, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat:                                                                                                                                                 |                                                                    |            |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>12 St</b>                                                       | EP .....   | - Nur EP -      |
| <b>01.07.9</b>             | <b>Sockelleiste, Holz massiv, lasiert, 18/76 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            |                 |
|                            | Sockelleiste, Holz massiv, farbbeschichtet, gedübelt und geschraubt, mit abgerundeter Kante, liefern und einschl. aller erf. Gehrungsschnitte an Innen- und Außenecken sowie der erf. Befestigungsmittel nach Herstellervorschrift einbauen, einschl. der dauerelastischen Verfübung der Wand- und Bodenanschlüsse .<br>Holzart: Fichte, Kiefer<br>Farbe: farbbeschichtet nach Wahl des AG<br>Querschnitt: 18/76 mm<br>Fabrikat: HOCO-Leisten, Profiltyp 606, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat: |                                                                    |            |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>91 m</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.07.10</b>            | <b>Messingschienen, als Zulage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |            |                 |
|                            | Zulage für Messingschienen an Türen und Durchgängen, zur Befestigung des Linoleum- bzw. PVC-Belages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                 |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 m</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>Summe Bereich 01.07</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Bodenbelagsarbeiten, Netto:</b> .....                           |            |                 |
| <b>01.08</b>               | <b>Bereich Malerarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |            |                 |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.08          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Malerarbeiten                                                      |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.08.1</b> | <b>Wand- und Deckenflächen reinigen und grundieren</b><br>Innenwand- bzw. -deckenflächen vollflächig reinigen, mit einer Haftemulsion (Grundierung und Verfestigung des vorh. Putzes) vorbehandeln.<br>In den Angebotspreis einzurechnen ist das Schützen der vorh. Fenster und Türen durch abkleben mittels selbstklebender Folie. Die Folie ist nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten abzunehmen und nach Wahl des AN zu entsorgen. | <b>370 m<sup>2</sup></b>                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.2</b> | <b>Fugenverschluß, innen, Acry</b><br>Fugenverschluß in Innenräumen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen.<br>Fugenbreite : 6-8 mm i.M.<br>Fugendichtmasse: Acryl<br>Fugenfarbe : nach Wahl des AG                                                                                                                                                                                                                            | <b>460 m</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.3</b> | <b>Spachtelung u. schleifen Wand- u. Deckenflächen Q2</b><br>Spachtelung und schleifen der vorbereiteten und grundierten Innenflächen bis 30 % der Flächen beispachteln, bis zur Glätte.(Q2)<br>Ort: Wandflächen Wohnräume<br>Angeb. Fabrikat: '.....'                                                                                                                                                                                     | <b>370 m<sup>2</sup></b>                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.4</b> | <b>Spachtelung u. schleifen Wand- u. Deckenflächen Q3</b><br>Zulage zu vorbeschr. Pos. für die Spachtelung und dem Schleifen der vorbereiteten Innenflächen Q2 , bis zur Glätte (Q3)<br>Fabrikat: Brillux Handspachtel LF 1884, o.glw.<br>Ort: Deckenflächen, Wandflächen Bad<br>Angeb. Fabrikat: '.....'                                                                                                                                  | <b>100 m<sup>2</sup></b>                                           | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.5</b> | <b>Streichmakulaturbeschichtung</b><br>geputzte, lufttrockene Flächen aus Kalkmörtelputz, Kalkmörtelputz mit Gipszuschlag, Gipsputz und Betonflächen zur Vorbehandlung für Tapezierarbeiten.<br>Fabrikat: Brillux Makulatur 482, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat: '.....'                                                                                                                                                                        | <b>370 m<sup>2</sup></b>                                           | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>                          | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--|
| 01                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |  |
| 01.08                              | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Malerarbeiten                                                      |            |                 |  |
| Nr.                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |  |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |            | Übertrag: ..... |  |
| <b>01.08.6</b>                     | <b>Rauhfaser-Tapete, mittlere Körnung</b><br>Raufasertapete, mittlere Körnung, stoßfest, strapazierfähig, frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln liefern und gemäß Klebeanleitung des Herstellers an Wänden verkleben.<br>Gewicht: ca. 143 g/m <sup>2</sup><br>Einbauort: Wände<br>Fabrikat: Erfurt-Rauhfaser 52, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat:                                                                                         | <b>270 m<sup>2</sup></b>                                           | EP .....   | GP .....        |  |
| <b>01.08.7</b>                     | <b>Malervlies</b><br>Malervlies, stoßfest, strapazierfähig, rissüberbrückend, frei von PVC, Weichmachern, Lösungsmitteln und Glasfaser, liefern und gemäß Klebeanleitung des Herstellers an Wänden und Decken verkleben.<br>Gewicht: ca. 120 g/m <sup>2</sup><br>Fabrikat: Brillux Rapidvlies, o.glw.<br>Einbauort: Deckenflächen, Wandflächen Bad<br>Angeb. Fabrikat: '.....'                                                              | <b>100 m<sup>2</sup></b>                                           | EP .....   | GP .....        |  |
| <b>01.08.8</b>                     | <b>Beschichtung, Tapete, Wände</b><br>Beschichtung auf vorbeschriebene Tapeten nach Herstellervorschrift, deckend, mit lösemittel- und weichmacherfreiem Anstrichsystem wie folgt:<br>- Grundbeschichtung<br>- Zwischenbeschichtung<br>- Schlußbeschichtung<br>Nassabriebbeständigkeit gem. DIN EN 13300: Klasse 2<br>Glanzgrad der Ausführung: matt<br>Farbe : weiß<br>Fabrikat: Brillux Sensocryl ELF, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat: '.....' | <b>270 m<sup>2</sup></b>                                           | EP .....   | GP .....        |  |
| <b>01.08.9</b>                     | <b>Beschichtung, Tapete, Decken</b><br>Beschichtung auf vorbeschriebene Tapeten nach Herstellervorschrift, deckend, mit lösemittel- und weichmacherfreiem Anstrichsystem wie folgt:<br>- Grundbeschichtung<br>- Zwischenbeschichtung                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            |                 |  |
| - Fortsetzung auf nächster Seite - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |            | Übertrag: ..... |  |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.08           | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Malerarbeiten                                                      |            |                 |
| Nr.             | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                 | - Schlußbeschichtung<br>Nassabriebbeständigkeit gem. DIN EN 13300: Klasse 3<br>Glanzgrad der Ausführung: matt<br>Farbe : weiß<br>Fabrikat: Brillux Sensocryl ELF, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                    |            |                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>100 m²</b>                                                      | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.10</b> | <b>Anstrich, innen, Wände</b><br>Anstrich auf Mauerwerk, Beton, Gipsputz, Gipskartonplatten und Kalkmörtelputz mit einem lösemittel- und weichmacherfreiem Anstrichsystem, weiß oder leicht getönt, an Wänden, einschl. erf. Grundierung, nach Herstellervorschrift, bis zur vollständigen Deckung.<br>Nassabriebbeständigkeit gem DIN EN 13300: Klasse 2<br>Glanzgrad der Ausführung: matt<br>Fabrikat: Brillux Sensocryl ELF, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat: '.....' |                                                                    |            |                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 m²</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.11</b> | <b>Anstrich, innen, Decken</b><br>Anstrich auf Beton, Gipsputz, Gipskartonplatten, und Kalkmörtelputz mit einem lösemittel- und weichmacherfreiem Anstrichsystem, weiß oder leicht getönt, an Decken, einschl. erf. Grundierung, nach Herstellervorschrift, bis zur vollständigen Deckung.<br>Nassabriebbeständigkeit gem DIN EN 13300: Klasse 3<br>Glanzgrad der Ausführung: matt<br>Fabrikat: Brillux-Dolomit ELF, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat: '.....'            |                                                                    |            |                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 m²</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.12</b> | <b>Lackieren Heizungsrohre weiß</b><br>bauseitige Heizungsrohre reinigen, grundieren und streichen incl. Abklebarbeiten der Befestigungsschellen.<br>Angeb. Fabrikat : '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            |                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>40 m</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.13</b> | <b>Heizkörper Lackieren, weiß</b><br>bauseitig vorhandene Heizkörper reinigen, Schadstellen entrostern, grundieren und neu lackieren.<br>Größe b/h/t: bis 1200/600/150 mm<br>Farbe: weiß<br>Fabrikat: Brillux, o.glw.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                    |            |                 |
|                 | - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.08           | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Malerarbeiten                                                      |            |                 |
| Nr.             | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                 | Angeb. Fabrikat : '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |            |                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 St</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.14</b> | <b>Lackieren der Bestandstüren und Zargen beidseitig</b><br>Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen, Flächen gründlich anschleifen und säubern.<br><br>Ggf. vorhandene Altbeschichtungen wie Lacke und Dickschichtlasuren, grobe Verunreinigungen, Schmutz, Staub, Fette, Öle sowie lose anhaftende Substanzen etc. anschleifen und entfernen sowie alle erforderlichen Nebenarbeiten und Schutzmaßnahmen.<br><br>Anschließend Türen und Zargen in 2 Arbeitsgängen lackieren<br>Farbe: nach Wahl des AG<br><br>Fläche: ca. 2,0 m² je Seite. |                                                                    |            |                 |
|                 | - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 01                                                                                 | LV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sanierungsarbeiten                                                 |              |            |                 |
| 01                                                                                 | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |              |            |                 |
| 01.08                                                                              | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Malerarbeiten                                                      |              |            |                 |
| Nr.                                                                                | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              |            | Übertrag: ..... |
| Angeb. Fabrikat : '.....'                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              |            |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              |            |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | 10 St        | EP .....   | GP .....        |
| 01.08.15                                                                           | <b>Trittstufen und Podeste ausbessern</b><br>Schadstellen in alten Trittstufen und Podesten aus Holz sorgfältig ausbessern, Lieferung und Einbau eines Treppenkantenprofiles (gebohrt mit Riffelung, 40/20 mm), Oberfläche spachteln, schleifen und mit Fußbodenfarbe lackieren.<br>Steigungsverhältnis s/a: 197 / 230 mm<br>Farbe: nach Wahl des AG<br>Ort: Treppe<br>Fabrikat Fußbodenfarbe: Capalac Fußbodenlack, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat Fußbodenfarbe:'.....' |                                                                    |              |            |                 |
| - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              |            |                 |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |              |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.08           | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Malerarbeiten                                                      |            |                 |
| Nr.             | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            |                 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8 m<sup>2</sup></b>                                             | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.08.16</b> | <b>Treppenwangen ausbessern</b><br>Schadstellen in alter Treppenwange aus Holz sorgfältig ausbessern, Oberfläche spachteln, schleifen und mit Fußbodenfarbe lackieren.<br>Farbe: nach Wahl des AG<br>Ort: Treppe<br>Fabrikat Fußbodenfarbe: Capalac Fußbodenlack, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat Fußbodenfarbe: '.....' |                                                                    |            |                 |
|                 | - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>       | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--|
| 01              | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |  |
| 01.08           | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Malerarbeiten                                                      |            |                 |  |
| Nr.             | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |            | Übertrag: ..... |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |            |                 |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 m                                                                | EP .....   | GP .....        |  |
| <b>01.08.17</b> | <b>Treppenhandlauf aus Holz überarbeiten</b><br>Treppenhandlauf aus Holz, abschleifen, Fehlstellen auskitten, bzw. ergänzen, Halterung richten und neu beschichten.<br>Holzart: Fichte/Kiefer<br>Farbe: nach Wahl des AG<br>Fabrikat: Brillux o.glw.<br>Angeb. Fabrikat: '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |            |                 |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 m                                                                | EP .....   | GP .....        |  |
| <b>01.08.18</b> | <b>Treppengeländer, innen überarbeiten</b><br>Vorh. Treppengeländer aus Holz, innen, wie folgt überarbeiten:<br>Untergrundvorbehandlung: Vorhandenen Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen auskitten bzw. ergänzen.<br>Grund- und Zwischenanstrich: Haftgrund oder Vorlack, abgestimmt auf den Farbton des Schlussanstrichs.<br>Schlussanstrich: mit Seidenmattlack.<br>Holzart: Fichte/Kiefer<br>Geländerhöhe: bis 1.00 m<br>Farbton nach Angabe des Auftraggebers. |                                                                    |            |                 |  |
|                 | - Fortsetzung auf nächster Seite -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |            | Übertrag: ..... |  |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

|                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                       |                 |       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 01                             | LV                                                                                                                                                                                                                   | Sanierungsarbeiten                                                 |                       |                 |       |
| 01                             | Titel                                                                                                                                                                                                                | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |                       |                 |       |
| 01.08                          | Bereich                                                                                                                                                                                                              | Malerarbeiten                                                      |                       |                 |       |
| Nr.                            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP)            | Gesamt (GP)     |       |
|                                | Fabrikat: <u>Brillux</u> , Impredur Seidenmattlack 880, o.glw.<br>Angeb. Fabrikat:                                                                                                                                   |                                                                    |                       | Übertrag: ..... |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                      | 3 m                                                                | EP .....              | GP .....        |       |
| Summe Bereich 01.08            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    | Malerarbeiten, Netto: |                 | ..... |
| 01.09 Bereich Tischlerarbeiten |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                       |                 |       |
| 01.09.1                        | <b>Bodentürschwellen zurückbauen</b><br>Holzschwellen Türen zurückbauen<br>l/b: bis 1000/400 mm                                                                                                                      |                                                                    |                       |                 |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                      | 2 St                                                               | EP .....              | GP .....        |       |
| 01.09.2                        | <b>Erneuerung der Türschwellen aus Holz</b><br>Erneuerung der Türschwellen aus Holz in Anlehnung<br>an den Bestand<br>Wandstärke: bis 40 cm                                                                          |                                                                    |                       |                 |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                      | 2 St                                                               | EP .....              | GP .....        |       |
| 01.09.3                        | <b>Wechsel der Drückergarnitur der Innentüren</b><br>Ausbau und Entsorgung der alten Drückergarnitur. Einbau<br>neuer Langschildgarnitur aus Alu-gebürstet, ähnlich dem<br>Bestand.<br><br>Angeb. Fabrikat : '.....' |                                                                    |                       |                 |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                      | 9 St                                                               | EP .....              | GP .....        |       |
| 01.09.4                        | <b>Wechsel der Drückergarnitur WC-Garnitur</b><br>Wechsel der Drückergarnitur wie vor, jedoch:<br>Lieferung und Einbau einer WC-Garnitur.<br>Angeb. Fabrikat : '.....'                                               |                                                                    |                       |                 |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                      | 1 St                                                               | EP .....              | GP .....        |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                       | Übertrag: ..... |       |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>      | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |            |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 01             | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |            |                 |
| 01.09          | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tischlerarbeiten                                                   |            |                 |
| Nr.            | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP) | Gesamt (GP)     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            | Übertrag: ..... |
| <b>01.09.5</b> | <b>Liefern und Montieren von Dichtungslippen in Bestandstüren</b><br>Liefern und Montieren von Dichtungslippen in Bestandstüren umlaufend.<br>Türgröße b/h: 1000/2150 mm<br>Angeb. Fabrikat : '.....'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 St</b>                                                       | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.09.6</b> | <b>Kunststofffenster Wartung</b><br>Bestands-Kunststofffenster gang- und schließbar machen, die Arbeiten umfassen:<br><br>- Funktionsprüfung der Fenster (Flügel und Rahmen)<br>- Leichtgängigkeit der Flügel in Dreh- und Kippfunktion überprüfen<br>- bewegliche Beschlagteile mit einem harz- und säurefreien Öl oder Fett behandeln<br>- Justieren der Fensterflügel über Beschlagsjustierung<br>- Prüfen der Dichtigkeit Flügel-Rahmen<br>- Prüfen Zustand Gummi bei gleichzeitiger Pflege mit geeignetem Pflegemittel<br>- Prüfen Zustand/ Lage der Gummi der feststehenden Verglasung<br>Größe b/h: 1,40/1,60 m                                                           | <b>6 St</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
| <b>01.09.7</b> | <b>Kunststofffenster/-fenstertür tür Wartung</b><br>Bestands-Kunststofffenster bzw. Fenstertür gang- und schließbar machen, die Arbeiten umfassen:<br><br>- Funktionsprüfung der Fenster bzw. Fenstertür (Flügel und Rahmen)<br>- Leichtgängigkeit der Flügel in Dreh- und Kippfunktion überprüfen<br>- bewegliche Beschlagteile mit einem harz- und säurefreien Öl oder Fett behandeln<br>- Justieren der Fenster- bzw. Türflügel über Beschlagsjustierung<br>- Prüfen der Dichtigkeit Flügel-Rahmen<br>- Prüfen Zustand Gummi bei gleichzeitiger Pflege mit geeignetem Pflegemittel<br>- Prüfen Zustand/ Lage der Gummi der feststehenden Verglasung<br>Größe b/h: 1,30/2,30 m | <b>1 St</b>                                                        | EP .....   | GP .....        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |            | Übertrag: ..... |

**Leistungsverzeichnis**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| <b>01</b>                  | <b>LV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Sanierungsarbeiten</b>                                          |                                 |                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 01                         | Titel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten |                                 |                 |
| 01.09                      | Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tischlerarbeiten                                                   |                                 |                 |
| Nr.                        | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge/ Einh.                                                       | Preis (EP)                      | Gesamt (GP)     |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 | Übertrag: ..... |
| <b>01.09.8</b>             | <b>Handlauf, Edelstahl V2A, D= 42,4 mm</b><br>Handlauf aus Edelstahl, für den Innenbereich,<br>Ausführung wie folgt:<br>- Handlauf: Edelstahlrohr 42,4/2,6 mm, ohne freie<br>Enden, incl. Konsolen, Endkappen und Abdeckrosetten aus<br>Edelstahl<br>- Befestigung an Wandflächen (Mauerwerk bzw. Beton)<br>- Oberflächen: Edelstahl, V2A, poliert<br>liefern und incl. aller erf. Befestigungsmittel montieren.<br>Einbauort: Treppe EG zum OG | <b>8 m</b>                                                         | EP .....                        | GP .....        |
| <b>Summe Bereich 01.09</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | <b>Tischlerarbeiten, Netto:</b> | .....           |
| <b>01.10</b>               | <b>Bereich Feinreinigung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                 |                 |
| <b>01.10.1</b>             | <b>Feinreinigung</b><br>Feinreinigung der Boden-, Decken- und Wandflächen, Fliesen,<br>Fenster, Türen und Sanitärobjekte.<br>Abrechnung nach m³ umbauten Raum                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>240 m³</b>                                                      | EP .....                        | GP .....        |
| <b>Summe Bereich 01.10</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | <b>Feinreinigung, Netto:</b>    | .....           |
| <b>Summe Titel 01</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 |                 |
|                            | <b>Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenbelagsarbeiten, N...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                 | .....           |

**LV-Zusammenfassung**

Sanierungsarbeiten (2026-07-08)

| 01        | LV           | Sanierungsarbeiten                                              |       |               |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Nr.       | Bezeichnung  |                                                                 | Seite | Gesamt in EUR |
| <b>01</b> | <b>Titel</b> | <b>Abbruch-, Zimmerer-, Maurer-, Putz-, Fliesen-, Bodenb...</b> | 3     | .....         |
| 01.01     | Bereich      | Bauvorbereitung                                                 | 3     | .....         |
| 01.02     | Bereich      | Abbruch- und Rückbauarbeiten                                    | 5     | .....         |
| 01.03     | Bereich      | Dacharbeiten                                                    | 10    | .....         |
| 01.04     | Bereich      | Maurer- und Trockenbauarbeiten                                  | 10    | .....         |
| 01.05     | Bereich      | Putzarbeiten                                                    | 13    | .....         |
| 01.06     | Bereich      | Fliesen-und Plattenarbeiten                                     | 15    | .....         |
| 01.07     | Bereich      | Bodenbelagsarbeiten                                             | 19    | .....         |
| 01.08     | Bereich      | Malerarbeiten                                                   | 22    | .....         |
| 01.09     | Bereich      | Tischlerarbeiten                                                | 29    | .....         |
| 01.10     | Bereich      | Feinreinigung                                                   | 31    | .....         |

**Summe LV 01 Sanierungsarbeiten****Angebotssumme, Netto:** EUR .....

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .....

.....  
Anbieter - Unterschrift**Angebotssumme, Brutto:** EUR .....