

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
LV 1 Sohlschwelle Grützer Vorfluter				
Bereich 01. Baufeldeinrichtung				
Titel 01.01. Allgemeine Baufeldeinrichtung				
01.01.01.	Baustelle einrichten -sämtliche LV - Abschnitte	1,000 psch	€	€
01.01.02.	Baustelle räumen - sämtliche LV - Abschnitte	1,000 psch	€	€
Summe Titel 01.01. Allgemeine Baufeldeinrichtung				€
Titel 01.02. Besondere Baufeldeinrichtung				
01.02.01.	Einholung der SSG	1,000 psch	€	€
01.02.02.	Verkehrssicherung	1,000 psch	€	€
01.02.03.	Kosten Umschlagstelle	1,000 Psch	€	€
01.02.04.	Hinweisschilder	2,000 St	€	€
01.02.05.	Deklarationsanalyse Erdstoff	2,000 St	€	€
Summe Titel 01.02. Besondere Baufeldeinrichtung				€
Summe Bereich 01. Baufeldeinrichtung				€
Bereich 02. Vermessung und Dokumentation				
Titel 02.01. Vermessung				
02.01.01.	Erstabsteckung durchführen	1,000 psch	€	€
02.01.02.	Bestandsvermessung nach Abschluss der Baumaßnahmen	1,000 psch	€	€
Summe Titel 02.01. Vermessung				€
Titel 02.02. Dokumentation				
02.02.01.	Beweissicherung durchführen	1,000 psch	€	€
02.02.02.	Qualitätsdokumentation	1,000 psch	€	€
Summe Titel 02.02. Dokumentation				€
Summe Bereich 02. Vermessung und Dokumentation				€
Bereich 03. Baustellenzufahrt				
Titel 03.01. Zufahrt zur Sohlschwelle Grützer Vorfluter				
03.01.01.	Abtragsflächen mähen	2.860,00 m2	€	€
03.01.02.	Oberfläche aufreißen	2.860,00 m2	€	€
03.01.03.	Oberbodenabtrag	858,000 m3	€	€
03.01.04.	Planum herstellen	2.860,00 m2	€	€
03.01.05.	Kies-Sand-Gemisch liefern	858,000 m3	€	€
03.01.06.	Kies-Sand-Gemisch einbauen	858,000 m3	€	€
03.01.07.	Mineralstoffgemisch 0/32 entspr. ZTV SoB-StB 04 liefern	628,750 m3	€	€
03.01.08.	Mineralstoffgemisch 0/32 einbauen	628,750 m3	€	€
03.01.09.	Oberboden in Bankette andecken	325,000 m3	€	€

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
03.01.10.	übersch. Oberboden laden, transportieren, einbauen	533,000 m3	€	€
03.01.11.	Fahrwegbereiche profilieren	2.466,00 m2	€	€
03.01.12.	mobile Baustraße aus Stahlplatten oder glw. liefern, herstellen, unter	2.466,00 m2	€	€
03.01.13.	Fahrwegbereiche rekultivieren	2.466,00 m2	€	€
03.01.14.	Raseneinsaat für Fahrwegbereiche	2.466,00 m2	€	€
03.01.15.	Schottertragschicht zur Wegbefestigung ausbessern	350,00 m2	€	€
03.01.16.	Bauzuwegung bauzeitlich unterhalten	300,00 m2	€	€
03.01.17.	Ausweichflächen zurückbauen	240,00 m2	€	€
Summe Titel 03.01. Zufahrt zur Sohlschwelle Grützer Vorfluter				€
Titel 03.02. Zufahrt Grabenschwelle Erlenbruch				
03.02.01.	mobile Baustraße aus Stahlplatten oder glw. liefern, herstellen, unter	600,00 m2	€	€
Summe Titel 03.02. Zufahrt Grabenschwelle Erlenbruch				€
Titel 03.03. Zufahrt Grabenschwellen Landesgrenze				
03.03.01.	mobile Baustraße aus Stahlplatten oder glw. liefern, herstellen, unter	600,00 m2	€	€
Summe Titel 03.03. Zufahrt Grabenschwellen Landesgrenze				€
Summe Bereich 03. Baustellenzufahrt				€
Bereich 04. Sohlschwelle				
Titel 04.01. Querung des Gewässers				
04.01.01.	Bauzeitliche Fangedämme errichten und entfernen	6,000 Stck	€	€
Summe Titel 04.01. Querung des Gewässers				€
Titel 04.02. Baufeldfreimachung				
04.02.01.	Flächen mähen - Gras- und Schilfbewuchs	3.000,00 m²	€	€
04.02.02.	Gewässermahd durchführen	2.000,00 m2	€	€
04.02.03.	Strauch- und Buschwerk roden Höhe bis 2 m	200,00 m²	€	€
04.02.04.	Rekultivierung Baufeld	2.600,00 m2	€	€
04.02.05.	Lichtraumschnitt	400,00 m	€	€
Summe Titel 04.02. Baufeldfreimachung				€
Titel 04.03. Offene Wasserhaltung				
04.03.01.	Pumpensumpf herstellen In Boden n. BB. Tiefe bis 1 m Durchm.b.1,0 m Aushub lagern Auskl. Beton Auskl. 0,5 m Auskl. entfernen Verfüllen n.BB	4,000 St	€	€

Pos.Nr.		Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
04.03.02.	Offene Wasserhaltung K-Wert n.Gutacht. Absenkziel 2 m Ziel 0,5m u.Sohle Foerderhoehe 3 m Foerd'd. 50 m3/h Ausserh.Leit'g.	4,000 Stck	€	€
04.03.03.	Wasserhaltung vorhalten	4,000 Stck	€	€
04.03.04.	Wasserhaltung betreiben	4,000 Stck	€	€
Summe Titel 04.03. Offene Wasserhaltung				€
Titel 04.04. Erdarbeiten				
04.04.01.	Oberboden abtragen	1.001,500 m3	€	€
04.04.02.	Boden (<=Z2) loesen, transportieren und entsorgen	1.203,500 m³	€	€
04.04.03.	Füllboden liefern	2.000,000 m3	€	€
04.04.04.	Füllboden einbauen	2.000,000 m3	€	€
04.04.05.	Feinkies 0/8 mm liefern und einbauen	300,000 m3	€	€
04.04.06.	Grobkies 4/32 liefern und einbauen	300,000 m³	€	€
04.04.07.	Kies Überkorn 32/63 liefern und einbauen	91,000 m³	€	€
04.04.08.	Oberboden andecken	331,000 m3	€	€
Summe Titel 04.04. Erdarbeiten				€
Titel 04.05. Gewässerrevitalisierung				
04.05.01.	Beseitigung von Uferanlandungen	800,00 m	€	€
Summe Titel 04.05. Gewässerrevitalisierung				€
Summe Bereich 04. Sohlschwelle				€
Bereich 05. Sohlschwellen im Graben				
Titel 05.01. Grabensohlschwelle am Erlenbruch				
05.01.01.	Flächen mähen - Gras- und Schilfbewuchs	100,00 m²	€	€
05.01.02.	Oberboden abtragen	20,000 m3	€	€
05.01.03.	bindigen Boden liefern und einbauen	8,000 m3	€	€
05.01.04.	Grobkies 4/32 liefern und einbauen	6,000 m³	€	€
05.01.05.	Oberboden in Randbereichen anarbeiten	1,000 Psch	€	€
Summe Titel 05.01. Grabensohlschwelle am Erlenbruch				€
Titel 05.02. Grabenschwellen Landesgrenze				
05.02.01.	Flächen mähen - Gras- und Schilfbewuchs	100,00 m²	€	€
05.02.02.	Oberboden abtragen	20,000 m3	€	€
05.02.03.	bindigen Boden liefern und einbauen	8,000 m3	€	€
05.02.04.	Grobkies 4/32 liefern und einbauen	6,000 m³	€	€
05.02.05.	Oberboden in Randbereichen anarbeiten	1,000 Psch	€	€

Bauherr: Naturschutzbund Deutschland e.V., Rathenow

13.07.2026

LV: 1 Sohlschwelle Grützer Vorfluter

Seite 4

Pos.Nr.	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
---------	-------	---------------	-------------

Summe Titel 05.02. Grabenschwellen Landesgrenze			_____ €
---	--	--	---------

Summe Bereich 05. Sohlschwellen im Graben			_____ €
---	--	--	---------

Summe netto			_____ €
-------------	--	--	---------

Zusammenfassung

Titel 01.01. Allgemeine Baufeldeinrichtung	_____ €
Titel 01.02. Besondere Baufeldeinrichtung	_____ €
Bereich 01. Baufeldeinrichtung	_____ €
Titel 02.01. Vermessung	_____ €
Titel 02.02. Dokumentation	_____ €
Bereich 02. Vermessung und Dokumentation	_____ €
Titel 03.01. Zufahrt zur Sohlschwelle Grützer Vorfluter	_____ €
Titel 03.02. Zufahrt Grabenschwelle Erlenbruch	_____ €
Titel 03.03. Zufahrt Grabenschwellen Landesgrenze	_____ €
Bereich 03. Baustellenzufahrt	_____ €
Titel 04.01. Querung des Gewässers	_____ €
Titel 04.02. Baufeldfreimachung	_____ €
Titel 04.03. Offene Wasserhaltung	_____ €
Titel 04.04. Erdarbeiten	_____ €
Titel 04.05. Gewässerrevitalisierung	_____ €
Bereich 04. Sohlschwelle	_____ €
Titel 05.01. Grabensohlschwelle am Erlenbruch	_____ €
Titel 05.02. Grabenschwellen Landesgrenze	_____ €
Bereich 05. Sohlswellen im Graben	_____ €

Gesamt netto	_____ €
zzgl. 19,0 % MwSt.	_____ €
Gesamt brutto	===== €