

Ausschreibung

Projekt
Bürgerhaus Wriezen / Sanierungsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Bürgerhaus Wriezen / Plattformlift

Auftraggeber

Stadtverwaltung Wriezen
Freienwalder Straße 50
16269 Wriezen
Deutschland

Frau Nickel
033456 49-166
nickel@wriezen.de

Planer

Ingenieurbüro Thomas Schulze
Humboldtstraße 2
15230 Frankfurt/Oder
Deutschland

Herr Schulze
0335 / 40 14 690
kontakt@bauplanung-schulze.de

Ort der Angebotsabgabe / Submission

Termine

Vergabeverfahren:
Datum Angebotsabgabe:
Uhrzeit Angebotsabgabe:
Datum Submission:
Uhrzeit Submission:
Zuschlagsfrist:

Bieter

Angebot

Name: **LV-Summe (Netto)** €

Straße: zuzügl. MwSt. €

PLZ / Ort: **LV-Summe (Brutto)** €

Land:

Ansprechpartner:

.....
(Ort) (Datum) (Stempel und Unterschrift)

☐ Ausschreibung

- AUFTRAGGEBER
- PLANER
- PROJEKT
- LV

Stadtverwaltung Wriezen
Ingenieurbüro Thomas Schulze
Bürgerhaus Wriezen - Sanierungsarbeiten
Bürgerhaus Wriezen - Plattformlift

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen	3
01	Plattformlift	5
01.01	Plattformlift	5

☐ **Ausschreibung**

■ **AUFTRAGGEBER**
■ **PLANER**
■ **PROJEKT**
■ **LV**

Stadtverwaltung Wriezen
Ingenieurbüro Thomas Schulze
Bürgerhaus Wriezen - Sanierungsarbeiten
Bürgerhaus Wriezen - Plattformlift

1. Allgemeines

Bauvorhaben:

Instandsetzung / Modernisierung Bürgerhaus Wriezen

Gartenstraße 9, 16269 Wriezen

Die Maßnahme umfasst die Lieferung, Montage, Inbetriebnahme und betriebsfertige Übergabe eines Plattformliftes zur barrierefreien Erschließung des Eingangsbereiches des Bürgerhauses Wriezen.

Der Plattformlift dient ausschließlich der Überwindung des vorhandenen Höhensprunges zwischen Außenniveau und Eingangsebene des Erdgeschosses.

Die Nutzung des Liftes erfolgt nur bei Bedarf. Eine dauerhafte oder frequentierte Nutzung ist nicht vorgesehen. Der Plattformlift ist daher als einfache und wirtschaftliche Anlage für gelegentliche Nutzung auszulegen.

Sämtliche Leistungen sind als vollständige und funktionsfähige Einheit zu kalkulieren.

Der Plattformlift dient ausschließlich der gelegentlichen Nutzung im Rahmen der barrierefreien Erschließung.

Eine unbeaufsichtigte öffentliche Nutzung ist nicht vorgesehen. Besondere Zugangssysteme, Schlüsseltresore, Kartenlesesysteme, Fernrufeinrichtungen oder vergleichbare Einrichtungen sind nicht geschuldet, sofern sie nicht ausdrücklich ausgeschrieben werden.

2. Bestand

Im Eingangsbereich befindet sich eine vorhandene Treppenanlage mit einem Höhenunterschied von ca. 0,60 m.

Die für die Aufstellung des Plattformliftes erforderliche Fläche ist in den Ausführungszeichnungen dargestellt. Vorhandene Treppenstufen im Bereich der Liftanlage sind entsprechend den Werk- und Montagezeichnungen des Auftragnehmers fachgerecht zurückzubauen.

Erforderliche Anpassungsarbeiten an angrenzenden Bauteilen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es wird von einem tragfähigen vorhandenen Untergrund ausgegangen. Notwendige herstellereinspezifische Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3. Technische Anforderungen

Der Plattformlift muss folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- vertikale Förderhöhe ca. 0,60 m
- elektrische Antriebseinheit
- Plattform für Rollstuhlbenutzung geeignet
- Tragfähigkeit mindestens 300 kg
- rutschhemmender Plattformboden
- automatische Sicherheitsklappen bzw. Auffahrampen
- Not-Halt-Einrichtung
- Totmannsteuerung
- Sicherheitskontaktleisten und Quetschschutz
- CE-Kennzeichnung und Konformitätserklärung
- Lieferung einschließlich sämtlicher Steuerungs- und Sicherheitseinrichtungen

Fortsetzung auf nächster Seite

☐ **Ausschreibung**

■ **AUFTRAGGEBER**

■ **PLANER**

■ **PROJEKT**

■ **LV**

Stadtverwaltung Wriezen

Ingenieurbüro Thomas Schulze

Bürgerhaus Wriezen - Sanierungsarbeiten

Bürgerhaus Wriezen - Plattformlift

Fortsetzung von vorheriger Seite

Es sind ausschließlich serienmäßig hergestellte und dauerhaft wartungsfähige Systeme einzusetzen.

4. Montage

Vor Angebotsabgabe ist die örtliche Situation eigenverantwortlich zu prüfen.

Alle erforderlichen Befestigungs-, Anschluss- und Montagearbeiten sind Bestandteil der Leistung.

Hierzu gehören insbesondere:

- Befestigungsstrukturen
- Dübel- und Verankerungsarbeiten
- Anpassung vorhandener Oberflächen
- Korrosionsschutzmaßnahmen
- elektrische Anschlüsse innerhalb der Liftanlage
- Inbetriebnahmearbeiten

5. Elektrotechnischer Anschluss

Für die Liftanlage ist von einer vorhandenen Stromversorgung im Gebäude auszugehen.

Der Auftragnehmer hat sämtliche erforderlichen Angaben für den bauseitigen Elektroanschluss rechtzeitig bereitzustellen.

Der elektrische Anschluss der Anlage einschließlich interner Verdrahtung ist Bestandteil der Leistung.

Durchführung der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungen innerhalb der Gewährleistungszeit.

6. Prüfungen und Dokumentation

Vor Übergabe sind sämtliche erforderlichen Funktions- und Sicherheitsprüfungen durchzuführen.

Der Auftragnehmer hat folgende Unterlagen zu übergeben:

- Betriebsanleitung
- Wartungsanleitung
- Konformitätserklärung
- Prüfprotokolle
- Ersatzteil- und Herstellerangaben
- Notwendige Abnahmen durch eine zertifizierte Prüfstelle

7. Einweisung

Der Auftragnehmer hat das Bedienpersonal des Auftraggebers in die bestimmungsgemäße Nutzung der Anlage einzuweisen.

☐ Ausschreibung

■ AUFTRAGGEBER

Stadtverwaltung Wriezen

■ PLANER

Ingenieurbüro Thomas Schulze

■ PROJEKT

Bürgerhaus Wriezen - Sanierungsarbeiten

■ LV

Bürgerhaus Wriezen - Plattformlift

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
01	Plattformlift			
01.01	Plattformlift			
01.01.0010	Baustelleneinrichtung Baustelleneinrichtung für sämtliche Leistungen dieses Gewerks, einschließlich An- und Abtransport aller Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel.	1,000 psch		
01.01.0020	Rückbau vorhandene Treppenstufen Vorhandene Treppenstufen im Bereich der geplanten Liftanlage entsprechend Werkplanung und Montageerfordernissen fachgerecht zurückbauen. Einschließlich: • Abbrucharbeiten • Schutzmaßnahmen • Verladung • Transport • ordnungsgemäße Entsorgung • Säuberung der Arbeitsbereiche	1,000 psch		
01.01.0030	Plattformlift Liefern und betriebsfertig montieren eines vertikalen Plattformliftes zur barrierefreien Überwindung eines Höhenunterschiedes von ca. 0,60 m. Technische Anforderungen: • Förderhöhe ca. 600 mm • Tragfähigkeit mindestens 300 kg • Plattformgröße geeignet für Rollstuhlnutzung • elektrische Antriebseinheit • Totmannsteuerung • Not-Halt-Funktion • Sicherheitsklappen • Sicherheitskontaktleisten • Innen- bzw. geschützter Außenbereich • pulverbeschichtete Ausführung • CE-konforme Anlage Einschließlich:			

☐ Ausschreibung

■ AUFTRAGGEBER

■ PLANER

■ PROJEKT

■ LV

Stadtverwaltung Wriezen

Ingenieurbüro Thomas Schulze

Bürgerhaus Wriezen - Sanierungsarbeiten

Bürgerhaus Wriezen - Plattformlift

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	EP in €	GB in €
----	-----------------------	----------	---------	---------

Fortsetzung von vorheriger Seite

- aller Befestigungen
- kompletter Steuerung
- Sicherheitsausstattung
- Montage
- Inbetriebnahme
- Probetrieb

		1,000 St		
--	--	----------	-------	-------

01.01.0040

Anpassungsarbeiten Bestand

Anpassungsarbeiten an angrenzenden Bauteilen infolge Einbau Plattformlift.
Einschließlich erforderlicher Kleinleistungen an Belägen, Putzflächen, Sockeln und Anschlüssen.

		1,000 psch		
--	--	------------	-------	-------

01.01.0050

Funktionsprüfung und Einweisung

Durchführen sämtlicher Funktions- und Sicherheitsprüfungen sowie Einweisung des vom Auftraggeber benannten Personals sowie Übergabe sämtlicher Dokumentationsunterlagen und Prüfprotokolle gem. Vorbemerkungen Punkt 6.

		1,000 psch		
--	--	------------	-------	-------

01.01.0060

Eventualposition ohne GB

Wartung im Gewährleistungszeitraum

Durchführung der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungen innerhalb der Gewährleistungszeit.

		1,000 psch		Nur Einh.-Pr.
--	--	------------	-------	---------------

	Summe 01.01 Plattformlift			
--	----------------------------------	--	-------	--

	Summe 01 Plattformlift			
--	-------------------------------	--	-------	--

☐ Ausschreibung

■ AUFTRAGGEBER
■ PLANER
■ PROJEKT
■ LV

Stadtverwaltung Wriezen
Ingenieurbüro Thomas Schulze
Bürgerhaus Wriezen - Sanierungsarbeiten
Bürgerhaus Wriezen - Plattformlift

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ	Leistungsbeschreibung	in €
01.01	Plattformlift	
01	Plattformlift	

☐ Ausschreibung

- AUFTRAGGEBER
- PLANER
- PROJEKT
- LV

Stadtverwaltung Wriezen
Ingenieurbüro Thomas Schulze
Bürgerhaus Wriezen - Sanierungsarbeiten
Bürgerhaus Wriezen - Plattformlift

Zusammenstellung der LV-Gruppen		Summe
OZ	Leistungsbeschreibung	in €
01	Plattformlift	
	LV-Summe (Netto)	 €
	zuzügl. MwSt.	 €
	LV-Summe (Brutto)	 €

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)