


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

2026-02
FFW Prützke

Bauvorhaben

Erweiterung FFW Prützke
Pernitzerstrasse 6
14797 Kloster Lehnin
-

Leistung (LV)

01
LV Rohbauarbeiten

Ausführungsbeginn

15.09.2026

Ausführungsende

30.05.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 46

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026-02)
FFW Prützke
Leistung (LV)
01 LV Rohbauarbeiten

Bauvorhaben		
Erweiterung FFW Prützke Pernitzerstrasse 6 14797 Kloster Lehnin		
Bauherr		
Gemeinde Kloster Lehnin	Telefon	
Friedensstrasse 3	Fax	
14797 Kloster Lehnin		
Planverfasser / Ausschreibung		
	Telefon	
	Fax	
Bauleitung		
	Telefon 01636594016	Ansprechpartner: ...
	Fax	Fr. S. Imhof
Ansprechpartner / Bemerkung		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:		
zzgl. MwSt. (19,0 %):		
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....		
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....		
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangebotsverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: 0,15% je Werktag -max 5% der Auftragssumme
- Sicherheit / Gewährleistung: 3,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- | | |
|---------------------------------|-------|
| - anteiliges Bauwasser | 0,3 % |
| - anteiliger Baustrom | 0,3 % |
| - anteilig Bauwesenversicherung | 0,3 % |
| - anteilig Sanitär | 0,2 % |
| - anteilig Baureinigung | 0,2 % |

Abzüge Brutto

- | | |
|--------------------------|---|
| Gewährleistungseinbehalt | 3% der Schlußzahlungen |
| Sicherheitseinbehalt | 10% v. Abschlagszahlung, max 3% der Auftragssumme |

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

01	LV	LV Rohbauarbeiten
1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG		
Geplant ist die Errichtung eines eingeschossigen Erweiterungsneubaus des bestehenden Funktionsgebäudes der Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Prützke, Gemeinde Kloster Lehnin. Der Erweiterungsbau wird in Massivbauweise errichtet und ist nicht unterkellert. Das Kaltdach wird als Nagelbinderkonstruktion mit einer Deckung aus Pfannenprofilblech ausgeführt. Installationswände sowie abgehängte Decken werden in Trockenbauweise hergestellt. Im Erweiterungsbau sind Umkleide- und Sanitärräume als Ergänzung zu den vorhandenen Bestandsräumen vorgesehen. Der Versammlungsraum sowie die Fahrzeughalle werden über einen offenen Verbindungsgang mit dem Erweiterungsbau verbunden. Im Bestandsgebäude sind keine wesentlichen Umbaumaßnahmen vorgesehen. Die Hauptanschlüsse der haustechnischen Medien befinden sich im Keller des Bestandsgebäudes. Die Anbindung des Neubaus erfolgt über einen Medienübergabepunkt im Pumi-Raum. Der Betrieb des Feuerwehrgebäudes wird während der gesamten Bauphase aufrechterhalten. Der sichere und ungehinderte Zugang zum Bestandsgebäude für die Einsatzkräfte ist jederzeit sicherzustellen. Mit temporäre Einschränkungen und Bauunterbrechungen ist zu rechnen und werden örtlich mit der Bauleitung sowie dem Ortswehrführer abgestimmt. Die Leistung wird in 2 Bauabschnitten durchgeführt. Eine witterungsbedingte Unterbrechung der Arbeiten ist geplant und im Angebot einzukalkulieren. Baumaterialien und Bauabfälle sind geordnet und gegen unbefugten Zugriff sowie gegen Verrutschen oder Umkippen gesichert zu lagern. 1.1 Gebäudekenndaten Neubau: Bruttogrundfläche: 163 m² Bruttorauminhalt: 615 m³ Geschoß: 1 Gebäudehöhe: 5,00 m		

01	LV	LV Rohbauarbeiten
2. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE		
2.1 Lage und Bebauung		
Das Baugrundstück befindet sich auf dem Gelände der Gemeinde Prützke und wird über eine befestigte Zufahrt von der öffentlichen Straße aus erschlossen. Das Gelände ist umzäunt und mit einem Tor gesichert. Der Bestandsbau wird während der Bauphase für durch die Feuerwehr und Örtliche Vereine genutzt. Stellflächen für Fahrzeuge des AN und Fahrzeuge des vom AN eingesetzten Personals stehen auf dem Gelände des AG nicht zur Verfügung. Die Alarmwege sind jederzeit für die Einsatzkräfte freihalten.		
2.1 Baumbestand		
Einschränkungen im Bereich der Baustelle durch den Baumbestand sind nicht zu berücksichtigen.		
2.3 Immissionsschutz		
Die Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm des Landes Brandenburg (AVV-Baulärm) anzuwenden. Zum Schutz gegen Baulärm-Geräuschemissionen ist die Arbeitszeit nach AVV Baulärm begrenzt. Die Arbeitszeit ist festgelegt: Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr Samstag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist nach der AVV Baulärm bewertet. Diese sieht Richtwerte für Lärmimmissionen vor, die vom AG eingehalten werden müssen. Die zulässigen Geräuschemissionen betragen: 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) in der Nacht.		
2.4 Baustelleneinrichtung		
Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie Lager- und Arbeitsplätze des AN stehen nur im begrenztem Umfang zur Verfügung, und sind mit der Bauleitung abzustimmen. Die Überlassung zur Nutzung der Flächen regelt der AG. Ein Anspruch auf Nutzung der Flächen besteht nicht. Für darüber hinausgehenden Flächenbedarf des AN zur Durchführung seiner vertraglichen Leistungen und zum Betrieb der Baustelle hat der AN Sorge zu tragen.		
2.4.1 Baustromversorgung		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten
2. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE		
Medienübergabepunkt am Bestandsgebäude vorhanden 2.4.2 Bauwasserversorgung Medienübergabepunkt am Bestandsgebäude vorhanden 2.5 Sicherheits- und Gesundheitsschutz Für die Baumaßnahme ist vom AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz- Koordinator (SiGeKo) nach Baustellen-Verordnung eingesetzt. Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach BaustellenVO für alle auf der Baustelle auszuführenden Arbeiten ist erstellt. Vor Beginn der Arbeiten des AN ist in Abstimmung mit dem SiGeKo der SiGe-Plan anzupassen und zu ergänzen.		

01	LV	LV Rohbauarbeiten
3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN		
Grundlage dieser Ausschreibung, Ausführung und Abrechnung sind die Bestimmungen der VOB, neueste Fassung, die z.Zt. der Bauausführung gültigen DIN-Vorschriften, die Allgemeinen Regeln der Technik, die Herstellervorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften Die im LV beschriebenen Leistungen sind jeweils vollständig zu erbringen. Einzelne Arbeitsschritte, die im LV-Text nicht ausdrücklich erwähnt werden, sind zu kalkulieren, wenn sie zur Herstellung der Vollständigkeit einer Leistung unerlässlich sind. Die Ausführungspläne liegen beim Architekten im aktuellen Bearbeitungsstand vor und können hier in elektronischer Form abgerufen werden. Grundlage der Kalkulation bilden neben der Ausführungsplanung, die geprüfte Baustatik und das Baugrundgutachten. Die Unterlagen liegen beim Architekten im aktuellen Bearbeitungsstand vor und können hier in elektronischer Form abgerufen werden. Der Bieter ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Gegebenheiten zu informieren. Der Bieter hat sich mit dem Umfang, den technischen Besonderheiten des Bauvorhabens und den besonderen Anforderungen anhand der vorliegenden Pläne und Unterlagen vertraut zu machen. Nachforderungen aus Unkenntnis der Planunterlagen und der örtlichen Gegebenheiten werden nicht anerkannt. Techn. Bedenken gegen die vorgesehene Art der Leistungen oder etwaige Änderungsvorschläge sind auf einer gesonderten Anlage zum Angebot aufzuführen. Der AN hat rechtzeitig ein örtliches Aufmaß durchzuführen. Alle Maße, die von den vorhandenen Baukonstruktionen abhängig sind, müssen vom AN rechtzeitig vor Ausführung mit dem AG abgestimmt werden. Unzulässig große Bautoleranzen sind dem AG unverzüglich anzuzeigen. Aufmaßblätter und -Zeichnungen sind zeitgleich zu den durchgeführten Arbeiten zu führen und durch den AG bestätigen zu lassen. Sämtliche Unterlagen sind nachvollziehbar und prüffähig aufzustellen. Bei vorzeitiger Anlieferung von Materialien sind diese so zu lagern, dass andere Handwerker nicht behindert werden und vor Verschmutzung und Diebstahl geschützt sind.		

01 LV LV Rohbauarbeiten

3. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN

Vor Beginn der Arbeiten ist ein Bauführer zu benennen, der während der Ausführung ständig auf der Baustelle anwesend und ansprechbar ist.

Der Arbeitsablauf ist in Abstimmung mit den anderen auf der Baustelle tätigen Gewerken durchzuführen.
Die Leistung wird in 2 Bauabschnitten durchgeführt.
Ablaufbedingte Unterbrechungen der Arbeiten sind einzukalkulieren.

Subunternehmer dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Bauherren eingesetzt werden.

Der Schutz bereits eingebauter Bauteile anderer Gewerke, sowie der Schutz angrenzender Bereiche ist sicherzustellen.

Preisinhalte

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften:

In die Einheitspreise ist einzurechnen:

- Nebenleistungen gem VOB
- Das Einlegen von Dreikantleisten in die Schalung zur Kantenausbildung der sichtbaren Stützen und Unterzüge.
- Herstellen eines kraftschlüssigen Mauerwerkverbundes durch Einlegen von Mauerankern o.ä.

Dokumentation

Die vollständige Dokumentation ist 3 Wochen vor Abnahme zur Überprüfung an den AG in 1-facher Ausführung sowie vollständig in digitaler Form zu übergeben.

Die Dokumentation ist Nebenleistung und wird nicht gesondert vergütet.

Die Dokumentation beinhaltet:

- Wiege- und Übername- und Begleitscheine
- Entsorgungsnachweise gemäß Nachweisverordnung
- Prüfzeugnisse/ Prüfprotokolle/ Testate
- Nachweis der Betongüte,
- Konformitäts/ Übereinstimmungserklärungen zu brandschutzrelevanten Elementen,
- Die Bestätigung über ordnungsgemäßen Einbau von Bauteilen mit allgem. bauaufsichtlicher Zulassung
- Bautagebuch
- ggf. Wartungs- und Pflegeanleitungen

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.01	Titel Baustelleneinrichtung			
01.01.01	Los Allgemein			
01.01.01.10	Baustelle einrichten räumen Baustelleneinrichtung für die gesamte im nachfolgenden Leistungsverzeichnis näher beschriebene Baumaßnahme, mit allen zur Durchführung der Arbeiten erforderlichen Maschinen und Geräten, gemäß Arbeitsstättenverordnung einschl. - Herrichten der erforderl. Lager- u. Arbeitsplätze - Personalunterkünften für eigene Nutzung - Baustellenbeleuchtung - Herstellen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse für Baustrom, Bauwasser, Abwasser an Verbrauchs-Einrichtungen - Sicherung der Baustelle vor unbefugtem Betreten - Absturzsicherungen in der Baustelle gem. UVV - Sicherung der Zufahrten und Bürgersteige auf und vor dem Grundstück, einschl. Säuberung und Schneeräumung usw.; für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen. - wöchentliche Reinigung der Baustelle von Müll und Bauabfällen einschl. Entsorgung - Hebezeuge, Betonpumpen, Kran, Kranwagen etc. nach Bedarf des AN einschl. An- und Abtransport sowie den notwendigen Baustoff- und Werkzeugdepots und An- und Abreise des Personals. Herstellen und nach Beendigung des Leistungszeitraumes räumen.	1 psch		GP
01.01.01.20	Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten,	25 Wo	EP	GP
01.01.01.30	Baustromverteiler Baustromverteilerschrank für Ausbaugewerke, aus Stahlblech mit abschließbaren Türen, Einbauten schutzisoliert, 230 / 400 V Anschlußleistung max. 40 kW, freistehend, auf Rohrrahmen, Schutzart IP 43, einschließlich lokaler Erdung. aufbauen anschließen, warten einschl. Grundeinsatzzeit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Rohbauarbeiten			
01.01	Titel			
01.01.01	Los			
				Übertrag:
	(4 Wochen),			
	Bestückung:			
	- 2 NH-Sicherungslasttrenner 3-pol., Gr. 00			
	- 2 FI-Schutzschalter, allstromsensitivfest, 4-pol., Nennstrom 63 A, Fehlerstrom 0,5 A			
	- 1 CEE-Steckdose, 5-pol., 400 V / 32 A			
	- 1 CEE-Steckdose, 5-pol., 400 V / 16 A			
	- 6 Schutzkontakt-Steckdosen, 2-pol., 230 V / 16 A			
	- 6 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-pol.			
	- 6 Sicherungselemente 1-pol., E 33, bis 63 A			
	- 6 Sicherungselemente 1-pol., E 27, bis 25 A			
	- Klemmen und Zugentlastung für Zuleitungskabel			
		1 St	EP	GP
01.01.01.40	Baustromverteiler Gebrauchsüberlassung			
	Baustromverteiler aus Vorposition vorhalten über den vereinbarten Leistungszeitraum hinaus			
		40 St/Wo	EP	GP
01.01.01.50	Wasserversorgungsanlage			
	Wasserversorgungsanlage für die gesamte Baustelle auf dem Baugelände installieren, vor- und instandhalten und wieder entfernen.			
	Diese Anlage umfasst:			
	1 Stk Armaturenbrücke mit:			
	2 Stk Wasserzapfstellen 3/4"			
	1 Stk Anschluss an bauseitige TW-Leitung (Trinkwasserversorgung Bestandsgebäude) einschl. der dazugehörigen notwendigen Versorgungsleitung zur Umsetzung der Bauwasserzapfstellen. (ca. 20 m, DN 25)			
		1 St	EP	GP
01.01.01.60	mobile Toilette aufstellen räumen			
	Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, aufstellen und räumen. einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
01.01.01	Los	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.01.70	mobile Toilette vorhalten Mobile Toilette mit Handwaschbecken, mit Seifenspender, vorhalten, einschl. wöchentlicher Leerung und Reinigung,	40 StWo	EP	GP
01.01.01.80	Bauzeitentür provis. Stahltür, abschließbar einschl. PZ mit 3 Schlüsseln, als temporäre Bauzeitentür , Breite bis 1m, Höhe 2 m, einbauen und räumen einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen),.	2 St	EP	GP
01.01.01.90	Bauzeitentür Gebrauchsüberlassung Bauzaun aus Vorposition vorhalten über den vereinbarten Leistungszeitraum hinaus	80 S/Wo	EP	GP
01.01.01.100	Bauzeitenfenster STLB-Bau 10/2016 000 Schutzvorrichtung als Witterungsschutz an Fensteröffnungen, einschl. Unterkonstruktion, aus Kunststoffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, herstellen und räumen, Abrechnung nach bespannter Fläche.	20 m2	EP	GP
01.01.01.110	provisorischer Öffnungsverschluß Schutzvorrichtung als provisorischer Öffnungsverschluß an Toröffnungen aus 22mm OSB-Platte, einschl. Unterkonstruktion aus Kantholz , herstellen und räumen, Abrechnung nach bespannter Fläche. Öffnungsgröße: bis 3,01 x3,50m	15 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung		
01.01.01	Los	Allgemein		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.01.01.120	Bauzaun Bauzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und engmaschiger Vergitterung, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2,0m, aufstellen und anschließend räumen. einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Die Einzelelemente sind untereinander mittels Verbindungsschellen sicher zu verbinden.	70 m	EP	GP
01.01.01.130	Bauzaun Gebrauchsüberlassung Bauzaun aus Vorposition vorhalten über den vereinbarten Leistungszeitraum hinaus	2.800 m/Wo	EP	GP
01.01.01.140	Meterriss Einmessen und Anlegen von dauerhaften Meterrissen in allen Ebenen nach Baufortschritt auf Grundlage der übergebenen amtlichen Höhenpunkte. einschl vorhalten über die gesamte Bauzeit	1 St	EP	GP
01.01.01.150	Schnurgerüst herstellen Schnurgerüst umlaufend um das Baufeld, nach Einmaß durch den Vermesser, herstellen. Umfang ca. 80m	1 psch		GP
01.01.01.160	provis Stammschutz provis Stammschutz zum Schutz der Rinde vor mechanischen Zerstörungen durch Baustellenfahrzeuge oder herabfallende Baumaterialien als Bohlenummantelung H=2,20m einschl. Polsterung mit einer elastischen, dicken Schicht (z. B. Schaumstoff, Drainrohr oder Geotextil) und Lage-Fixierung mit Spanngurten Stammdurchmesser: 30-50cm	3 St	EP	GP
Summe Los 01.01.01			Allgemein, Netto:	

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten			
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung			
01.01.02	Los	Gerüst			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
01.01.02	Los Gerüst				
01.01.02.10	Erstellen Abbau Arbeitsgerüst Erstellen und Abbauen Arbeits- und Schutzgerüst DIN EN 12811-1 und DIN 4420-1, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Standgerüst, längenorientiert, Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse W09, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, Einrüstung für Mauer Putz- und Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 4,00 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, einschl. Ausbau als Dachfanggerüst DIN 4420-1, mit Schutzwand, aus Netzen.				
		210 m2	EP	GP	
01.01.02.20	Gebrauchsüberlassung Standgerüst Gebrauchsüberlassung über die vereinbarte Einsatzzeit hinaus, vorbeschriebenes Standgerüst, Dauer eine Woche.				
		4.200 m²/Wo	EP	GP	
01.01.02.30	Aufbau Abbau Überbrückung Aufbauen und Abbauen der Überbrückung in Gerüst, einschl. Grundeinsatzzeit (4 Wochen), Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m, einschl. Gerüstbelag in Überbrückungshöhe.				
		10 m	EP	GP	
01.01.02.40	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Gebrauchsüberlassung über die vereinbarte Einsatzzeit hinaus, vorbeschriebene Überbrückung Dauer eine Woche.				
		110 m/Wo	EP	GP	
Summe Los 01.01.02			Gerüst, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01.01				
			Baustelleneinrichtung, Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.02	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.02	Titel	Abbrucharbeiten		
A0001	Hinweistext			
Ausführungsbeschr.	1. Verpackungsabfall, überschüssiges Baumaterial, Baustellenabfälle Anfallendes Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des AN und ist, soweit möglich, dem Dualen System zuzuführen oder auf andere Art ordnungsgemäß zu entsorgen. Überschüssiges Baumaterial (Verschnitt, Reste etc.) und Baustellenabfälle aus dem Bereich des AN entsorgt dieser in eigener Zuständigkeit. Verpackungsmaterial, überschüssiges Baumaterial und Baustellenabfälle des AN sind auf der Baustelle in verschließbaren Containern zu sammeln. Das Verbringen oben genannter Abfälle in die Sammelbehälter für Bauabfälle ist untersagt. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich abzufahren. Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach Genehmigung durch die Bauleitung und nur in geschlossenen Containern erfolgen. Die anfallenden Kosten für das Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen der Container ist eine Nebenleistung und in die Einheitspreise einzurechnen. 2. Alle Abfallarten Es ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24.02.2012 und in Kraft gesetzt am 01.06.2012, in der jeweils gültigen Fassung, mit allen Rechtsgrundlagen, Verordnungen und Merkblättern zur Vermeidung, Wiederverwendung, Recycling, Verwertung und Beseitigung von Abfällen anzuwenden. Grundsätzlich ist verwertbarer Abfall nicht zu beseitigen. Jeder auf der Baustelle anfallende Abfall ist je Abfallschlüsselnummer getrennt in verschließbaren Containern zu sammeln. Von der Regelung der artenspezifischen Trennung der Bauabfälle kann nur abgewichen werden, wenn der AG in einer entsprechenden Position festlegt, dass die Entsorgung der gemischten Bau- und Abbruchabfälle über eine Abfallsortieranlage			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten
01.02	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zu erfolgen hat. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich abzufahren. Vor dem Abtransport der Bauabfälle ist die abzurechnende Menge durch Unterschrift/Signatur vom AG auf dem Übernahmeschein/Begleitschein zu bestätigen. Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach Genehmigung durch die Bauleitung und nur in verschließbaren Containern erfolgen. Grundsätzlich sind in die Entsorgungspositionen einzukalkulieren: • Aufschütten der Haufwerke • Transport der Abfälle zum Container bzw. zur Haufwerksfläche • das Sortieren des Abfalls • Kosten für das jeweilige Nachweisverfahren Die Deponie- bzw. Entsorgungskosten werden bei einem Einzelentsorgungsnachweis für gefährlichen Abfall zur Beseitigung bzw. zur Verwertung unmittelbar vom AG an den Deponiebetreiber bzw. an die Verwertungsanlage gezahlt. Bei allen weiteren Entsorgungs- bzw. Verwertungsverfahren sind die Deponie- bzw. Annahmgebühren in die Entsorgungspositionen einzukalkulieren. Der Nachweis über die erfolgte Verwertung/Beseitigung ist der Bauleitung unverzüglich und unaufgefordert zuzuleiten. Grundlage für die Abrechnung bilden die ordnungsgemäß ausgefüllten Nachweisbelege, das Aufmaß und die Belege der Annahmestelle über die erfolgte Verwertung/ Beseitigung (Wiegekarten und Eintrag der Annahmestelle auf dem Übernahmeschein/Begleitschein). Die Übernahmescheine in Papierform sind durch den AN bereitzustellen. Sollte der AN den Abfall in eigener Zuständigkeit verwerten wollen, so hat er auf den Übernahmescheinen als Entsorger zu zeichnen. Mit seiner Unterschrift bestätigt der AN die ordnungsgemäße Entsorgung. 3.Allgemeiner Hinweis: In Abhängigkeit von den bei der Durchführung der Baumaßnahme anfallenden Abfallarten werden nachfolgende			Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten
01.02	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Vorbemerkungen ganz oder in Teilen Vertragsbestandteil:			
	(Nicht gefährlicher) Abfall			
	Nicht gefährlicher Abfall zur Wiederverwendung, zum Recycling oder zur Verwertung ist immer einer entsprechenden Anlage zuzuführen. Nicht gefährliche Bauabfälle, die nicht verwertet werden können, sind eigenverantwortlich einer ordnungsgemäßen Beseitigung zuzuführen.			
	Für den Transport der nicht gefährlichen Abfälle ist eine gültige Anzeige von Sammlern, Beförderern, Händlern und Maklern von Abfällen an die zuständige Behörde erforderlich. Diese ist nach Aufforderung der Vergabestelle unverzüglich vorzulegen, jedoch spätestens vor Auftragserteilung. Die Fahrzeuge sind während des Transportes von nicht gefährlichen Abfällen auf öffentlichen Straßen mit der Warntafel „A“ zu kennzeichnen.			
	Ein Entsorgungsnachweis im Sinne der Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise ist für die Entsorgung von nicht gefährlichem Abfall nicht erforderlich.			
	Als Beleg über die Abfuhr und die Annahme des Abfalls ist das Übernahmescheinformular in Papierform zu verwenden, auszufüllen und vor Abfahrt durch die örtliche Bauleitung gegenzeichnen zu lassen.			
	Auf dem Übernahmeschein ist die Anfallstelle (Ort der Baustelle) zu vermerken.			
	Das gültige Landesabfallrecht ist bei der Entsorgung anzuwenden.			
01.02.10	Innenwand Mauerziegel abbrechen			
	Abbruch von Innenwänden aus Mauerwerk einschl. Putz und Fliesenbelag, Abbruchdicke bis 11,5 cm, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe in Container sammeln Die Entsorgung wird gesondert vergütet.			
		12 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.02	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.20	Abbruch Unterdecke Gipskarton Abbruch einer Unterdecke bestehend aus Metallunterkonstruktion, Dämmstoffauflage in Mineralwolle, Beplankung mit Gipskarton, Arbeitshöhe bis 3,50 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe in Container sammeln die Entsorgung wird gesondert vergütet.	16 m2	EP	GP
01.02.30	Türöffnung herstellen/erweitern 1,80m x 2,26m, Türöffnung herstellen/ erweitern, in Bestandsmauerwerk einschalig, tragend, zweiseitig geputzt , einschl. Traggerüst Bemessungsklasse A und Einbau der Sturzträger Öffnungsgröße: bis 1,80m x 2,26m, Dicke bis 36 cm, Ausführung wie folgt: 1. erschütterungsarmes Abbrechen des oberhalb der geplanten Sturzhöhe liegenden Mauerwerks einschl. Herstellen des 20cm breiten Auflagers. - nacheinander jeweils von einer Seite.- Auflagerflächen mit MGIII 3cm dick ausgleichen. 2. Der Einbau der Stahlträger erfolgt mit dem Einsetzen des 1. Träger von einer Seite. nach aushärten, wird der zweite Träger von der anderen Seite eingesetzt. beide Stahlträger HEA 120 sind nebeneinander nachträglich in vorh. Mauerwerk kraftschlüssig einbinden. Die Fuge zwischen Decke und Stahlträger kraftschlüssig mit MG III ausfüllen. Die beiden Stahlträger in separater Position. 3. erschütterungsarmes Abbrechen des unterhalb liegenden Mauerwerks. Der Putz ist beidseitig maßgerecht einzuflexen, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern und entsorgen	3 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.02	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.40	Abbruch von Türelement Abbruch von Türelement bestehend aus Türblatt und Zarge einschl. Beschlag Breite bis 1,00 m, Höhe bis 2,20 m, abbrechen, sammeln, lagern, entsorgen	3 St	EP	GP
01.02.50	Rasenkante abbrechen Rasenkante 100x6x25 mit Rückenschutz abbrechen. aufnehmen, zerkleinern und laden. Entsorgung wird gesondert vergütet	30 m	EP	GP
01.02.60	Rollkiesstreifen abbrechen Rollkies aus Spritzschuttreifen Breite 50cm abräumen. Rollkies zur späteren Verwendung seitlich lagern.	15 m	EP	GP
01.02.70	Rasengitterstein abbrechen. Parkfläche bestehend aus Rasengitterstein abbrechen. Rasengitterstein zur späteren Verwendung seitlich lagern	70 m	EP	GP
01.02.80	Bauschutt AVV 170107 entsorgen Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht schadstoffbelastet, nach LAGA 1997 Bauschutt, auf Baustelle lagernd, laden, transportieren, entsorgen, Anlage (Bezeichnung/Ort) '' vom Bieter einzutragen, Abrechnung nach Wiegekarte	35 t	EP	GP
01.02.90	Baumischschutt AVV 17 09 04 entsorgen Bau- und Abbruchabfälle auf Baustelle lagernd, laden, transportieren, entsorgen wie vor jedoch als: Baumischschutt Abfallschlüssel AVV 17 09 04	10 t	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.02	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01.02		Abbrucharbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03	Titel Erdbau			
01.03.01	Los Erdarbeiten			
	Allgemeine Hinweise Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten Kampfmittel aufgefunden, sind die Arbeiten sofort einzustellen und die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. Bis zum Eintreffen der Polizei ist der Fundort unverzüglich mit geeigneten Maßnahmen zu sichern und jegliches Betreten zu unterbinden. Das Auffinden von Kampfmitteln ist auch dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen (Meldepflicht). Seine Entscheidungen zum weiteren Bauablauf sind abzuwarten. Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale, z.B. Steinsetzungen, Mauerwerk, Erdverfärbungen, Holzpfähle oder -bohlen, Scherben, Stein- oder Metallgegenstände, Knochen o.ä., entdeckt werden, sind diese unverzüglich dem Bauherren zu melden. Dieser informiert nach Prüfung die Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum. Die aufgefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen.			
01.03.01.10	Sondierungsschlitz			
	Handschachtung / Sondierungsschlitz nach Anweisung des AG / der örtlichen Bauleitung, bis 1,5m unter GOK, ' zum Auffinden von Anschlusspunkten sowie bei Antreffen von Hindernissen und Fremdquerungen, einschließlich der erforderlichen Verbaumaßnahmen gemäß DIN und UVV. Aushub seitlich lagern und im Anschluß lagenweise wieder verfüllen und im erforderlichen Umfang verdichten;			
		10 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.01	Los	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.01.20	Kopfloch Handsachtung / Kopfloch nach Anweisung des AG / der örtlichen Bauleitung, bis 1,50m unter GOK, ' im Bereich der Außenwand des Bestandes, einschließlich der erforderlichen Verbaumaßnahmen gemäß DIN und UVV. Aushub seitlich lagern und im Anschluß lagenweise wieder verfüllen und im erforderlichen Umfang verdichten; Abmessungen:ca.1,5x1,5*1,5m	4 St	EP	GP
01.03.01.30	Aushub Rohrgraben Rohrgräben für SW-Leitungen DN 100, Bodenklasse 3 Arbeiten von Hand, abschnittsweise ausheben, seitlich lagern und nach den Verlegearbeiten lagenweise wieder einbauen und im erforderlichen Umfang verdichten; Breite der Sohle über 0,3 bis 0,5 m, Gesamtaushubtiefe bis 1,0 m	25 m	EP	GP
01.03.01.40	Füllsand liefern und einbauen Füllsand, verschieden abgestuften Natursand (SE, SW und SI) mit Korngrößenanteil für 2 mm von 40 Gew.-%, verdichtungsfähig, liefern entsprechend DIN 4033 auf die Rohrgrabensohle aufbringen, verdichten, Rohraufleger ausbilden und nach Verlegung der Kanalrohre dieselben seitlich und bis zu 30 cm überRohrscheitel einbetten. Abgerechnet wird nach verdichteter Masse im Rohrgraben.	2 m²	EP	GP
01.03.01.50	Wurzelstock roden Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 50 bis 100 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 60 bis 70 cm, gerodete Stoffe laden, transportieren und entsorgen	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.01	Los	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.01.60	Oberboden abtragen laden H 30cm Oberboden, profilgerecht abtragen und seitlich lagern, Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Bodengruppe OH 3 DIN 18915 (Mutterboden, humos) Abtragshöhe über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	115 m3	EP	GP
01.03.01.70	Boden Bodenplatte. lösen lagern Boden für Bodenplatte, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Entsorgung wird gesondert vergütet, Aushubtiefe bis 0,8 m, Homogenbereich A, Bodengruppe [SU]/SU DIN 18196 (aufgefüllt / anstehend Sande, gering schluffig) Lagerungsdichte locker bis mitteldicht Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,	75 m3	EP	GP
01.03.01.80	Boden für Streifenfundament lösen lagern Boden für Fundamentstreifen, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitlich lagern, Entsorgung wird gesondert vergütet, Aushubtiefe bis 0,5 m, Aushubbreite bis 0,5 m, Homogenbereich A, Bodengruppe [SU]/SU DIN 18196 (aufgefüllt / anstehend Sande, gering schluffig) Lagerungsdichte locker bis mitteldicht Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,	25 m3	EP	GP
01.03.01.90	Hindernis Mauerwerk/Beton abbrechen Zulage Hindernisse im Boden aus Mauerwerk und Beton, wie Kellermauerwerk, Sohle und Fundamente der ehemaligen Bebauung unterhalb der GOK im Bereich der Gründung als Zulage zur Vorposition abbrechen, zerkleinern und laden. Entsorgung wird gesondert vergütet	5 m3	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.01	Los	Erdarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.03.01.100	Planum Abweichung +/-2cm STLB-Bau 10/2020 002 Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 80 MPa.	180 m2	EP	GP
01.03.01.110	Gründungssohle verdichten Gründungssohle verdichten, in Baugruben, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98. einschl. Verdichtungsnachweis	180 m2	EP	GP
01.03.01.120	Bauwerk ver/hinterfüllen, verdichten Gräben, Schächte und Bauwerke profilgerecht mit auf der Baustelle lagerndem Aushub verfüllen, Lagenweise verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,98. Bodenmaterial der Materialklasse BM-0	50 m3	EP	GP
01.03.01.130	Untersuchung Abfalldeklaration Untersuchung zur Abfalldeklaration Mindestuntersuchungsprogramm für Boden bei unspezifischem Verdacht, entsprechend den Vollzugshinweisen (11/2022) zur Zuordnung von Abfällen in der AVV (Anl. V, Tab. 1), einschl. Probenentnahme.	2 St	EP	GP
01.03.01.140	Aushub AVV170504 entsorgen Klasse BM-F0, Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht gefährlich Bodenmaterial bis Klasse BM-F0, nach EBV auf Baustelle lagernd, laden, transportieren, und entsorgen, einschl Entsorgungsgebühren.	300 t	EP	GP
Summe Los 01.03.01		Erdarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.02	Los	Fundamenterder		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03.02	Los Fundamenterder			
	Vorbemerkung Fundamenterder Das Gebäude erhält eine neue Blitzschutz- und Potentialausgleichsanlage entsprechend den neuesten Vorschriften und Normen. Vor Beginn der Arbeiten ist der vorhandene Fundamenterder auf den zulässigen Erdübergangswiderstand zu prüfen. Das entsprechende Messprotokoll ist der Bauleitung zu übergeben. Die Anlage besteht aus dem inneren Blitzschutz, sowie dem inneren Blitzschutz mit dem Blitzschutz-Potentialausgleich und den Überspannungsableitern. Die Installation des Fundamenterders/Ringerders muss von einer Elektro- oder Blitzschutzfachkraft durchgeführt oder zumindest beaufsichtigt werden. Eine Messung des Fundamenterder ist vor Betoneinbringung durchzuführen. Alle Verteilerräume (Elektro und Fernmelde) und Technik- zentralen (HKLS) erhalten Potentialausgleichsschienen, die untereinander verbunden sind. Alle Potentialausgleich-Leitungen sind an den Enden eindeutig (Ziel, Querschnitt) mit Kabelschildern zu kennzeichnen. Bei Bauteilen aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen, feuerverzinktem Stahl, feuerverzinktem Temperguss oder Zinkdruckguss dürfen nur Schrauben aus verzinktem Stahl (Feuerverzinkung) verwendet werden.			
01.03.02.10	Bandstahl, 30/3,5 mm, Bandstahl, aus verzinktem Stahl 30/3,5 mm, einschl. allem Zubehör als Funktions-Potentialausgleichsleiter in Teillängen in der Fundamentplatte / Bewehrung fachgerecht einbauen. Anschlussklemme für Bewehrung alle 2 Meter Verlegung	60 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.02	Los	Fundamenterder		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.20	Ausleitung aus Erderanlage Ausleitung aus Erderanlage aus NIRO V4A, Durchmesser 10 mm, Anschlussfahne 2,5 Meter, 2 x Klemme V4A für Flachstahlerder in der Bodenplatte und außerhalb, Denso-Binde außerhalb, einbauen und anschließen.	6 St	EP	GP
01.03.02.30	Bestandsplan Potentialsteuerung Erstellen des Bestandsplanes Potentialsteuerung einschl. Bilddokumentation und Übergabe an den AG	1 St	EP	GP
01.03.02.40	Edelstahlband 30 mm Breite / 105mm² NIRO (V4A) Edelstahlband 30 mm Breite / 105mm² NIRO (V4A) Bänder nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185 Teil 202) mit aufgedruckter Werkstoffnummer für den Einsatz bei Erdungsanlagen und beim Ringerder, einschl. allem Zubehör. Breite: 30 mm Dicke: 3,5 mm Werkstoff: NIRO (V4A)	50 m	EP	GP
01.03.02.50	Anschluss- und Verbindungsklemmen Anschluss- und Verbindungsklemmen aus verzinktem Stahl für Fundamenterder liefern und montieren	15 St	EP	GP
01.03.02.60	Runddraht 10 mm Durchmesser V4A Runddraht 10 mm Durchmesser rostfrei aus Edelstahl , einschl. allem Zubehör als Ringerder vermascht in Teillängen unter der Fundamentplatte, in Bewehrungskörben bei erdfühiligen Fundamenten auf Sauberkeitsschicht und als Ringleitung im Randbereich bzw. als Erderverbindungsleitung fachgerecht verlegen.	6 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.02	Los	Fundamenterder		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.02.70	Bestandsplan Ringerderanlage Erstellen des Bestandsplanes Ringerderanlage einschl. Bilddokumentation und Übergabe an den AG			
		1 psch		GP
01.03.02.80	Kennzeichnung für Anschlussfahnen Kennzeichnung für Anschlussfahnen zum Aufstecken auf Runddrähte oder Bänder als auffällige Kennzeichnung (wie nach DIN 18014 gefordert) während der Bauphase. Werkstoff: PVC Durchmesser Ø: 70 mm Aufnahme Fl: 30 x 3,5 mm Aufnahme Rd: 10 mm Farbe: grün / gelb			
		8 St	EP	GP
01.03.02.90	Widerstandsmessung Durchführug der Widerstandsmessung gem. VDE 0185 zwischen den Punkten der Ausleitung Erstellen Messprotokoll und Übergabe an den AG			
		9 St	EP	GP
Summe Los 01.03.02		Fundamenterder, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.03	Los	Grundleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.03.03	Los Grundleitungen			
	Hinweis Grundleitungen Die Entwässerung der Sanitärobjekte erfolgt als Freispiegelentwässerung über Grundleitungen unter der Bodenplatte. Die Durchdringungen der Bodenplatte erfolgt mit Grundleitungsanschlüssen mit spezieller Lamellendichtung, zugelassen für den Einbau in WU-Beton. Die Grundleitung mündet in einen Hausübergabeschacht, ausgeführt als Uponalschacht DN400 an der Grundstücksgrenze. Die Einbindung in dieser Schacht stellt die Leistungsgrenze zum Netzbetreiber dar.			
01.03.03.10	KG-Rohr DN 100 Kunststoffrohr als Kanalleitung DN 100 aus PVC-hart, KG-Rohr nach DIN 19534 einschließlich Muffen und Dichtungen in verschiedenen Längen Typ: KG 2000 Fabrikat: '.....' liefern und in Gräben verlegen	20 m	EP	GP
01.03.03.20	KG-Abzweige KG-Abzweige aller Winkelgrade DN 100 für Grundleitung Typ: KG 2000 Fabrikat: '.....' liefern und in Gräben verlegen	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.03	Los	Grundleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.03.30	KG-Bögen KG-Bögen aller Winkelgrade DN 100 für Grundleitung Typ: KG 2000 Fabrikat: '.....' liefern und in Gräben verlegen	10 St	EP	GP
01.03.03.40	Bodendurchführung Bodendurchführung für den Einbau in WU-Bodenplatten zum Anschließen von KG 2000 - Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter Vierstegdichtung, MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft, und einseitig angeformter Steckmuffe und Deckel als Einbauhilfe, Lieferlänge: ca. 50 cm, liefern und fachgerecht in die Bodenplatte einbauen. Für Nennweite DN110 Fabrikat: KRASO Typ: BDF- KG 2000 oder gleichwertig Fabrikat: '.....' Typ: '.....' liefern und montieren	5 St	EP	GP
01.03.03.50	KG-Enddeckel DN 100 KG-Enddeckel DN 100 für Grundleitung Fabrikat: '.....' Typ: '.....' liefern und montieren	10 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.03	Los	Grundleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.03.60	Dauerhafter Verschluss Dauerhafter Verschluss von nicht benötigten Grundleistungsstutzen	3 St	EP	GP
01.03.03.70	SW-Leitung prüfen Neuerlegte SW-Leitung durch Fernauge prüfen, schriftlichen Bericht anfertigen und Datenträger liefern nach ATVM 143-2/DIN 13508-2, Aufzeichnung auf DVD oder USB-Stick, haltungsweise Erstellung von Inspektionsgrafiken DN: 100 - 125 Werkstoff: KG-Rohr (KG2000) Einmündungen einmessen und fotografieren, Beschädigungen einmessen und fotografieren, Einmessen des Abstandes zum Haltungsanfang in Meter;	20 m	EP	GP
01.03.03.80	Druck- und Dichtheitsprüfung Grundleitungen Druck- und Dichtheitsprüfung nach EN 1610 an Grundleitungen aus KG-Rohr, in Abschnitten durchführen, einschließlich Herstellen und Entleeren notwendiger Verschlüsse Rohrleitung: DN 100 - 125 Prüfmedium: Luft Prüfdruck: max. 200 mbar	20 m	EP	GP
01.03.03.90	Einsparten-Bauherrenpaket Bauherrenpaket als Einspartenhauseinführung passend für die Sparten Gas, Wasser oder Strom. Bestehend aus: Einbauteil inkl. Klebeflansch Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch Spiralschlauch 14078 inklusive Mantelrohr und aufgezogener 3-Stegdichtung Einsparten-Abdichteinheit ESH Basic MBK SR1 Universal - Dichtelement Trinkwasser SDW 1x32/40/50 Universal - Dichtelement Elektro SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51 Universal-Manschettenstopfen MS78U 1x24-52 Gleitmittel GMT35			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.03	Titel	Erdbau		
01.03.03	Los	Grundleitungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2 Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 1,0 bar Prüfungen/Normen: DVGW VP 601 Schlauchlänge (m): 3.0 Eigenschaften: geeignet für den Einsatz aller gängigen Gashauseinführungskombinationen; auf Druckdichtheit geprüfetes Leerrohrsystem; einfache Einbindung der Dampfsperre über Klebeflansch Fabrikat: Hauff-Technik Typ: ESH Basic FUBO BHP3m Artikelnummer: 3030474697 oder gleichwertig Fabrikat: Typ: liefern und montieren			
		3 St	EP	GP
01.03.03.100	Sichern Versorgungsleitungen Elt, T-Com			
	Sichern fremder Versorgungsleitungen (Querungen und Längsleitungen) (Elektrizität, Kommunikation) im Bereich der Baustelle nach Angabe und Vorschriften der Unterhaltungsträger durch ausreichende Maßnahmen, einschließlich der Kosten für die Erschwernisse sowie notwendige Such- und Handschachtungen während der Bauarbeiten, die Wiederverfüllung muss so erfolgen, dass in Folge späterer Bodensetzung die Leitungen ihre vorgefundene Lage nicht geändert wird, Leitungen mit einem geringeren Abstand als 0,5 m werden als eine Leitung betrachtet. Kabelbündel bis zur Gesamtabmessung von 30/30 cm werden als Einzelkabel abgerechnet.			
		1 m	EP	GP
01.03.03.110	Sichern Versorgungsleitungen TW, Gas			
	Sichern fremder Versorgungsleitungen wie vor jedoch für Querungen und Längsleitungen: (TW, Gas)			
		1 m	EP	GP
Summe Los 01.03.03				
		Grundleitungen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten
01.03	Titel	Erdbau

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01.03 Erdbau, Netto: zzgl. MwSt. (19,0 %): Gesamtsumme, Brutto:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.04	Titel	Mauerwerks-, und Betonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.04	Titel Mauerwerks-, und Betonarbeiten			
01.04.10	PE-Folie D 0,2mm Trennlage, aus Polyethylenfolie (PE), einlagig, Dicke 0,5 mm, lose mit Überlappung verlegen.	125 m2	EP	GP
01.04.20	Ortbeton Sauberkeitsschicht STLB-Bau 10/2016 013 Ortbeton Sauberkeitsschicht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN EN 206, DIN 1045-2, als RC-Baustoff zugelassen, Dicke 5 cm.	125 m2	EP	GP
01.04.30	Ortbeton Frostschräge. C16/20 Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C16/20 XC2 WF, DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, als Erdschalung, Querschnittsbreite: 46 cm, Querschnittstiefe: 55 cm,	12 m3	EP	GP
01.04.40	Ortbeton Streifenfundament, C25/30 Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C25/30 XC2 WF, DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, einschl. zweihäufiger Schalung, Ein- und Ausschalen, Querschnittsbreite: 50 cm, Querschnittstiefe: 100 cm	7 m3	EP	GP
01.04.50	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 Ortbeton Bodenplatte, aus bewehrtem Beton, Normalbeton C 25/30, XC2 WF, DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Untergrund und obere Betonfläche waagerecht, Plattenstärke: 30 cm. einschl. Randschalung einhäufig sowie Ein- und Ausschalen, Bewehrung wird gesondert vergütet,	125 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.04	Titel	Mauerwerks-, und Betonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.60	Stütze bis 25/30cm Ortbeton Stütze, rechteckig, als Stahlbeton, Normalbeton DIN EN 206-1, DIN 1045-2, liefern und fachgerecht einbauen, einschl. glatter Schalung, als Sichtbeton, Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004, rechteckig, Bewehrung wird gesondert vergütet. Beton Normalbeton C20/25 XC1 WO Querschnitt B/H 25/30 cm, Länge 3,50m 			

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.04	Titel	Mauerwerks-, und Betonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.100	Horizontaldichtung Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Wanddicke über 25 bis 36 cm, Raumnutzungsklasse RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), eine Lage Bitumen-Dachbahn, lose verlegen.	115 m	EP	GP
01.04.110	Abdichtung der Sockelflächen STLB-Bau 10/2016 018 Abdichtung der Sockelflächen, mit mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS), rissüberbrückend, 2-schichtig, Untergrund Mauerwerk.	30 m2	EP	GP
01.04.120	Mauerwerk D 36,5 Mauerwerk DIN 1053-4 der Außenwand, für späteren Putzauftrag, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Mauerwerksdicke 36,5 cm, Porenbeton Planstein z.B Ytong Planblock PP2, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402 oder DIN V 106, Festigkeitsklasse 2, Rohdichteklasse fK=1,8 MN/m² Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, mit Stoßfugenvermörtelung,	160 m2	EP	GP
01.04.130	Mauerwerk D 24 Mauerwerk DIN 1053-4 der Innenwand, für späteren Putzauftrag, Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 3,5 m, Mauerwerksdicke 24 cm, Porenbeton Planstein , DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN V 20000-402 oder DIN V 106, Festigkeitsklasse 4, Rohdichteklasse fK=3 MN/m² Dünnbettmörtel DM DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, mit Stoßfugenvermörtelung,	40 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.04	Titel	Mauerwerks-, und Betonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.140	Zulage Kimmschicht Zulage zur Mauerwerksposition für das Herstellen der Kimmschicht	60 m	EP	GP
01.04.150	Porenbetonflachsturz Öffnung überdecken mit Porenbetonflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,4 cm, Wanddicke 24 -36,5cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 1,81 cm.	6 m	EP	GP
01.04.160	Stahlträger IPE 180 Stahlträger als Sturzträger nebeneinander in der Bestandswand fachgerecht einzubauen. Es sind 2 Stahlträger nacheinander mit 30cm Auflager auf Lastverteilerplatte einzubauen und zu unterkeilen. Die Träger sind in den Auflagern und in den Drittelpunkten miteinander mit M12 zu verbolzen. Die Fuge zwischen Decke bzw. Auflager und Stahlträger ist nach dem Auskeilen, kraftschlüssig und vollfugig mit quellfähigen MG III ausfüllen. Profil: IPE 180 Trägerlänge: 240cm	10 m	EP	GP
01.04.170	Stahlträger HEA 140. Stahlträger als Sturzträger nebeneinander in der Bestandswand fachgerecht einzubauen wie vor jedoch: Profil: HEA 140. Trägerlänge: 260cm	5,2 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.04	Titel	Mauerwerks-, und Betonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.180	Öffnung aufmauern B bis 1,26m H bis 2,26m Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, in Innen- und Außenwänden, als Fenster- und Türöffnung, lichte Breite 1,01 bis 1,26m lichte Höhe 1,80 bis 2,26 m, Wanddicke 24 bis 36,5 cm.	8 St	EP	GP
01.04.190	Öffnung aufmauern B bis 2,01 H -bis 2,8 Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, wie vor jedoch: lichte Breite bis 1,81 m lichte Höhe 2,80m Wanddicke 36,5 cm.	1 St	EP	GP
01.04.200	Türöffnungen schließen Schließen von Bestandsöffnungen mit Mauerwerk Porenbeton Planstein, einschl. Herstellen des Verbundes durch Mauerwerksanker, Mauerwerksdicke 24 cm, Öffnungsgröße: bis 2,5m²	3 St	EP	GP
01.04.210	Durchbruch schließen 100 bis 150 cm², Durchbruch schließen, Oberflächenstruktur der sichtbaren Flächen an angrenzende Flächen anpassen, Querschnitt über 100 bis 150 cm², Tiefe bis 20 cm, Untergrund Beton / Mauerwerk.	10 St	EP	GP
01.04.220	Durchbruch schließen 200 bis 250 cm², Durchbruch schließen, Oberflächenstruktur der sichtbaren Flächen an angrenzende Flächen anpassen, Querschnitt über 200 bis 250 cm², Tiefe bis 20 cm, Untergrund Beton/ Mauerwerk.	5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.04	Titel	Mauerwerks-, und Betonarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.230	Betonstabstahl B500 alle Durchmesser Bewehrung aus Betonstab- und Mattenstahl B500 DIN 488-1, DIN 488-2, alle Durchmesser, alle Längen.	5 t	EP	GP
01.04.240	Kernbohrung Durchmesser 50 -100 mm Kernbohrung in der Wand aus Mauerwerk, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge und Lagerung des anfallenden Kerns im Behälter des AN.	10 Stk	EP	GP
01.04.250	Kernbohrung Durchmesser 100 -250 mm Kernbohrung in der Wand aus Mauerwerk, Bohrdurchmesser über 100 bis 250 mm, Bohrtiefe bis 20 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge und Lagerung des anfallenden Kerns im Behälter des AN.	2 Stk	EP	GP
Summe Titel 01.04		Mauerwerks-, und Betonarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.05	Titel	Außenanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.05	Titel Außenanlagen			
01.05.10	Frostschuttschicht 16/32 D 30cm Frostschuttschicht TL SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12 Belastungsklasse Bk0,3, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, rezyklierte Gesteinskörnung (RC-Baustoff) TL Gestein, Körnung 16/32, Schichtdicke 30cm, abgerechnet wird nach örtlichem Aufmaß.	12 m³	EP	GP
01.05.20	Tragschicht Schottertragschicht, Belastungsklasse RStO 12 Bk0,3, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, rezyklierte Gesteinskörnung (RC-Baustoff), Körnung 0/32, Schichtdicke 25 cm, Einbau zwischen Randeinfassungen.	10 m3	EP	GP
01.05.30	Verbundpflaster Betonstein Pflasterdecke, aus Beton-Verbundpflastersteinen, TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, Dicke 80 mm, Farbton zementgrau, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk 0,3, in Wegeflächen Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/4 aus natürlichen ungebr. Gesteinskörnungen (Kiessand), Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/4 aus natürlichen gebr. Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einkehren und einschlämmen, Farbton Fugen grau, Fugenbreite 4 +/- 2 mm. Die Leistung versteht sich einschl. Lieferung, Einbau aller erforderlicher Materialien, Neben-, Schneide und Anpassungsarbeiten Tragschicht wird gesondert vergütet. Einbauort : Verbindungsgang	35 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.05	Titel	Außenanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.05.40	Mosaik-Granitpflaster 4 / 6 cm Mosaik-Granitpflaster 4 / 6 cm zur Auspflasterung und Anarbeitung an das Betonpflaster/ Platten und Lichtschächte, in Plastersand mit Betoneinmischung, verlegen. die Leistung versteht sich einschl. Lieferung, Einbau aller erforderlicher Materialien, Neben-, Schneide und Anpassungsarbeiten	3 m²	EP	GP
01.05.50	Hochbord HB15/25 Hochbord aus Beton, Form HB 15/25, im Mörtelbett, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Breite der Rückenstütze 15 cm.	20 m	EP	GP
01.05.60	Muldenrinne Muldenrinne, aus Betonformsteinen DIN EN 1340, Form MU 30/10, einschl. Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton, Fugen verfüllen mit hydraulisch gebundenem Fugenfüllstoff.	10 m	EP	GP
01.05.70	Fußabstreiferkasten Fußabstreiferkasten aus Polymerbeton, L/B 100/50 cm, einschl. Abdeckung mit Gitterrost 30/10 mm, aus feuerverzinktem Stahl, begehbar, liefern und fachgerecht einbauen, Kasten zur Entwässerung an Tragschicht anbinden.	7 St	EP	GP
01.05.80	Traufstreifen Traufstreifen bestehend aus Randeinfassung und Rollkiesfüllung wie folgt herstellen: -Randeinfassung aus Rasenkantenstein mit Rückenstütze umlaufend, parallel zur Gebäudeaußenwand herstellen -Schüttung aus Flusskies, Körnung 16/32, Schichtdicke 10 cm, Breite der Schüttung 30 cm, einschl. Unterlage aus Geotextil.	40 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.05	Titel	Außenanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.05.90	Regensinkkasten RSK 2000 Regensinkkasten RSK 2000 mit Absetzkasten, Laubfangkorb und Geruchsverschluss, Variante mit Abdeckplatte; aus PP für Fallrohre DN 110mm, mit senkrechtem Ablaufanschluss. Länge ca. 380 Breite ca. 157 Höhe ca. 197mm. Fabrikat zB. Fa. Marley oder Fa. Upmann angebotenes Fabrikat: '.....'	2 St	EP	GP
01.05.100	Vollwandabwasserrohre DN150 Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen zur Regenwasserableitung (PP-MD) gemäß DIN EN 14758 1 - Werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung. Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit > SN 10 (gemäß MPA-Gutachten: > 10 kN/m² nach DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich. (SLW 60) einsetzbar. Einschl. Verschnitt liefern und gem.den Anforderungen der DIN 19533 im Erdreich einschl. Trassenwarnband verlegen. Querschnitt: DN 150 Fabrikat/Typ: WAVIN/KG 2000-EM oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat/Typ: '.....'	50 m	EP	GP
01.05.110	Formstücke RW Formstücke aus Polypropylen passend zur Regenwasserableitung wie Rohrbögen,Tstücke Abzweige, endkappen etc. liefern und gem.den Anforderungen der DIN 19533 im Erdreich einschl. Trassenwarnband verlegen. Querschnitt: DN 150 Fabrikat/Typ: WAVIN/KG 2000-EM oder gleichwertig. angebotenes Fabrikat/Typ: '.....'	10 St	EP	GP
01.05.120	Überlauf Überlauf an Versickerungsmulde herstellen. Verbindung zu Vollsickerrohren Fachgerechte Ausführung, inkl. aller Lieferungen, Materialien und Nebenarbeiten.	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.05	Titel	Außenanlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 01.05		Außenanlagen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.06	Titel Stundenlohnarbeiten			
	Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten: Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten: Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssätzen, in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen sowie Gemeinkostenanteile und Gewinn enthalten sind, vergütet. Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie Erschwerniszuschläge sind nicht in die Stundenverrechnungssätze mit einzubeziehen, sondern - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert nachzuweisen. Der Bieter erklärt, dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn deren Ausführung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu §2 Nr.10 VOB/B).			
01.06.10	Stundenverrechnungssatz für einen Facharbeiter Stundenverrechnungssatz für einen Facharbeiter	20 h	EP	GP
01.06.20	Stundenverrechnungssatz für einen Helfer Stundenverrechnungssatz für einen Helfer	10 h	EP	GP
Summe Titel 01.06		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01.01	Titel	Baustelleneinrichtung	9	
01.01.01	Los	Allgemein	9	
01.01.02	Los	Gerüst	13	
01.02	Titel	Abbrucharbeiten	15	
01.03	Titel	Erdbau	21	
01.03.01	Los	Erdarbeiten	21	
01.03.02	Los	Fundamenteerder	25	
01.03.03	Los	Grundleitungen	28	
01.04	Titel	Mauerwerks-, und Betonarbeiten	33	
01.05	Titel	Außenanlagen	39	
01.06	Titel	Stundenlohnarbeiten	43	

Summe LV 01 LV Rohbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR

Bieterangabenverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten
01.02	Titel	Abbrucharbeiten
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
01.02.80	Bauschutt AVV 170107 entsorgen Anlage (Bezeichnung/Ort) ' '	
01.03.03.10	KG-Rohr DN 100 Fabrikat: ' '	
01.03.03.20	KG-Abzweige Fabrikat: ' '	
01.03.03.30	KG-Bögen Fabrikat: ' '	
01.03.03.40	Bodendurchführung Fabrikat: ' ' Typ: ' '	
01.03.03.50	KG-Enddeckel DN 100 Fabrikat: ' ' Typ: ' '	
01.03.03.90	Einsparten-Bauherrenpaket Fabrikat: ' ' Typ: ' '	

Bieterangabenverzeichnis

FFW Prützke (2026-02)

01	LV	LV Rohbauarbeiten
01.05	Titel	Außenanlagen
Nr. Liste der Positionen mit Bietertextergänzung		
01.05.90	Regensinkkasten RSK 2000 angebotenes Fabrikat: '.....'	
01.05.100	Vollwandabwasserrohre DN150 angebotenes Fabrikat/Typ: '.....'	
01.05.110	Formstücke RW angebotenes Fabrikat/Typ: '.....'	