Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Landesamt für Umwelt
Kontaktstelle	Referat S6 - Zentrale Vergabestelle
Postanschrift	Seeburger Chaussee 2
Ort	14476 Potsdam OT Groß Glienicke
E-Mail	VergabestelleS6@LfU.Brandenburg.de
URL	https://lfu.brandenburg.de
UST.-ID	DE 812326210

Art und Umfang der Leistung

Das Landesamt für Umwelt untersucht das Grundwasser in ausgewählten ländlichen Räumen des Landes Brandenburg mittels Grundwasserbeschaffenheitsmessstellen (GWMS). An insgesamt 15 GWMS sind Regenerierungs- und Sanierungsmaßnahmen notwendig, da an den dort genutzten GWMS Mängel festgestellt wurden, die die Funktionalität der Messstellen einschränken.

Die 15 GWMS sollen wieder in einen funktionsfähigen Zustand versetzt werden. Die zu bearbeitenden Standorte sind verteilt über das gesamte Land Brandenburg.
Gegenstand der zu erbringenden Leistung ist die Durchführung von mechanischen und hydraulischen Regenerierungsmaßnahmen (Wiederherstellen der Befahrbarkeit in den Rohrtouren, Entsanden / Freispülen der Filterstrecken) und baulichen Sanierungsarbeiten (Einbau der oberflächennahen Ringraumabdichtung, Erneue-rung des oberirdischen Messstellenabschlusses - incl. Beseitigung von Rohr-knicks/-Deformationen und Anbringen einer Sichtstange und Farbanstrich der Schutzbauten).

An allen GWMS ist nach Beendigung der Instandsetzungsarbeiten ein Entwicklungs-/Kurzpumpversuch durchzuführen und die Entnahmemenge sowie Absenkung/Wiederanstieg des Wasserstandes zu dokumentieren.
Für die durchgeführten Arbeiten ist je Messstelle eine Abschluss-Dokumentation zu erstellen.

Die Baubeschreibung, das entsprechende Leistungsverzeichnis und die Vertragsbedingungen werden mit der Angebotsaufforderung versandt.

Haupterfüllungsort

Ergänzende / Abweichende Angaben zum Haupterfüllungsort	Die zu sanierenden GWMS befinden in den Landkreisen Prignitz, Uckermark, Oberhavel, Havelland, Märkisch-Oderland, Dahme-Spree, Teltow-Fläming, Oder-Spree und Oberspreewald-Lausitz.

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

Leistungsbeginn: 14.09.2026

Leistungsende: 16.11.2026

Zusätzliche Angaben

Beurteilung der Eignung:

Für den Leistungsbereich 211-02 Brunnenbauarbeiten, ist die Präqualifikation nach PQ-VOB nachzuweisen.

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis).

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" (FB 124, VHB-Bund, Stand 2017, Ausgabe 2019) vorzulegen.

Bei Einsatz von Nachunternehmen gilt das auch für die Nachunternehmen.

Bitte senden Sie uns auch gerne Ihre Interessensbekundung.

© 2017 – 2026 cosinex GmbH

Bekanntmachungs-ID: CXP9YY4HZ1D

© 2017 – 2026 cosinex GmbH