

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09

Trockenbauarbeiten

Währung in EUR

VORBEMERKUNGEN

Allgemeine Beschreibung des Bauvorhabens:

Adresse:

Zur Ahrensdorfer Heide 11
14974 Ludwigsfelde

Bauherr:

Stadt Ludwigsfelde
Rathausstraße 3
14974 Ludwigsfelde

Die Stadt Ludwigsfelde, vertreten durch der MH Projektentwicklungsgesellschaft mbH, plant den Neubau einer Sporthalle mit Freianlagenflächen an Standort zur Ahrensdorfer Heide in 14974 Ludwigsfelde.

Das Grundstück wird im Norden und Nordwesten von der Straße Zur Ahrensdorfer Heide begrenzt. Das gegenüberliegende Grundstück ist noch unbebaut. Es handelt sich um eine Wohnbaufläche gem. B-Plan.

Im Osten schließen ein Grünstreifen und ein kleinteiliges Einfamilienhauswohngebiet um den Notteweg und die Weserstraße an.

Die südlichste Ecke des Grundstücks ist durch Wald geprägt, der in sich in dieser Richtung auch weiterführend anschließt. Südwestlich des Grundstücks schließen mit der Augustastraße Doppelhaushälften und Reihenhäuser an.

Das Grundstück selbst ist unbebaut und überwiegend von Wiese bewachsen. Die geplante Grundstückszufahrt erfolgt von der Straße Zur Ahrensdorfer Heide.

Die neue Sporthalle wird straßenbegleitend neben der neuen Schule an der Straße Zur Ahrensdorfer Heide platziert. Dem zentralen Eingangsbereich wird ein Vorplatz vorgelagert.

Die zweigeschossige Sporthalle besteht aus einer Drei-Feld-Sporthalle, Nebenfunktionsflächen und einer Zuschauertribüne mit 114 Zuschauerplätze davon sind 2 Barrierefrei. Sportler und Besucher gelangen über einen gemeinsamen Haupteingang in das Foyer. Sie werden über das Treppenhaus 1 in das Obergeschoss geleitet. Dort befinden sich die Umkleide- und Waschräume. Die barrierefreie Erschließung erfolgt über den Aufzug. Im Brandfall können weitere Ausgänge sowie das Treppenhaus 2 genutzt werden. Das Gebäude ist nicht unterkellert.

Die tragenden Bauteile werden als Stahlbetonkonstruktion erstellt. Das Sporthallendach besteht aus Holzbindern mit einer wärme gedämmten Stahltrapezblech Dachhaut. Die Gründung ist eine Stahlbetonbodenplatte mit Frostschrüzen aus Betonstreifenfundamenten.

Die Fassadenbekleidung besteht aus einem WDVS mit keramischem Fliesenbelag im Erdgeschoss und Putz im Obergeschoss. Die Fenster bestehen aus Kunststofffenster mit Aluabdeckung außen, Alu-Pfosten-Riegel-Fassaden und Bauprofilglasflächen.

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten

Währung in EUR

Die Dachabdichtung wird bituminös hergestellt und das Dach erhält ein Mindestgefälle von 2%.

Gebäudekennndaten

Anzahl der Vollgeschosse	2
Bruttorauminhalt	18.279,20 m³
Bruttogrundfläche	2054,80 m²
Dachform	Flachdach
Höhe Attika über Gelände:	10 m
Maximale Gebäudeabmessung:	50,40 m x 40,77 m

BESONDERE HINWEISE

GELTUNGSBEREICH UND AUSFÜHRUNGSGRUNDLAGE

Für die Ausführung der Arbeiten gelten die

- DIN 18299 - Allgemeinen Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18 334 - Zimmer- und Holzbauarbeiten
- DIN EN 350 - Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten
- DIN 18 360 - Metallbauarbeiten
- alle einschläglichen DIN-Vorschriften neuester Fassung,
- die Gütebestimmungen für die zur Verwendung gelangenden Materialien,
- die anerkannten Regeln der Technik,
- die Bestimmungen und Forderungen des Gewerbeaufsichtsamtes und der Bauaufsichtsbehörde als vereinbarte Vertragsbestandteile.

VORLEISTUNGEN UND BAUFREIHEIT

Das Abstecken der Hauptachsen sowie das Schaffen der notwendigen Höhenbezugspunkte ist Sache des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer ist zur Geltendmachung von Bedenken verpflichtet.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die für das angebotene Fabrikat erforderlichen bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen. Falls erforderlich sind Detailzeichnungen zu übergeben.

Werden zur Anfertigung von Konstruktionsunterlagen mehr Bauangaben benötigt als in den Ausschreibungsunterlagen enthalten oder aus diesen ersichtlich sind, so hat sie der Auftragnehmer rechtzeitig vom Auftraggeber zu fordern.

Gerüste werden ggf. betriebssicher übergeben. Für die Erhaltung und sichere Benutzung sowie die bestimmungsgemäße Verwendung ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Vor Ausführung der Arbeiten hat der AN die genannten Höhen und die Maßgenauigkeit des Rohbaus eigenverantwortlich durch Nivellement festzustellen. Bei Überschreitung der Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber zu verständigen.

BAUSTELLEINRICHTUNG

Der Auftragnehmer ist für die Bereitsstellung aller zur Ausführung der Leistungen notwendigen Baustelleneinrichtungen selbst verantwortlich.

Für den Verschluß von Lager und Arbeitsplätzen sowie evtl. bereitgestellter Räume hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

Notwendige Rüstungen bzw. Arbeitsbühnen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das Fassadengerüst wird bauseitig gestellt (werden Gerüste bauseits bereitgestellt, so können sie unter der Voraussetzung der

Währung in EUR

Verkehrssicherheit vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden).
Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen.
Die gegenwärtig gültigen Arbeitsschutzvorschriften sind unbedingt einzuhalten.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt. Ein Feuerlöscher, tragbar, der Klasse C nach DIN EN 2 - oder vergleichbar einsetzbar - muß bei Arbeiten mit brennbaren Gasen vorhanden sein.

Die Standorte für folgende Baumaschinen und Geräte sind mit der Bauleitung des Auftraggebers oder in deren Ermangelung mit diesem selbst abzustimmen:
- Krane und Krananlagen
- Fördereinrichtungen und Aufzüge
Bei Turmdrehkränen ist dazu die maximale Höhe, Ausladung und Abstützlast anzugeben. Das gilt auch, wenn ein noch nicht bestätigter Baustelleneinrichtungsplan vorliegt.

Gefahrbereiche bei Montagearbeiten sind abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der Bauleitung abzustimmen.

KOSTENABGRENZUNG

Bauseitig wird ein ELT-Anschluß vorgesehen und bereitgestellt. Die elektrische Steuereinrichtung einschließlich der Kleinspannungsinstallation ist vom Auftragnehmer zu erbringen und einzukalkulieren.

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist,

gilt in Ergänzung der DIN-Vorschriften:

- Das Rohbau-Aufmaß zur Anfertigung der Auftragnehmer-Konstruktionszeichnungen bzw. Detailzeichnungen ist vom Auftragnehmer durchzuführen und mit den Einheitspreisen abgegolten.
- Werden ausdrücklich Verbindungsmittel aus Formblechen in den Ausschreibungsunterlagen ausgeschlossen, ist das im Preisangebot zu berücksichtigen
- Mit den Preisen sind die aus den übergebenen Unterlagen erkennbaren oder gewerksüblichen Bohrungen, Fräsungen, Abfasungen, Zapfenverbindungen, Versatzausbildungen, Auflagerausbildungen, Maßnahmen gegen Aufspaltung, Transport- und Montagestäbe und -verbindungen sowie alle Montagehilfsmittel und -geräte abgegolten, soweit sie keine Besonderen Leistungen gemäß DIN 18299 und DIN 18334 darstellen.
- Das Nachimprägnieren von Schnittstellen sowie das Liefern und Anbringen einer Kennzeichnung nach DIN 68 800-3 sind im Preis enthalten.

ABFALLBESEITIGUNG

Eigenes Restmaterial, Verschnitt, Bruch, Verpackungsmaterial und dergleichen ist vom Auftragnehmer kostenlos zu beseitigen.

Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Ein Nachweis der effektiven Kosten bleibt den Partnern vorbehalten.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Der Nachweis über die ordnungsgemäße Entsorgung kann verlangt werden.

ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUAUSFÜHRUNG

ALLGEMEINES

Für die Ausführung erforderliche Maße sind zuvor am Bau zu nehmen. Sofern nicht aus Detailzeichnungen ersichtlich, sind Maße für Vorleistungen für andere Gewerke (z. B. Firstausbildung, Auskragungen von Sparren, Aufschieblinge, Wechsel) mit der Bauleitung oder dem nachfolgenden Unternehmer abzusprechen.

Die abgebundenen Dachteile sowie der fertige Dachstuhl sind grundsätzlich vom Statiker abzunehmen. Hierüber ist ein Abnahme-Protokoll zu erstellen und in dreifacher Ausfertigung dem Auftraggeber auszuhändigen.

Abweichend von Nr. 3.1.10 der DIN 18 334 sind tragende Konstruktionen aus Bauschnittholz mindestens nach der Sortierklasse S 10 bzw. MS 10 gemäß DIN 4074-1 auszuführen.

Metallteile sind gegen Korrosion zu schützen, sichtbare Nägel und Schrauben im Außenbereich sind zu verzinken.

Nägel dürfen nicht auf Zug beansprucht werden. Eine statisch beanspruchte Nagelverbindung ist mit mindestens vier Nägeln herzustellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine genaue, prüffähige Holzliste als Abrechnungsgrundlage für den Auftraggeber zu erstellen.

Während der Montage ist die Konstruktion im Außenbereich gegen Witterungseinflüsse, insbesondere gegen Sturm, im erforderlichen Maß zu schützen. Das gilt vor allem bei Arbeitsunterbrechungen.

Holzteile, die auf Bauteilen aus Beton, Naturstein oder Mauerwerk aufliegen, sind ohne zusätzliche Vergütung mit einer Lage unbesandeter Bitumenpappe oder gleichwertigem Material von diesem zu trennen.

Bei sichtbar bleibenden Hölzern im Außenbereich sind die Kanten leicht zu brechen, die Oberfläche ist gehobelt zu liefern. Verbindungen bei sichtbar bleibenden Hölzern sind generell verdeckt auszuführen.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wänden und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Werden für nicht genormte Erzeugnisse Gebrauchstauglichkeitsnachweise verlangt, z. B. Prüfzeugnisse, und kann für eingebaute Erzeugnisse ein solcher Nachweis nicht erbracht werden, gilt das als Fehler der Werkleistung. Referenzen können in diesem Fall den Nachweis nicht ersetzen.

Es ist herzfrees Holz einzusetzen.

HOLZSCHUTZ

Die vom Hersteller angegebenen Anwendungsbeschränkungen bei Holzschutzmitteln sind zu beachten. Sie sind dem Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. Besonders ist der Auftraggeber auf vorübergehende Beschränkungen bei Nachfolgearbeiten oder in der Nutzung der Bauleistung hinzuweisen, sofern Gesundheitsgefährdungen durch Holzschutzmittel nicht auszuschließen sind.

Tragende Bauteile sind nach den Vorschriften der Länderbauordnungen bzw. unter Beachtung der vorgegebenen oder nach Art des Bauteils zu erwartenden Gefährdungsklassen vorbeugend mit Holzschutzmitteln zu behandeln.

Wird in den Planungs- oder Ausschreibungsunterlagen keine Angabe zum Holzschutz gemacht, so sind die in der Reihe DIN 68800 definierten Gefährdungsklassen und der daraus resultierende Holzschutz maßgebend. Die

Währung in EUR

inhaltlich vergleichbaren DIN EN-Vorschriften sind - sofern nicht bauaufsichtlich verlangt - nur bei ausdrücklicher Bezugnahme anzuwenden.

Soweit nicht vom Auftraggeber im Rahmen der Ausschreibung festgelegt, ist das Einbringverfahren der Holzschutzmittel vom Bieter bei Angebotsabgabe anzugeben. Das gilt auch für eine - nur alternativ anzubietende - mechanische Vorbehandlung des Holzes. Dem Auftraggeber ist mitzuteilen, welche Einschränkungen bei zu erwartender malermäßiger Behandlung der Bauteile zu beachten sind. Sofern Holzschutzmittel auf Wasserbasis erhältlich sind, sind diese - bei vergleichbar fixierenden Eigenschaften - anzubieten.

Holzschutzmittel für tragende Bauteile müssen das Prüf- und Überwachungszeichen des DIBt besitzen, die RAL-Kennzeichnung genügt bei vorbeugendem Einsatz nicht.

Holzschutzmittel im Außenbereich dürfen keine auswaschbaren Farbzusätze enthalten. Werden auswaschbare Holzschutzmittel im Innenbereich eingesetzt, sind behandelnde Teile beim Transport oder bei der Lagerung vor Nässe zu schützen. Wird eine bestimmte und realisierbare Eindringtiefe gefordert, so gelten die dazu erforderlichen Vorbehandlungen als Nebenleistungen.

Holzschutzmittel im Innenbereich müssen das Zertifikat "zugelassen für Wohnräume umgebende Konstruktionen" aufweisen.

Als Gefahrstoffe nach der GefStoffV oder den TRGS einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

DÄMMSTOFFE

Beim Umgang mit Mineralfaserdämmstoffen (Einbau und Ausbau) ist für gute Durchlüftung der Räume zu sorgen. Eventuelle Staubablagerungen sind zu entfernen (Kehren ist untersagt). Beim Trennen ist keine Säge zu verwenden.

Bei allen eingebrachten Dämmungen ist darauf zu achten, daß sie konvektionsdicht sind. Alle Fugen, Fußpunkte, Knickpunkte und dergleichen sind mit mindestens 5 cm breiten, selbstklebenden und dampfdichten Fugenbändern abzukleben, wenn nicht durch die Art oder Form der Dämmstoffe ein Luftdurchsatz verhindert wird. Bei der Wahl der Fugenbänder darf die geforderte Feuerwiderstandsklasse nicht verringert werden.

Werden zwischen Sparren Mineralfaserplatten eingebaut, so müssen sie dem Typ W entsprechen, damit keine Aufwölbung eintritt.

Durch den Einbau von Dämmkeilen darf die vorgesehene Schichtdicke nicht gemindert werden. Der erhöhte Verschnitt ist im Preis enthalten.

TECHNISCHE HINWEISE

Gegenstand dieses Untertitels ist die Baustelleneinrichtung für das Gewerk Trockenbauarbeiten zur "Errichtung der HAH Sporthalle", Zur Ahrensdorfer Heide, 14974 Ludwigsfelde

Die Art der Baustelleneinrichtung bleibt dem Auftragnehmer (AN) überlassen, ist jedoch im Vorfeld mit dem AG abzustimmen.

Die Leistungen umfassen das Anliefern und Aufstellen, das Vorhalten während der gesamten Bauzeit des AN einschl. evtl. erforderlicher Umsetzungsvorgänge und das rückstandslose Beseitigen einschl. aller erforderlichen

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Währung in EUR

Nebenarbeiten.

Sind diese Leistungen nicht gesondert in einzelnen Pos. nachfolgend aufgeführt, so hat der AN alle zur Erbringung seiner Leistungen notwendigen Nebenleistungen einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

Die Bekanntgabe der erforderlichen elektrischen Leistung für Baugeräte bzw. sonstige elektrisch betriebene Großgeräte ist der Bauleitung zur Auslegung der Baustellenverteiler spätestens 1 Woche nach Auftragserteilung schriftlich anzugeben.

Alle aus den geltenden Regelwerken, Normen, Richtlinien, Vorschriften, technischen Vorbemerkungen resultierenden Kosten sind in den Angebotspreis einzukalkulieren.

Ein Lager- bzw. Vormontageplatz für die Bauarbeiten wird im unmittelbaren Umfeld der Baustelle vom AG zur Verfügung gestellt.

Bei Einsatz von Kettenfahrzeugen oder sonstiger schwerer Technik sind generell die Straßenbeläge aus Asphalt nach Wahl des AN zu schützen.
Die Kosten dafür hat der AN in die BE einzurechnen.

Der AG stellt zur besseren Koordination einen browserbasierten Projektraum („Planfred“) zur Verfügung, der vom AN zu nutzen ist.

Sämtliche Planunterlagen werden ausschließlich digital im Projektraum zur Verfügung gestellt. Sofern Unterlagen in Papierform benötigt werden, sind diese durch den AN eigenständig und auf eigene Kosten zu beschaffen.

09.1.1 Baustelleneinrichtung

09.1.1.1 Baustelleneinrichtung (BE)

Baustelleneinrichtung (BE) zur Durchführung der nachfolgend benannten Leistungen für das Gewerk Trockenbauarbeiten zur "Errichtung der HAH Sporthalle", anfahren, aufbauen, vorhalten und beseitigen.

Die Position beinhaltet alle für die Durchführung der vertraglichen Leistung erforderlichen BE- Teile, Maßnahmen und Einrichtungen, soweit nicht gesondert ausgewiesen;
dazu gehören Einrichtung, Betrieb, Unterhaltung sowie abschließende Beseitigung von:

- Baumaschinen, Geräte, Werkzeuge, incl. Kräne und Hebezeuge jeglicher Art,
- notwendige Innenrüstungen für Raumhöhe bis 4.20m,
- Unterkunfts- und Materialcontainer (sofern erforderlich),
- Baubüro für AN (sofern erforderlich),
- Fahrwege, komplette Baustellenbeleuchtung, Fernsprechanlüsse,
- Sicherheitseinrichtungen jeglicher Art, insbesondere zur Montage der Lichtkuppeln.

Übergeordnete allgemeine BE werden bauseitig zur Nutzung bereitgestellt, u. a.:

- Baustellen-WC-Einheit,
- Bauzaun,
- Herrichten u. Beseitigen Freifläche für BE,
- Fassadengerüst,

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09	Trockenbauarbeiten
09.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG

Währung in EUR

HINWEIS- Aufstellflächen/ örtl. Gegebenheiten:
Für die Baustelleneinrichtungen und Lagerzwecke dürfen
nur die von der Bauleitung des AG freigegebenen
Flächen genutzt werden.

Die Ausführung der BE erfolgt nach Wahl des AN.

Zusätzlich zu erbringende Leistungen werden nur
vergütet, wenn diese nachfolgend aufgeführt bzw.
gesondert durch den AG beauftragt werden.

Des Weiteren:

- Baustromverteiler stellt der AG,
Strom-Verbrauchskosten für den AN fallen an.
- Bauwasseranschluss wird durch den AG in Form eines
Hydranten zur Verfügung gestellt.
Wasser-Verbrauchskosten für den AN fallen an.

Menge: 1 psch EP: GB:

09.1.1	<u>Summe</u> Baustelleneinrichtung	=====
09.1	<u>Summe</u> BAUSTELLENEINRICHTUNG	=====

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide

Trockenbauarbeiten

09	Trockenbauarbeiten
09.2	WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Währung in EUR

09.2.1 Wände / Vorsatzschalen

09.2.1.2 TB-Ständerwand, d= 125mm

Trockenbau-Ständerwand aus Gipsgebundenen Bauplatten, Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren, Metallständer CW 75, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40, Ständerabstand 62,5cm, als nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, incl. fachgerechte Anschlüsse an angrenzende und flankierende Bauteile, soweit nicht gesondert; Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk; Korrosionsschutz Befestigungsmittel: V4A; Anschlussdichtung aus Filz, einseitig selbstklebend, ggf. bauseitige haustechnische Installation im Zwischenraum beachten bzw. integrieren; incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

Wanddicke: 125mm,
Wandhöhe: bis ca. 3,65m (OK-RFB bis UK-Rohdecke),
incl. erforderlichen Rüstungen;

Beplankung: 2 x 12,5mm Bauplatten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKB, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Bauplatten beide Lagen:
Baustoffklasse DIN 4102 und EN 13501:
A2-s1,d0 (nicht brennbar);

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm;
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Schmelzpunkt > 1.000 °C,
Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$,*
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r \geq 7 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Anforderung Schallschutz Wandkonstruktion:
keine
Anforderung Brandschutz Wandkonstruktion:
keine;
Anforderung Wärmeschutz Wandkonstruktion:
keine;

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes Wand-System: '.....'
(Bieterangabe)

Siehe Plan:
ARC_5_HAH_DT_03_02_F,
ARC_5_HAH_DT_03_03_F,
ARC_5_HAH_DT_03_04_F.

Menge: 85 m² EP: GB:

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide

Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten

09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

09.2.1.3

TB-Ständerwand, d= 125mm, F-30

Trockenbau-Ständerwand aus Gipsgebundenen Bauplatten,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Beplankung: 2 x 12,5mm Feuerschutz-Platten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKF, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm

Anforderung Schallschutz Wandkonstruktion:

keine,

Anforderung Brandschutz Wandkonstruktion:

F-30;

die Detailausbildung (Anschlüsse, Türöffnungen,
Mediendurchgänge etc.) ist entsprechend der
geforderten Brandschutzanforderungen auszuführen.

Ausführungsort:

Funktionstrakt, OG: Sanitärbereich zu
zur Tribüne offenen Stichflur.

Menge: 39 m² EP: GB:

09.2.1.4

TB-Ständerwand, d= 100mm, F-30

Trockenbau-Ständerwand aus Gipsgebundenen Bauplatten,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 50/40,
Wanddicke: 100mm,

Beplankung: 2 x 12,5mm Feuerschutz-Platten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKF, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm; 40kg/m³,

Anforderung Schallschutz Wandkonstruktion:

keine,

Anforderung Brandschutz Wandkonstruktion:

F-30;

die Detailausbildung (Anschlüsse, Türöffnungen,
Mediendurchgänge etc.) ist entsprechend der
geforderten Brandschutzanforderungen auszuführen.

Ausführungsort:

Funktionstrakt, OG: TH 1 zu Teeküche.

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

Menge: 14 m² EP: GB:

09.2.1.5

TB-Ständerwand, d= 100mm

Trockenbau-Ständerwand aus Gipsgebundenen Bauplatten,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Metallständer CW 50, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 50/40,
Wanddicke: 100mm,

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKB, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm; 40kg/m³,

Anforderung Schallschutz Wandkonstruktion:
keine,
Anforderung Brandschutz Wandkonstruktion:
keine;

Ausführungsort: Funktionstrakt.

Menge: 17 m² EP: GB:

09.2.1.6

TB-Ständerwand, d= 100mm, einfach

Trockenbau-Ständerwand aus
zementgebundenen Bauplatten,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Metallständer CW 75-C3,
Boden und Deckenanschlüsse
mit Randprofilen UW 75/40-C3,
Korrosionsschutz C3,
Ständerabstand 41,7cm,
Wanddicke: 100mm,
geeignet für keramischen Wandbelag,

Beplankung: 1 x 12,5mm Bauplatten;
jeweils beidseitig aus
Faserzementplatten nach EN 12467,
Beplankung: 1 x 12,5mm
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

angebotenes Fabrikat '.....'
(Bieterangabe)

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm; 40kg/m³,

Anforderung Schallschutz Wandkonstruktion:
keine,
Anforderung Brandschutz Wandkonstruktion:

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide

Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten

09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

keine;

Ausführungsort:
Funktionstrakt, Sanitär- bzw. Duschbereich.

Menge: 92 m² EP: GB:

09.2.1.7

TB-Ständerwand, d= 105mm, einfach

Trockenbau-Ständerwand aus Hartgipsplatten,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Metallständer CW 75-C3,
Boden und Deckenanschlüsse
mit Randprofilen UW 75/40-C3,
Korrosionsschutz C3,
Ständerabstand 41,7cm,
Wanddicke: 105mm,
geeignet für keramischen Wandbelag,

Beplankung: 1 x 15,0mm Bauplatten;

jeweils beidseitig aus Hartgipsbauplatten DIN 18180,
GKF Plattendicke je 15,0 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Achtung:
Beplankung durch nur einseitig!
Beplankung der anderen Seite erfolgt bauseitig
mit Integrierung einer Wandflächenheizung.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm; 40kg/m³,

Anforderung Schallschutz Wandkonstruktion:
keine,
Anforderung Brandschutz Wandkonstruktion:
keine;

Ausführungsort:
Funktionstrakt, Sanitär- bzw. Duschbereich:
TW Dusche - Umkleide.

Menge: 78 m² EP: GB:

09.2.1.8

Beplankung Leibung Faserzementplatte

Beplankung der Öffnungsleibung vorbeschriebener
mit Faserzementplatten einfach-beplankten
Ständerwände D=100mm, als Untergrund für
Abdichtung und Leibungs-Wandfliesen,
Verspachtelung / Oberfläche Q2,
Ort: Pendeltüren Duschräume.

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide

Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten

09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

Menge: 43 lfdm EP: GB:

09.2.1.9

Installationswand, d= bis 250mm

Metallständer-Installationswand, als
Trockenbau-Doppel-Ständerwand aus
Gipsgebundenen Bauplatten,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1, UW / CW 50-06,
Ständerwerk mit Plattenstreifen min. Höhe 300 mm an den
Drittelpunkten verbunden, Ständerabstand 62,5cm
incl. fachgerechte Anschlüsse an angrenzende
und flankierende Bauteile, soweit nicht gesondert;
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk
Korrosionsschutz Befestigungsmittel: V4A;
Anschlussdichtung aus Filz, einseitig selbstklebend;

ggf. bauseitige haustechnische Installation
im Zwischenraum beachten bzw. integrieren;

Wanddicke: bis 250mm,
Wandhöhe: bis ca. 3,65m (OK-RFB bis UK-Rohdecke),
incl. erforderlichen Rüstungen;

Beplankung: 2 x 12,5mm Bauplatten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKB, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Bauplatten beide Lagen:
Baustoffklasse DIN 4102 und EN 13501:
A2-s1,d0 (nicht brennbar);

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm; 40kg/m³,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Schmelzpunkt > 1.000 °C,
Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$,*
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r \geq 7 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Anforderung Schallschutz Wandkonstruktion:
Rechenwert des bewerteten Schalldämm-Maßes
keine;
Anforderung Brandschutz Wandkonstruktion:
keine;
Anforderung Wärmeschutz Wandkonstruktion:
keine;

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes Wand-System: '.....'
(Bieterangabe)

Siehe Plan:
ARC_5_HAH_DT_03_02_F,
ARC_5_HAH_DT_03_03_F,
ARC_5_HAH_DT_03_04_F.

Menge: 74 m² EP: GB:

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

09.2.1.10

Installationswand, d= ca. 155mm

Metallständer-Installationswand, als
Trockenbau-Doppel-Ständerwand aus
Gipsgebundenen Bauplatten,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Wanddicke: ca. 155mm,
Wandhöhe: bis ca. 3,65m (OK-RFB bis UK-Rohdecke),
incl. erforderlichen Rüstungen;

Beplankung: 2 x 12,5mm Bauplatten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKB, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Abrechnung nach Abwicklung freie Seiten.

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes Wand-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 12,5 m² EP: GB:

09.2.1.11

Installationswand, d= ca. 200mm

Metallständer-Installationswand, als
Trockenbau-Doppel-Ständerwand aus
Gipsgebundenen Bauplatten,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Wanddicke: ca. 200mm,
Wandhöhe: bis ca. 3,65m (OK-RFB bis UK-Rohdecke),
incl. erforderlichen Rüstungen;

Beplankung: 2 x 12,5mm Bauplatten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKB, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Abrechnung nach Abwicklung freie Seiten.

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes Wand-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 29 m² EP: GB:

09.2.1.12

Installationswand, d= ca. 450mm

Metallständer-Installationswand, als
Trockenbau-Doppel-Ständerwand aus
Gipsgebundenen Bauplatten,

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Wanddicke: ca. 450mm,
Wandhöhe: bis ca. 3,65m (OK-RFB bis UK-Rohdecke),
incl. erforderlichen Rüstungen;

Beplankung: 2 x 12,5mm Bauplatten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKB, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Abrechnung nach Abwicklung freie Seiten.

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes Wand-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 86 m² EP: GB:

09.2.1.13

Installationswand, d= ca. 550mm

Metallständer-Installationswand, als
Trockenbau-Doppel-Ständerwand aus
Gipsgebundenen Bauplatten,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Wanddicke: ca. 550mm,
Wandhöhe: bis ca. 3,65m (OK-RFB bis UK-Rohdecke),
incl. erforderlichen Rüstungen;

Beplankung: 2 x 12,5mm Bauplatten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKB, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Abrechnung nach Abwicklung Beplankung.

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes Wand-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 9 m² EP: GB:

09.2.1.14

Installationswand, d= 250mm, F-30

Metallständer-Installationswand, als
Trockenbau-Doppel-Ständerwand aus
Gipsgebundenen Bauplatten,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Wanddicke: ca. 250mm,
Wandhöhe: bis ca. 3,65m (OK-RFB bis UK-Rohdecke),

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

incl. erforderlichen Rüstungen;

Beplankung: 2 x 12,5mm Feuerschutz-Platten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKF, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm; 40kg/m³,

Anforderung Schallschutz Wandkonstruktion:
keine,
Anforderung Brandschutz Wandkonstruktion:
F-30;
die Detailausbildung (Anschlüsse, Türöffnungen,
Mediendurchgänge etc.) ist entsprechend der
geforderten Brandschutzanforderungen auszuführen.

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes Wand-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 7,5 m² EP: GB:

09.2.1.15 Installationswand, d= 200mm, F-30

Metallständer-Installationswand, als
Trockenbau-Doppel-Ständerwand aus
Gipsgebundenen Bauplatten,
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Wanddicke: ca. 200mm,
Wandhöhe: bis ca. 3,65m (OK-RFB bis UK-Rohdecke),
incl. erforderlichen Rüstungen;

Beplankung: 2 x 12,5mm Feuerschutz-Platten je Seite;

jeweils beidseitig aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKF, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm; 40kg/m³,

Anforderung Schallschutz Wandkonstruktion:
keine,
Anforderung Brandschutz Wandkonstruktion:
F-30;
die Detailausbildung (Anschlüsse, Türöffnungen,
Mediendurchgänge etc.) ist entsprechend der
geforderten Brandschutzanforderungen auszuführen.

Ausführungsort:
Funktionstrakt, OG: Sanitärbereich zu
zur Tribüne offenen Stichflur.

angebotenes Wand-System: '.....'
(Bieterangabe)

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EURMenge: 27 m² EP: GB:

09.2.1.16

Schachtwand, d=100 mm, F-30

Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1/2

Brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung, Feuerwiderstandsklasse 30 Minuten nach DIN 4102-2.

Wandbreite: 4,00 m, Wanddicke: 100 mm

Wandhöhe: 3,70 m

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallständer CW 75, Achsabstand 625 mm, Boden und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 75/40,
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Hinterlegung des Randprofilsteiges mit Plattenstreifen aus
Gipsplatten DIN 18180:
Plattendicke 12,5 mm,
Kontaktfläche des Plattenstreifens mit dem flankierenden
Bauteil mit Trennwandkitt versehen.

Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 60
mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$,*
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: r
 $\geq 5 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 bzw. Typ DFH2 EN
520: Feuerschutzplatte GKF, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5
mm,

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemäß DIN 18181. Die Ausführung erfolgt unter
Verwendung von DIN EN 13963, Spachtelmaterial Uniflott Typ
4B oder alternativ Fügenfüller Typ 3B.

Diese Ausführung ist eine Erweiterung zum
Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz.
Vorherige Abstimmung gem. Knauf Brandschutzordner,
Abschnitt Nutzungshinweise empfohlen.

Menge: 4 lfdm EP: GB:

09.2.1.17

Verstärkung in Ständerwand, Sperrholz, als Zulage

Zulage für das Herstellen einer horizontalen
Verstärkung bzw. Traverse in vorbeschriebenen
Gipsbauplatten-Ständerwänden, zur bauseitige Montage von
Wandschränken aller Art o. ä.;

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

Profi: Sperrholz - B/T= 250mm/40mm,
befestigt an und zwischen den vertikalen Profilen der UK,
für Lasten bis 100 kg;
Achsabstand 41,5 cm u. 62.5cm; als Zulage.

Menge: 30 lfdm EP: GB:

09.2.1.18

Traverse im Wandhohlraum, nichtbrennbar

Befestigungstraverse im Wandhohlraum, aus 0,75 mm dickem
Stahlblech mit Einlage aus 18mm Gipsfaserplatte,
entsprechend bauaufsichtlicher Zulassung, einschließlich
Montagezubehör. Einbau verschraubt mit CW-/UA-Profilen
gern. Herstellerangaben,
für ruhende und dynamische wandhängende Lasten bis
1,5kN/m Wandlänge, zwischen die Stahl-Ständerprofile der
Montagewand mittels und o.g. Blechschrauben
befestigen.

Plattenmaterial: Gipsfaserplatte, nichtbrennbar
Breite: ca. 620 mm
Höhe: ca. 290 mm
Stärke: ca. 20 mm
Konsollast: bis 1,5 kN/m
Einbauort: F30 Schachtwände, Treppenhaus 1

Menge: 4 lfdm EP: GB:

09.2.1.19

Öffnungen in Ständerwand D=125mm, UA, als Zulage

Zulage für das Herstellen von Tür -
öffnungen in vorbeschriebenen
Ständerwänden mit Pfosten aus
UA-75-Ständerprofilen,
Werkstoffdicke 2 mm,
incl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile,
nach den Herstellervorschriften.
Bauöffnungsmaße:
B= 76-101cm, H= bis ca. 235cm (ab RFB),
Fertigwanddicke: bis 125mm,

Menge: 103 lfdm EP: GB:

09.2.1.20

Öffnungen in Ständerwand D=125mm, UA-C3, als Zulage

Zulage für das Herstellen von Tür -
öffnungen in vorbeschriebenen
Ständerwänden mit Pfosten aus
UA-75-C3 Ständerprofilen,
Werkstoffdicke 2 mm,
Korrosionsschutz C3,
incl. aller erforderlichen Verstärkungsprofile,
nach den Herstellervorschriften.
Bauöffnungsmaße:
B= 76-101cm, H= bis ca. 235cm (ab RFB),
Fertigwanddicke: bis 125mm,

Menge: 49 lfdm EP: GB:

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide

Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten

09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

09.2.1.21 Gleitender Deckenanschluss TB-Install.-Wand, Zulage

Gleitender Deckenanschluss bis 20mm vorbeschriebener
Trockenbau-Installationswände D=bis 250mm,
incl. alle erforderlichen zusätzlichen Materialien,
incl. elast. Fugenausbildung etc.
als Zulage.
Ort: EG TB-Wand Bereich TH 1, OG TB-Wände Bereich Achse
7-10 / A-B
Siehe Plan: ARC_5_HAH_DT_03_03_V.

Menge: 52,5 lfdm EP: GB:

09.2.1.22 Vorsatzschale mit MiWo, 15-20cm

Trockenbau-Vorsatzschale aus Gipsgebundenen
und wasserresistenten Bauplatten,
Ausführung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
CW 50 x 40 x 0,6 mm (CW / UW), freistehend,
CW-Profilständer-Achsabstand max. 31,25 cm;
als Einfachständerwerk;
nach Herstellerrichtlinien liefern und montieren,
incl. fachgerechte Anschlüsse an angrenzende
und flankierende Bauteile Bauteile,
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Mauerwerk,
Korrosionsschutz Befestigungsmittel: V4A;
ggf. mit Ausgleich der Unebenheiten des Untergrundes,
Anschlussdichtung aus Filz, einseitig selbstklebend,
ggf. bauseitige haustechnische Installation
im Zwischenraum beachten bzw. integrieren;
Anschlüsse an Durchdringungen gesondert;

Abrechnung: nach horizontaler Abwicklung.

Wandtiefe bzw. Abstand Massivwand:
ca. 15 bis 20 cm, nach Planvorgabe bzw.
in Abstimmung mit Sanitär-Installateur.
Höhe der Vorwand:
raumhoch bis ca. 3,65 m, einzelne Bereiche
ca. nur bis 160 cm über OK-RFB,
incl. erforderlichen Rüstungen;

Beplankung: 2 x 12,5mm Bauplatten:

aus Gipsbauplatten DIN 18180,
GKB, Plattendicke je 12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche malerfertig (incl. Spachtelung): Q-2,

Bauplatten beide Lagen:
Baustoffklasse DIN 4102 und EN 13501:
A2-s1,d0 (nicht brennbar);

Dämmschicht aus Mineralwolle S nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm; 40kg/m³,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Schmelzpunkt > 1.000 °C,
Wärmeleitfähigkeit $\lambda \leq 0,040 \text{ W/(mK)}$,*
längenbezogener Strömungswiderstand nach DIN EN 29053: $r \geq 7 \text{ kPa} \cdot \text{s/m}^2$,
einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,

Anforderung Schallschutz VS-Konstruktion: keine,

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

Anforderung Brandschutz VS-Konstruktion: keine;
Anforderung Wärmeschutz VS-Konstruktion: keine;

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes VS-System: '.....'
(Bieterangabe)

Siehe Plan:
ARC_5_HAH_DT_03_02_F,
ARC_5_HAH_DT_03_03_F,
ARC_5_HAH_DT_03_04_F.

Menge: 33 m² EP: GB:

09.2.1.23 Vorsatzschale mit MiWo, bis 27.5cm

Trockenbau-Vorsatzschale aus Gipsgebundenen
und wasserresistenten Bauplatten,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Wandtiefe bzw. Abstand Massivwand:
ca. bis 27.5 cm,

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes VS-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 12 m² EP: GB:

09.2.1.24 Vorsatzschale mit MiWo, bis 40cm

Trockenbau-Vorsatzschale aus Gipsgebundenen
und wasserresistenten Bauplatten,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Wandtiefe bzw. Abstand Massivwand:
ca. bis 40 cm,

Ausführungsort: Funktionstrakt,

angebotenes VS-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 34 m² EP: GB:

09.2.1.25 Minderung, TW, VS ohne MiWo

Option - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Minderung für vorbeschriebene Trockenbau-Wände
und -Vorsatzschale ohne Dämmschicht aus
Mineralwolle S nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm; 40kg/m³,

Ausführungsort: Funktionstrakt.

Menge: 10 m² EP: GB:

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

09.2.1.26

Beplankung GKBI, Zulage

Zulage:
Beplankung vorbeschriebener
Trockenbau-Wände und -Vorsatzschalen
aus Gipsgebundenen und wasserresistenten Bauplatten,
GKBI anstatt GKB, Beplankung: 2 x 12,5mm GKBI;
Bereich Sanitärräume.
Abrechnung je Fläche Seiten-Abwicklung Beplankung.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 286 m² EP: GB:

09.2.1.27

Beplankung GKFI, Zulage

Zulage:
Beplankung vorbeschriebener
Trockenbau-Wände und -Vorsatzschalen
aus Gipsgebundenen und wasserresistenten Bauplatten,
GKFI anstatt GKF, Beplankung: 1 x 15mm GKFI;
Bereich Sanitärräume.
Abrechnung je Fläche Seiten-Abwicklung Beplankung.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 78 m² EP: GB:

09.2.1.28

Beplankung Faser-Zement-Platten, Zulage

Option - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Zulage:
Beplankung vorbeschriebener
Trockenbau-Wände und -Vorsatzschalen
aus zementgebundenen Bauplatten anstatt GKB,
Beplankung: 2 x 12,5mm, nunmehr:
Einfach:
Faserzementplatten nach EN 12467,
Abrechnung je Fläche Seiten-Abwicklung Beplankung.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 174 m² EP: GB:

09.2.1.29

UW / CW 50-06 - C3, Zulage

Zulage:
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
nunmehr UW / CW 50-06 - C3,
Korrosionsschutz C3,
anstatt UW / CW 50-06
in vorbeschriebener Installationswand,
Bereich Duschräume (Feucht- und Nassraum).

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EURAbrechnung nach m² Installationswand.Menge: 74 m² EP: GB:**09.2.1.30 Beplankung/Abstellung FB-Bereich, Gipsplatten, Zulage**Option - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Beplankung der Trockenbauständerwände, -vorsatzschalen
und -schachtwände in Teilflächen zeitlich vorgezogen:
als Abstellung im Bereich des
Fußbodenaufbaus incl. 10 cm über Fertigfußboden
Höhe ca. 25 bzw. 35 cm als Streifen nach Erfordernis.
Position gilt für alle Arten von Bauplatten
(Gipskarton-Platte) mit 2-lagiger
Beplankung 2 x 12,5 mm, mit versetzten Stößen.
Ausführung z. B. vor dem Estricheinbau bei noch
nicht fertiggestellten Installationen in Wänden u.ä.
Ausführungsort, Materialart und Beplankungshöhe
nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung
oder Architekt.
Abrechnung nach lfdm Bodenkante je Wandseite;
als Zulage.

Menge: 69 lfdm EP: GB:

09.2.1.31 Beplankung/Abstellung FB-Bereich, Gips- und Zementplatten, ZulageOption - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Beplankung der Trockenbauständerwände, -vorsatzschalen
und -schachtwände in Teilflächen zeitlich vorgezogen:
als Abstellung im Bereich des
Fußbodenaufbaus incl. 10 cm über Fertigfußboden
Höhe ca. 25 bzw. 35 cm als Streifen nach Erfordernis;
- untere Lage GKBI,
- obere Lage Faserzementplatte,
mit versetzten Stößen.
Ausführung z. B. vor dem Estricheinbau bei noch
nicht fertiggestellten Installationen in Wänden u.ä.
Ausführungsort, Materialart und Beplankungshöhe
nur nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung
oder Architekt.
Abrechnung nach lfdm Bodenkante je Wandseite;
als Zulage.

Menge: 14 lfdm EP: GB:

09.2.1.32 Beplankung/Abstellung FB-Bereich, Zementfaserplatten, ZulageOption - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Beplankung der Trockenbauständerwände, -vorsatzschalen
und -schachtwände in Teilflächen zeitlich vorgezogen:
als Abstellung wie vorher beschrieben, jedoch:
(Zementfaser-Platte) mit 1-lagiger
Beplankung 1 x 12,5 mm,

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EURAbrechnung nach lfdm Bodenkante je Wandseite;
als Zulage.

Menge: 10 lfdm EP: GB:

**09.2.1.33 Anschlussprofil Montagewand/Sichtbetonwand,
Göppinger Profil**Herstellen des Anschlusses/ Überganges
GK-Montagewände / Sichtbetonwand
Alu-Eck-Abschlussprofil / Göppinger Profil

Menge: 30 m EP: GB:

09.2.1.34 Oberfläche Q-3, ZulageOption - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Verspachtelung von Gipsplatten - Oberflächengüte
als Sonderverspachtelung,
Qualitäts- bzw. Ebenheitsstufe Q-3 gemäß Merkblatt Nr. 2
des Bundesverbandes der Gipsindustrie e. V.;
anstatt Oberfläche für keramischen Belag geeignet,
Die Zuordnung zur Oberflächengüte Q-3 ist vor
Ausführungsbeginn vom Auftraggeber zusammen
mit der Bauleitung und dem AN festzulegen und
zu protokollieren !
Für Gipsvliesplatten ist zwingend die
systemzugehörige erhöht feuchtebeständige
Spachtelmasse des jeweiligen Plattenherstellers zu
verwenden !
Abrechnung nach m2 verspachtelte
Abwicklungs-Sichtfläche.
Ausführungsort: TW, VS und SW,
als Zulage.

Menge: 15 m² EP: GB:**09.2.1.35 Revisionsklappe 20/20cm**

Revisionsklappe in Trockenbaubekleidungen
in vorbeschriebene Ständer-Wände, Vorsatzschalen
und Schachtwände:
Größe bis ca. 20 x 20 cm,
mit Winkelrahmeneinfassung aus Aluminium
25 mm tief, und Edelstahlkantenschutz 13 mm,
Zuhaltung mit verdecktem Verschlusssystem
(öffnen und schließen durch Druck) mit Lippendichtung,
luft- und staubdicht gemäß
DIN EN 14351 Klasse 4,
bzw. spritzwassergeschützte Ausführung in
Fliesenbereichen,
mit Fangkettensicherung, herausnehmbar,
geeignet zur Aufnahme von Fliesenbelägen
Anforderung für Einbau in Trockenbauwände
2-lagig beplankt, eingeschraubtes Material
der Beplankungsplatte in der Reviklappe analog
der angrenzende Trockenbaubepunktung,
ggf. voreingebautes Material tauschen !
ohne Brandschutzanforderung
liefern und einbauen nach Herstellervorschrift:

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

Öffnung herstellen, umlaufend anspachteln u.
verschleifen Q-2
einschließlich ggf. zusätzliche CW- / UW-Profile
einpassen;
exakte Größenabstimmung nach Angabe der
Bauleitung / Installationsfirma und in Abstimmung mit
Fachplaner HLSE !
Abrechnung nach Stück komplett.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 10 St EP: GB:

09.2.1.36

Revisionsklappe 20/30cm

Lieferung u. Einbau einer Revisionsklappe
wie vorbeschrieben jedoch:
Größe: 20/30cm,
mit Metallklappe, weiss,
anstatt mit Fangkettensicherung, herausnehmbar
und geeignet zur Aufnahme von Fliesenbeläge.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 1 St EP: GB:

09.2.1.37

Revisionsklappe 35/55cm

Lieferung u. Einbau einer Revisionsklappe
wie vorbeschrieben jedoch:
Größe: 35/55cm,
mit Metallklappe, weiss,
anstatt mit Fangkettensicherung, herausnehmbar
und geeignet zur Aufnahme von Fliesenbeläge.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 2 St EP: GB:

09.2.1.38

Revisionsklappe Heizkreisverteiler 150/105cm

Revi-Klappe aus verzinktem Stahlblech,
incl. Unterkonstruktion unten zur
Überbrückung des 15 cm hohen
Fußbodenaufbaus,
liefern und in vorhandene
Heizkreisverteiler-Nische einbauen;
LB/LH = 150cm / 105cm,
Rahmenbreite: 30mm,
Rahmentiefe: 8mm,
Tür: 2-flüglig, abschließbar,
Oberfläche endbeschichtet, RAL 7040,
Befestigung in Sichtbetonwand.

Angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

Menge: 1 St EP: GB:

09.2.1.39 Revisionsklappe abschließbar, Zulage

Zulage zu vorbeschriebenen Revisionsklappen,
für abschließbare Ausrüstung mit Zylinderschloß,
incl. 2 Schlüssel, alle Schlüssel gleichschließend,
liefern und einbauen nach Herstellervorschrift,
als Zulage.

Menge: 30 St EP: GB:

09.2.1.40 Ausschnitt Wandbekleidung bis DN 30

Ausschnitt für Durchführungen bis DN 30
bzw. 10 bis ca. 30 mm Durchmesser als Bohrung,
als Zulage zu/in vorbeschriebenen Trockenbau -
Bekleidungen 2-fach beplankt (2x 12,5 mm
GKB, GKBI, GKF od. GKFI),
profilgerechten Ausschnitt herstellen
und umlaufender elastischer Fugenausbildung mit
elastoplastischem, überstreichbarem Dichtmittel (Acryl)
verschlossen, Dichtmittelbreite / -tiefe mind.
ca. 5 x 10 mm
zur ausreichenden Flankenhaftung,
z. B. für Kabel / Gewindestangen Sanitär u. ä.,
in Abstimmung mit dem HS-Installateur.

Menge: 50 St EP: GB:

09.2.1.41 Ausschnitt Wandbekleidung bis DN 30, Faserzement

Ausschnitt für Durchführungen bis DN 30
bzw. 10 bis ca. 30 mm Durchmesser als Bohrung,
als Zulage zu/in vorbeschriebenen Trockenbau -
Bekleidungen 2-fach beplankt (1x 12,5 mm GKBI
und 1x 12,5mm Faserzement),
profilgerechten Ausschnitt herstellen
und umlaufender elastischer Fugenausbildung mit
elastoplastischem, überstreichbarem Dichtmittel (Acryl)
verschlossen, Dichtmittelbreite / -tiefe mind.
ca. 5 x 10 mm
zur ausreichenden Flankenhaftung,
z. B. für Kabel / Gewindestangen Sanitär u. ä.,
in Abstimmung mit dem HS-Installateur.

Menge: 25 St EP: GB:

09.2.1.42 Ausschnitt Wandbekleidung bis 80mm

Ausschnitt für Durchführungen bis DN 70
bzw. bis ca. 80 mm Durchmesser und/oder Rechteck
bis ca. 80mm Kantenlänge,
als Zulage zu/in vorbeschriebenen Trockenbau -
Bekleidungen 2-fach beplankt (2x 12,5 mm
GKB, GKBI, GKF od. GKFI),
profilgerechten Ausschnitt herstellen
und umlaufender elastischer Fugenausbildung mit
elastoplastischem, überstreichbarem Dichtmittel (Acryl)
verschlossen, Dichtmittelbreite / -tiefe mind. ca. 5 x 10 mm
zur ausreichenden Flankenhaftung,

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

z. B. für Heizungs- / Wasser- /
Abwasserrohrdurchführung, Steckdosen u. ä.,
in Abstimmung mit dem HS-Installateur.

Menge: 20 St EP: GB:

09.2.1.43 **Ausschnitt Wandbekleidung bis 150mm**

Ausschnitt für Durchführungen für Mediendurchführung
wie vorbeschrieben, jedoch:
DN 150 bzw. bis ca. 150 mm Durchmesser und/oder
Rechteck bis ca. 150mm Kantenlänge,
z. B. für Schmutzwasser-Rohrdurchführung u. ä.
in Abstimmung mit dem HS-Installateur.

Menge: 20 St EP: GB:

09.2.1.44 **Ausschnitt Wandbekleidung bis 300mm**

Ausschnitt für Durchführungen für Mediendurchführung
wie vorbeschrieben, jedoch:
DN 300 bzw. bis ca. 300 mm Durchmesser und/oder
Rechteck bis ca. 400mm in der Diagonalen,
z. B. für Lüftungsleitungen u. ä.
bzw. für WC- bzw. Urinal-Spülkastenbetätigung,
Größe bis ca. 25 x 40 cm,
einschl. zusätzl. Profilwechsel nach Erfordernis einbauen;
in Abstimmung mit dem HS-Installateur,
umlaufende Fugenausbildung bauseitig durch HT.

Menge: 34 St EP: GB:

09.2.1.45 **Ausschnitt Wandbekleidung bis 500mm**

Option - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Ausschnitt für Durchführungen für Mediendurchführung
wie vorbeschrieben, jedoch:
DN 500 bzw. bis ca. 500 mm Durchmesser und/oder
Rechteck bis ca. 500mm Kantenlänge,
z. B. für Lüftungsleitungen u. ä.
einschl. zusätzl. Profilwechsel nach Erfordernis einbauen;
in Abstimmung mit dem HS-Installateur.

Menge: 5 St EP: GB:

09.2.1.46 **Ausschnitt Wandbekleidung Einbauteile**

Option - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Ausschnitt in Trockenbaubekleidungen für Einbauteile,
sonst wie vor beschrieben, jedoch
ca. 500 x 600 bis 300 x 700 mm Kantenlängen,
z. B. für Elektro-Unterverteiler u. ä.,
Einbauteile, Einbaukasten Feuerlöscher usw.;
einschl. zusätzl. Profilwechsel nach Erfordernis einbauen;
in Abstimmung mit dem HS-Installateur.

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

Menge: 5 St EP: GB:

09.2.1.47 **Öffnung 84/24cm für Lüftung in TB-Ständerwand D=100, einfach**

Öffnung für Lüftungsgitter, gesondert,
in vorbeschriebener TP-Ständerwand herstellen:

Ständerwand D=100mm,
Beplankung: Faserzement, einlagig,
Öffnung oberhalb der Tür (zum Duschraum),
seitlich von Türprofilen begrenzt,
incl. 2x Horizontalprofile CW 75 -C3,
Korrosionsschutz C3;
incl. Leibung der Öffnung einlagig umlaufend
mit Faserzementplatte verkleiden,
Verspachtelung / Oberfläche Q2,

lichtes Öffnungsmaß B/H = ca. 84cm/24cm.

Menge: 6 St EP: GB:

09.2.1.48 **Öffnung 94/24cm für Lüftung in TB-Ständerwand D=100, einfach**

Öffnung für Lüftungsgitter, gesondert,
in vorbeschriebener TP-Ständerwand wie
vorbeschrieben herstellen, jedoch:

lichtes Öffnungsmaß B/H = ca. 94cm/24cm.

Menge: 2 St EP: GB:

09.2.1.49 **Lüftungsgitter 84/24**

Lüftungsgitter für vorbeschriebene
Öffnung liefern und montieren:

Wand Öffnungsmaß B/H = ca. 84cm/24cm,
Wandstärke: 10cm zzgl. 1cm Wand-Fliesen, einseitig,
siehe Detailplan:
Lüftungsgitter in das Fliesenbild angleichen

Lüftungsgitter mit Lamellen:

- Material: Aluminium,
- Oberfläche: eloxiert,
- Rahmenbreite: ca. 35mm,
- Einbautiefe: max. 50mm,
- feststehende V- oder Z-Lamellen,
- Rahmen aufliegend,
- freier Luftquerschnitt: mind. 0,062m².

Montage nach Fertigstellung Fliesen- und Malerarbeiten!

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 12 St EP: GB:

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.2 WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

09.2.1.50

Lüftungsgitter 94/24

Lüftungsgitter für vorbeschriebene
Öffnung liefern und montieren, wie
vorbeschrieben, jedoch::

Wand Öffnungsmaß B/H = ca. 94cm/24cm,

Lüftungsgitter mit Lamellen:
- freier Luftquerschnitt: mind. 0,070m².

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 4 St EP: GB:

09.2.1.51

Zusätzliche CW o. UW - Ständerprofile, Zulage

Option - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Zulage zu vorbeschriebenen Trennwänden,
Installations-Vorwänden, Schachtwänden,
für den Einbau von zusätzlichen Ständerprofilen,
CW o. UW 50 / 75 bzw. CD 60x27 mm,
Einbau senkrecht und waagerecht,
auch als Wechsel,
nach Erfordernis, z. B. bei Einbauteilen von
Installationen, Revisionsöffnungen, Verkofferungen,
Verstärkungen u. ä.
Abrechnung nach lfdm Profilzuschnitt im
Einbauzustand.

Menge: 50 lfdm EP: GB:

09.2.1.52

Anschlussprofil Montagewand/Sichtbetonwand

Fachgerechtes Liefern und Montieren von
Aluminium-Eck-Abschlussprofilen (Typ Göppingser Profil /
Putzabschlussprofil) zur Ausbildung von sauberen, rissfreien
und optisch einwandfreien Übergängen und Anschlüssen
zwischen den neu errichteten Gipskarton-Montagewänden und
den bestehenden Sichtbetonbauteilen.

Menge: 30 m EP: GB:

09.2.1.53

Abstellen von Trockenbauwänden

Zulage zu den beschriebenen Trockenbau-Ständerwänden für
das fachgerechte Abstellen von Wandenden, freien
Wandöffnungen oder gleitenden Wandanschlüssen auf den
Rohbauteilen, sofern zusätzliche konstruktive Maßnahmen
erforderlich werden.

Menge: 100 m EP: GB:

09.2.1

Summe Wände / Vorsatzschallen

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09	Trockenbauarbeiten
09.2	WÄNDE / VORSATZSCHALEN

Übertrag EUR

09.2	<u>Summe</u> WÄNDE / VORSATZSCHALEN	
------	-------------------------------------	-------

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Währung in EUR

09.3.1 Abgehängte Decken

09.3.1.54 U-Decke GKBI, 50cm Abhanghöhe, an StB-Rohdecke

Trockenbau-U-Decke, unterhalb Stahlbetondecke,
liefern und montieren:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 2,6 m über
Fußboden (OK-Estrich),
Abhanghöhe: ca. 50cm,

Unterkonstruktion verzinkte Metall-CD-Profilen
60x27x0,6 mm,
niveaugleich mit Niveauverbindern für CD 60x27
Befestigung mit Noniushängern und Dübeln,
Achsabstand Abhänger < 900 mm
Achsabstand Tragprofil < 500 mm
Achsabstand Grundprofil < 1000 mm
für Lastklasse bis 0,15 kN/m² Zusatzlast (Lampen u. ä.)
Beplankung:
einlagig GKBI-Gipsbauplatten D=12,5 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181,
Oberfläche incl. Spachtelung,
malerfertig Qualitätsstufe Q-2 gemäß IGG-Merkblatt 2,
mit Einlage von Glasvlies-Fugendeckstreifen,
Spachtelmasse zwingend systemzugehörig,
Spachtelung in mehrerer Arbeitsgängen,
incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

Brandschutzanforderung: ohne,
Wärmeschutzanforderung: ohne,
Schallschutzanforderung: ohne,

Ausführungsort: Funktionstrakt - OG:

- WC-Einheit Achse 10,
- 8x WC Sanitärbereich,

Abrechnung nach m² Beplankungsoberfläche in d.
Abwicklung.

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 29 m² EP: GB:

09.3.1.55

U-Decke GKBI, 90cm Abhanghöhe, an StB-Rohdecke

Trockenbau-U-Decke, unterhalb Stahlbetondecke,
liefern und montieren, wie vorbeschrieben, jedoch:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 2,6 m über
Fußboden (OK-Estrich),
Abhanghöhe: ca. 90cm,

Beplankung:
einlagig GKBI-Gipsbauplatten D=12,5 mm,

Ausführungsort: Funktionstrakt - EG:

- WC-Einheit,

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

Menge: 11 m² EP: GB:

09.3.1.56 **U-Decke Faserzement, 50cm Abhanghöhe, an StB-Rohdecke**

Trockenbau-U-Decke, unterhalb Stahlbetondecke, liefern und montieren, wie vorbeschrieben, jedoch:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 2,6 m über Fußboden (OK-Estrich),
Abhanghöhe: ca. 50cm,

Beplankung:
einlagig, Faserzementplatten nach EN 12467,
D=12,5 mm,

Ausführungsort: Funktionstrakt - OG:
- 8x Duschräume Sanitärbereich,

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 43 m² EP: GB:

09.3.1.57 **U-Decke GKB, 70cm Abhanghöhe, an StB-Rohdecke**

Trockenbau-U-Decke, unterhalb Stahlbetondecke, liefern und montieren, wie vorbeschrieben, jedoch:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 2,8 m über Fußboden (OK-Estrich),
Abhanghöhe: ca. 70cm, mit Direktabhängung,

Beplankung:
einlagig GKB-Gipsbauplatten D=12,5 mm,

Ausführungsort: Funktionstrakt - EG:
- 1. Hilfe-Raum,

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 13 m² EP: GB:

09.3.1.58 **U-Decke GKB, 50cm Abhanghöhe, an StB-Rohdecke**

Trockenbau-U-Decke, unterhalb Stahlbetondecke, liefern und montieren, wie vorbeschrieben, jedoch:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 3,0 m über Fußboden (OK-Estrich),
Abhanghöhe: ca. 50cm,

Beplankung:
einlagig GKB-Gipsbauplatten D=12,5 mm,

Ausführungsort: Funktionstrakt - EG:
- 2x Vereinraum,

angebotenes Decken-System: '.....'

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

(Bieterangabe)

Menge: 29 m² EP: GB:

09.3.1.59 U-Decke GKB, 50cm Abhanghöhe, an StB-Rohdecke

Trockenbau-U-Decke, unterhalb Stahlbetondecke,
liefern und montieren, wie vorbeschrieben, jedoch:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 2,6 m über
Fußboden (OK-Estrich),
Abhänghöhe: ca. 50cm,

Beplankung:
einlagig GKB-Gipsbauplatten D=12,5 mm,

Ausführungsort: Funktionstrakt - OG:
- Teeküche,

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 8 m² EP: GB:

09.3.1.60 U-Decke GKB, 10cm Abhanghöhe, an StB-Rohdecke

Trockenbau-U-Decke, unterhalb Stahlbetondecke,
liefern und montieren, wie vorbeschrieben, jedoch:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 3,4 m über
Fußboden (OK-Estrich),
Abhänghöhe: ca. 10cm, mit Direktabhängung,

Beplankung:
einlagig GKB-Gipsbauplatten D=12,5 mm,

Ausführungsort: Funktionstrakt - EG:
- Empfang,

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 49 m² EP: GB:

09.3.1.61 U-Decke GKB, freitragend

Trockenbau-U-Decke, unterhalb Stahl-Trapez-
Profildachtragschale,
liefern und montieren, wie vorbeschrieben, jedoch:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 3,1 m über
Rohfußboden (OK-Estrich),
als weitspannende, freitragende U-Decke,
lichte Spannweite: 4,57m
Befestigung Achse B:
an StB-Wand, D= 27cm,
Befestigung Achse C:
an Dach-Querriegel BSH GL 24c, B= 20cm,

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten 09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

Abstand UK-Trapeztafel: ca. 170-185cm,

Ausführung der Unterkonstruktion aus
verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Tragprofile als Doppelprofile CW 125,
Randbefestigung mit UW 125,
Befestigung mit für den Untergrund geeignetem
Befestigungsmittel,
Befestigungsabstand:

Beplankung:
einlagig GKB-Gipsbauplatten D=12,5 mm,

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 27 m² EP: GB:

09.3.1.62 U-Decke GKB, Akustik, 70cm Abhanghöhe

Trockenbau-Unter-Decke mit raumakustischen
Anforderungen, liefern und montieren:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 2,8 m über
Fußboden (OK-Estrich),
Abhänghöhe: ca. 70cm,

Akustikdecke mit umlaufendem Randfries mit
Lochplatte, als fugenloses Deckensystem,
Material: Gipskarton GKB einlagig,
D= 1x12,5 mm, regelmäßig gelocht,
Lochung rund D=8 mm,
Lochachsabstand a=18 mm,
Lochflächenanteil 15,5 %,
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 $\alpha_W = 0,60$,
Flächengewicht ca. 10 kg/m²,
rückseitig mit Akustikvlies, weiß, auch als Rieselschutz,
scharfkantig für endlose lochdurchlaufende Verlegung,
Unterkonstruktion verzinkte Metall-CD-Profile
60x27x0,6 mm,
Befestigung abgehängt an Stahlbetondecke (EG),
mit Noniusabhängern, für Lastklasse bis 0,3 kN/m²
Achsabstand Abhängerbefestigung < 800 mm,
Achsabstand Grundprofil < 900 mm,
Achsabstand Tragprofil < 333 mm,
Baustoffklasse A - nicht brennbar,
Brandschutzanforderung: ohne
Ausführung gemäß Deckenverlegeplan des Architekten;
Abrechnung nach m² gelochter Bereich (ohne Randfries)!
incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

Ausführungsort: Funktionstrakt - EG:
- Flur,

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 90 m² EP: GB:

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

09.3.1.63

Randfries U-Decke Akustik

umlaufender Randfries sichtbar ohne Lochung, an
vorbeschriebener Akustikdecke mit Lochplatten
Friesbreite idR. ca. 15 cm,
umlaufend im Raum wandfolgend,
als fugenloses Deckensystem
Material ungelochte Gipskarton GKB mit
Plattendicke 12,5 mm,
Ausführung gemäß Deckenverlegeplan des
Architekten. Abrechnung nach lfdm.
incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

Ausführungsort: Flur EG

Menge: 84 lfdm EP: GB:

09.3.1.64

U-Decke Kassette, Akustik, 50cm Abhanghöhe

Trockenbau-Unter-Decke mit raumakustischen
Anforderungen, liefern und montieren:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 2,6 m über
Fußboden (OK-Estrich),
Abhänghöhe: ca. 50cm,

Unterdecke DIN EN 13964 / DIN 18168,
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 $\alpha_W = 0,75$,
Lichtreflexion = 70,9%,
Baustoffklasse A - nicht brennbar,
Brandschutzanforderung: ohne,

Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
CD 60/27 als Grundprofil, Achsabstand ≤ 1200 mm,
Befestigung mit Direktabhängern, Abstand ≤ 800 mm
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln,
und T-Schiene als Tragprofil, Achsabstand = 400 mm,
Abstandshalter DONN® VEN 400, Abstand ≤ 1250 mm
Befestigung mit Kreuzverbindern für T/CD-Profil.

Decklage / Bekleidung aus Gips-Kassetten
DIN EN 14190:
L/B= 400/1200 mm, Längskante E für sichtbares
Schienensystem, Plattendicke 12,5 mm, Oberfläche weiß
lackiert (ähnlich RAL 9003, Glanz 5),
Lochung: Tangent, gelochte Platten
nach Vorgabe Architekt bzw. Verlegeplan,
Eigengewicht ca. 8,2 kg/m²,
mit rückseitigem Akustikvlies Farbe Weiß.
incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

Ausführungsort: Funktionstrakt - OG:
Umkleide 1-8

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 29 m² EP: GB:

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide

Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten

09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

09.3.1.65

U-Decke Kassette, Akustik, 50cm Abhanghöhe

Trockenbau-Unter-Decke mit raumakustischen Anforderungen, liefern und montieren:

Einbauhöhe Beplankung bis ca. 2,6 m über Fußboden (OK-Estrich),
Abhänghöhe: ca. 50cm,

Unterdecke DIN EN 13964 / DIN 18168,
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 $\alpha_W = 0,75$,
Lichtreflexion = 70,9%,
Baustoffklasse A - nicht brennbar,
Brandschutzanforderung: ohne,

Befestigungsuntergrund Stahlbeton,
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
CD 60/27 als Grundprofil, Achsabstand ≤ 1200 mm,
Befestigung mit Direktabhängern, Abstand ≤ 800 mm
Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
und T-Schiene als Tragprofil, Achsabstand = 400 mm,
Abstandshalter DONN® VEN 400, Abstand ≤ 1250 mm
Befestigung mit Kreuzverbindern für T/CD-Profil.

Decklage / Bekleidung aus Gips-Kassetten
DIN EN 14190:
L/B= 400/1200 mm, Längskante E für sichtbares Schienensystem, Plattendicke 12,5 mm, Oberfläche weiß lackiert (ähnlich RAL 9003, Glanz 5),
Lochung: ungelochte Platten
nach Vorgabe Architekt bzw. Verlegeplan,
Eigengewicht ca. 8,2 kg/m²,
mit rückseitigem Akustikvlies Farbe Weiß.
incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

Ausführungsort: Funktionstrakt - OG:
Umkleide 1-8

angebotenes Decken-System: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 26 m² EP: GB:

09.3.1.66

Fries in Umkleiden, B=32cm, liefern und montieren

Herstellung eines durchgehenden glatten Frieses aus Gipskartonplatten in den Umkleiden 1–8

Breite Fries: 32 cm,
Gesamtlänge: ca. 100 m,

Oberfläche: durchgehend glatt, verspachtelt und geschliffen,

Oberfläche weiß lackiert (ähnlich RAL 9003, Glanz 5), glatte Oberfläche ohne Lochung, Anschluss an Wand: fugenlos, mittig zur Unterkonstruktion,
Anschluss an Decke/Fries-Kante: saubere Kante,
Anschlussfuge ggf. mit Acryl, Querschnitt Fries rechteckig, Kanten scharfkantig bzw. gemäß Vorlage, inkl. notwendige Zuschnitte, Anpassungen, Fugenerspachtelung, Schliff, Grundierung, Rüstungen, Rollgerüste etc.

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten 09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

Ausführungsort: Umkleide 1–8

Menge: 100 lfm EP: GB:

09.3.1.67 Fries in Umkleiden, B=55cm, liefern und montieren

Herstellung eines durchgehenden glatten Frieses aus Gipskartonplatten in den Umkleiden 1–8

Breite Fries: 55 cm,
Gesamtlänge: ca. 100 m,

Oberfläche: durchgehend glatt, verspachtelt und geschliffen,

Oberfläche weiß lackiert (ähnlich RAL 9003, Glanz 5), glatte Oberfläche ohne Lochung, Anschluss an Wand: fugenlos, mittig zur Unterkonstruktion, Anschluss an Decke/Fries-Kante: saubere Kante, Anschlussfuge ggf. mit Acryl, Querschnitt Fries rechteckig, Kanten scharfkantig bzw. gemäß Vorlage, inkl. notwendige Zuschnitte, Anpassungen, Fugenerspachtelung, Schliff, Grundierung, Rüstungen, Rollgerüste etc.

Ausführungsort: Umkleide 1–8

Menge: 20 lfm EP: GB:

09.3.1.68 Fries in Umkleiden, B=63cm, liefern und montieren

Herstellung eines durchgehenden glatten Frieses aus Gipskartonplatten in den Umkleiden 1–8

Breite Fries: 63 cm,
Gesamtlänge: ca. 100 m,

Oberfläche: durchgehend glatt, verspachtelt und geschliffen,

Oberfläche weiß lackiert (ähnlich RAL 9003, Glanz 5), glatte Oberfläche ohne Lochung, Anschluss an Wand: fugenlos, mittig zur Unterkonstruktion, Anschluss an Decke/Fries-Kante: saubere Kante, Anschlussfuge ggf. mit Acryl, Querschnitt Fries rechteckig, Kanten scharfkantig bzw. gemäß Vorlage, inkl. notwendige Zuschnitte, Anpassungen, Fugenerspachtelung, Schliff, Grundierung, Rüstungen, Rollgerüste etc.

Ausführungsort: Umkleide 1–8

Menge: 20 lfm EP: GB:

09.3.1.69 Zulage für erhöhte Lastklasse

Zulage für höhere Lastklasse vorbeschriebener freispannende Trockenbau-U-Decke, unterhalb Stahl-Trapez-Profildachschale: für Lastklasse bis 0,20 kN/m² Zusatzlast, Abstände, Tragprofile entsprechend nachweisen, für bauseitige zweite -U-Decke unterhalb vorbeschriebener U-Decke, in Teilbereichen, siehe Decken-Plan.

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EURMenge: 9,6 m²

EP: GB:

09.3.1.70 CD 60/27-06 - C3, Zulage

Zulage:
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
nunmehr CD-60x27x0,6 - C3,
Korrosionsschutz C3 incl. Abhänger etc.,
anstatt CD-60x27x0,6,
in vorbeschriebener U-Decke,
Ausführungsort: Funktionstrakt - OG:
- 8x Duschräume Sanitärbereich,
Abrechnung nach m² U-Decke.

Menge: 43 m²

EP: GB:

09.3.1.71 vertikale Schürze

senkrechte Schürzen an vor beschriebenen
abgehängten Unterdecken,
Streifenbreite ca. 10 cm,
als U-Decke im Bereich Stirnseite Treppenpodest,
Ab- bzw. Teilverkofferung
Material ungelochter Gipskarton GKB,
Plattendicke 12,5 mm,
einschl. zugehörige Unterkonstruktion aus CDProfilen liefern
und herstellen, als Zulage.
Ausführung gemäß Deckenverlegeplan des Architekten.
Abrechnung nach lfdm (ggf. Mehrbreite als Vielfaches).

Menge: 1,4 lfdm

EP: GB:

09.3.1.72 Kabelkanal E30

Option - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Kabelkanal auf Tragschienen unter Massivdecke,
dreiseitig, E30;
an Massivdecke mit Winkelprofilen 40/40-1,
Gewindestangen und Tragschienen befestigter Kabelkanal,
horizontal,
mit dreiseitiger Brandbeanspruchung nach DIN 4102-12,
mit vliesarmierten Gipsplatten Typ GM-FH2 nach DIN EN
15283-1,
A1 nichtbrennbar, nach DIN EN 13501-1,

- Innenquerschnitt b x h: 400 x 200 mm,
- Rohbauhöhe: ca. 3,10 m,
- Einbauhöhe: ca. 2,90 m,
- Kabelbelegung: 30 kg/m,
- Befestigungsuntergrund: Stahlbeton/..... (*),
- Feuerwiderstandsklasse: E30,
- Kennzeichnungsschild dauerhaft befestigen,

angebotenes System: '.....'
(Bieterangabe)

Befestigung:
Winkelprofilen 40/40-1, mit geeigneten
Befestigungsmitteln an Rohdecke befestigen,
Gewindestangen $\geq$ M8 und Halfenlochschiene $\geq$ 28/15,

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide

Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten

09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

Achsabstand ≤ 1.200 mm, mit zugelassenen Befestigungsmitteln an Rohdecke befestigen,

Bekleidung:

Feuerschutzplatten in geeigneter Stärke und Abmessung, DIN EN 15283-1, Platten stumpf stoßen und, stirnseitig mit Stahldrahtklammern befestigen, seitliche Stoßfugen mit Platten-Streifen $b = 100$ mm von außen, untere Stoßfugen von innen überdecken, zur Kabelaufgabe innerhalb des Kanals, zusätzliche Streifen zwischen den Stoßfugen anordnen, Achsabstand ≤ 600 mm.
incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

Menge: 6 lfdm EP: GB:

09.3.1.73

Zusatzprofile, Zulage

Option - Anwendung bei Bedarf bzw./und nach Aufforderung durch AG:

Zulage zu vorbeschriebenen U-Decken, für den Einbau von zusätzlichen Deckenprofilen, CD 60x27, UD 28 x 27 mm, incl. Profilverbinder, nach Erfordernis, z. B. bei Einbauteilen von Installationen, Revisionsöffnungen, Leuchten, Verstärkungen u. ä.
Abrechnung nach lfdm Profilschnitt im Einbauzustand, als Zulage.

Menge: 10 lfdm EP: GB:

09.3.1.74

starrer Anschluss an Wände

starrer Randanschluss an flankierende, unterschiedlich arbeitende Bauteile für Trockenbaudecken u.ä., an Massivwände, Trockenbauwände (senkrecht) für Unterkonstruktion und Bekleidung, bauteilfolgendes Anarbeiten der Randanschlüsse, unterlegt mit UD-Profil, mit Trennwandkitt und Trennfugenstreifen an die Wand (geputzt oder Trockenbau) anschließen.
Abrechnung nach lfdm Randanschluß.
incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

Menge: 200 lfdm EP: GB:

09.3.1.75

elastischer Anschluss

elastischer Fugenanschluss an flankierende, unterschiedlich arbeitende Bauteile für Trockenbaudecken u.ä., an Mauerwerkswände geputzt, für Unterkonstruktion und Bekleidung, einschl. bauteilfolgendes Anarbeiten der Randanschlüsse, Profil (UD) mit Trennwandkitt an geputzte Wand anschließen, elastische Fugenausbildung zwischen Beplankungsplatten und Putz, Beplankungsschmalseiten stumpf ohne Fase, mit elastoplastischem, spritzbaren Dichtstoff

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten 09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

verschlossen,
auf Materialbasis Acrylatdispersion,
Haftungsflanken der Gipsplattenschmalflächen
säubern (frei von Staub und losen haftmindernden
Bestandteilen) sowie mit grundieren / mit Primer
vorbehandeln. Fugensichtseite glätten.
Dichtmittelbreite mind. 5 bis 8 mm / -tiefe mind. 12mm
zur ausreichenden Haftung und Dehnbarkeit des
Dichtstoffes, einschl. hinterlegtem Trennstreifen
am Randprofil der Unter- Konstruktion zur
Verhinderung der Dreiflankenhaftung.
Zulässige Gesamtverformung des Dichtstoffes
mind. 20 %, Anstrichverträglich nach DIN 52452 /
überstreichbar,
Verträglich mit den relevanten Untergrundwerkstoffen
Ausführung / Details gemäß Merkblätter 3 und 16
IVD (Industrieverband Dichtstoffe).
Abrechnung nach lfdm Fuge.
incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 180 lfdm EP: GB:

09.3.1.76

Revisionsklappe U-Decke 40/40cm

Lieferung / Einbau einer Revisionsklappe in
vorbeschriebener Deckenkonstruktionen,
einschl. aller Anschlüsse sowie
notwendiger Verstärkungen in der Unterkonstruktion,

Größe: 40 x 40 cm,

feuchtraumgeeignet,
mit Winkelrahmeneinfassung aus Aluminium, 13mm tief,
Zuhaltung mit verdecktem Verschlusssystem (öffnen und
schließen durch Druck) mit umlaufender Lippendichtung,
luft- und staubdicht gemäß DIN EN 14351 Klasse 4,
mit beidseitiger Fangsicherung, Klappenblatt herausnehmbar,
Anforderung für Einbau in Trockenbaudecken mit
Metall-UK
1 - lagig beplankt, eingeschraubtes Material der
Beplankungsplatte in der der Reviklappe wie
angrenzende Trockenbaubeplankung
mit Gipskarton, ggf. voreingebautes Material
tauschen !
ohne Brandschutzanforderung;
Öffnung herstellen, umlaufend anspachteln,
einschließlich zusätzliche CD-Profile einpassen;
in Abstimmung mit Fachplaner HLSE !
Abrechnung nach Stück komplett.
incl. notwendige Rüstungen, Rollgerüste etc.

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 2 St EP: GB:

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR**09.3.1.77 Revisionsklappe U-Decke 60/40cm**

Lieferung / Einbau einer Revisionsklappe in
vorbeschriebener Deckenkonstruktionen,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Größe: 60 x 40 cm,

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 1 St EP: GB:

09.3.1.78 Revisionsklappe U-Decke 60/60cm

Lieferung / Einbau einer Revisionsklappe in
vorbeschriebener Deckenkonstruktionen,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Größe: 60 x 60 cm,

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 27 St EP: GB:

09.3.1.79 Revisionsklappe U-Decke 80/50cm

Lieferung / Einbau einer Revisionsklappe in
vorbeschriebener Deckenkonstruktionen,
wie vorbeschrieben, jedoch:

Größe: 80 x 50 cm,

angebotenes Fabrikat: '.....'
(Bieterangabe)

Menge: 3 St EP: GB:

09.3.1.80 Revi-Klappe abschließbar, Zulage

Option - Anwendung bei Bedarf bzw./und
nach Aufforderung durch AG:

Zulage zu vorbeschriebenen Revisionsklappen,
für abschließbare Ausrüstung mit Zylinderschloß,
incl. 2 Schlüssel, alle Schlüssel gleichschließend,
liefern und einbauen nach Herstellervorschrift,
als Zulage.

Menge: 30 St EP: GB:

09.3.1.81 Durchdringung D=bis 20mm

Durchdringung in vor beschrieb. abgehängten
Unterdecken mit Gipskartonplatten 12,5 mm (GKB)
innerhalb der Beplankung bzw. Bekleidung
herstellen nach Plan- bzw. Maßvorgabe des
Architekten, Elektrikers, z. B. für Kabeldurchführungen u.ä.,
Aussparung Größe bis ca. 2 cm Durchmesser herstellen,

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

Zwischenraum mit Gips ausspachteln / verschließen.
Ausführung nach Abstimmung mit Bauleitung / Elektriker.
Abrechnung nach Stück, als Zulage.

Menge: 100 St EP: GB:

09.3.1.82

Aussparung D=bis 78mm

Aussparung bzw. Ausschnitt für Einbauteil in vor
beschriebenen abgehängten Trockenbau-Unterdecken,
einlagig beplankt, Plattendicke 1x 12,5 mm
Aussparung rund, Größe ca. 78mm Durchmesser
für Einbauteil: z. B. Downlight-Spots, als Zulage.
Abrechnung nach Stück, ggf. Mehrgröße als Vielfaches.

Menge: 54 St EP: GB:

09.3.1.83

Aussparung D=bis 160mm

Aussparung bzw. Ausschnitt für Einbauteil in vor
beschriebenen abgehängten Trockenbau-Unterdecken,
einlagig beplankt, Plattendicke 1x 12,5 mm
Aussparung rund, Größe ca. 160mm Durchmesser
für Einbauteil: z. B. Downlight-Spots, als Zulage.
Abrechnung nach Stück, ggf. Mehrgröße als Vielfaches.

Menge: 51 St EP: GB:

09.3.1.84

Aussparung D=bis 68mm

Aussparung bzw. Ausschnitt für Einbauteil in vor
beschriebenen abgehängten Trockenbau-Unterdecken,
einlagig beplankt, Plattendicke 1x 12,5 mm
Aussparung rund, Größe ca. 68mm Durchmesser
für Einbauteil: z. B. Sicherheits-Einbauleuchte, als Zulage.
Abrechnung nach Stück, ggf. Mehrgröße als Vielfaches.

Menge: 9 St EP: GB:

09.3.1.85

Aussparung D=bis 200mm

Aussparung bzw. Ausschnitt für Einbauteil in vor
beschriebenen abgehängten Trockenbau-Unterdecken,
einlagig beplankt, Plattendicke 1x 12,5 mm
Aussparung rund, Größe ca. 200mm Durchmesser
für Lüftungsauslässe, Lautsprecher, als Zulage.
Abrechnung nach Stück, ggf. Mehrgröße als Vielfaches.

Menge: 56 St EP: GB:

09.3.1.86

Aussparung D=bis 180mm

Aussparung bzw. Ausschnitt für Einbauteil in vor
beschriebenen abgehängten Trockenbau-Unterdecken,
einlagig beplankt, Plattendicke 1x 12,5 mm
Aussparung rund, Größe ca. 180mm Durchmesser
für Lüftungsauslässe, als Zulage.
Abrechnung nach Stück, ggf. Mehrgröße als Vielfaches.

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

Menge: 14 St EP: GB:

09.3.1.87

Aussparung D=bis 150mm

Aussparung bzw. Ausschnitt für Einbauteil in vor
beschriebenen abgehängten Trockenbau-Unterdecken,
einlagig beplankt, Plattendicke 1x 12,5 mm
Aussparung rund, Größe ca. 150mm Durchmesser
für Lüftungsauslässe, als Zulage.
Abrechnung nach Stück, ggf. Mehrgröße als Vielfaches.

Menge: 38 St EP: GB:

09.3.1.88

Befestigungsplatte Deckenleuchten 15x15cm

Befestigungsplatte liefern und nach Vorgabe liefern und
montieren, in vorbeschriebenen Trockenbau-Unterdecken,
zur Befestigung Leuchten u. ä.
Elementgröße bis 15 x 15 cm bzw. bis 250 cm²
Material OSB3-Platte D 20 mm (wasserfest verleimt)
passend zuschneiden und nach
Planvorgabe bzw. nach Anweisung des
Installateurs (z. B. Elektriker) einbauen.
Abrechnung nach Stück Befestigungsplatte
komplett, als Zulage.

Menge: 10 St EP: GB:

09.3.1.89

Befestigungsplatte Deckenleuchten 40x40cm

Befestigungsplatte liefern und nach Vorgabe liefern und
montieren, in vorbeschriebenen Trockenbau-Unterdecken,
zur Befestigung Leuchten u. ä.
Elementgröße bis 40 x 40 cm,
Material OSB3-Platte D 20 mm (wasserfest verleimt)
passend zuschneiden und nach
Planvorgabe bzw. nach Anweisung des
Installateurs (z. B. Elektriker) einbauen.
Abrechnung nach Stück Befestigungsplatte
komplett, als Zulage.

Menge: 40 St EP: GB:

09.3.1.90

Befestigungsplatte Deckenleuchten 35x35cm

Befestigungsplatte für Leuchten u. ä., liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:
Elementgröße bis 35 x 35 cm bzw. bis 1250 cm²,
OSB3 20 mm, als Zulage.

Menge: 35 St EP: GB:

09.3.1.91

Befestigungsplatte Deckenleuchten B=28cm

Befestigungsplatte für Leuchten u. ä., liefern und montieren,
wie vorbeschrieben, jedoch:
Elementbreite 28cm in verschiedenen Längen,
OSB3 20 mm, als Zulage,
Abrechnung nach lfdm.

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.3 ABGEHÄNGTE DECKE

Übertrag EUR

Menge: 10 lfdm EP: GB:

09.3.1.92 **U-Decke mit Brandschutzanforderung F30**

Unterdecke mit Brandschutzanforderung F30, einlagig GKF

Herstellung und betriebsfertige Montage einer freitragenden
oder abgehängten Unterdecke mit einer
Brandschutzanforderung der Feuerwiderstandsklasse F30 von
oben (VO) gemäß den geltenden Brandschutzbestimmungen,
den anerkannten Regeln der Technik sowie den spezifischen
Herstellervorschriften

Einbauort: OG Flur, Nischen zu den Umkleiden

Menge: 24 m² EP: GB:

09.3.1 Summe Abgehängte Decken

09.3 Summe ABGEHÄNGTE DECKE

.....

.....

Proj.: P211206
LV: 09HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten
09.4 STUNDENSÄTZE / SONSTIGES

Währung in EUR**09.4.1 Sonstiges****09.4.1.93 Abkleben eingebaute Elemente**

Abkleben von eingebauten Elementen in und an Trockenbau-Decken oder Wandflächen, flächenhaft, z. B. Fenster, Fensterbänke, Türen, Leuchten, Klimageräte, Lüfter u. ä., mit transparenter, reißfester Polyethylen-Folie Dicke 0,2 mm, und geeignetem, wiederablösbarem rückstandsfreiem Klebeband, vorhalten für die Zeit der Trockenbauarbeiten, wieder entfernen und entsorgen auf Kosten des AN. Ausführung in Abstimmung mit der Bauleitung, diese Position findet Anwendung, soweit selbige nicht bereits als Nebenleistung zu erbringen ist!

Menge: 150 m² EP: GB:**09.4.1.94 Abkleben von Bauteile**

Abkleben von Bauteilen in Wand- und Deckenflächen, wie vor, jedoch streifenweises Abkleben, Breite bis ca. 40 cm, z. B. Zargen, Rahmen u. ä. Abrechnung nach lfdm Streifen, diese Position findet Anwendung, soweit selbige nicht bereits als Nebenleistung zu erbringen ist!

Menge: 100 lfdm EP: GB:

09.4.1.95 Schutzvlies

Schutzvlies für Arbeiten oberhalb bereits fertiggestellter Fussbodenflächen / Treppenläufe bzw. über Flächen mit Nutzestrich / Sichtbeton, auch auf Tritt- und Setzstufen, flächenhaft verlegen, mit Malervlies, Bahnenstöße mit Klebeband verkleben, vorhalten für die Zeit der Trockenbauarbeiten, wieder entfernen und entsorgen auf Kosten des AN. (Material bleibt eigentum des AN). Ausführung nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung.

Menge: 100 m² EP: GB:**09.4.1.96 Bautüren**

Lieferung und Montage von Bautüren (Unterkonstruktion Holz, Verkleidung OSB)

Menge: 3 st EP: GB:

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide Trockenbauarbeiten

09 Trockenbauarbeiten 09.4 STUNDENSÄTZE / SONSTIGES

Übertrag EUR

09.4.1.97

Gesamtdokumentation zur Endabnahme

Zusammenstellen der Dokumentationsunterlagen für die Trockenbauarbeiten. Übergabe 2-fach in Papier und 1-fach digital mit der Fertigstellungsanzeige der Leistung an die OÜ, spätestens zum VOB Abnahmetermin; jedoch:
Datenblätter und Prüfzeugnissen sind rechtzeitig, spätestens 2 Wochen vor Einbau bzw. Bestellauslösung der Objektüberwachung zur Prüfung vorzulegen;

Wie:

- Fachunternehmererklärung,
- Fachbauleitererklärungen, Zusammenstellungen und Übereinstimmungserklärungen aus Eigenüberwachung
- Fachbetriebs- & Eignungsnachweise,
- Lieferscheine, Qualitätsnachweise und Prüfzeugnisse aller eingebauten Materialien,
- Materialzusammenstellung,
- alle Nachweise und Protokolle,
- Nachweis über Stundenlohnarbeiten,
- Werkplanungen / Revisionszeichnungen,
- Prüfzeugnisse, Zulassungszertifikate,
- Übereinstimmungserklärungen zu Prüfzeugnissen,
- Errichterbescheinigungen, CE-Erklärungen,
- Materialnachweise,
- DIN-Sicherheitsdatenblätter,
- Hersteller- und Einbaurichtlinien,
- Wartungs-, Bedienungs- und Pflegeanleitungen,
- Bautagebücher mit lfd. Nummerierung etc. soweit zutreffend.

Menge: 1 psch EP: GB:

09.4.1

Summe Sonstiges

09.4.2

Stundenlohnarbeiten

Hinweise

Hinweis Stundenlohnarbeiten:
Sollten Stundenarbeiten notwendig werden, sind diese unverzüglich der örtlichen Bauleitung anzuzeigen und entsprechend mit Angaben der Gründe zu protokollieren und nachzuweisen.
Nicht unverzüglich angezeigte und nicht sofort protokollierte Stundenarbeiten können nicht abgerechnet werden.

09.4.2.98

Stundensatz Personal

Mittlerer Stundensatz für produktives Baustellenpersonal für Montage-Arbeiten nach Zeitaufwand als Mittelwert aus den Stundensätzen für den Vorarbeiter, Facharbeiter, Helfer.
Auszubildende im 3. Lehrjahr werden mit dem halben Stundensatz angerechnet.
In den Stundensatz sind alle Lohnnebenkosten wie Auslösung, Fahrgeld, Unternehmerzuschlag, Erschwerungszulagen, Kosten für Arbeitsschutzbekleidung, Anteilige Kosten für Aufsichtspersonal, Werkzeuge, Kleingeräte, Verbrauchsstoffe usw. eingerechnet.

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

09	Trockenbauarbeiten		
09.4	STUNDENSÄTZE / SONSTIGES		
			<u>Währung in EUR</u>
	Personalstunden werden nur für die Dauer des Arbeitseinsatzes anerkannt. Der Einsatz erfolgt für unvorhersehbare Leistungen, wenn nicht in anderen LV-Positionen beschrieben, Ausführung nur nach Aufforderung durch den AG.		
	Menge: 20 h	EP:	GB: _____
09.4.2	<u>Summe</u> Stundenlohnarbeiten		_____ _____
09.4	<u>Summe</u> STUNDENSÄTZE / SONSTIGES		_____ _____
09	<u>Summe</u> Trockenbauarbeiten		_____ _____

Proj.: P211206
LV: 09

HAH Sporthalle Zur Ahrensdorfer Heide
Trockenbauarbeiten

<u>TITEL</u>	<u>ZUSAMMENSTELLUNG</u>	
09	Trockenbauarbeiten	
09.1	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
09.1.1	Baustelleneinrichtung	
09.1	Summe: BAUSTELLENEINRICHTUNG	 EUR
09.2	WÄNDE / VORSATZSCHALEN	
09.2.1	Wände / Vorsatzschalen	
09.2	Summe: WÄNDE / VORSATZSCHALEN	 EUR
09.3	ABGEHÄNGTE DECKE	
09.3.1	Abgehängte Decken	
09.3	Summe: ABGEHÄNGTE DECKE	 EUR
09.4	STUNDENSÄTZE / SONSTIGES	
09.4.1	Sonstiges	
09.4.2	Stundenlohnarbeiten	
09.4	Summe: STUNDENSÄTZE / SONSTIGES	 EUR
<u>09</u>	<u>Summe: Trockenbauarbeiten</u>	<u>..... EUR</u>
Summe LV		 EUR
zuzüglich 19,00 % Mwst		 EUR
Gesamtsumme Brutto		 EUR