

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr	Stadt Großräschen Seestraße 16 01983 Großräschen	Telefon 035753-27-0 Telefax 035753-27630 Mobil eMail info@grossraeschen.de
----------------	--	---

Planer	Rubikon Plan Projekt GmbH Brandenburger Platz 6 03046 Cottbus	Telefon 035578428484 Telefax Mobil eMail info@rubikon-projekt.de
---------------	---	---

Leistung	Ausstattung Haus 3	Vergabeeinheit LOS 17
-----------------	---------------------------	-----------------------

Ausführung	Beginn	Ende
-------------------	--------	------

Einbehalte	Mängelansprüche %	Sicherheit %
-------------------	-------------------	--------------

Abgabe	,
---------------	---

Bindefrist

Angebotssumme	Angebotssumme netto	EUR	_____
	Preisnachlass _____ %	EUR	_____
	Angebotssumme netto abzgl. Preisnachlass	EUR	_____
	zzgl. 19,00 % Mwst.	EUR	_____
	Angebotssumme brutto	EUR	_____
	Skonto _____ %	EUR	_____

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

17

Ausstattung Haus 3

BAUVORHABEN: **Teilumbau und Sanierung der
IBA Terrassen
TO Pavillion 2 und 3
Seestraße 100
01983 Großräschen**

LEISTUNGSBEREICH: LOS 17 Einrichtung / Ausstattung Haus 3

AUSFÜHRUNGSZEIT: 5. Oktober 2026 bis 31. Dezember 2026

SUBMISSION:

AUFTRAGGEBER: Stadt Großräschen
Seestr. 16
01983 Großräschen

PLANUNG: Rubikon Plan Projekt GmbH
Brandenburger Platz 6
03046 Cottbus

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Gebäudebeschreibung

1.1 Bauaufgabe

Die Stadt Großräschen beabsichtigt im Rahmen des mehrteilig angelegten Projekts "CAMPUS IBA-Terrassen" Großräschen im 2. Bauabschnitt die Durchführung von umfassenden Umbaumaßnahmen an den drei Häusern zur Nutzungsanpassung bzw. von Sanierungsarbeiten an der Betonriegelkonstruktion der IBA-Terrassen unter Einbeziehung der zugehörigen Freiflächen und technischen Ver- und Entsorgungsanlagen am Standort Seestraße 100 a-c in 01983 Großräschen.

1.2 Name und Anschrift des Auftraggebers

Auftraggeber: Stadt Großräschen
Seestr. 16
01983 Großräschen

1.3 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich im südlichen Stadtteil von 01983 Großräschen am Standort Seestraße 100 a-c.

Die Baustelle ist direkt über das öffentliche Straßennetz zu erreichen.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Der AN hat sich über den Zustand und die Eignung der von ihm zur Benutzung vorgesehenen, vorhandenen öffentlichen oder privaten Straßen und Wege und über eventuelle Beschränkungen auf diesen selbst zu unterrichten und notwendige Genehmigungen bei den Baulasträgern einzuholen. Die ordnungsgemäße Baustellensicherung inkl. Ableitung von Bauabwasser ist Sache des AN.

1.4 Grundstücksumfeld

Südlich des Grundstückes liegt der Großräschener See. Zwischen den IBA-Terrassen und dem See gibt es keine direkte Wegeverbindung, nur an der Ostseite führte eine Treppe zum Uferweg am Hafen bzw. zur Seebrücke. Auf dem zwischen See und IBA-Terrassen liegenden Uferhang wird Wein angebaut. Der Weinhang ist während der gesamten Sanierungsmaßnahme durch die am Bau beteiligten Baufirmen vor Verunreinigung durch Staub, Schutt, Baumaterialien oder Abfallprodukte zu schützen. Westlich von Haus 3 befindet sich der Aussichtspunkt "Viktoriahöhe". Östlich der Terrassen liegen der Hafen und die Touristeninformation. Im Norden schließt eine Parkanlage mit der Allee der Steine an bzw. befindet sich der Hotelstandort SEEHOTEL mit zwei Gästehäusern.

1.5 Bauordnungsrechtliche Einordnung

Für den Teilumbau und Sanierung der Pavillions 1-3 wurde ein Bauantrag eingereicht.

1.6 Termine und Fristen

Die Termine und Fristen zur offiziellen Veröffentlichung Leistungsverzeichnis, sowie zur Abgabe des Angebotes und des Submissionstermins entnehmen Sie den Unterlagen auf dem Vergabemarktplatz des Landes Brandenburg.

1.7 Angaben zu den auszuführenden Arbeiten

Durch die Umnutzung und Modernisierung des Pavillions 3 muss die Grundrissaufteilung überarbeitet werden. Für die neue Nutzung im Erdgeschoss Haus 3 - Veranstaltungsraum wird eine multifunktionale Bestuhlung und Tischkonfiguration benötigt. Ebenfalls werden zwei Küchen zum Getränkeausschank und Aufwärmen von Speisen mit Geschirrspüler, Getränke-Kühlschrank und Mikrowelle bereitgestellt.

2. Angebotserstellung

Dem Leistungsverzeichnis sind nicht maßstäblich verkleinerte Übersichtspläne oder Fotos als Ergänzung zum Textteil im Anhang beigelegt. Alle Einzelheiten, die nach Meinung des Bieters nicht genügend klar und eindeutig aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgehen, aber für die Kalkulation der Preise wichtig sind, müssen vor der Abgabe des Angebotes durch Rückfragen beim Auftraggeber geklärt werden.

3. Ausführungsunterlagen/ Änderungen/ Freigaben

Dem Auftragnehmer überlassene Planunterlagen sind vor der Ausführung hinsichtlich Maße und Detailangaben eigenverantwortlich zu prüfen, auftretende Unstimmigkeiten oder Bedenken dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Alle zur Freigabe der Ausführung seitens des Auftragnehmers selbst vorzulegenden Pläne, Unterlagen und Prüfzeugnisse sind dem Auftraggeber kostenfrei zweifach, bei statisch erforderlicher Prüfung vierfach rechtzeitig zu übergeben.

4. Ausführung / Termine
4.1 Ausführungsbedingungen

Ohne dass dies in den Leistungsbeschreibungen besonders erwähnt ist, gehören ohne

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

besondere Vergütung auch folgende Leistungen zum Vertragsumfang des Auftragnehmers, wenn diese für die Erbringung seiner Leistung notwendig werden:

- die Einholung ggf. erforderlicher öffentlich-rechtlicher Genehmigungen, außer Baugenehmigung (liegt bereits vor bzw. ist genehmigungsfrei)
- die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für die Inanspruchnahme öffentlichen Verkehrsraumes sowie privater Flächen, die nicht zum Baugrundstück zählen.

4.2 Terminpläne

Der Auftragnehmer hat einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung auf Grundlage des Bauablaufplanes und unter Beachtung der Vertragsfristen zu erbringen. Dieser abgestimmte Feinterminplan ist spätestens 2 KW nach Auftragserteilung dem AG vorzulegen und wird Vertragsterminplan.

4.3 Behinderung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen, wenn Umstände eintreten oder ihm bekannt werden, die die rechtzeitige Lieferung oder Montage der Möbel beeinträchtigen können (z.B. Lieferengpässe, fehlende Mitwirkung, Zugangsprobleme).

Verzögerungsanzeigen sind unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer schriftlich anzuzeigen. Die Ansprüche auf Fristverlängerung oder Schadensersatz bestehen nur, wenn die Anzeige unverzüglich nach bekannt werden erfolgt und begründet ist.

Bei schuldhafter Verzögerung gelten die gesetzlichen Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

4.4 Fachbauleiter / Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat unmittelbar nach Vergabe einen für die Aufgabe qualifizierten Fachbauleiter schriftlich zu benennen, der als Entscheidungsbefugter eingesetzt wird. Dieser hat, wenn Arbeiten des Auftragnehmers ausgeführt werden, vor Ort anwesend und der deutschen Sprache mächtig zu sein. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und der örtlichen Bauleitung innerhalb von 14 Tagen nach Bauausführung vorzulegen.

4.5 Bauberatungen

Zur fachlichen und terminlichen Koordinierung werden nach Festlegung der örtlichen Bauleitung Bauberatungen durchgeführt. Der Auftragnehmer hat durch seinen qualifizierten Fachbauleiter oder einen kompetenten Vertreter an diesen Terminen verbindlich teilzunehmen.

4.6 Firmenangehörige

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer sich jederzeit als Firmenangehörige ausweisen können. Der Auftraggeber behält sich vor, durch seinen bevollmächtigten Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser Maßnahmen auf der Baustelle durchzuführen.

4.7 Zusätzliche Sicherheitsbestimmungen

Den Weisungen des vom Auftraggeber zu benennenden SiGe-Koordinators und der örtlichen Bauleitung ist Folge zu leisten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die für die Baustelle und Umgebung maßgeblichen Immissionswerte mit den zuständigen Behörden abzustimmen und einzuhalten. Die Festlegungen sind vor Ausführungsbeginn zu treffen und dem Auftraggeber bekanntzugeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

4.8 Mit Arbeitsunterbrechungen ist zu rechnen, das heißt der AN hat keinen Anspruch auf eine lückenlose, ununterbrochende Ausführung seiner Leistungen. Unterbrechungen können sich aus folgenden Gründen ergeben: Bauabschnitte, Bauablauf, bautechnologische Gründe.

5. Erschließung / Baustellen- und Verkehrssituationen

Die Anfahrt hat auf kürzestem Weg vom Hauptstraßennetz (hier: Seestraße) zu erfolgen, die Wohnstraßen der Umgebung sind zu meiden. Der obere Wirtschaftsweg ist asphaltiert und dient als Haupt- sowie Feuerwehrezufahrt für die drei Häuser. Der seeseitige untere Wirtschaftsweg verfügt über eine Breite von 3,0 m und ist in Abstimmung mit dem Auftraggeber beschränkt mit nutzbar (Last, Fahrzeugbreite, Schutz der Fassaden bzw. des Weinhangs, Abgeschlossenheit). Die Grünflächen des Baugrundstückes im Freihaltebereich verlegter Medien dürfen nicht befahren werden. Weiterhin darf die Feuerwehrezufahrt zum Grundstück nicht von Baufahrzeugen, der BE oder Baumaterial dauerhaft versperrt werden.

6. Baustelleneinrichtung

Das Einrichten und Räumen der Baustelle sowie das Vorhalten der nicht vom Auftraggeber gestellten Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen ist, sofern nicht in gesonderter Position ausgeschrieben, in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Die einzelnen Bestandteile der bauseitigen Baustelleneinrichtung sind zur Nutzung durch alle am Bau beteiligten Firmen vorgesehen. Der Auftragnehmer hat die Nutzung mit der örtlichen Bauleitung, dem SiGe-Koordinator und anderen Unternehmen so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet ist. Ein Anspruch auf festgesetzte Nutzungszeiten durch einzelne Auftragnehmer wird seitens des Auftraggebers nicht gewährleistet.

Der Auftragnehmer hat die Anlieferung von Maschinen, Werkzeugen, Baustoffen ect. so zu steuern, daß diese erst dann auf die Baustelle geliefert werden, wenn Personal des Auftragnehmers zum Empfang, sowie zur sicheren Lagerung und Aufbewahrung bereitsteht. Der Auftraggeber, die Bau- und Betreibergesellschaft IBA-Terrassen mbH, die örtliche Bauleitung und der SiGe-Koordinator nehmen keine Lieferung an. Unterkünfte und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen auf dem Baustellengelände nicht eingerichtet werden. Eigenwerbung des Auftragnehmers dürfen nur nach ausschließlich schriftlicher Zustimmung seitens des Auftraggebers im Baustellenbereich angebracht bzw. aufgestellt werden.

7. Baustellenreinigung

Baubegleitend sind anfallender Bauschutt, Sondermüll und Abfälle besonderer Deponierung täglich restlos, ohne besondere Aufforderung und auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen. Sollte die Beräumung durch den Auftragnehmer nicht im gewünschten Umfang erfolgen und wird einer besonderen Aufforderung innerhalb von 1 Kalenderwoche nicht Folge geleistet, ist der Auftraggeber berechtigt, Dritte mit der Beräumung und Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf Kosten des Auftragnehmers zu beauftragen.

8. Abnahme

Nach vollständiger Lieferung und Montage erfolgt eine gemeinsame Abnahmeprüfung der gelieferten Möbel durch den Auftraggeber.

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Der Auftragnehmer hat spätestens zur Abnahmeprüfung folgende Unterlagen in zweifacher Ausfertigung vorzulegen:

- Produktdatenblätter
- Sicherheits- und Wartungshinweise
- ggf. Zulassungen und Übereinstimmungsnachweise
- Entsorgungsnachweise (Verpackung/Altmaterialien)

9. Besondere Erschwernisse

Bei allen Arbeiten sind Beschädigungen des verbleibenden Bestandes unbedingt zu vermeiden. Bei Schäden haftet der Verursacher.

11. Qualifikationsnachweis

Der Bieter hat mit Abgabe des Angebotes nachzuweisen, dass er über die notwendigen Voraussetzungen zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen verfügt.

12. Eigenüberwachung

Der Bieter ist verpflichtet, während der gesamten Dauer der Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten laufend Eigenüberwachungen durchzuführen. Dies bezieht sich auf die Kontrolle des Untergrundes, des einzusetzenden Materials und der Witterungsbedingungen. Die Ergebnisse der Eigenüberwachungen sind in einem Bautagebuch festzuhalten.

13. Abrechnung/Unterlagen

Für die Abrechnung der Leistungen gelten die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Mengen und Leistungen. Die gelieferten Möbel und deren Montage sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik und den Vorgaben der Leistungsbeschreibung zu liefern und aufzustellen.

Die vorgenannten Bedingungen werden zusammen mit den nachfolgend aufgeführten Vorgaben und ZTV Vertragsbestandteil und sind in den angebotenen Einheitspreisen zu berücksichtigen.

Die Angebotsunterlagen können anonym heruntergeladen werden. Es wird Bietern dennoch empfohlen, sich für das Projekt auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg freischalten zu lassen. Enthalten Planungsunterlagen / Leistungsbeschreibungen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten oder ergeben sich im Zuge der Angebotsbearbeitung Fragen, so sind diese elektronisch über den Vergabemarktplatz Brandenburg an den Auftraggeber heranzutragen. Die Beantwortung erfolgt ebenfalls nur elektronisch über den Vergabemarktplatz Brandenburg. Eventuelle Antworten des Auftraggebers sind zwingend bei der Angebotsbearbeitung zu beachten, ansonsten erfolgt ein Angebotsausschluss.

Post: Stadt Großräschen
Seestr. 16
01983 Großräschen
email: vergabe@grossraeschen.de
Tel. 035753/27-614
Fax: 035753/27-630

Bei der Lieferung und dem Aufbau von Möbeln sind geeignete Schutzmaßnahmen für den Fußboden zu treffen, um Beschädigungen oder Verschmutzungen zu vermeiden. Dazu

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

gehören insbesondere das Auslegen von Schutzvlies, Kartonagen oder Folien im Arbeitsbereich sowie das vorsichtige Bewegen und Aufstellen der Möbelstücke. Nach Abschluss der Arbeiten ist der gesamte Verpackungsmüll (z. B. Karton, Folie, Styropor usw.) ordnungsgemäß zu entsorgen. Der Arbeitsbereich ist sauber und aufgeräumt zu hinterlassen. Diese Maßnahmen dienen dem Schutz des Eigentums des Kunden und gewährleisten einen ordnungsgemäßen, fachgerechten Ablauf der Lieferung und Montage

Alle angebotene Preise verstehen sich inklusive Lieferung, Montage und Transport an den Aufstellort.

17.01 Ausstattung Haus 3

17.01.01 Küchenzeilen

Küchenzeile Bistro

Technische Vorbemerkungen Küchenzeile Bistro

Liefern und montieren einer Küchenzeile gem. Planungsgrundriss.

Küchenzeile in der nachfolgend beschrieben Ausführung bzw. Alternativ Gleichwertig bzw. Oberflächen nach Wahl aus der Kollektion des Herstellers. (PG 2)

Möbelteile:

Frontfarbe : schwarz seidenmatt
PM, Premium matt,
Anti-Fingerprint
Kantenfarbe Front: wie Frontfarbe
Korpuserausführung : Kunststoff, matt
Korpuserfarbe außen : wie Frontfarbe
Griffausführung : Metall-Bügelgriff schwarz. Nr. 739
Griffhöhe : 13 Waagerecht zentriert
Schubkastenart : 63 mit Dämpfung
Scharniertyp : 012 BLUM gedämpft, oder alternativ
gleichwertig

Sockel Kunststoff : Kunststoff
Sockel SOBL 15 Kunststoff matt
Sockelausführung wie Frontfarbe
Sockelhöhe 150 mm

Arbeitsplatten : PF40 Postformingkante
Arbeitsplatten Ausführung : APK Kunststoffdekor
Arbeitsplatten-Farbe : Schichtstoff Concrete Grey Nr. 889

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

APL-Kantenausführung : AP Postformingrundung
Arbeitsplatten-Kantenfarbe : entspricht Arbeitsplattenfarbe
WAP-Ausführung :

Wandabschlussprofile :
WAP-Farbe : passend Arbeitsplatte
Arbeitshöhe : 914,00 mm

Vorgesehene Elektrogeräte mit entsprechenden technischen Parametern:
Die angegebenen Parameter sind Mindestparameter in der Ausstattung!

Das Angebot muss die Lieferung u. Montage, sowie sämtliches Zubehör zum Aufbau, jedoch keine Elektro- und Sanitärinstallationen beinhalten. Die Ausführung erfolgt bauseitig durch die Fachfirmen

17.01.01.001
Mustervorlage Dekore

Die in den Vorbemerkungen ausgeschriebenen Dekore (für Küchenfronten und Arbeitsplatten) sind vor Ausführung dem AG bzw. dem Planer vorzulegen.

Format: ca. 20x30 cm

Nach Aufforderung des AG / Planer ist ggf. ein alternatives Dekor vorzulegen.

5,000 St
17.01.01.002
Auszugschrank

Auszugunterschrank mit Schubkasten und Auszügen

Korpushöhe 724mm
Korpustiefe 555mm
Korpusbreite 600mm

1 Schubkasten 142 mm
2 Auszüge 287 mm

siehe technische Vorbemerkung "Bistro"

Angeb. Fabrikat:

Hinweis:

Dieses Element wird um 90 Grad gedreht eingebaut. Die Seitenverkleidung und Rückwand sind in Frontfarbe

Übertrag

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 8 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.002) ...

Übertrag _____

auszuführen.

1,000 St

17.01.01.003 Spülenauszugschrank mit Abfallsystem

Spülenauszugschrank mit Abfallsystem

Korpushöhe: 724mm

Korpustiefe: 555mm

Korpusbreite: 600mm

1 Innenblende

1 Auszug mit 2 Abfalleimern

Inhalt ca.

2 x 25 Liter

1 herausklappbare Abdeckung

siehe technische Vorbemerkung "Bistro"

Angeb. Fabrikat:

1,000 St

17.01.01.004 Geräteschrank für Kühlgeräte

Geräteschrank zur Aufnahme von Kühlgeräten

Korpushöhe 724mm

Korpustiefe 555mm

Korpusbreite 600mm

siehe technische Vorbemerkung "Bistro"

Angeb. Fabrikat:

1,000 St

17.01.01.005 Tür für Unterbau Getränkekühler

Blende für in Pos. 17.01.01.016 beschriebenen Unterbau-Getränkekühlschrank, mit Griff

Breite 597 mm

Siehe technische Vorbemerkungen "Bistro"

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 9 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.005) ...

Übertrag _____

Angeb. Fabrikat: ...
1,000 St
17.01.01.006
Metall - Lüftungsgitter

Metall-Lüftungsgitter liefern und einbauen.

Ausführung: Metallgitter mit Pulverbeschichtung in schwarz

Maße:

Auschnittmaß: 475 x 72 mm (BxT)

Lüftungsgittermaß: 500 x 86 mm (BxT)

1,000 St
17.01.01.007
Zulage Auschnitt herstellen

Zulage zur Vorposition für das Herstellen eines Ausschnitts,
passend zum Lüftungsgitter.

1,000 St
17.01.01.008
Sockelblende

Sockelblende

Höhe 150mm

Breite: 2450 mm

Der Sockel wird mit PVC-Wischleiste geliefert.

siehe technische Vorbemerkung "Bistro"
Angeb. Fabrikat:
1,000 St
17.01.01.009
Glashängeschränk

Glashängeschränk mit einer Glastür und zwei

Glaseinlegeböden

Rahmenfront mit Innenrahmen schwarz, Nr. 450

Glas: Rauchglas Nr. 305 (ESG)

Breite: 600mm

Höhe 724mm

Tiefe: 335 mm

siehe technische Vorbemerkung "Bistro"
Angeb. Fabrikat:

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 10 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.009) ...

Übertrag _____

2,000 St

17.01.01.010

Hängeschrank

Hängeschrank, mit einer Tür und zwei Einlegeböden

Breite: 600mm

Höhe 724mm

Tiefe: 335 mm

siehe technische Vorbemerkung "Bistro"

angebotenes Produkt:...

1,000 St

17.01.01.011

Zulage Pass-/ Ausgleichsstücke

Zulage für notwendige Passstücke für Ober- und Unterschränke um Maßtoleranzen auszugleichen.

4,000 St

Arbeitsplatte

17.01.01.012

Arbeitsplatte mit Vorderkante Postforming

Arbeitsplatte mit Vorderkante Postforming

Seitlich mit PP-Kante eckig

Tiefe: 600mm

Länge 1900 mm

2,000 m

17.01.01.013

Zulage Anpassarbeiten

Zulage für notwendige Sonderanfertigungen bzw. Anpassarbeiten an der zuvor beschriebenen Arbeitsplatte, aufgrund von Einbauelementen und Maßtoleranzen.

6,000 St

Handelsware

17.01.01.014

Einbauspüle mit Abtropffläche

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 11 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.014) ...

Übertrag _____

Einbauspüle Mini mit kompakter Abtropffläche

- 1 Becken mit kompakter Abtropffläche

- 2 Lochbohrungen

- reversibel

- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr

-3,5" Excenter -Siebkorbventil

Maße:

Außenmaß: 620x500 mm (B x T)

Ausführung/Farbe:onyx

Spüle: links

Abtropffläche: rechts

Angeb. Fabrikat:

1,000 St

17.01.01.015
Mischbatterie

Einhebelmischer mit Festauslauf

Flexible Metall-Anschlussschläuche

geräuscharme, auswechselbare 35 mm Keramik- Kartusche

Zentralverschraubung

Maße:340 x 220 mm

Schwenkbereich: 360°

Ausführung:

- schwarz matt

- Hochdruck

Angeb. Fabrikat:

1,000 St

17.01.01.016
Unterbau Flaschenkühlschrank

Unterbau-Flaschenkühler

- Einbau/ integrierbar in Geräteschrank

- Türblende, fronseitig

Nischenmaß

Höhe: 820-880 mm

Breite: 597 mm

Tiefe: 550mm

Wandabstand: 50mm

Höhenverstellbare Füße bis 60 mm

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 12 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.016) ...

Übertrag _____

Ausstattung Kühlteil:

- zwei Flaschenkörbe mit Teleskopauszügen
- LED Innenbeleuchtung
- digitale Temperaturanzeige
- elektronische Temperaturregelung 2-9 Grad
- unterer Flaschenkorb 40/41/36 (T/B/H in cm)
- passend für 20-25 Flaschen bis 1,5l
- Oberer Lagerkorb 37/47/9 (T/B/H in cm)
- passend für Flaschen liegend, Tetrapacks und Dosen

Ausstattung Innentür:

- Be- und Entlüftung durch den Sockel
- vormontierte Befestigungsschiene für die Verkleidung mit bauseitiger Möbelfront

Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch 93 kWh/ Jahr
- Nutzinhalt: 132 l
- Klimaklasse: SN-ST
- Betriebsgeräusch: 35 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: B
- Anschlussdaten 220-240 V
- Gewicht: 37 kg

Angeb. Fabrikat:

1,000 St

17.01.01.017

Kunststoff Besteckeinsatz

Kunststoff Besteckeinsatz für Korpustiefe 555 mm, Breite 600 mm

siehe technische Vorbemerkung
Angeb. Fabrikat:

1,000 St

17.01.01.018

Metall-Bügelgriff

Metall-Bügelgriff
schwarz gepulvert

Griffbreite: 172 mm
Höhe: 12 mm

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 13 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.018) ...

Übertrag _____

Tiefe 35 mm

siehe technische Vorbemerkung "Bistro"
Angeb. Fabrikat:

8,000 St
Technische Vorbemerkungen Küchenzeile Catering

Liefen und montieren einer Küchenzeile gem.
Planungsgrundriss.

Küchenzeile in der nachfolgend beschrieben Ausführung bzw.
Alternativ Gleichwertig bzw. Oberflächen nach Wahl aus der
Kollektion des Herstellers.(PG 2)

Möbelteile Unterschrank :

Frontfarbe : ähnlich EGGER U502 ST 9 Nebelblau
Kantenfarbe Front: wie Frontfarbe
Korpusauführung : Kunststoff, matt
Korpusfarbe außen : wie Frontfarbe
Griffauführung : Metall-Bügelgriff edelstahlfb. Nr. 739
Griffhöhe : 13 Waagerecht zentriert
Schubkastenart : 63 mit Dämpfung
Scharniertyp : 012 BLUM gedämpft, oder alternativ
gleichwertig

Sockel Kunststoff : Kunststoff
Sockel SOBL 15 Kunststoff matt
Sockelauführung wie Frontfarbe
Sockelhöhe 150 mm

Arbeitsplatten : PF40 Postformingkante
Arbeitsplatten Ausführung : APK Kunststoffdekor
Arbeitsplatten-Farbe : Schichtstoff Concrete Grey Nr.
889
APL-Kantenausführung : AP Postformingrundung
Arbeitsplatten-Kantenfarbe : entspricht Arbeitsplattenfarbe
WAP-Auführung :

Wandabschlussprofile :

WAP-Farbe : passend Arbeitsplatte,Kunststoffprofil
Arbeitshöhe : 914,00 mm

Möbelteile Hängeschränk:

Frontfarbe : ähnlich EGGER Porzellanweiß W1200
ST9
Kantenfarbe Front: wie Frontfarbe
Korpusauführung : Kunststoff, matt

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 14 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

Korpusfarbe außen : wie Frontfarbe
 Griffausführung : Metall-Bügelgriff edelstahlfb. Nr. 739
 Griffhöhe : 13 Waagrecht zentriert
 Schubkastenart : 63 mit Dämpfung
 Scharniertyp : 012 BLUM gedämpft, oder alternativ gleichwertig

Vorgesehene Elektrogeräte mit entsprechenden technischen Parametern:
 Die angegebenen Parameter sind Mindestparameter in der Ausstattung!

Das Angebot muss die Lieferung u. Montage, sowie sämtliches Zubehör zum Aufbau, jedoch keine Elektro- und Sanitärinstallationen beinhalten. Die Ausführung erfolgt bauseitig durch die Fachfirmen

17.01.01.019 Spülenauszugschrank mit Abfallsystem

Spülenauszugschrank mit Abfallsystem
 Korpushöhe: 724mm
 Korpustiefe: 555mm
 Korpusbreite: 600mm

1 Innenblende
 1 Auszug mit 2 Abfalleimern
 Inhalt ca.
 2 x 25 Liter

1 herausklappbare Abdeckung

siehe technische Vorbemerkung "Catering"

Angeb. Fabrikat:

1,000 St

17.01.01.020 Tür Geschirrspüler

Tür für vollintegrierbaren Geschirrspüler

Breite 594 mm

Siehe technische Vorbemerkungen "Catering"

Angeb. Fabrikat: ...

1,000 St

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 15 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

17.01.01.021
Auszugsschrank

Auszugsschrank mit einem Auszug und 2 festen Körben

Korpushöhe: 724mm

Korpustiefe: 555mm

Korpusbreite: 150mm

siehe technische Vorbemerkung "Catering"

angebotenes Produkt: ...

1,000 St
17.01.01.022
Hängeschrank

Hängeschrank mit einer Tür und einem Einlegeboden.

Korpushöhe: 580 mm

Korpustiefe: 335 mm

Korpusbreite: 600 mm

siehe technische Vorbemerkung "Catering"

angebotenes Produkt:...

1,000 St
17.01.01.023
Flaschenhängeschrankregal

Flaschenhängeschrankregal mit PP-Kante an den Vorderkanten und zwei festen Böden.

Korpushöhe: 580mm

Korpustiefe: 355mm

Korpusbreite : 150mm

siehe technische Vorbemerkung "Catering"

angebotenes Produkt:...

1,000 St
17.01.01.024
Hängeschrank Mikrowelle

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 16 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.024) ...

Übertrag _____

Hängeschränk zur Aufnahme von Mikrowellengeräten.
1 Klappe mit Hochklappenschlag und Kraftspeicherset,
stumpf geschnitten.

Korpushöhe: 580 mm
Korpustiefe: 335 mm
Korpusbreite: 600 mm

1,000 St

17.01.01.025

Einbau-Mikrowelle

Einbau-Mikrowelle zur Montage in einem 60 cm breiten
Hängeschränk liefern und einbauen.

Ausstattung:

- 800 W Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen
- 8 automatische Garprogramme
- Auftaufunktion
- Endsignal
- digitaler Timer 95 Minuten
- LED Funktionsanzeige
- Garraum- Volumen 20 Liter
- Glas-Drehteller, Durschnitt 24,5 cm
- Kindersicherung
- Innenbeleuchtung

Technische Daten:

Gerätemaße ohne Einbaurahmen (HxBxT):
340 x 463 x 324 mm

Gerätemaße mit Einbaurahmen (HxBxT):
382 x 595 x 344 mm

Gewicht: 14,5 kg

Anschlusswert: 1,2 kW

Absicherung: 10A

Ausführung: Edelstahl gebürstet

angebotenes Produkt: ...

1,000 St

17.01.01.026

Geschirrspüler

Vollintegrierter Geschirrspüler 60 cm

Gerätemaße (H x B x T): 86,5 x 59,8 x 55,0 cm

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 17 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.026) ...

Übertrag _____

Leistung und Verbrauch:

- Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G)
- Trocknungswirkungsklasse: A
- Betriebsgeräusch: 48 dB(A) re1pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Verbrauchsdaten Eco (Standardprogramm)
- Energieverbrauch des Eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 92 kWh
- Wasserverbrauch des Eco-Programms pro Betriebszyklus: 10,5 Liter
- Dauer des Eco-Programms: 4:30 h
- Anschlusswert. 2,4 kW

Ausstattung:

- 5 Spülprogramme: 70°C Intensiv, 45°-65° Auto, 50° Eco, 1 h 65°, Favorit, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, Halbe Beladung, VarioSpeed
- Maschinenpflegeprogramm
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- höhenverstellbarer Oberkorb
- 2 Tassenablagen im höhenverstellbaren Oberkorb
- Vario-Körbe silberfarbig
- 2 umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb
- Dosier-Assistent

Technische Informationen.

- iQdrive-Motor
- Glasschon-System
- infoLight® blau
- Besteckkorb im Unterkorb
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- inkl. Dampfschutz-Blech
- Startzeitvorwahl: 3h, 6h, 9h
- homeConnect-fähig über WLAN
- Silence on demand (per App)
- von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß

Spül-/ Trocknungstechnologie

- Beladungs-Sensor
- aquaSensor®
- Reiniger-Automatik

Sicherheit:

- aquaStop®

angebotenes Produkt: ...

1,000 St

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 18 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Übertrag _____

17.01.01.027 Zulage Pass-/ Ausgleichsstücke

Zulage für notwendige Passstücke für Ober- und Unterschränke um Maßtoleranzen auszugleichen.

4,000 St
17.01.01.028 Metall-Bügelgriff

Metall-Bügelgriff
edelstahl

Griffbreite: 172 mm

Höhe: 12 mm

Tiefe 35 mm

siehe technische Vorbemerkung "Catering"
Angeb. Fabrikat:

8,000 St
17.01.01.029 Einhebel-Armatur

Einhebel-Armatur

Ausführung: Hochdruck
energiesparende Cold-Start Technologie
leichtgängige Kartusche mit Verbrühschutz
verschleißarme Dichtungen aus Silikon
massiver Körper aus Messing
keramische Dichtungsscheiben
Antikalk-Luftsprudler
schwenkbarer Auslauf 360°

Abmaße: 300 x 260 mm

Farbe: Edelstahl

1,000 St
17.01.01.030 Einbauspüle mit Abtropffläche, Edelstahl

Einbauspüle

- 1 Becken
- Siebkorb als Excenterventil 3 1/2" (Drehknopf)
- 2 Lochbohrungen
- reversibel

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 19 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.030) ...

Übertrag _____

Maße:

Außenmaß: 1000 x 500 mm

Beckenmaß: 450 x 420 mm

Beckentiefe: 160 mm

Ausschnittmaß: 980 x 480 mm

Ausführung/Farbe:

Edelstahl glatt

angebotenes Produkt: ...

1,000 St

Elektrifizierung
17.01.01.031
LED Einbauleuchte

LED-Einbauleuchte ringförmig

Zum Einbau in einen Schrankober/-unterboden

1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter

mit zusätzlicher Steckverbindung am Spot

inkl. verschiedener Abdeckkappen

Leuchtmittel:

LED-Leuchtmittel 3,0 Watt

Farbtemperatur 2700 - 6500 K

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der

Energieeffizienzklasse F.

Maße:

71,8 mm Ø

Topfbohrung: 68 mm Ø

Einbautiefe: min. 12 mm

2,000 St

17.01.01.032
Basisset

Basisset 1:

30 Watt und Touchsensor EMOTION

1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt

2000 mm Netzanschlussleitung mit Flachstecker

200 mm Anschlussleitung zum Touchsensor

1 Touchsensor

2000 mm Anschlussleitung zum Konverter bzw. 6-fach Verteiler

1000 mm Anschlussleitung zum 6-fach Verteiler

250 mm Anschlussleitung mit 6-fach Verteiler

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 20 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.01.032) ...

Übertrag _____

1,000 St

17.01.01.033

Zulage Ausschnitt herstellen

Zulage für das Herstellen des Ausschnitts/ Aussparung für die LED-Einbauleuchte.

2,000 St

Ergänzung LV vom 20.08.2026

17.01.01.034

Arbeitsplatte mit Vorderkante Postforming

Arbeitsplatte mit Vorderkante Postforming
Seitlich mit PP-Kante eckig
Tiefe: 600mm
Länge 1450 mm

1,500 m

17.01.01.035

Zulage Anpassarbeiten

Zulage für notwendige Sonderanfertigungen bzw. Anpassarbeiten an der zuvor beschriebenen Arbeitsplatte, aufgrund von Einbauelementen und Maßtoleranzen.

4,000 St

Summe

17.01.01

Küchenzeilen

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
17.01.02	Möblierung				
17.01.02.001	Stapel-Reihenstuhl Stapel-Reihenstuhl mit Holzschale liefern und montieren. trapezförmiges Rundstahlrohrgestell 20 x 2 mm mit durchgehenden Stapelführungsleisten aus Polyamid glasfaserverstärkt PA6/GF30 schwarz, Gestell verchromt Metalloberfläche: Polyamidbeschichtung schwarz Polyamidbeschichtung Schichtdicke ca. 300 µ Reihenverbindung Stapelsteg: RV-460 Reihenverbindung Metalloberfläche Reihenverbindung: schwarzchrom Platznummerierung: keine Gleitertyp: KU461-KU462 Polyamidgleiter Ø20mm, schwarz Schalenform: gerade Rückenform Formholzschale, 9-fach verleimt, gerade Rückenform Holzart HPL: HPL Schichtstoff Oberfläche Schale: HPL-RESO-0105-60 Pearl White Deckschicht Schale in Pearl White, Struktur 60 (matt), echt Resopal. Farbe Kante Schale: N-N Natur Natürliche Farbgebung und Maserung bleiben erhalten. Lackierung: geölt Bezug Sitz: ERA/ CSE42 Polsterstärke Sitz : 20 Armlehnentyp: Stahlbügel offene Form Ø 18 x 2 mm Metalloberfläche Armlehne: Polyamidbeschichtung schwarz Polyamidbeschichtung, Schichtdicke ca. 300 µ Armlehnauflage: Buche massiv Armlehnenhöhe +9mm Farbe Armlehne: N-N Natur Natürliche Farbgebung und Maserung bleiben erhalten. Stoffgruppe: Era Stofffarbe: CSE42 angebotener Hersteller: ... angebotenes Produkt: ...				
		44,000	St		
17.01.02.002	Stuhlwagen Stuhlkarren, robust mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar, und geeignet für zuvor beschriebenen Besucherstuhl liefern und montieren. Geeignet für bis zu 20 stapelbare Stühle. Maße:				

Übertrag

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 22 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.02.002) ...

Übertrag _____

Breite: 580-650 mm
Höhe: 150 mm
Tiefe: 580 mm

angebotener Hersteller: ...

angebotenes Produkt: ...

4,000 St
17.01.02.003
Rechtecktisch, klappbar

Stahlrohr-Klapptisch Gestell: Rundstahlrohr, Flachovalrohr
60x30x2 mm, Ausleger Durchmesser 40x2 mm

Tischmodell: Stahlrohr Klapptisch

Tischart: Plattenform: rechteck

Länge: 1600 mm

Breite: 700 mm

Kantenprofil: Buche-Vollholz, 47 x 22,8 mm, profilgefräst,
fingerverzinkt, als tragendes Element Platte Span E1, 19 mm
Holzart Kante: Buche Farbe Kante: schwarz gebeizt Natürliche
Maserungen bleiben erhalten.

Lackierung: Hydro-Lack

Tischhöhe: 740 mm

Metallauswahl: Stahl

Metalloberfläche: Polyamid schwarz Polyamidbeschichtung

Schichtdicke ca. 300 µ

Metalloberfläche Klappbeschlag: schwarz gepulvert

Gleitertyp: Gleiter schwarz, höhenverstellbar(+10mm bei nicht
herausgedrehten Gleitern) Ø34mm mit Filz

Oberfläche Tischplatte: RESO-105 perlweiß echt Resopal,
kratzfest und zigarettenglutfest nach DIN EN 438, ca. 1 mm

22,000 St
17.01.02.004
Tischwagen

Tischwagen liefern und montieren.

Tischwagen geeignet für vorbeschriebenen Klapptisch,
bestehend aus:

- schwarzem Stahlrohrgestell mit stabilen Führungsbügeln aus Rundrohr
- Gesamttragkraft 625 kg
- 4 Stück Vollgummi-Lenkrollen, Durchmesser 200 mm
- Bügelhöhe 500 mm
- Gesamthöhe 780 mm (Ohne Tische)
- Plattformhöhe: 280 mm

Abmaße: 750 mm x 1760 mm (BxL)

Übertrag _____

Druckdatum: 20.08.2026 Seite 23 von 25

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 17.01.02.004) ...

Übertrag _____

angebotener Hersteller ...

angebotenes Produkt ...

2,000 St

17.01.02.005
Garderobenständer

Garderobenständer liefern, aufbauen und aufstellen.
Freistehender, kippsicherer Garderobenständer in modernem Design. Stabile, pulverbeschichtete Metallkonstruktion. Hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Gestell:

Unten: Elipsenrohr

Oben: Rundrohr

Haken: Stab

Gestellfarbe: Blau RAL 5014

Farbe für Haken: Weiss RAL 9016

Gleiter: Kunststoff

Abmessungen:

Höhe: 1670 mm

Länge: 510 mm

Breite: 440 mm

angebotener Hersteller: ...

angebotenes Produkt: ...

4,000 St

Summe
17.01.02
Möblierung
Summe
17.01
Ausstattung Haus 3
Summe
17
Ausstattung Haus 3

Projekt 200600 - IBA Großräschen - Haus 2 und 3

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Ausstattung Haus 3

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Ausstattung Haus 3

17.01.01 Küchenzeilen

17.01.02 Möblierung

17.01 Ausstattung Haus 3

17 Ausstattung Haus 3

Angebotssumme netto

EUR

zzgl. MwSt. 19,00 %

EUR

Angebotssumme brutto

EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift