

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Kita Spatzennest
Projektname:	21-13
PLZ:	01983
Ort:	Großräschen
Straße:	Wilhelm-Pieck-Straße 111

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:

Datum der Angebotseröffnung:

Uhrzeit der Angebotseröffnung:

Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)

Ausführungsende: (Soll)

Ausführungsbeginn: (Ist)

Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Stadt Großräschen
Straße:	Seestraße 16
PLZ:	01983
Ort:	Großräschen

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Leit- und Orientierungssystem
LV-Name:	Los 21
LV-Betrag:	 EUR

Angebotssumme:

..... EUR

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer:

..... EUR

Angebotssumme brutto:

..... EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 21 Leit- und Orientierungssystem

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Leit- und Orientierungssystem.....	5
1.1.	Beschilderung	6
1.2.	Klebefolien	8
1.3.	Divers	9
	Zusammenstellung	12

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 21 Leit- und Orientierungssystem

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Auf dem Eckgrundstück zwischen Wilhelm-Pieck-Straße und Chransdorfer Straße in Großräschen wird die künftige Kindertagesstätte „Spatzennest“ errichtet.

Anschrift der Baustelle:
Wilhelm-Pieck-Straße 111
01983 Großräschen

Die Kindertagesstätte umfasst die Bereiche der Kinderkrippe (U3), des Kindergartens (Ü3), ergänzende Räumlichkeiten für Personal, Bewegungsraum und Kinderrestaurant, sowie Freianlagen und Erschließungen.

2. Baustelle

2.1 Lage der Baustelle

Das zu bebauende Grundstück erstreckt sich über die Flurstücke 289, 290, 1093, 1113, der Gemarkung Großräschen, Flur 1. Dem Bauvorhaben liegt der Bebauungsplan Nr. 46 zugrunde. Dieser liegt in der Stadtverwaltung zur Einsicht vor. Im Norden, auf der anderen Seite der Wilhelm-Pieck-Straße befindet sich ein DRK Seniorenwohnpark. Im Osten, auf der gegenüberliegenden Seite der Chransdorfer Straße, ist aktuell eine Freifläche vorhanden und wird künftig als allgemeines Wohngebiet entwickelt. Im Süden grenzen nicht genutzte Flächen an das Grundstück. Weiter südlich schließt das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr an. Im Westen wird das Grundstück durch eine Seitenstraße der Wilhelm-Pieck-Straße begrenzt. Über diese Seitenstraße erfolgt auch die Zufahrt zum Baugelände. Ausfahrten befinden sich auf der Wilhelm-Pieck-Straße und der Chransdorfer Straße. Die Zu- und Ausfahrten sind im Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen. Sowohl die Wilhelm-Pieck-Straße, als auch die Chransdorfer Straße sind Hauptverkehrsstraßen mit jeweils einer Fahrspur in beide Richtungen ohne Parkstreifen. Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Das eingeschossige Gebäude wird in einem Abschnitt, ebenerdig erschlossen und befindet sich nach Fertigstellung auf fast ebener Geländefläche. Zur Bauzeit fällt das Gelände von der Straße nach Süden hin ab.

2.3 Baustellenverkehr

Der Baustellenverkehr richtet sich nach dem Baustelleneinrichtungsplan. In diesem sind Baustraßen und nicht befahrbare Bereiche (Baustelleneinrichtung, Lagerflächen, Bauwerke) eingetragen.

2.4. Baustellenabfälle

Baustellenabfälle sind Eigentum des AN und sind durch ihn zu beseitigen und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 21 Leit- und Orientierungssystem

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	entsorgen.			
	2.5. Baufahrzeuge Die Fahrzeuge haben die Baustelle mit gereinigten Rädern zu verlassen. Die Verschmutzung der öffentlichen Straßen und Wege ist zu verhindern. Verschmutzte Straßen und Wege sind zu Lasten des AN zu reinigen. Die Reinigung hat entsprechend Verschmutzungsgrad bis täglich zu erfolgen. 2.6 Nebenanlagen, Hebezeuge, Kräne Für Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen ist der AN allein zuständig. Vom AG werden keine für die Mitbenutzung zur Verfügung gestellt. Die Mitbenutzung der durch fremde Firmen errichteten Anlagen liegt in der Verantwortung des AN. 2.7 Bauwasser, Abwasser, Baustrom Die zentrale Baustelleneinrichtung errichtet die Anschlüsse für Bauwasser und Abwasser an der nord-westlichen Grundstücksecke der Wilhelm-Pieck-Straße, der Elt-Anschluss befindet sich im Nord-Osten. Die zentralen, öffentlichen Anschlüsse enden an den jeweiligen Übergabepunkten im Grundstück (Schmutzwasserschacht, Zisterne, Bauwasserverteiler, zentraler Eltverteiler). 2.8 Bauschild Es wird ein Hauptbauschild errichtet. Eigene Firmenschilder als Bauschilder sind nicht zugelassen. Der Auftragnehmer kann jedoch auf eigene Kosten Streifenschilder unter dem Hauptbauschild anbringen lassen, die vom Material, Form und Anbringort vorgegeben sind und bereit gestellt werden. Die Beschriftung erfolgt nach einheitlicher Form, vorgegeben vom AG. Der Inhalt ist vom AN bereit zu stellen. 2.9 SiGeKo Durch den AG wird ein SiGeKo benannt. Auf die Geltung der Baustellenordnung sowie des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes wird hiermit hingewiesen. Vor Aufnahme der Bauarbeiten ist eine aktenkundige Belehrung der Mitarbeiter durchzuführen. 2.11 Firmenangehörige Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass sich seine auf der Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer jederzeit als Firmenangehörige ausweisen können. Der Auftraggeber behält sich vor, durch seinen bevollmächtigten Vertreter Stichproben zur Einhaltung dieser Maßnahmen auf der Baustelle durchzuführen. 2.11 Baustellensprache Die Baustellensprache ist Deutsch.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 21 Leit- und Orientierungssystem

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
-----------	------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------------------

3. Angaben zur Ausführung

3.1 Hebezeuge, Kräne, Gerüste, Transportmittel
Hebezeuge insbesondere Krane, Gerüste und andere Transportmittel unterliegen der Verantwortung der einzelnen AN. Sie werden nicht separat beschrieben. Die Geräte einschließlich Transport, Betrieb, Vorhalte und Abtransport sind in das Angebot mit einzurechnen.

3.2 Baustelleneinrichtung
Eine zentrale Baustelleneinrichtung steht nicht zur Verfügung. Eine Baustelleneinrichtung hat jedes Gewerk nach eigener Notwendigkeit selbst zu stellen, einschließlich Umkleide und Waschmöglichkeiten, einen Personalraum, Material- und Gerätelager.
Ein WC- Container mit Waschbecken wird bauseits gestellt.

3.3 Transport und Material
Für die Sicherheit von Transporten zur und von der Baustelle, sowie auf der Baustelle trägt der AN die Verantwortung und übernimmt alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen.

Alle Material-, Liefer-, Lohn-, Entsorgungs-, Kipp- und Transportkosten, sowie die Kosten für die eigene Baustelleneinrichtung sowie die Baustellensäuberung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Dazu gehört insbesondere das arbeitstägliche Entsorgen von Verpackungsresten, sowie das Absammeln von Baustoffresten.
Die Anlieferung von Material hat fracht- und verpackungsfrei bis zur Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskräfte zum Entladen der Teile stehen nicht zur Verfügung. Alle Lieferungen sind vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers an den Absender zurückgeschickt.

3.4 Bauüberwachung
Der AN hat für eine ständige Besetzung der Baustelle bei Bautätigkeit mit einer verantwortlichen Aufsichtsperson Sorge zu tragen, die die fachgerechte Ausführung der Arbeiten des AN überwacht und für den Unfallschutz auf der Baustelle zuständig ist.

3.6 Bauberatungen
Zur fachlichen und terminlichen Koordinierung aller am Bau Beteiligten, werden wöchentlich bzw. nach Festlegung der Bauleitung, Bauberatungen durchgeführt. Der Auftragnehmer hat regelmäßig an den Bauberatungen teilzunehmen. Die Teilnahme an den Bauberatungen wird nicht gesondert vergütet.

1. Leit- und Orientierungssystem

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 21 Leit- und Orientierungssystem

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.	Beschilderung			
1.1.10.	Türschilder Aluminium-Rahmenschild für Papiereinleger zur Schraubmontage an Wänden (Beton / Mauerwerk / HPL-Platten) und Installationspaneel in Türen. Einschl. einmaliger Druck der Papiereinleger und Montage. Kassetten-Rahmen aus Aluminium weiß RAL 9010 beschichtet, Abdeckung aus ca. 2mm Scheibe klar, blendfrei, für Textwechsel ohne Werkzeug durch hochschieben der Scheibenfront Rahmengröße: ca. 150mm x 150mm Rahmentiefe: ca. 5,5mm Rahmenbreite: ca. 1,5mm Kanten aller Elemente gerundet, 2mm Die Übergabe der bauseitigen Informationen für die Beschriftung der Schilder erfolgt per Exeltabelle. Das Layout ist vom AN zu erstellen und zur Prüfung und Freigabe vor dem Druck vorzulegen.			
		30,000 Stk.		
1.1.20.	Klebeschild Feuerlöscher Norm DIN EN ISO 7010 Materialgruppe Folie HI 150 Vorschrift ASR A1.3 Ordnungsnr.: F001 - Feuerlöscher Materialnorm DIN 67510-1 Materialnorm Klassifizierung Klasse C Befestigungsart zum Verkleben Eigenschaft langnachleuchtend Form quadratisch Symbol Feuerlöscher Leuchtdichte [mcd] 150 mcd Lieferform Einzelstück Material PVC Breite 15,0 cm Höhe 15,0 cm Stärke 0,1 mm			
		10,000 Stk.		
1.1.30.	Fahnschild Feuerlöscher 90° Fahnschild aus Aluminium für Feuerlöscher nach DIN EN ISO 7010 - langnachleuchtend zur Montage an Einbauschränken liefern und einbauen. Maße: 148mm x 148mm Leuchtklasse C gemäß DIN 67510			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 **Kita Spatzennest**
LV: Los 21 **Leit- und Orientierungssystem**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Grundfarbe: rot / Piktogramm + Rand: weiß doppelseitig bedruckt, inkl. 2 Bohrungen	10,000 Stk.		
1.1.40.	Fahنشchild Brandmelder / Hausalarm Fahنشchild Brandmelder nach DIN EN ISO 7010 Material: Kunststoff oder Aluminium , jeweils (langnachleuchtend , Leuchtdichte 160 mcd/m²) Maße: 148 x 148 oder 200 x 200 mm Leuchtklasse C gemäß DIN 67510 Grundfarbe: rot / Piktogramm + Rand: weiß doppelseitig bedruckt inkl. 2 Bohrungen nach DIN EN ISO 7010 und ASR A 1.3 (2013)	1,000 Stk.		
1.1.50.	Hinweisschild Photovoltaik Hinweisschild DC - Notausschalter nach DIN 4066 aus Aluminium liefern und montieren an Klinkerwand im Innenbereich Abmaße: BxH = 250mm x 200mm Grundfarbe: weiß / Text + Piktogramm: schwarz / Rand: rot	1,000 Stk.		
1.1.60.	Hinweisschild DC - Notausschalter Hinweisschild DC - Notausschalter nach DIN 4066 aus Aluminium liefern und montieren an Klinkerwand im Innenbereich Abmaße: B x H = 297mm x 105mm Grundfarbe: weiß / Text + Piktogramm: schwarz / Rand: rot	1,000 Stk.		
1.1.70.	Fluchtwegepläne Aluminium-Rahmenschild für Papiereinleger zur Wandmontage (Beton) einschl. Druck von Fluchtwegepläne und Montage. Kanten aller Elemente gerundet, 2mm Abmessungen: ca. 422 x 300 mm Rahmen RAL 9006 Silber matt, oder gleichwertig Die Übergabe der bauseits erstellten Flucht- und Rettungswegepläne erfolgt als A3 - PDF-Dokument	3,000 Stk.		
Summe 1.1.	Beschilderung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 21 Leit- und Orientierungssystem

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.	Klebefolien			
1.2.10.	selbstklebende Folie an Glasflächen Glasdekorfolie für die Montage liefern und montieren, als Durchlaufschutz an Glasflächen, Anreihung geometrischer Formen (z.B. Kreise) und Schrift nach Vorgabe des Architekten, langfristig haltbar, einzelne Formen und Buchstaben als Einzelfolien. Die Vorlage wird seitens des AG ausschließlich als PDF zur Verfügung gestellt. Einzelfolien pro Glasfläche in 2 verschiedenen Höhen Höhe Anbringung: ca. 530-630 mm und ca.1400-1500 mm Grafikhöhe ca. 100 mm Farbe: Kreise grau / weiß - vollflächig gefüllt / Linienstruktur Untergrund: Glasscheibe Grafikbreite: ca. 0,35 m - 1,40 m Material: selbstklebende, computergeschnittene Hochleistungsfolie	200,000 lfm		
1.2.20.	selbstklebende Folie an HPL Türfläche breit Dekorfolie für die Montage an Innentüren liefern und montieren, geometrische Formen und Beschriftung von Türblättern aus Folie, nach Vorgabe des Architekten, langfristig haltbar, Die Vorlage wird seitens des AG ausschließlich als PDF zur Verfügung gestellt. pro Tür 2 Elemente - unterschiedliche Grafiken Grafikhöhe ca. 750mm, Grafikbreite ca. 750mm Farbe: grau, Form umrandet, nicht vollflächig gefüllt Untergrund: HPL-Platten Material: selbstklebende, computergeschnittene Hochleistungsfolie	3,000 Stk.		
1.2.30.	selbstklebende Folie an HPL Türfläche schmal wie Position zuvor, jedoch pro Tür 1 Element - unterschiedliche Grafiken und Beschriftung pro Tür Elementhöhe ca. 750mm, Elementbreite ca. 400mm Material: selbstklebende, computergeschnittene Hochleistungsfolie	4,000 Stk.		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 21 Leit- und Orientierungssystem

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.40.	selbstklebende Folie "Drücken/Ziehen" Türbeschriftung "DRÜCKEN/ ZIEHEN" Beschriftung mit Klebefolie auf Glas-Innentüren Material: selbstklebende, computergeschnittene Hochleistungsfolie Montagehöhe: ca. 1,10m ü. FFB Schriftgröße: ca. 15mm Schriftfarbe: weiß Untergrund: Glas, transparent oder satiniert Aufschrift: "DRÜCKEN" bzw. "ZIEHEN"	4,000 Stk.		
1.2.50.	selbstklebende Folie Sichtschutz Glassfassade Tranzluzente, von außen blickdichte adhesive Sichtschutzfolie, matt für Glasfenster in Sanitärräumen. Von innen mit Durchblick. Höhe bis ca. 2,75m, Breite bis ca. 1,35m	20,000 m²		
	Summe 1.2. Klebefolien			
1.3.	Divers			
1.3.10.	Briefkasten Kita-Leitung liefern und montieren Briefkasten als Wandmontage (Beton), Montageort und -höhe nach Vorgabe und Abstimmung des Architekten, Lieferung Briefkasten inkl. Drehzylinderschloss mit 2 Schüsseln und Befestigungsmaterial, ohne Namensschild Material: Aluminium, weiß RAL 9010 Einwurf oben, Klappe oben Abmaße: B x H x T=290 x 420 x 17mm Alle Kanten 2mm.	1,000 Stk.		
1.3.20.	Galerieschienen Galerieschienensysteme für die Bilderaufhängung, als Bilderschienen Set, liefern und montieren der Schienen an Oberkante Wand, Montageort nach Vorgabe und Abstimmung des Architekten, Bilderschienen in weiß RAL 9010, Lieferung inkl. Schienen 300 cm, Befestigungsclips aus Messing, Schienenverbinder aus Metall, Schrauben und Dübel, Endkappen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 21 Leit- und Orientierungssystem

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	in weiß.			
	Stahlseil mit Klickgleiter und Bilderhaken als Zipper mit seitlichen Arretierhebel			
	Montagehöhe: ca. 3,95 m Länge Stahlseile: ca. 2,50 m			
		70,000 lfm		
1.3.30.	Schaukasten Schaukasten für innen, liefern und montieren, Ausrichtung und Montagehöhe erfolgt in bauseits vorhandener Klinkerwandnische, Ausführung: Aluminium weiß RAL 9010 , nutzbare Innentiefe mind. 40 mm, Schaukasten nach oben offenbar mit Gasdruckfedern, Verglasung aus ESG-Sicherheitsglas, integrierte Be- und Entlüftungsöffnung, magnethaftende Rückwand in weiß, einseitig nutzbar, in Querformat, Lieferung inkl. Sicherheitsschlösser und je 2 Stk. Schlüssel, zur Wandbefestigung einschl. Befestigungsbohrungen und Befestigungsmaterial, alle Kanten gerundet 2mm. Bündig zur Klinker-Wandfläche einsetzen einschl. Unterbaumaterial, Untergrund Beton, bauseitige Nischentiefe ca. 355mm, Nischenbreite / -höhe: ca. 1760 x 1070 mm Größe Schaukasten: Außenmaß : ca. 1740 x 1050 mm			
		1,000 Stk.		
1.3.40.	Außenbeschilderung Einzelbuchstaben in LED-Lichttechnik, Rückleuchter, Spiegel, Zarge inkl. Kableschiene liefern, montieren und an vorhandenen Elt.-Anschluss anschließen. Montage an hinterlüfteter Klinkerfassade. Abstand Vorderkante Rohbetonwand und Vorderkante Klinker ca. 35cm. Einschl. Werkplanung zur Vorlage an AG für Freigabe. "SPATZENNEST" Schrifthöhe: ca. 400mm Schrifttiefe: ca. 40mm Schriftlänge: ca. 4500mm Schriftart: ca. Covolini, Freigabe AG nach Bemusterung Die Vorlage wird seitens des AG ausschließlich als PDF zur Verfügung gestellt.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 21-13 Kita Spatzennest
LV: Los 21 Leit- und Orientierungssystem

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Farbe: Pulverbeschichtung RAL 1035 - Perlbeige als Kalkulationsgrundlage, Freigabe AG nach Bemusterung	1,000 Stk.		
Summe 1.3.	Divers			
Summe 1.	Leit- und Orientierungssystem			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt:	21-13	Kita Spatzennest
LV:	Los 21	Leit- und Orientierungssystem

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Leit- und Orientierungssystem	
1.1.	Beschilderung	
1.2.	Klebefolien	
1.3.	Divers	
	Summe 1. Leit- und Orientierungssystem	
LV	Los 21	
1.	Leit- und Orientierungssystem	
	Summe LV Los 21 Leit- und Orientierungss..	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus	 EUR
	in Höhe von 19,00 %	 EUR
		 EUR