

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität
18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfahrungsweg

Angaben zum Objekt

Bauvorhaben	Neue Branitzer Baumuniversität Stiftung F.-P.-Museum	
	Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfahrungsweg	
Bauherr	Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz Robinienweg 5 03042 Cottbus	Telefon Fax
Planverfasser		Telefon Fax
Bauüberwachung		Telefon Fax
Ausführung	Beginn der Arbeiten Ende der Arbeiten	
	Währung	EUR
	Mehrwertsteuer	19,0 %
Abgabe	Abgabetermin Abgabeort	

Angebotssumme

Gesamtsumme Netto EUR

MWSt. (19,0 %) EUR

Gesamtsumme inkl. MWSt. EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Bieter



Geprüfte Angebotssumme

Gesamtsumme inkl. MWSt. EUR

.....
(Ort und Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)
Ausschreiber - Geprüft



Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität
18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfahrungsweg

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Seitennummer
--------------	---	--------------

Inhaltsverzeichnis

18	LV	Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfahrungsweg	1
01	Titel	Baustelleneinrichtung	6
02	Titel	Absteckung und Vermessung	13
03	Titel	Abbruch und Herrichten	14
04	Titel	Erdarbeiten	21
05	Titel	Gewässerverrohrung	25
06	Titel	Straßen- und Wegebau	33
07	Titel	Ausstattung	41
08	Titel	Pflanzlieferung	44
09	Titel	Landschaftsbau	47
10	Titel	Fertigstellungspflege	51
11	Titel	Entsorgung	58

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität

18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfahrungsweg

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

B a u s t e l l e

Die Baustelle befindet sich im Ortsteil Branitz, in 03042 Cottbus, an der Liebermannstraße. Zur Realisierung des Modellprojektes "Neue Branitzer Baumuniversität" möchte die Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz auf dem Gelände einer ehemaligen Großgärtnerei sowie den angrenzenden Freiflächen, die den sogenannten Außenpark umfassen, einen Umfahrungsweg anlegen.

Das Baufeld ist über öffentliche Straßen zu erreichen. Die Baustellenzufahrt hat über die Liebermannstraße, Ecke Holbeinstraße zu erfolgen. Nach Befahren des Grundstücks über die bestehende Einfahrt erfolgt die Zuwegung zum Baufeld über eine interne Straße. Fahrzeuglängen sind auf 12m Länge beschränkt (3-achsiger LKW). Eine Beschädigung der Straßen sowie eine Behinderung der Zugänglichkeit der angrenzenden Nachbarn ist auszuschließen. Der angrenzende Verkehr darf durch den Baustellenbetrieb nicht behindert werden. Eine Wendemöglichkeit für LKWs kann lediglich über das Baugrundstück erfolgen. Das Abstellen von Fahrzeugen ist nur auf dem Grundstück, nicht im Straßenbereich möglich.

Bei dem Bearbeitungsgebiet handelt es sich um eine Grünfläche, welche an Feld- und Waldfluren grenzt. Die Liegenschaft ist nicht eingezäunt und daher allseitig zugänglich. Die Arbeiten finden teilweise in Bereichen mit schützenswerter Gehölzbestand statt. Die Ausführungen müssen daher mit besonderer Vorsicht erfolgen.

G l e i c h z e i t i g l a u f e n d e

B a u a r b e i t e n

Gleichzeitig laufen im Bearbeitungsgebiet Bauarbeiten für den Aus- und Umbau der Gewächshäuser und Freianlagen der Neuen Branitzer Baumuniversität. Es ist angedacht, zuerst gebäudeferne Arbeiten auszuführen, um Überlagerungen von Bearbeitungsbereichen zu minimieren. Parallel zur Herstellung der Außenanlagen erfolgt durch ein separates Los die Herstellung des Bewässerungssystems einschließlich Tiefbau. Die Arbeiten und Bauabläufe sind mit diesem Los abzustimmen, da sich Bereiche für den Tiefbau und die Medienverlegung überschneiden.

B a u s t e l l e n e i n r i c h t u n g

Die für die Baustelleneinrichtung zur Verfügung stehende Fläche ist dem entsprechenden Lageplan Baustelleneinrichtung zu entnehmen. Die genaue Positionierung der Baustelleneinrichtung ist unter Rücksprache mit der Bauüberwachung vorzusehen. Es ist mit einer witterungsbedingten Unterbrechung während der Wintermonate zu rechnen. Diese berechtigt nicht zu einer erneuten Abrechnung der Baustelleneinrichtung. Die BE-Fläche befindet sich auf dem Grundstück des AG. Durch den AN Baustelleneinrichtung werden Bauzaun, Zufahrten und Flächen hergestellt, eine Wendemöglichkeit sowie Arbeitsflächen, die der Aufstellung von Containern, Fahrzeugen und Lagerung von Materialien dienen. Durch den AG wird außerdem ein Besprechungscontainer und WC für die Bauüberwachung gestellt und über die gesamte Dauer der Baustelle vorgehalten.

Die Anpassung der Baustellen-Logistik an die aktuellen Erfordernisse kann erforderlich werden. Das Aufstellen von weiteren Containern ist nur in Absprache mit der örtlichen Bauüberwachung durchzuführen. Eine enge Koordination mit den anderen auf der Baustelle tätigen Gewerken ist erforderlich. Bei Bedarf ist durch den AN ein Mannschaftscontainer für Aufenthaltsräume seines Personals und Sanitäreinrichtungen aufzustellen, Kosten/ Beantragung liegen beim AN.

Baustellensauberkeit

Es ist wöchentlich freitags Baustellensauberkeit/ Baustellenordnung herzustellen. Dabei sind die eigenen Abfälle von der Baustelle zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Nichtbeachtung führt ohne Mahnung zur kostenpflichtigen Ersatzvornahme.

Wöchentliche Bauberatungen

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt, einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Die Baustellensprache ist deutsch. An den wöchentlich stattfindenden Bauberatungen besteht Teilnahmepflicht.

Baustrom/Bauwasser

-

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität

18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfahrungsweg

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Baustrom und Bauwasser werden bauseits zur Verfügung gestellt, Verbrauch wird vom AG bezahlt.
Abzug für die Nutzung von Baustrom und Bauwasser: 0,6% von der netto-Schlussrechnungssumme.

Baustellen-WC

Sanitäreinrichtungen werden in folgendem Umfang vom AG für die gemeinsame Nutzung durch alle Gewerke gestellt:

-1 WC Damen

-1 WC, 1 Urinal Herren

Lager und Arbeitsplätze auf der Baustelle:

Die Lageflächen in unmittelbarer Nähe zu den Gebäuden sind beschränkt, und werden durch alle Lose genutzt. Auf dem Flurstück stehen weitere Lagerflächen und angrenzende Grünflächen zur Verfügung. Diese sind jedoch erst nach Rücksprache mit dem AG zu verwenden.

Darüber hinaus benötigte Lagerplätze sind durch den AN selbst herzustellen bzw. anzumieten.

Der Lagerplatz ist nach Benutzung in den ursprünglichen Zustand zu versetzen. Die Kosten für Einrichten und Rekultivieren der Lager- und Arbeitsplätze sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Unterkünfte wie Schlaf- und Aufenthaltsräume für die Freizeit dürfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle befindet, nicht eingerichtet werden.

Sicherheit auf der Baustelle

Der AN ist verantwortlich für die Erfüllung der Arbeitsschutzpflichten nach Arbeitsschutzgesetz, Betriebssicherheitsverordnung und dem Regelwerk der Berufsgenossenschaften. Der AN hat nach BGV A1, Kap.4, Abschn. 3 "Erste Hilfe" die erforderlichen Ersthelfer zu benennen. Der AN darf nur solche Maschinen und Geräte auf die Baustelle bringen, die die vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen aufweisen. Die Prüfbescheinigungen sind auf Verlangen vorzuzeigen. Vor Arbeitsaufnahme ist vom AN eine Gefährdungsanalyse der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen durchzuführen und schriftlich zu dokumentieren, welche Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf der Baustelle für seine Beschäftigten erforderlich sind. Den Beschäftigten des AN sind vom AN vor Arbeitsbeginn die der Gefährdungs- Analyse entsprechenden Anweisungen (Unterweisungen, Betriebsanweisungen, Montage- und Demontageanweisungen) zu erteilen. Der AN ist verpflichtet, sein Personal den jeweiligen Gefährdungen entsprechend mit den notwendigen Schutzausrüstungen auszustatten. Alle am Bau Beschäftigten müssen Schutzausrüstung tragen.

Forderung erhöhter Reinigungskosten des Bauherrn / Betreiber/ Nutzer werden bei der Abrechnung in Abzug gebracht.

Regelarbeitszeiten

Die Arbeiten sind während der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten auszuführen (s. BImSchG).

Lärmbelastungen sind so gering zu halten. Die Regelarbeitstage auf der Baustelle sind Montag bis Freitag.

Wochenendarbeiten sind im Vorraus anzumelden und mit dem AG abzustimmen.

Bodenverhältnisse, Baugrund:

Für das Bearbeitungsgebiet liegt eine Bodenuntersuchung vor.

Diese kann bei Bedarf nach Auftragerteilung an den AN übergeben werden.

Lage von Kabeln, Leitungen etc.:

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen und dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern eigenverantwortlich und unaufgefordert zu unterrichten.

Der AN hat alle Schachtgenehmigungen vor

Ausführung der Arbeiten einzuholen.

Ein koordinierter Leitungsplan wird den Ausführungsunterlagen beigelegt.

Kampfmittelbelastung

Im Ergebnis einer historischen Kampfmittelerkundung liegen auf dem Bau Feld Kampfmittelverdachtsflächen

ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

vor. Eine Kampfmittelfreiheit kann daher nicht bescheinigt werden. Eine Freigabe besteht für den Freischnitt und die Entsiegelung von Oberflächen ohne weitere Bodeneingriffe.

Für Tiefbauarbeiten in weiteren Bereichen außerhalb der Gebäude sind baubegleitende Kampfmittelsondierungen notwendig. Diese werden durch den AG gesondert beauftragt. Die Erdarbeiten in den betroffenen Bereichen werden durch das Räumpaar so lange begleitet, bis eine sondierfähige Aushubsohle erreicht wird oder der Befähigungsscheininhaber nach § 20 SprengG diesen Bereich freigibt. Der Befähigungsscheininhaber nach § 20 SprengG ist gegenüber den anwesenden Baufirmen und Mitarbeitern anderer Auftragnehmer während der Durchführung von Aushubarbeiten weisungsbefugt. Die Abruffrist für die Kampfmittelbetreuung beträgt min. 10 Werktage.

B a u b e s c h r e i b u n g

Durchzuführen sind folgende Arbeiten:

- Rodung von Wurzelstöcken und Aufwuchs
- Erdarbeiten
- Straßen- und Wegebau
- Bodenmodellierungen
- Verrohrung Gewässerteilstück mit Stahlbetonrohr DN 600
- Einbau Holzbalkengeländer
- Einbau von Ausstattungsgegenständen
- Gehölzpflanzungen
- Rasenansaat

Der Wegebau hat hauptsächlich mit Vor-Kopf-Arbeit zu erfolgen. Da der Wegebau durch bestehenden Wald führt, ist die Anlage von Zufahrten oder technologischen Streifen nicht möglich. Als Baufläche steht nur der unmittelbare Baubereich zur Verfügung, im Mittel in Breite 5m (vgl. Lageplan). Als Zufahrten können die vorhandenen Wege und Straßen genutzt werden. Diese Aufwendungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis ausgeschriebenes Transportieren und Fördern von Abbruchgut, Aushub, Boden, Materialien und Stoffen umfasst immer den Transport über die angrenzenden öffentlichen Straßen, auch wenn dies nicht gesondert in den Leistungspositionen vermerkt ist.

**Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen (ZTV)**

Zusätzlich werden in der jeweils aktuellen

Fassung vereinbart:

ZTV-A StB

ZTV-SoB StB

ZTV-Asphalt

ZTV-Fug

ZTV-E StB

ZTV-LA StB

ZTV-Baumpflege

ZTV-Wegebau

ZFSV

ZTV Pflaster StB

ZTV LW

FLL-Fachbericht zu Planung,

Bau und Instandhaltung

von Wassergebundenen Wegen

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

Richtlinien für die Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA),
Zusätzliche Technische
Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Sicherungsarbeiten an
Arbeitsstellen an Straßen (ZTV SA),
Arbeitsstätten an Straßenbaustellen -
ASR A5.2

Regelungen

Besonders hingewiesen wird auf die
erforderliche Einhaltung der

- Regeln für Gefahrenstoffe
(insbes. TRGS 524, 521)
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,
inkl. dessen untergesetzl. Regelwerk
- stoff-, verfahrens- und länderspezifisch.
Regelungen
- die Bauberufsgenossenschaftlichen
Vorschriften und UVV
- die allgemeinen anerkannten
Regeln der Technik

Arbeitsschutz

Durch den AG wird ein SIGE- Koordinator
eingesetzt. Der AN erstellt und übergibt
unaufgefordert eine
Gefährdungsbeurteilung für die Baustelle
und das Gewerk entsprechend den
Regelungen der Baustellenverordnung
und der Bestimmungen der UVV/BG.

01.1 Baustelle einrichten und räumen

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen er-
forderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstel-
len und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert be-
rechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der
dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen
Anlagen herstellen.

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen
und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.

Baustellentoiletten (mobile Toiletten) mit Tank
aufstellen und räumen, für die Dauer der Baumaßnahme
soweit erforderlich, vorhalten und betreiben,
einschließlich der Versorgung mit Verbrauchsmaterialien
und regelmäßiger Entsorgung der anfallenden Stoffe
sowie regelmäßiger Reinigung.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsor-
gungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplät-

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	ze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung und Baustraßen, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren werden mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt diese Beschreibung für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.		
	Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht für bestimmte Leistungen (z.B. Bedarfsleistungen) für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt diese Beschreibung für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.		
	1,000 Stk		
01.2	Baustelleneinr. vorhalten 8 Mo		
	Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, Vorhaltdauer bis 8 Monate.		
	8,000 Monat		
01.3	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen		
	Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen mit verzinkter Mittelstrebe und Vergitterung, zweifach verschraubt, einschließlich Standfüße, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.		
	60,000 m		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
01.4	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen		
	Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen mit verzinkter Mittelstrebe und Vergitterung, zweifach verschraubt, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.		
	30,000 m		
01.5	Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten 5 Mo		
	Schutzzaun, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen mit verzinkter Mittelstrebe und Vergitterung, zweifach verschraubt, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Vorhaltdauer bis 5 Monate.		
	480,000 mMo		
01.6	Verkehrsrechtl. Anordnung einholen		
	Verkehrsrechtliche Anordnung für jeweils halbseitige Sperrung des öffentlichen Straßenraumes für den Umbau der Gehweges im Kreuzungsbereich öffentliche Straße Liebermannstraße und Weg (Bauende BA 3, Gehweg, Fahrbahn, Fahrbahnnebenflächen) sowie für halbseitige Sperrung des Umfahrungsweges am Bauende BA 1 beantragen, mit Behörde abstimmen und einholen, die Nutzungsgebühren der Flächenmiete werden auf Nachweis gesondert vergütet.		
	1,000 St		
01.7	Verkehrszeichenplan erstellen		
	Verkehrszeichenplan für halbseitige Fahrbahnsperrung/Fahrbahnverengung zum Umbau der Gehwege und Wegeanschlüsse auf öffentlichen Verkehrsflächen Liebermannstraße und Umfahrungsweg (Gehweg, Fahrbahn, Fahrbahnnebenflächen, einschl. Darstellen der Bauphase für halbseitige Sperrungen) erstellen und einreichen, pdf und Papierfassung.		
	1,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
01.8	Warnleuchte WL 1 mit Bake, aufstellen und räumen		
	Warnleuchte mit Bake, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ WL1, Bake mit rot/weißer Folie mit Recycling-Fußplatte Doppelseitig reflektierend in Folientyp RA1 (Reflexfolie) oder RA2 (Hochreflexfolie) Unterer Stutzen 60 x 60 mm, oberer Stutzen 42 mm Ø für Warnleuchten, aufstellen und räumen, Warnleuchte an Absperrungen und Bauzäunen im Bereich von Straßen, Wegen und Plätzen. Einsatz der Warnleuchten dauerhaft von 16.00 Uhr bis 8.00 Uhr jeden Tages für die Dauer der Verkehrssicherung.		
	10,000 St		
01.9	Warnleuchte WL 1 mit Bake, umsetzen		
	Warnleuchte mit Bake, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ WL1, Bake mit rot/weißer Folie mit Recycling-Fußplatte Doppelseitig reflektierend, versetzbar, auf unbefestigtem Untergrund, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.		
	6,000 Stk		
01.10	Warnleuchte WL 1 mit Bake, vorhalten betreiben 6 Wo		
	Warnleuchte mit Bake, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ WL1, Bake mit rot/weißer Folie mit Recycling-Fußplatte Doppelseitig reflektierend in Folientyp RA1 (Reflexfolie) oder RA2 (Hochreflexfolie) Unterer Stutzen 60 x 60 mm, oberer Stutzen 42 mm Ø für Warnleuchten, vorhalten und betreiben, Einsatz der Warnleuchten dauerhaft von 16.00 Uhr bis 8.00 Uhr jeden Tages für die Dauer der Verkehrssicherung, Vorhaldedauer bis 6 Wochen.		
	124,000 StkWo		
01.11	Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 aufbauen abbauen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, aufbauen und abbauen.		
	25,000 m		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
01.12	Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 umbauen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, umbauen.		
	30,000 m		
01.13	Verkehrseinr. temporär Absperrschrankengitter RA2 vorhalten		
	STLB-Bau 10/2025 000 TA Verkehrseinrichtung nach StVO, temporär, Absperrschrankengitter, TL Absperrschranken, spezifischer Rückstrahlwert RA2 DIN EN 12899-1, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 30 (Vorhaltemenge) mal 6 (Vorhaltedauer).		
	180,000 mWo		
01.14	Verkehrszeichen temporär Gefahrenzeichen 123 RA1 Gr.1 aufbauen abbauen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Gefahrenzeichen Nr 123, Oberfläche reflektierend, spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, auf dem Gehweg, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.		
	4,000 St		
01.15	Verkehrszeichen temporär Vorschriftzeichen 208 RA1 Gr.1 aufbauen abbauen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Vorschriftzeichen Nr 208, Oberfläche reflektierend, spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, auf dem Gehweg, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.		
	4,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
01.16	Verkehrszeichen temporär Richtzeichen 308 RA1 Gr.1 aufbauen abbauen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Verkehrszeichen nach StVO, temporär, Richtzeichen Nr 308, Oberfläche reflektierend, spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, auf dem Gehweg, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.		
	2,000 St		
01.17	Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 0,5-1m H 2m herstellen räumen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe gemessen über 0,5 bis 1 m, Abstand vom Stamm mind. 10 cm, Höhe mind. 2 m, herstellen und räumen.		
	11,000 St		
01.18	Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 1-1,5m H 2m herstellen räumen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe gemessen über 1 bis 1,5 m, Abstand vom Stamm mind. 10 cm, Höhe mind. 2 m, herstellen und räumen.		
	11,000 St		
01.19	Stammschutz Ummantelung Bohlen Polsterung U 1,5-2m H 2m herstellen räumen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Stammschutz durch 40 mm dicken Bohlenmantel einschl. Polsterung gegen den Baum, Stammumfang in 1 m Höhe gemessen über 1,5 bis 2 m, Abstand vom Stamm mind. 10 cm, Höhe mind. 2 m, herstellen und räumen.		
	4,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
01.20	Sicherung von Einbauten wie Poller, Masten etc.		
	Sicherung von Einbauten wie Poller, Masten etc. durch Ummantelung mit Vlies und umlaufender Holzkonstruktion aus Hartfaserplatten oder Baumschutzsystem, Sicherung herstellen, vorhalten und abbauen/entsorgen. Einbauten bis Grundfläche 20x20 cm, Höhe des Schutzes bis 2,00 m.		
	5,000 Stk		
01.21	Geotextil als Trennlage Baustellenverkehrsfläche		
	Geotextil als Trennlage der Baustellenverkehrsfläche auf vorhandenem Untergrund, liefern, verlegen, rückbauen und entsorgen. Geoetxtil GRK 3, Überlappung mind. 10 cm.		
	240,000 m²		
01.22	Baustellenverkehrsfläche B 3-3,75m D 30cm Schotter herstellen räumen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Breite über 3 bis 3,75 m, Dicke 30 cm, ungebunden, aus Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, herstellen und räumen.		
	225,000 m2		
01.23	Behelfsüberfahrt 16,7kN/m2 L 4-6m B 3-3,75m Stahl herstellen räumen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Behelfsüberfahrt, über Graben, Verkehrslast 16,7 kN/m2, für nichtöffentlichen Verkehr, Länge über 4 bis 6 m, Breite über 3 bis 3,75 m, Abdeckung mit Stahl, herstellen und räumen.		
	1,000 St		
01.24	Behelfsüberfahrt 16,7kN/m2 L 4-6m B 3-3,75m Stahl umsetzen		
	STLB-Bau 10/2025 000 Behelfsüberfahrt, über Leitungen, Verkehrslast 16,7 kN/m2, für nichtöffentlichen Verkehr, Länge über 4 bis 6 m, Breite über 3 bis 3,75 m, Abdeckung mit Stahl, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.		
	1,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
01 Titel Baustelleneinrichtung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

Gesamtsumme		Titel 01 Baustelleneinrichtung	
--------------------	--	--------------------------------	-------

02.1 Absteckung der Hauptachsen, Festpunkte und Planungshöhen

Absteckung der Wege- und Fahrbahnachsen sowie der Wegeanschlussflächen als Bezug durch einen Vermesser auf Grundlage der vom AG übergebenen Absteckpläne und Koordinaten im amtlichen Lage- und Höhensystem. Absteckpunkte lagegerecht einmessen, abstecken, dauerhaft markieren durch geeignete Materialien (Farbe, Pflasternagel, Pfosten etc.) und sichern, einschließlich Abstecken und Kennzeichnung der Planungshöhe am Absteckpunkt, Absteckung in mehreren Arbeitsgängen.

70,000	St		
--------	----	-------	-------

02.2 Anpassung der Absteckung in Abstimmung mit AG/BÜ

Gekennzeichnete Planungshöhe an Absteckpunkten (Festpunkten oder Koordinate) in Abstimmung mit BÜ anpassen und erneut markieren. Im Falle von Abweichung über 20cm zum vorhandenen Gelände ist zusätzlich die Bestandshöhe am jeweiligen Festpunkt zu erfassen und das weitere Vorgehen mit dem AG/BÜ abzustimmen, Absteckung in mehreren Arbeitsgängen.

35,000	St		
--------	----	-------	-------

02.3 Absteckung Höhenfestpunkt

Absteckung Höhenfestpunkt durch einen Vermesser Festpunkt im amtlichen Höhenbezug abstecken, einmessen, dauerhaft markieren durch geeignete Materialien (Farbe, Pflasternagel, Pfosten etc.) und sichern, einschließlich Übergabe des Absteckrisses/Rissprotokolles Höhensystem gemäß Vorgaben AG.

4,000	Stk		
-------	-----	-------	-------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
02 Titel Absteckung und Vermessung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
02.4	Erstellen von Revisionsplänen und Unterlagen		
	Erstellen von Revisionsplänen und Unterlagen der Wegebaumaßnahme (Lage- und Höhenplan im amtlichen Lage- und Höhensystem), aufmessen aller hergestellten Bauwerke, Wegekörper einschl. Bankett, Geländer, Verrohrungen in Lage und Höhe im amtlichen Lage- und Höhensystem gemäß Vorgaben AG, Einmessen von Leitungen im offenem Graben, Zeichnungen sind mit allen formalen, technischen und funktionellen Angaben zu versehen (Bezeichnung, Nenndurchmesser, Gefälle, etc). Aufmaß in mehreren Arbeitsgängen.		
	Abzugebende Unterlagen: - 2-fach CD mit allen Revisionszeichnungen im DXF- bzw. DWG-Format und PDF-Format - 3-fach in Papierform, nach DIN 824 gefaltet, farbig, Revisionszeichnungen sind mit der Aufschrift REVISIONSPPLAN, dem Firmenstempel und der rechtsverbindlichen Unterschrift mit Datum zu versehen.		
	1,000 Psch		

Gesamtsumme

Titel 02 Absteckung und Vermessung

Vorbemerkung Rodung

Vorbemerkung Rodung

Die Fällungs- und Rodungstechnologien sind entsprechend der Positionen festgelegt. Ein Fräsen ist aufgrund der Kampfmittelbelastung des Geländes nicht möglich.

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis ausgeschriebenes Transportieren und Fördern von Abbruchgut, Aushub, Boden, Materialien und Stoffen umfasst immer den Transport über die angrenzenden öffentlichen Straßen, auch wenn dies nicht gesondert in den Leistungspositionen vermerkt ist.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
03 Titel Abbruch und Herrichten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
03.1	Wurzelstock roden ziehen Durchm. bis 15cm Räumgut auf LKW laden lagern		
	Wurzelstock roden, ziehen vollständige Rodung mit Wurzeln, Rodungstiefe bis 100 cm, Durchmesser der Schnittfläche bis 15cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, Wurzelstock, Wurzeln, alles Holz und anfallende Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	36,000 St		
03.2	Wurzelstock roden ziehen Durchm. 15-30cm Räumgut auf LKW laden lagern		
	Wurzelstock roden, ziehen vollständige Rodung mit Wurzeln, Rodungstiefe bis 100 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 15 bis 30 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, Wurzelstock, Wurzeln, alles Holz und anfallende Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	20,000 St		
03.3	Wurzelstock roden ziehen Durchm. 30-40cm Räumgut auf LKW laden lagern		
	Wurzelstock roden, ziehen vollständige Rodung mit Wurzeln, Rodungstiefe über 100 bis 150 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 30 bis 40 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, Wurzelstock, Wurzeln, alles Holz und anfallende Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	20,000 St		
03.4	Wurzelstock roden ziehen Durchm. 40-50cm Räumgut auf LKW laden lagern		
	Wurzelstock roden, ziehen vollständige Rodung mit Wurzeln, Rodungstiefe über 100 bis 150 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 40 bis 50 cm,		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
03 Titel Abbruch und Herrichten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, Wurzelstock, Wurzeln, alles Holz und anfallende Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	15,000 St		
03.5	Wurzelstock roden ziehen Durchm. 50-60cm Räumgut auf LKW laden lagern		
	Wurzelstock roden, ziehen vollständige Rodung mit Wurzeln, Rodungstiefe über 100 bis 150 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 50 bis 60 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, Wurzelstock, Wurzeln, alles Holz und anfallende Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	15,000 St		
03.6	Wurzelstock roden ziehen Durchm. 60-70cm Räumgut auf LKW laden lagern		
	Wurzelstock roden,ziehen vollständige Rodung mit Wurzeln, Rodungstiefe über 100 bis 150 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 60 bis 70 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, Wurzelstock, Wurzeln, alles Holz und anfallende Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	10,000 St		
03.7	Wurzelstock roden ziehen Durchm. 70-90cm Räumgut auf LKW laden lagern		
	Wurzelstock roden, ziehen vollständige Rodung mit Wurzeln, Rodungstiefe über 100 bis 150 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 70 bis 90 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, Wurzelstock, Wurzeln, alles Holz und anfallende Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	3,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
03 Titel Abbruch und Herrichten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

03.8 Wurzelstock roden ziehen Durchm. 100-120cm Räumgut auf LKW laden lagern

Wurzelstock roden, ziehen vollständige Rodung mit Wurzeln, Rodungstiefe über 150 bis 200 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 100 bis 120 cm, Höhe Schnittstelle über Gelände 10 bis 20 cm, Wurzelstock, Wurzeln, alles Holz und anfallende Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen.
Mengenermittlung nach Aufmaß.

3,000 St

03.9 Buschwerk, Kleingehölze und Ruderalpflanzen roden Höhe bis 5 m

Dichtes Buschwerk und Kleingehölze jeder Art roden. einschließlich Wurzeln/Wurzelstock und Beräumung der krautigen- und Ruderalpflanzen, Deckungsgrad bis ca. 80%, Abgerechnet wird die Fläche in 1m Höhe über dem Erdboden Mittlere Höhe bis 5m, Stammdicke bis 10cm gemessen in 1m Höhe über Geländeoberkante, anfallende Stoffe, Pflanzenteile und Schlagabraum auf LKW/Container des AN laden, transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Transport- und Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.

180,000 m²

03.10 Buschwerk, Kleingehölze und Ruderalpflanzen roden Höhe bis 5 m, Neigung 1:2

Dichtes Buschwerk, Sträucher, Stauden und Kleingehölze jeder Art roden einschließlich Wurzeln/Wurzelstock und Beräumung der krautigen- und Ruderalpflanzen, Deckungsgrad bis ca. 100%, Geländeneigung steiler als 1:2, lotrecht gemessene Böschungshöhe bis 3 m, Abgerechnet wird die Fläche in 1m Höhe über dem Erdboden Mittlere Höhe bis 5m, Stammdicke bis 10cm gemessen in 1m Höhe über Geländeoberkante, anfallende Stoffe, Pflanzenteile und Schlagabraum auf LKW/Container des AN laden, transportieren zum Lager/zur

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
03 Titel Abbruch und Herrichten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Anlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Transport- und Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.		
	20,000 m²		
03.11	Starkwurzel roden ziehen Durchm. über 50 mm Räumgut auf LKW laden lagern		
	aufkommende Starkwurzel während Tiefbauarbeiten roden, ziehen, Durchmesser > 50 mm, Länge bis 2,00 m, Rodungstiefe bis 100 cm, tiefegehende Wurzelteile abschneiden, Durchmesser der Schnittfläche über 50 mm, Höhe Schnittstelle bis 100 cm unter Geländeoberkante, alles Holz und anfallende Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	30,000 St		
03.12	Pflanzl.Bodendecke außerhalb Wald abräumen laden fördern entsorgen D 5-8cm Gras-Kraut-Aufwuchs/Ruderalfläche		
	Pflanzliche Bodendecke außerhalb Wald abräumen, laden, fördern und entsorgen, Schichtdicke über 5 cm bis 8 cm, Bewuchs Gras-Kraut-Aufwuchs Ruderalfläche, Wuchshöhe bis 150 cm, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.		
	900,000 m²		
öffentlicher Gehweg			
03.13	Buschwerk, Kleingehölze und Ruderalpflanzen roden Höhe bis 1,5 m		
	Dichtes Buschwerk, Sträucher und Kleingehölze jeder Art roden einschließlich Wurzeln/Wurzelstock und Beräumung der krautigen- und Ruderalpflanzen, Deckungsgrad bis ca. 100%, Abgerechnet wird die Fläche in 1m Höhe über dem Erdbö- den. Mittlere Höhe bis 1,5 m, Stammdicke bis 10 cm gemessen in 1m Höhe über Geländeoberkante, anfallende Stoffe, Pflanzenteile und Schlagabraum auf LKW/Container des AN laden, transportieren zum Lager/zur		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
03 Titel Abbruch und Herrichten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Anlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Transport- und Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle.		
	60,000 m²		
03.14	Asphaltoberbau schneiden D 15-20cm T 200mm		
	STLB-Bau 10/2025 080 Asphaltoberbau schneiden, Dicke der Befestigung über 15 bis 20 cm, Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe bis 200 mm, Restdicke trennen, Entsorgung wird gesondert vergütet.		
	9,000 m		
03.15	Bitumenh.Befestigung Fahrbahn abbrechen nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 D 10-20cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe		
	Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung, in Fahrbahnen, nicht schadstoffbelastet, Teilabbruchmaßnahme Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Dicke über 10 bis 20 cm, Erschwernis durch horizontale Förderwege von der Abbruchstelle zur Bereitstellungsfläche/zum Ladeplatz, horizontaler Förderweg '500' m, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe aufnehmen, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen.		
	3,000 m²		
03.16	Pflasterbelag Betonpflaster D 80-120mm abbrechen		
	Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Knochen- und Rechteckformat verschiedene Größen, 10x10 bis 30x20 cm Dicke 80 bis 120 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Dicke 5 cm, im Rahmen einer Abbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 30 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich,		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
03 Titel Abbruch und Herrichten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Stoffe sammeln, sortieren, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	15,000 m2		
03.17	Bordstein Beton Tiefbord 10/30 abbrechen, lagern, laden LKW AN, Abbruch von Bordstein Beton Tiefbord 10/30, inkl. Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 20 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 60 cm, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	12,000 m		
03.18	Wegedecke obere Schicht aufnehmen D 40mm wassergebundene Wegedecke mit Bewuchs (Gras, Moos) abziehen und abtragen, obere Schicht aufnehmen, Abtragsdicke bis 40 mm, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Ausführung in Teilleistungen unter Schonung der dynamischen Schicht/Tragschicht.		
	40,000 m2		
03.19	Betonfundament bis 0,75 m³ abbrechen Betonfundament abbrechen, Maße bis 0,8x0,8x1,0 m Kantenmaß bzw. Rauminhalt bis 0,75 m³ Einzelfundamente im Erdreich, freilegen, abbrechen, zerkleinern auf max. Kantenlänge bis 60 cm, Stoffe sammeln, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	2,000 m³		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
03 Titel Abbruch und Herrichten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
03.20	Fund. Mauerziegel abbrechen, 24kN/m3 D 36,5 cm Geräteeinsatz mgl.		
	Abbruch des Fundaments und Kellerfußboden aus Mauerwerk aus Mauerziegel, einschl. Putz, 2-seitig, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3, Abbruchdicke 24-36,5 cm, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlänge bis 60 cm, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren, Förderweg bis 0,5 km, abladen und geordnet zum Haufwerk aufsetzen. Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	2,000 m ³		
03.21	Rohrpfosten mit Verkehrszeichen aufnehmen, sichern, lagern		
	Rohrpfosten mit Verkehrszeichen/Hinweisschild, aus verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2 mm, Länge bis 3,50 m, einschl. Betonfundament abbrechen, aufnehmen, transportieren zu Lagerplatz AN über öffentliche Straße und lagern, einschließlich Betonfundament 0,6x0,6x1m abschlagen, anfallende Stoffe Beton sammeln, auf LKW des AG laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet. Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, teilweise mit Bewehrung.		
	4,000 Stk		

Gesamtsumme Titel 03 Abbruch und Herrichten**Vorbemerkung**

Vorbemerkung

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis ausgeschriebenes

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
04 Titel Erdarbeiten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

Transportieren und Fördern von Abbruchgut, Aushub, Boden, Materialien und Stoffen umfasst immer den Transport über die angrenzenden öffentlichen Straßen, auch wenn dies nicht gesondert in den Leistungspositionen vermerkt ist.

04.1 Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen 0,5km BG4a OU Abtrag-H 10-20cm

STLB-Bau 10/2025 003

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und auf Miete setzen, Förderweg bis 0,5 km, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit organischen Beimengungen oder organogener Schluff), Abtragshöhe über 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

770,000 m2

04.2 Oberboden/Waldboden entlang Wegeneubau abtragen

Waldboden (Oberboden) entlang Wegeneubau, profilgerecht abtragen/abschieben, aufnehmen und seitlich neben Baufläche Wegeneubau am Baufeldrand wegebegleitend als Miete setzen, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (schluffiger Sand mit organischen Beimengungen), Abtragshöhe über 20 bis 40 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

2.200,000 m²

04.3 Boden Verkehrsfläche lösen fördern lagern 1km Abtrag-T 0,5m SE SU

STLB-Bau 10/2025 002 TA

Boden für Verkehrsflächen, nach Abtrag des Oberbodens, profilgerecht lösen, fördern und lagern, Förderweg bis 1 km, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis 0,5 m, Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4:

- Massenanteile Ton unterer Wert '0' %,
- Massenanteile Ton oberer Wert '3' %,
- Massenanteile Schluff unterer Wert '0' %,
- Massenanteile Schluff oberer Wert '3' %,
- Massenanteile Sand unterer Wert '3' %,

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
04 Titel Erdarbeiten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

- Massenanteile Sand oberer Wert '93' %,
 - Massenanteile Kies unterer Wert '93' %,
 - Massenanteile Kies oberer Wert '100' %,
 - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '0' %,
 - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '5' %,
 - Feuchtdichte Boden DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 über 1800 bis 2000 kg/m³,
 - Wassergehalt bis 5 %,
 - Lagerungsdichte locker bis mitteldicht,
 - Organischer Masseanteil DIN 18128 bis 3 %,
- Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

784,000 m³**04.4 Auffüllung Verkehrsfläche lösen fördern lagern 0,5km Abtrag-T 0,7m SE SU**

- STLB-Bau 10/2025 002 TA
Auffüllung für Verkehrsflächen, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht lösen, fördern und lagern, Förderweg bis 0,5 km, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis 0,7 m,
Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,
Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4:
- Massenanteile Ton unterer Wert '0' %,
 - Massenanteile Ton oberer Wert '3' %,
 - Massenanteile Schluff unterer Wert '0' %,
 - Massenanteile Schluff oberer Wert '3' %,
 - Massenanteile Sand unterer Wert '3' %,
 - Massenanteile Sand oberer Wert '93' %,
 - Massenanteile Kies unterer Wert '93' %,
 - Massenanteile Kies oberer Wert '100' %,
 - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '0' %,
 - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '5' %,
 - Feuchtdichte Boden DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 über 1800 bis 2000 kg/m³,
 - Wassergehalt bis 5 %,
 - Lagerungsdichte locker bis mitteldicht,
 - Organischer Masseanteil DIN 18128 bis 3 %,
- Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

30,000 m³

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
04 Titel Erdarbeiten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
04.5	Betonrecycling Verkehrsfläche lösen fördern lagern 0,5km Abtrag-T 0,5m SE SU		
	Tragschicht aus Betonrecycling für Verkehrsflächen, ab Geländeoberkante, Körnung 0/32 bis 0/64 mm, profilgerecht lösen, fördern und lagern, Förderweg bis 0,5 km, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis 0,5 m, Lagerungsdichte mitteldicht bis fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.		
	330,000 m3		
04.6	Auffüllung Einzelfundament lösen laden fördern lagern 0,5km T bis 1,25m SE SU		
	STLB-Bau 10/2025 002 TA Auffüllung für Einzelfundament, nach Abtrag des Oberbaus, profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern, Förderweg bis 0,5 km, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit Behinderung durch Versorgungs- und Entsorgungsleitungen, Sicherung wird gesondert vergütet, Aushubtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 2 DIN 4020, Kornverteilungsbereich DIN EN ISO 17892-4: - Massenanteile Ton unterer Wert '0' %, - Massenanteile Ton oberer Wert '3' %, - Massenanteile Schluff unterer Wert '0' %, - Massenanteile Schluff oberer Wert '3' %, - Massenanteile Sand unterer Wert '3' %, - Massenanteile Sand oberer Wert '93' %, - Massenanteile Kies unterer Wert '93' %, - Massenanteile Kies oberer Wert '100' %, - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '0' %, - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '5' %, - Feuchtdichte Boden DIN EN ISO 17892-2 oder DIN 18125-2 über 1800 bis 2000 kg/m3, - Wassergehalt bis 5 %, - Lagerungsdichte locker bis mitteldicht, - Organischer Masseanteil DIN 18128 bis 3 %, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.		
	11,000 m3		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
04 Titel Erdarbeiten

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
04.7	Auffüllung Suchgraben lösen laden fördern lagern 0,5km teilgeböschte Wände Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 1,75m SE SU STLB-Bau 10/2025 002 TA Auffüllung für Suchgraben ab Geländeoberfläche profilgerecht lösen, laden, fördern, lagern, Förderweg bis 0,5 km, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, mit teilgeböschten Wänden DIN 4124, Sohlenbreite über 0,8 bis 0,9 m, Aushubtiefe bis 1,75 m, Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) unterer Wert '0' %, - Massenanteil Steine DIN EN ISO 14688-1 (Co) oberer Wert '5' %, - Lagerungsdichte locker bis mitteldicht, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.		
	5,000 m3		
04.8	Zulage Boden/Auffüllung lösen von Hand, Saugbagger Zulage zu Positionen Boden/Auffüllung lösen, laden, fördern, lagern, Förderweg bis 0,5 km für Arbeiten von Hand oder Saugbagger, Boden/Auffüllung, der aus besonderen Gründen nicht maschinell gelöst werden kann, von Hand oder mit Saugbagger lösen und aus Baugrube fördern. Nur auf besondere Anordnung des AG oder Anforderungen der Medienträger bei querenden Medien oder Nähe zu baulichen Anlagen.		
	10,000 m3		
Gesamtsumme		Titel 04 Erdarbeiten	

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis ausgeschriebenes

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
05 Titel Gewässerverrohrung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
Transportieren und Fördern von Abbruchgut, Aushub, Boden, Materialien und Stoffen umfasst immer den Transport über die angrenzenden öffentlichen Straßen, auch wenn dies nicht gesondert in den Leistungspositionen vermerkt ist.			
05.1	Graben räumen Vegetation		
Graben räumen, Breite der Sohle über 1,8 bis 2,0 m, Grabentiefe über 1,25 bis 1,50 m, Neigung der Böschung 1:1, roden/beräumen, abbrechen, aufnehmen und laden der Vegetation in Wassergraben, Vegetation einschließlich oberster Bodenschicht, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit organischen Beimengungen oder organogener Schluff), Räumgut direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN.			
	120,000 m ²		
05.2	Boden Wassergraben lösen fördern lagern 1km Abtrag-T 1,25m OU F		
Boden profilgerecht lösen, fördern und lagern für Grabenverrohrung, Ausheben vorhandener Wassergraben bis 1,50 m Tiefe bzw. bis zum Erreichen tragfähiger Bodenhorizonte sowie zur Herstellung der Aufstandsfläche Fangedamm, Breite Wassergraben an OK Böschung bis 5m, Tiefe bis 1,50m, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abtragtiefe bis 1,25 m, Homogenbereich 1, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (Schluff mit organischen Beimengungen oder organogener Schluff), Bodengruppe 2 F DIN 18196 (Faulschlamm, Mudde), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2 m, Förderweg bis 1 km, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.			
	31,000 m ³		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
05 Titel Gewässerverrohrung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
05.3	Fangedamm aus BigBags herstellen		
	Fangedamm aus BigBags herstellen BigBags Mindestvolumen 1 m³, Füllung aus Kiessand, liefern und als Fangedamm versetzen, Liefern und Einbau einer Kunststoffdichtungsbahn entsprechend " Richtlinien für bautechnische Maßnahmen in Wassergewinnungsgebieten (R iStWag) ". Dicke 2 mm, auf je einer Seite Fangedamm einbauen, mindestens 50 cm unter und über BigBags führen, Höhe Fangedamm bis 2,00 m, nach Beendigung Baumaßnahme entfernen und auf Kosten des AN entsorgen oder Nachnutzung zuführen. Ausführung in zwei räumlich getrennten Fangedämmen, Abgerechnet wird die Ansichtsfläche des Fangedamms.		
	12,000 m²		
05.4	Liefern und Einbau von Sandsäcken zur Abdeckung/ Sicherung		
	Liefern und Einbau von Sandsäcken zur Abdeckung/ Sicherung der Kunststoffdichtungsbahn auf Oberseite der BigBags, Länge mind. 40 cm, einreihig mit Längsseite aneinander verlegen, Sandsäcke mit Sand gefüllt und verschlossen, liefern, verlegen, vorhalten und rückbauen/entsorgen.		
	8,000 m		
05.5	Wasserhaltung offene Baugrube		
	Wasserhaltung in Baugrube offener Bauweise bzw. Graben, für Niederschlagswasser und anstehendes Schichten-/Sickerwasser, für ausgeschriebene Baugrube Gewässerverrohrung, Tiefe bis 2,50 m, in Abschnitten mit Umsetzen der Wasserhaltung, Wasserhaltung nach Wahl des AN einschließlich aller Leitungen, Kanäle, Geräte, Materialien und Arbeiten, aufbauen, vorhalten, betreiben, warten, umsetzen und beräumen. Pumpensumpf herstellen Tiefe bis 1,00 m, Füllung Pumpensumpf mit Kies 8/32 mit allseitiger Vliesummantelung, einschließlich aller erforderlichen Pumpen, Saugkorb, Leitungen bis zur Auslaufstelle und Leitungsfixierung.		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
05 Titel Gewässerverrohrung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Entfernung Wasserhaltung bis Einleitstelle Wasser bis 100 m. Einschließlich mehrfaches Herstellen der Pumpensümpfe, Umsetzen der Anlage und aller erforderlichen Erdarbeiten. Vorhaltezeit für gesamte Bauzeit der Baugruben- und Erdarbeiten bzw. Gewässerverrohrung.		
	1,000 Stk		
05.6	Untergrund verbessern verdichten Graben D 15cm Schotter 32/56		
	Untergrund für Grabenverrohrung verbessern und verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,95, für Gräben, Schichtdicke 15 cm, mit Körnungsstoff natürliches Mineralgemisch/Gesteinsbruch aus Schotter 32/56mm, liefern und einbauen.		
	27,000 m2		
05.7	Planum Graben Abweichung +/-2cm in Streifen B 1m		
	STLB-Bau 10/2025 002 Planum herstellen, für Gräben, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, in Streifen, Streifenbreite 1 m.		
	36,000 m2		
05.8	FSS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 20-30cm		
	STLB-Bau 10/2025 080 Frostschuttschicht, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke über 20 bis 30 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, Arbeiten mit Gerät, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.		
	12,000 m3		
05.9	Abwasserkanal Beton Typ2 KW-M DN600 L 2m C40/50 XA2 Kompressionsdichtung Graben abgeböscht Bettung Typ1 Bettun		
	Abwasserkanal aus Betonrohren DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Kreisquerschnitt wandverstärkt ohne Fuß mit Muffe, DN 600, Baulänge 2 m, Festigkeitsklasse C 40/50, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Rohrverbindung		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
05 Titel Gewässerverrohrung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	als Kompressionsdichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur DIN EN 681-1 und DIN 4060, Verlegung DIN EN 1610 in vorh. geböschtem Graben, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 20 cm, aus unbewehrtem Beton, obere Bettungsschicht aus unbewehrtem Beton, Betongüte Bettung C 25/30 XF1, Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m.		
	12,000 m		
05.10	Betonböschungsstück C40/50 XA2 DN600 Neigung 1:1		
	Böschungsstück aus Beton, Festigkeitsklasse C 40/50, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Kreisquerschnitt, DN 600, Neigungsverhältnis 1:1. Anschluss mit Spitzende Baulänge nach örtlichem Erfordernis ca 2,25m. einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 20 cm, aus unbewehrtem Beton, obere Bettungsschicht aus unbewehrtem Beton, Betongüte Bettung C 25/30 XF1,		
	1,000 St		
05.11	Betonböschungsstück C40/50 XA2 DN600 Neigung 1:1		
	Böschungsstück aus Beton, Festigkeitsklasse C 40/50, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Kreisquerschnitt, DN 600, Neigungsverhältnis 1:1. Anschluss mit Muffe Baulänge nach örtlichem Erfordernis ca 2,25m. einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 20 cm, aus unbewehrtem Beton, obere Bettungsschicht aus unbewehrtem Beton, Betongüte Bettung C 25/30 XF1,		
	1,000 St		
05.12	Sohlausbildung im Stahlbetonrohr		
	Sohlausbildung im Stahlbetonrohr Frostbeständiges Mineralgemisch 0/16 mm im Stahlbetonrohr DN 600 verlegen. Dicke ca. 2-3 cm.		
	16,500 m		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
05 Titel Gewässerverrohrung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
05.13	Graben und Leitungszone hinterfüllen mit Gerät D 30-50cm Boden liefern GU SU		
	Gräben und Leitungszone DIN EN 1610 und ATV DVWK A 127 profilgerecht hinterfüllen und verdichten, DPr mind. 97%, Arbeiten mit Gerät, Schichtdicke über 30 bis 50 cm, Gesamtdicke bis 1,75 m, Boden liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch).		
	81,000 m3		
05.14	Böschungsstück Stahlbetonrohr DN 600 Naturstein umpflastern		
	Böschungsstück Stahlbetonrohr DN 600 umpflastern Natursteinpflaster liefern und profilgerecht als allseitige Einfassung um Böschungsstück einschl. Bachsohlenbefestigung einbauen. Breite mindestens 3-reihig und Mindestbreite 500 mm, Kantenlänge der Natursteine: über 100 bis 300 mm Steine bruchrauh, verwitterungs- und frostbeständig . Bettung : Beton C 20/25 d = 20 cm Bettung mit Schalung herstellen. Fugen mit hydraulisch gebundenem Fugenmaterial vollflächig verschließen. Material: Granit oder glw., kein Kalksteinmaterial.		
	7,000 m²		
05.15	Steinsicherung Uferbefestigung Schotter Granit D 30cm		
	STLB-Bau 10/2025 003 Sicherung mit Steinen, als Uferbefestigung im Sohl- und Böschungsbereich, aus Schotter, Gesteinsart Granit, Körnung 32/63, auf Planum, Einbaudicke 30 cm.		
	9,000 m2		
05.16	Anschluss Verrohrung an Gewässer hinterfüllen und als		
	Anschluss Verrohrung an Gewässer hinterfüllen und als Grabenböschung im Neigungsverhältnis 1:1 bis 1:3 profilieren und verdichten, Übergang zu Bestandsgraben herstellen, Schichtdicke über 30 bis 50 cm, Gesamtdicke bis 1,25 m, Boden liefern, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch).		
	18,000 m3		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
05 Titel Gewässerverrohrung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
05.17	Oberboden liefern auftragen BG3a SU D 10-20cm		
	STLB-Bau 10/2025 003 Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Neigung Auftragsfläche 1:2 bis 1:1, Auftragsdicke über 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.		
	40,000 m2		
05.18	Feinplanum Rasenfläche BG4a GU 1:2-1:1		
	STLB-Bau 10/2025 003 Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Neigung der Fläche 1:2 bis 1:1, lotrecht gemessene Böschungshöhe 2 m.		
	40,000 m2		
05.19	Böschungssicherung Gewebe Jute 300-400g/m2 Nadelholzpflocke L 25cm 2-3St/m2		
	STLB-Bau 10/2025 003 Böschungssicherung als Erosionsschutz, aus Gewebe aus Jute, Flächenmasse über 300 bis 400 g/m2, Überlappungsbreite mind. 20 cm, Düngemittelmenge ca. 30 g/m2, Befestigung mit Nadelholzpflocken, Länge 25 cm, Menge 2 bis 3 Stück/m2, Neigung der Böschung über 1:2.		
	30,000 m2		
05.20	Rasen gebietseigen Nass-Ansaat SDK RSM Regio RSM7.3 UG01 10g/m2 organ.Dünger 300g/m2 8+4+2(+0) Langzeit-N 10		
	STLB-Bau 10/2025 003 Rasen ansäen mit gebietseigenem Saatgut als Nass-Ansaat DIN 18918, Saatverfahren SDK (Saatgut mit Düngemittel und Kleber) DIN 18918, Regiosaatgutmischung, RSM Regio 7.3 Landschaftsrasen - Feuchtlagen, Ursprungsgebiet UG 01 Nordwestdeutsches Tiefland, Aussaatmenge 10 g/m2,		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
05 Titel Gewässerverrohrung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	organischer Dünger, Menge ca. 300 g/m2, Nährstoffgehalt N+P2O5+K2O(+MgO) 8+4+2(+0) mit Langzeit N-Anteil 100 %, Zellulose, mind. 95 % TM, Menge ca. 40 g/m2, Neigung der Fläche steiler als 1:2, lotrecht gemessene Böschungshöhe 2 m, Nachweis der Stoffe durch Vorlage von Lieferscheinen bzw. Wiegekarten.		
	40,000 m2		
05.21	Sicherung einer querenden Leitung bei Aushub		
	Sicherung (Aufhängung/Stabilisierung/Schienung) einer querenden Leitung bei Boden- und Grabenaushub, Wasser-, Abwasser-, Regenwasserleitung, über DN 40 bis DN 315, die für die Dauer der Arbeiten in Betrieb bleiben muss, Leitungen in Teillängen. Länge der einzelnen Sicherungstrecken über 2 bis 4 m, Hiermit werden alle Arbeitsleistungen, Maßnahmen und Materialien zur Sicherung abgegolten.		
	5,000 m		
05.22	Abfangung eines Kabels/Kabelbündels herstellen.		
	Abfangung eines Kabels/Kabelbündels herstellen. Das in der Baugrube verlaufende Kabel/Kabelbündel entsprechend den Schutzvorschriften vorsichtig freilegen, bei Bedarf aus dem Baubereich legen, abfangen, während der Bauzeit vor Beschädigung sichern und beim Verfüllen der Baugrube fachgerecht verlegen einschließlich Bettung aus Sand Fehlende Abdecksteine und Kabelmarkierungen/ Warnbänder etc. sind zu ersetzen. Als Zulage zu den Rohr- und Kanalgrabenpositionen. Zusammenliegende Leitungen auf 1,0 m Breite werden als 1 Stk pro 1 Meter abgerechnet.		
	5,000 m		
05.23	Schachtabdeck. anpassen höher setzen Beton C12/15 Schalung 5-10cm		
	STLB-Bau 10/2025 080 Schachtabdeckung anpassen, aus Gusseisen mit Betonfüllung, höher setzen, mit Beton C 12/15 einschl. Schalung, verlegen in Mörtel M 10, Höhenänderung über 5 bis 10 cm, Fugen werden gesondert vergütet.		
	1,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
05 Titel Gewässerverrohrung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
05.24	Auflagering waager. Betonfertigteile Weite 625mm H 60mm		
	STLB-Bau 10/2025 009 Auflagering, zum Einbau in waagerechte Oberfläche, Betonfertigteile (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, lichte Weite 625 mm, Bauhöhe 60 mm.		
	2,000 St		
05.25	Auflagering waager. Betonfertigteile Weite 625mm H 100mm		
	STLB-Bau 10/2025 009 Auflagering, zum Einbau in waagerechte Oberfläche, Betonfertigteile (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, lichte Weite 625 mm, Bauhöhe 100 mm.		
	2,000 St		
Gesamtsumme		Titel 05 Gewässerverrohrung	

Vorbemerkung Pflaster & begehbare Oberflächen

Für alle Pflasterflächen und begehbaren Oberflächen sind die Anforderungen zur Rutschfestigkeit von einem Rutschwiderstand von R11 oder einem SRT-Wert min. 35 zu gewährleisten. Dies gilt für alle Oberflächen, die fußläufig betreten werden.

06.1 Plattendruckversuch nach DIN 18134

Plattendruckversuch nach DIN 18134 für Kontrollprüfung nach Angabe des AG durchführen auf Planum, Frostschuttschicht und Tragschicht ohne Bindemittel, einschl. Bereitstellung sämtlicher Geräte und Gegengewicht mit Auswertung und Darstellung der Messergebnisse.

12,000 Stk

06.2 Verbesserung Unterbau Verkehrsflächen D 20cm

Bodenverbesserung/ Bodenaustausch in Verkehrsflächen, zur Verbesserung Unterbau, Material liefern und einbauen, einschl. Stoffe verdichten, Baustoffgemisch/Mineralstoffgemisch für Schichten aus frostunempfindlichen Stoffen, Schotter-Splitt-Gemisch, Körnung 0/45,

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
06 Titel Straßen- und Wegebau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Wichte DIN EN 1991-1-1 24 kN/m ³ , Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa., Einbaudicke bis 20cm, Verdichtung auf DPr > 95%, Mengenermittlung nach Aufmaß.		
	40,000 m ³		
Umfahrungsweg			
06.3	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa		
	STLB-Bau 10/2025 002 Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.		
	3.540,000 m ²		
06.4	Geotextil Gewebe-Maschenware Robusth.-kl.3 Überlappungs-B 20cm		
	Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware, gemäß FGSV-Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues (M Geok E), Geotextilrobustheitsklasse 3, Masse min. 300 g/m ² , Höchstzugkraft min. 150 kN/m, mechanische Filterwirksamkeit (O90) mind. 0,2 bis 0,25 mm wirksame Öffnungsweite, hydraulische Filterwirksamkeit kv größer gleich 1 x 10 hoch minus 4 m/s, Dränleistung mind. 0,1 l/s x m, Einbau in Verkehrsfläche, Überlappungsbreite mind. 20 cm, Einbau auf Planum, Überstand seitlich um ungebundene Tragschicht hochführen bis Mitte Bankettdeckung, Abrechnung in der Abwicklung der Bearbeitungsflächen.		
	4.225,000 m ²		
06.5	komb STS/FSS ländl. Weg DPR1 EV2 120MPa 0/32 D 30cm mit Gerät		
	kombinierte Frostschutz-/Schottertragschicht ZTV LW, in ländlichen Wegen, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, Ungleichförmigkeitszahl U mind. 13, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke über 25 bis 30 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung, bgerechnet wird nach Auftragprofilen, Arbeiten mit Gerät.		
	1.305,000 m ³		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
06 Titel Straßen- und Wegebau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

06.6 Dynamische Schicht, Körnung 0/16 mm, liefern und einbauen

Dynamische Schicht für wassergebundene Wege und Plätze,
aus Baustoffgemisch für dynamische Schicht für
wassergebundene Wege, ohne RC-Baustoffe und industriell
hergestellte Gesteinskörnungen, nach FLL Fachbericht
wassergebundene Wege,
Körnung 0/16,
Schichtdicke 70 mm
Material: Splitt-Sand-Gemisch,
Farbton: grau,
Oberflächenscherfestigkeit > 50 kN/m² nach DIN 18035-5,
Verdichtungsgrad mind. DPr 97%,
Verformungsmodul mind. 80 MN/m²,
Wasserdurchlässigkeit 1,0 x 10⁻⁵ m/s,
Wasserkapazität mind. 15 Vol.% nach DIN 18035-4,
frei Baustelle liefern und in feuchtem Zustand
(Einbauwassergehalt = 0,5 - 0,7 Wpr)
gleichmäßig und profilgerecht aufbringen und mit einer
1-2 to Walze, ggf. unter Wasserzugabe, statisch
verdichten.
Dachgefälle ausbilden,
Ebenheit 15 mm/4 m Latte.
zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 15 mm.

2.438,000 m2

.....

.....

06.7 Deckschicht ohne Bindemittel, Körnung 0/8 mm, liefern und einbauen

Deckschicht ohne Bindemittel FLL Fachbericht
wassergebundene Wege, aus Baustoffgemisch für
Deckschichten ohne Bindemittel
Körnung 0/8 mm, Farbton grau,
Material: Splitt-Sand-Gemisch,
ohne RC-Baustoffe und industriell hergestellte
Gesteinskörnungen,
frei Baustelle liefern, erdfeucht einbauen und
statisch verdichten, einschl. Fertigstellungspflege (2-6 Wochen)
nach FLL-FB durch Wässern sowie mehrmaligem Walzen bis
zur erf. Verfestigung der Deckschicht, in Wege und
Platzflächen, in mehreren Teilflächen, Dicke in verdichtetem
Zustand: 4 cm,
Wasserdurchlässigkeit Kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5
m/s, Unebenheiten der Oberfläche auf 4 m Meßstrecke nicht

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
06 Titel Straßen- und Wegebau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	größer als 10 mm, Dachgefälle ausbilden, zulässige Abweichung von der Sollhöhe 10 mm Verdichtungsgrad und Verformungsmodul müssen den geforderten Werten der Tragschicht entsprechen und nachgewiesen werden.		
	2.275,000 m2		
06.8	Bankett Vegetationstragschicht Schotterrasen D 10cm		
	Vegetationstragschicht für Schotterrasen, in Banketten, Gemisch aus 65 Vol.-% Mineralgemisch, Körnung 0/32, 25 Vol.-% Sand, Körnung 0/2, 10 Vol.-% Oberboden, Bodengruppe 2a DIN 18915 (nicht bindig, sandig), Boden liefern, Schichtdicke 10 cm, Tragfähigkeit EV2 mind. 60 MPa, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 20 mm, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917. Zertifiziertes regionales Saatgut 'Schotterrasenmischung' Saatgutmenge 10 g/m2.' ausbringen und Fläche leicht andrücken.bAnschluss bündig an benachbarten Flächen.		
	650,000 m2		
	Feuerwehr-Bewegungsfläche		
06.9	Vegetationstragschicht Schotterrasen Gemisch D 20cm		
	STLB-Bau 10/2025 003 Vegetationstragschicht für Schotterrasen, in Stand- und Bewegungsflächen für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, Gemisch nach FLL-Richtlinie - Begrünbare Flächenbefestigungen, Schichtdicke 20 cm, Tragfähigkeit EV2 mind. 45 bis max. 60 MPa, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 30 mm, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917.		
	112,000 m2		
06.10	komb STS/FSS FW-Fläche DPR1 EV2 120MPa 0/32 D 20cm mit Gerät		
	kombinierte Frostschutz-/Schottertragschicht in Feuerwehrflächen, Verdichtungsgrad mind. DPR 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 120 MPa, Ungleichförmigkeitszahl U mind. 13, aus Baustoffgemisch für		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
06 Titel Straßen- und Wegebau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/32, Schichtdicke 20 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung, bgerechnet wird nach Auftragprofilen, Arbeiten mit Gerät.		
	23,000 m3		
öffentlicher Gehweg			
06.11	Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa		
	STLB-Bau 10/2025 002 Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.		
	42,000 m2		
06.12	FSS Bk1,0 DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 15-20cm		
	STLB-Bau 10/2025 080 Frostschuttschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch für Frostschuttschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke über 15 bis 20 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, Arbeiten mit Gerät, abgerechnet wird nach Auftragprofilen.		
	7,700 m3		
06.13	STS Bk1,0 DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 15-20cm mit Gerät		
	STLB-Bau 10/2025 080 Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, Ungleichförmigkeitszahl U mind. 13, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke über 15 bis 20 cm, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s, Rand mit Neigung 1:1,5, abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung, abgerechnet wird nach Auftragprofilen, Arbeiten mit Gerät.		
	9,000 m3		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
06 Titel Straßen- und Wegebau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
06.14	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm Kante abgeschrägt grau Bk1,0 Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4 STLB-Bau 10/2025 080 Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, TL Pflaster-StB, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K, Kante abgeschrägt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, in Reihen mit versetzten Fugen, Farbton grau, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, befahrbar über 3,5 t, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einkehren und einschlänmen, Fugenbreite 4 +/- 2 mm.		
	20,000 m2		
06.15	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 200/100mm D 80mm gebraucht seitl.lagernd grau Bk1,0 Bettung Brechsand-Splitt 0 STLB-Bau 10/2025 080 Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, gebrauchte Steine, seitlich lagernd, in Reihen mit versetzten Fugen, Farbton grau, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, befahrbar über 3,5 t, Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke 4 +/- 1 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch) einkehren und einschlänmen, Fugenbreite 4 +/- 2 mm.		
	20,000 m2		
06.16	Pflasterdecke anpassen schneiden T bis 10cm STLB-Bau 10/2025 080 Pflasterdecke anpassen durch Schneiden, Tiefe bis 10 cm.		
	35,000 m		
06.17	Pflasterdecke anpassen auspflastern Mosaikpflaster grau B bis 20cm STLB-Bau 10/2025 080 Pflasterdecke anpassen, auspflastern mit Mosaikpflaster im Mörtelbett und mit Mörtelverfugung, Farbton grau, Streifenbreite bis 20 cm.		
	3,000 m		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
06 Titel Straßen- und Wegebau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
06.18	Betonbord TB8/25 grau Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20cm B 15cm		
	STLB-Bau 10/2025 080 Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/25, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Ausführung gemäß FGSV ZTV Pflaster-StB und Ergänzung M RR, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Kurven mit geraden Bordsteinen ausführen, Länge 500 mm, Fugen offen, mit Bewegungsfugen alle 8 m.		
	35,000 m		
06.19	Betonbord Kurve R 1m TB8/25 grau Fundament Rückenstütze 2seitig C20/25 D 20cm B 15cm		
	STLB-Bau 10/2025 080 Bordstein aus Beton als Kurvenstein, Radius 1 m, Außenkurve (konvex), DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form TB 8/25, Farbton grau, Witterungswiderstand D, Abriebwiderstand I, Biegezugfestigkeit T, Ausführung gemäß FGSV ZTV Pflaster-StB und Ergänzung M RR, mit Fundament und 2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen, mit Bewegungsfugen alle 8 m.		
	3,000 m		
06.20	Bordsteinpassstück Bordstein Beton		
	Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, Dicke bis 10 cm, Höhe bis 30 cm, DIN EN 1340, Maße DIN 483.		
	20,000 St		
06.21	TS Asphalt Bk1,0 AC22TN Bindem. 70/100 D 12cm von Hand		
	STLB-Bau 10/2025 080 Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, Mischgutart AC 22 T N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, Schichtdicke 12		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
06 Titel Straßen- und Wegebau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	cm, Einbaudicke gemäß TPD-StB durch Messen an Bohrkernen, die Kosten für die Entnahme der Bohrkern und das Schließen der Bohrlöcher werden nicht gesondert vergütet, Rand mit Neigung 1:1, abgerechnet wird die für diese Schicht geforderte Breite bis zur Mitte der Randausbildung, Einbau von Hand.		
	5,000 m2		
06.22	Bitumenh.Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2 C60BP4-S frisch TS Asphalt		
	STLB-Bau 10/2025 080 Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen, ZTV Asphalt-StB, 0,15 bis 0,25 kg/m2, polymermodifizierte Bitumenemulsion C60BP4-S TL BE-StB und DIN EN 13808, ganzflächig, auf frischen Asphalttragschichten.		
	5,000 m2		
06.23	Asphaltbetondeckschicht Bk1,0 AC11DN D 4cm Bindem. 50/70 von Hand		
	STLB-Bau 10/2025 080 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton, ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk1,0, Mischgutart AC 11 D N, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Schichtdicke 4 cm, Bindemittel Straßenbaubitumen 50/70 TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, auf die noch warme Oberfläche 0,5 bis 1 kg/m2 gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 1/3 streuen, einwalzen, nicht gebundene Stoffe abfegen, aufnehmen und entsorgen, Entsorgung wird gesondert vergütet, Einbau von Hand.		
	5,000 m2		
06.24	Fuge herstellen ausräumen Deckschicht Asphaltbeton B 10mm T 40mm		
	STLB-Bau 10/2025 080 Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen und ausräumen, Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm.		
	8,000 m		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
06 Titel Straßen- und Wegebau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
06.25	Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 10mm T 40mm		
	STLB-Bau 10/2025 080 Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht, Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum randüberdeckend in 2 mm Dicke schließen und mit vorbituminiertem Sand, Körnung 1/3 abstreuen, mit Bitumenvergussmasse TL Fug-StB füllen, Fugenbreite 10 mm, Fugentiefe 40 mm.		
	8,000 m		
06.26	Einfassung Natursteinpflaster Granit L/B/H 40/40/40mm Fundament Rückenstütze C16/20 D 20+/-2cm Pflasterfugen		
	Pflasterstreifen um Einbauten (Rohrpfosten, Standrohren), aus Steinpflaster, gebundene Bauweise, Natursteinpflaster, TL Pflaster-StB, Gesteinsart Granit, Farbton grau, Maße L/B/H 40/40/40 mm, Dickenabweichung Klasse 0, Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament und einseitige Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN 1045-2, Dicke 20 +/- 2 cm, Breite der Rückenstütze 10 +/- 2 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einbringen, Farbton Fugen grau, Fugenbreite 5 +/- 2 mm.		
	2,000 m²		
06.27	Pflasterdecke anpassen Bruchkante herstellen T 10-20cm		
	STLB-Bau 10/2025 080 Pflasterdecke anpassen durch Herstellen einer Bruchkante, Tiefe über 10 bis 20 cm.		
	2,000 m		

Gesamtsumme Titel 06 Straßen- und Wegebau**07.1 Einzelfundament Beton**

Betonfundament als Einzelfundament für Ausstattungselemente und Geländer, räumlich und zeitlich getrennte Herstellung von mehreren Einzelfundamenten,

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
07 Titel Ausstattung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	liefern und einbauen, bestehend aus Beton C20/25, HxBxT ca. 0,40m x 0,40m x 0,60 m bis 0,70m x 0,70 m x 1,00 m, einschließlich Schalung, Oberkante Fundament 5-10 cm unter Geländeoberkante, Oberfläche leicht geneigt, frostfrei gegründet auf Sauberkeitsschicht 0/32 mm Dicke 20 cm.		
	3,000 m³		
07.2	Geländer/Absturzsicherung an Grabenböschung		
	Geländer/Absturzsicherung an Grabenböschung bestehend aus Pfosten und Obergurt aus Kantholz 100x100 mm, Knieholm Kantholz 70x70 mm, 45° gedreht und in Pfosten eingelassen, Pfostenachsabstand 2.000 mm, Oberkante Geländer über Gelände 1.100mm, lichter Abstand Obergurt zu Knieholm 450 mm, alle Holzverbindungen zimmermannsmäßig hergestellt, Holzart Lärche gehobelt und geölt, Kanten gefast, Pfosten auf Stützenfuß BP-H Stahl verzinkt mit durchgängiger Verschraubung, Abstand Pfostenunterkante zu Gelände mind. 3 cm, Stützenfuß in Betonfundament eingelassen, Betonfundament wird gesondert vergütet, komplett herstellen, liefern und montieren. Abgerechnet wird die Länge des Geländers.		
	16,000 m		
07.3	Rohrpfosten Stahl bauseits verz Durchm. 60,3mm WD 2mm L 3,00m		
	Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen/Hinweisschild bauseits vorhanden, aus verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2 mm, Länge 3,00m, mit lose, biegesteifen Erdanker aus Metall, ca. 300 mm vom unteren Pfostenende, Einbindetiefe ca. 0,75 m, in Betonfundament höhen- und lotrecht einbauen. Betonfundament wird gesondert vergütet,		
	4,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
07 Titel Ausstattung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
07.4	Rohrpfosten Stahl liefern verz Durchm. 60,3mm WD 2mm L 3,00m		
	Rohrpfosten zur Befestigung von Verkehrszeichen/Hinweisschild, aus verzinktem Stahl, Durchmesser 60,3 mm, Wanddicke 2 mm, Länge 3,00m, mit lose, biegesteifen Erdanker aus Metall, ca. 300 mm vom unteren Pfostenende, Einbindetiefe ca. 0,75 m, in Betonfundament höhen- und lotrecht einbauen. Betonfundament wird gesondert vergütet,		
	1,000 St		
07.5	Poller		
	Poller, herausnehmbar Rundrohr 76 mm Durchmesser, Wandstärke 4 mm Gesamtlänge: 130 cm (40 cm in Bodenhülse), Höhe über Gelände 90 cm, ohne Kettenösen, oberer Abschluss als Kugelkopf, mit doppelstufigem Bodenring als Abdeckrosette über Bodenhülse, retroreflektierender Folie 100 mm von oben beklebt, mit korrosionsfreier Verriegelung für Feuerwehrschlüssel nach DIN 3223 einschließlich Dreikantschlüssel und Bodenhülse zum Einbetonieren, Stahl S 235 JR, feuerverzinkt und farbbeschichtet nach RAL 7016 – anthrazitgrau, liefern und montieren, Bodenhülse in Betonfundament einbauen.		
	5,000 St		
07.6	Verkehrszeichen -Fläche für die Feuerwehr- 210 x 594 mm		
	Verkehrszeichen nach DIN 4066 - D1 - 210 x 594 mm mit der Aufschrift - Fläche für die Feuerwehr -, Schild aus Leichtmetall, Mindestblechdicke 2 mm, reflektierend, einseitig, an vorh. Rohrpfosten befestigen, Durchmesser 60,3 mm, mit Rohrschelle aus verzinktem Stahl.		
	1,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
07 Titel Ausstattung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
07.7	Verkehrszeichen -Löschwasser Entnahmestelle- 420 x 148 mm		
	Verkehrszeichen nach DIN 4066 - D1 - 420 x 148 mm mit der Aufschrift - Löschwasserentnahmestelle -, Schild aus Leichtmetall, Mindestblechdicke 2 mm, reflektierend, einseitig, an vorh. Rohrpfeuten befestigen, Durchmesser 60,3 mm, mit Rohrschelle aus verzinktem Stahl.		
	1,000 St		
Gesamtsumme		Titel 07 Ausstattung	
08.1	Crataegus monogyna vStr 3 Tr. oB liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Crataegus monogyna (Gewöhnlicher Eingriffeliger Weißdorn) vStr 3 Tr. oB, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	34,000 St		
08.2	Crataegus laevigata vStr 3 Tr. oB liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Crataegus laevigata (Gewöhnlicher Zweigriffeliger Weißdorn) vStr 3 Tr. oB, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	34,000 St		
08.3	Malus sylvestris Str 2xv C h 60-100cm liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Malus sylvestris (Wildapfel) Str 2xv C, h 60 bis 100 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	17,000 St		
08.4	Pyrus pyraaster vHei ab 5 cm Umfang oB liefern		
	Pyrus pyraaster (Wild-Birne) vHei ab 5 cm Umfang oB, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	17,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
08 Titel Pflanzlieferung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
08.5	Quercus petraea liefern 2j.S 2/0 30-50 Vorkommensgeb. 2		
	StLKNr. 01.24 207/133.12 Quercus petraea (Traubeneiche) als zertifiziertes gebietseigenes Gehölz liefern. Jungpflanze, 30 bis 50 cm, 2-jähriger Sämling, 2/0. Herkunft = Vorkommensgebiet Nr. 2 (Mittel- und Ost-deutsches Tief- und Hügelland).		
	34,000 St		
08.6	Sorbus aucuparia vHei ab 5 cm Umfang oB liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Sorbus aucuparia (Vogelbeere) vHei ab 5 cm Umfang oB, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	34,000 St		
08.7	Sambucus nigra IStr 2 Tr. h 60-100cm liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) IStr 2 Tr., h 60 bis 100 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	68,000 St		
08.8	Tilia cordata vHei ab 5 cm Umfang oB liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Tilia cordata (Winter-Linde) vHei ab 5 cm Umfang oB, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	34,000 St		
08.9	Vinca major P 0,5 liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Vinca major (Großblättr.Immergrün) P 0,5, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	50,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
08 Titel Pflanzlieferung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
08.10	Rosa rugosa Str 2xv C 3 h 40-60cm liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Rosa rugosa (Apfel-Rose, Kartoffel-Rose) Str 2xv C 3, h 40 bis 60 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	3,000 St		
08.11	Rosa Alba Meidiland -R- BDR A-Qualität liefern		
	Rosa Alba Meidiland -R- BDR (Bodendeckerrose Alba Meidiland -R-) A-Qualität, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet		
	10,000 St		
08.12	Rosa Red Meidiland -R- BDR A-Qualität liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Rosa Red Meidiland -R- BDR (Bodend.Rose Red Meidiland -R-) A-Qualität, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	10,000 St		
08.13	Spiraea japonica Anthony Waterer P 1,0 h 30-40cm liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Spiraea japonica "Anthony Waterer" (Japanischer Spierstrauch "Anthony Waterer") P 1,0, h 30 bis 40 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	10,000 St		
08.14	Spiraea x cinerea Grefsheim C 3 h 40-70cm liefern		
	STLB-Bau 10/2025 004 Spiraea x cinerea "Grefsheim" (Aschgrauer Spierstrauch "Grefsheim") C 3, h 40 bis 70 cm, nur liefern, einpflanzen wird gesondert vergütet.		
	2,000 St		
Gesamtsumme		Titel 08 Pflanzlieferung	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
09 Titel Landschaftsbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

Vorbemerkung

Vorbemerkung

Im vorliegenden Leistungsverzeichnis ausgeschriebenes Transportieren und Fördern von Abbruchgut, Aushub, Boden, Materialien und Stoffen umfasst immer den Transport über die angrenzenden öffentlichen Straßen, auch wenn dies nicht gesondert in den Leistungspositionen vermerkt ist.

öffentlicher Gehweg**09.1 Vegetationsfläche planieren D bis 10cm**

STLB-Bau 10/2025 003
Vegetationsfläche unter Massenausgleich planieren, für Pflanzung, Ab-/Auftragsdicke bis 10 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm.

55,000 m2

09.2 Oberboden liefern auftragen BG4a SU D 25-30cm

STLB-Bau 10/2025 003
Oberboden, liefern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Auftragsdicke über 25 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

55,000 m2

09.3 Vegetationstragschicht lockern kreuzw. fräsen T 20cm BG3a

STLB-Bau 10/2025 003
Vegetationstragschicht lockern, kreuzweise, fräsen, Lockerungstiefe 20 cm, Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt auf der Baustelle lagern, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig).

55,000 m2

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
09 Titel Landschaftsbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
09.4	Feinplanum Pflanzfläche Abweichung 2cm BG3a SU		
	STLB-Bau 10/2025 003 Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm DIN 18916, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch).		
	35,000 m2		
09.5	Feinplanum Rasenfläche BG4a GU		
	STLB-Bau 10/2025 003 Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch).		
	20,000 m2		
09.6	Verpflanzter Strauch h 60-100cm pflanzen		
	STLB-Bau 10/2025 003 Verpflanzter Strauch, bis 3 Triebe, Höhe über 60 bis 100 cm, pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.		
	5,000 St		
09.7	Bodendecker/Kleingehölz H/B 30-40cm pflanzen		
	STLB-Bau 10/2025 003 Bodendecker und Kleingehölz, Höhe/Breite über 30 bis 40 cm, pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.		
	80,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
09 Titel Landschaftsbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
09.8	Rasen ansäen Sportrasen RSM3.2 30g/m2		
	STLB-Bau 10/2025 003 Rasen ansäen, Sportrasen, RSM Rasen 3.2 Sportrasen - Regeneration, Saatgutmenge 30 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.		
	20,000 m2		
09.9	Mulchen Pflanzfläche Mulchkompost D 5-8cm		
	STLB-Bau 10/2025 003 Mulchen der Pflanzfläche mit Mulchkompost, Dicke der Mulchdecke über 5 bis 8 cm.		
	35,000 m2		
Umfahrungsweg			
09.10	Oberboden/Waldboden entlang Wegeneubau auftragen Streifen bis 2m		
	Waldboden (Oberboden) entlang Wegeneubau, bauseits vorhanden, seitlich am Wegeneubau begleitend als Miete lagernd, aufnehmen und unter Geländeaussgleich/-profilierung seitlich neben Wegeneubau am Baufeldrand andecken und an Bestand bzw. Bankett und Waldrand angleichen, Streifenbreite neben Weg jeweils bis 1,5m/2m, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (schluffiger Sand mit organischen Beimengungen), Auftragshöhe über 20 bis 40 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.		
	1.200,000 m²		
09.11	Oberboden entlang Offenland Wegeneubau auftragen Streifen bis 2m		
	Oberboden entlang Wegeneubau, bauseits vorhanden, seitlich am Wegeneubau begleitend als Miete lagernd, aufnehmen und unter Geländeaussgleich/-profilierung seitlich neben Wegeneubau am Baufeldrand andecken und an Bestand bzw. Bankett und Waldrand angleichen,		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
09 Titel Landschaftsbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Streifenbreite neben Weg jeweils bis 1,5m/2m, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 OU DIN 18196 (schluffiger Sand mit organischen Beimengungen), Auftragshöhe über 10 bis 15 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.		
	750,000 m²		
09.12	Feinplanum Pflanzfläche Abweichung 2cm BG3a SU		
	STLB-Bau 10/2025 003 Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm DIN 18916, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch).		
	630,000 m2		
09.13	Feinplanum Rasenfläche BG4a GU		
	STLB-Bau 10/2025 003 Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge 2 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch).		
	1.290,000 m2		
09.14	Verpflanzter Strauch h 60-100cm pflanzen		
	STLB-Bau 10/2025 003 Verpflanzter Strauch, Höhe über 60 bis 100 cm, pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.		
	153,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
09 Titel Landschaftsbau

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
09.15	Heister h bis 200cm pflanzen STLB-Bau 10/2025 003 Heister, Höhe bis 200 cm, pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.		
	85,000 St		
09.16	Jung-Forstpflanze h 30-50cm pflanzen Jung- und Forstpflanze, Höhe über 30 bis 50 cm, pflanzen DIN 18916 in herzustellendes Pflanzloch, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), Lieferung der Pflanzen wird gesondert vergütet.		
	34,000 St		
09.17	Schutz gg. Verbiss/Fegen Verbissm. H bis 1m STLB-Bau 10/2025 003 Pflanze schützen gegen Verbiss/Fegen durch Wild, mit Verbissmittel, Höhe bis 1 m.		
	272,000 St		
Gesamtsumme		Titel 09 Landschaftsbau	

Vorbemerkung Fertigstellungspflege

Aufwendungen für Baustelleneinrichtungen der
Pflegeleistungen sind jeweils
in die Pflegepositionen einzurechnen.

Anfallende Stoffe wie Unrat, Steine, Mähgut und Müll
sind in Kompostieranlagen bzw. geordneten
Deponien zu entsorgen.

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen der
Fertigstellungspflege umfassen alle zur Erzielung des
abnahmefähigen Zustandes erforderlichen Leistungen. Es
gelten die DIN 18916 und 18917, die einschlägigen
FLL-Richtlinien und die ZTV-LASStB sowie die
ZTV-Baumpflege.

Nachfolgend aufgeführte Nachweise sind dem AG

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität

18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...
10 Titel Fertigstellungspflege

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	unverzüglich nach Ausführung pro Wässerungsgang vorzulegen: - Tag der Wässerung bzw. Termin - Angaben der Fläche Das Wasser ist vom AN zu liefern. Dies ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Fertigstellungspflege erstreckt sich ab Herstellung der Pflanzung/Rasenfläche bis zur Abnahme Die ausgeschriebenen Leistungen sind durch Fachpersonal (Gärtner oder vergleichbare Ausbildung) zu erbringen. Die Anlagen müssen sich stets in einem sauberen, repräsentativen und gepflegten Eindruck befinden. Die Wässerungsgänge sind vom AN zu protokollieren. Die Pflegegänge sind unaufgefordert durch den AN zu erbringen und mindestens 3 Werktage vorher schriftlich dem AG bzw. der ÖBÜ anzuzeigen. Der Nachweis der Pflege und der Wässerung ist dem AG/der ÖBÜ schriftlich zu übergeben. Diese Nachweise werden Grundlage der Abrechnung.		

öffentlicher Gehweg**10.1 Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen, 1. Pflegegang während der Fertigstellungspflege**

Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen,
1. Pflegegang während der Fertigstellungspflege,
Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand außerhalb der Randpflanzen.
Pflanzdichte ca. 10-15 Stk./m²,
Fläche gemulcht, säubern, unter Schonung des Wurzelwerkes lockern und jäten, Sämlinge, Unkräuter, Steine, Laub und Unrat entfernen und entsorgen.
Giesmulden unterhalten und ggf. nachbessern oder erneuern. Gehölze an Wegeeinfassungen unter Beachtung des Habitus und der Art zurückschneiden, Gehölze auf den Befall von Schädlingen und Krankheiten kontrollieren.
Gehölze und Stauden richten und antreten, schwach austreibende zurückschneiden, abgeblühte Blütenstände entfernen, Gehölze/Stauden der jeweiligen Art für 2. Blüte entsprechend zurückschneiden, trockene und beschädigte Pflanzenteile glatt abschneiden, abgestorbene

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
10 Titel Fertigstellungspflege

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Gehölze entfernen. Abgestorbene Gehölze und entfernte Pflanzenteile sammeln, auf LKW des AN laden und transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.		
	35,000 m²		
10.2	Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen, 2. Pflegegang während der Fertigstellungspflege Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen wie Vorposition, jedoch 2. Pflegegang während der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m²		
10.3	Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen, 3. Pflegegang während der Fertigstellungspflege Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen wie Vorposition, jedoch 3. Pflegegang während der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m²		
10.4	Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen, 4. Pflegegang während der Fertigstellungspflege Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen wie Vorposition, jedoch 4. Pflegegang während der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m²		
10.5	Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen, 5. Pflegegang während der Fertigstellungspflege Strauch- und Bodendeckerfläche pflegen wie Vorposition, jedoch 5. Pflegegang während der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m²		
10.6	Mähen Rasenfläche H bis 10cm H 4cm 1. Pflegegang in der Fertigstellungspflege Mähen von Rasen, Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, ein Schnitt, unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, Fläche geneigt Neigung über 1:2 bis 1:1		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
10 Titel Fertigstellungspflege

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Schnittfolge in der Regel aller 3-4 Wochen, Schnittgut sammeln, auf LKW des AN laden und transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet. 1. Pflegegang (Mahd) in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.7	Mähen Rasenfläche H bis 10cm H 4cm 2. Pflegegang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 2. Pflegegang (Mahd) in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.8	Mähen Rasenfläche H bis 10cm H 4cm 3. Pflegegang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 3. Pflegegang (Mahd) in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.9	Mähen Rasenfläche H bis 10cm H 4cm 4. Pflegegang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 4. Pflegegang (Mahd) in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.10	Mähen Rasenfläche H bis 10cm H 4cm 5. Pflegegang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 5. Pflegegang (Mahd) in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.11	Wässern Pflanzfläche 25l l/m2 1. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Wässern der Pflanzung, Pflanzfläche (Gehölz-/Bodendecker-/Staudenfläche), in Flächen mit Baumbestand und Einbauten bzw. in Teilflächen, Wasser liefern, Wasser vollflächig auf der Fläche ausbringen, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 25 l/m2, 1. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m2		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
10 Titel Fertigstellungspflege

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
10.12	Wässern Pflanzfläche 25l l/m2 2. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 2. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m2		
10.13	Wässern Pflanzfläche 25l l/m2 3. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 3. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m2		
10.14	Wässern Pflanzfläche 25l l/m2 4. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 4. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m2		
10.15	Wässern Pflanzfläche 25l l/m2 5. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 5. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m2		
10.16	Wässern Pflanzfläche 25l l/m2 6. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 6. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m2		
10.17	Wässern Pflanzfläche 25l l/m2 7. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 7. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m2		
10.18	Wässern Pflanzfläche 25l l/m2 8. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 8. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	35,000 m2		
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
10 Titel Fertigstellungspflege

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
10.19	Wässern Rasenfläche 25l/m2 1. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Wässern der Rasenfläche, Wasser liefern, Wasser vollflächig auf der Fläche ausbringen, in Flächen mit Baumbestand und Einbauten bzw. in Teilflächen, Menge je Arbeitsgang ca. 25 l/m2. 1. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.20	Wässern Rasenfläche 25l/m2 2. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 2. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.21	Wässern Rasenfläche 25l/m2 3. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 3. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.22	Wässern Rasenfläche 25l/m2 4. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 4. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.23	Wässern Rasenfläche 25l/m2 5. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 5. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
10.24	Wässern Rasenfläche 25l/m2 6. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 6. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
10 Titel Fertigstellungspflege

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
10.25	Wässern Rasenfläche 25l/m2 7. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 7. Wässerungsgang in der Fertigstellungspflege.		
	20,000 m2		
	Umfahrungsweg		
10.26	Kulturpflege - 1. Pflegejahr		
	Ausmähen der Aufforstungsfläche, des Waldsaum Schnittgut bleibt liegen, Abstand der Gehölzreihe 0,70m; Abstand der Gehölze in der Reihe 1,20 m, Steine und Unrat entfernen und nachweislich auf Kosten des AN entsorgen; Pflege- und Rückschnitte an Gehölzen ausführen, abgestorbene Gehölze entfernen und nachweislich auf Kosten des AN entsorgen. 2 Arbeitsgänge, nach Aufforderung durch den AG, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.		
	660,000 m ²		
10.27	Schutz gg. Verbiss/Fegen Verbissm. 1. Pflegegang in der Fertigstellungspflege		
	STLB-Bau 10/2025 003 Pflanze schützen gegen Verbiss/Fegen durch Wild, mit Verbissmittel, Höhe bis 1 m.		
	272,000 St		
10.28	Schutz gg. Verbiss/Fegen Verbissm. 2. Pflegegang in der Fertigstellungspflege		
	STLB-Bau 10/2025 003 Pflanze schützen gegen Verbiss/Fegen durch Wild, mit Verbissmittel, Höhe bis 1 m.		
	272,000 St		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
10 Titel Fertigstellungspflege

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
10.29	Mähen Bankett H bis 10cm H 4cm 1. Pflegegang in der Fertigstellungspflege		
	Mähen von Rasen Bankettstreifen, Breite 0,5 m, Wuchshöhe 6 bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, ein Schnitt, unter erschwerten Bedingungen, Schnittgut sammeln, auf LKW des AN laden und transportieren zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet. 1. Pflegegang (Mahd) in der Fertigstellungspflege.		
	770,000 m2		
10.30	Mähen Bankett H bis 10cm H 4cm 2. Pflegegang in der Fertigstellungspflege		
	Position wie vor, jedoch 2. Pflegegang (Mahd) in der Fertigstellungspflege.		
	770,000 m2		
Gesamtsumme	Titel 10 Fertigstellungspflege		

11.1 Materialprobe aus Haufwerken bis 30m3Entnahme von Materialproben aus Haufwerken, einschl.
Protokoll, Volumen bis 30 m3, abgerechnet wird nach Anzahl
der hergestellten Mischproben.

2,000 St

11.2 Untersuchung Abfalldeklaration RuVA-StBUntersuchung zur Abfalldeklaration nach RuVA-StB,
Mindestuntersuchungsprogramm für bitumenhaltige
Befestigungen bei unspezifischem Verdacht,
Untersuchung aus Haufwerken.

1,000 St

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
11 Titel Entsorgung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
11.3	Untersuchung EBV Anl.1 Tab.1 RC		
	STLB-Bau 10/2025 087 Untersuchung nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 1, Untersuchungsumfang RC-1 bis einschl. RC-3, am Haufwerk, abgerechnet wird nach Anzahl Laborberichte, einschl. Bewertung der Analyseergebnisse, Probenahme wird gesondert vergütet.		
	1,000 St		
11.4	Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RuVA A LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Ent		
	STLB-Bau 10/2025 087 Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005, auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.		
	2,000 t		
11.5	Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 RuVA B LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Ent		
	STLB-Bau 10/2025 087 Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige Produkte, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Verwertungsklasse B, RuVA-StB 01, Fassung 2005, auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.		
	1,000 t		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
11 Titel Entsorgung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
11.6	Abfall nicht gefährlich AVV170101 EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, Charakterisierung Betonrecycling, Betonbruch, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1 Tabelle 1 auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, transportieren zum Lager/zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung über Wiegeschein. 398,000 t		
11.7	Abfall nicht gefährlich AVV170101 EBV 2023 RC-2 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, Charakterisierung Betonrecycling, Betonbruch, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Klasse RC-2 nach EBV 2023, Anlage 1 Tabelle 1 auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, transportieren zum Lager/zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung über Wiegeschein. 398,000 t		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
11 Titel Entsorgung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
11.8	Abfall nicht gefährlich AVV170101 EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, teilweise mit Bewehrung, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Beton Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1 Tabelle 1 auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, transportieren zum Lager/zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung über Wiegeschein. 21,000 t		
11.9	Abfall nicht gefährlich AVV170101 EBV 2023 RC-2 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, teilweise mit Bewehrung, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Beton Klasse RC-2 nach EBV 2023, Anlage 1 Tabelle 1 auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, aufnehmen, auf LKW des AN laden und transportieren max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, transportieren zum Lager/zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung über Wiegeschein.. 3,000 t		
11.10	Abfall nicht gefährlich AVV170107 EBV 2023 RC-1 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Bauschutt aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik,		

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität**18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...**
11 Titel Entsorgung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
-----	-----------------	-----------	--------

Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bauschutt
Klasse RC-1 nach EBV 2023, Anlage 1 Tabelle 1

auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, aufnehmen,
auf LKW des AN laden und transportieren max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, transportieren zum Lager/zur
Verwertungsanlage nach Wahl des AN, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.
Abrechnung über Wiegeschein.

9,000 t

**11.11 Abfall nicht gefährlich AVV170107 EBV 2023 RC-2 LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage Vergüt. Entsorg. AN**

Bau- und Abbruchabfälle, Bauschutt aus Beton, Ziegel, Fliesen
und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus
Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik,

Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bauschutt
Klasse RC-2 nach EBV 2023, Anlage 1 Tabelle 1

auf Gelände/Fläche des AG lagernd, laden, aufnehmen,
auf LKW des AN laden und transportieren max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, transportieren zum Lager/zur
Verwertungsanlage nach Wahl des AN, entsorgen,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet.
Abrechnung über Wiegeschein.

4,000 t

**11.12 Abfall nicht gefährlich AVV170504 Mineralgemisch LKW AN transp. entsorgen
Verwertungsanlage Vergüt. Entsorg. AN**

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Splitt und Mineralgemisch bis Körnung 0/45,

Haufwerk auf Gelände/Fläche des AG lagernd,
auf LKW des AN laden, mit LKW des AN transportieren, max.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität

18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfa...

11 Titel Entsorgung

Übertrag:

Nr.	Menge / Einheit	Eh.-Preis	Gesamt
	Gesamtgewicht ohne Beschränkung, transportieren zum Lager/zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, entsorgen, die Entsorgungsgebühren/-kosten werden vom AN übernommen, Transport und Entsorgung werden nicht gesondert vergütet. Abrechnung über Wiegeschein.		
	20,000 t		
Gesamtsumme		Titel 11 Entsorgung	

Leistungsverzeichnis 23-108 Neue Branitzer Baumuniversität
18 LV Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfahrungsweg

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
--------------	---	---------------

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01	Titel	Baustelleneinrichtung	
02	Titel	Absteckung und Vermessung	
03	Titel	Abbruch und Herrichten	
04	Titel	Erdarbeiten	
05	Titel	Gewässerverrohrung	
06	Titel	Straßen- und Wegebau	
07	Titel	Ausstattung	
08	Titel	Pflanzlieferung	
09	Titel	Landschaftsbau	
10	Titel	Fertigstellungspflege	
11	Titel	Entsorgung	
Gesamtsumme		LV 18 Baumuniversität Branitz - Los 33: Umfahrungsweg	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

.....
 (Ort und Datum)

.....
 (Stempel und Unterschrift)
Bieter

