

Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten:

Projektbezeichnung: **BU - BlmA Bundespolizei Blumberg**

Projekt- / Baumaßnahmennr.: **F01C-0-410007**

Ort: **16356 Ahrensfelde**
Straße: **Bundespolizeiallee 1**

Auftraggeber:

Auftraggeber: **Brandenburgischer Landesbetrieb, für Liegenschaften und Baue**

vertreten durch: **Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen**

LV-Daten:

Gewerk: **Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8**

LV-/ Vergabe-Nr.: **BER-B-30024192**

Bearbeiter:

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BlmA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024192 Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Es ist geplant eine Strangsanierung in den baugleichen Gebäuden 7 und 8

Bundespolizei Blumberg
Neuer Schwanebecker Weg 3
16356 Ahrensfelde

im Auftrag des

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaft und Bauen (BLB)
Sophie-Alberti-Straße 4-6 14478 Potsdam
durchzuführen.

Die Gebäude - aus Haus 7 und 8 bestehend - wurde in Anlehnung an die Typenbauserie WBS70 errichtet. In den 90-ziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die beiden Gebäude saniert. Die Gebäude besitzen 5 Geschosse sowie ein Kellergeschoss. Die Gesamthöhe beträgt ca. 17m über OK Gelände. Während der Sanierung bleiben die Gebäude vollständig in Benutzung. Nutzer sind die Hundertschaften der Bundespolizei. Die Maßnahme soll in 3 Bauabschnitten (Apartments, Sanitärbereich Mitte, Sanitärbereich Links) je Gebäude über insgesamt drei Jahre realisiert werden, sodass stetig Stränge in Nutzung bleiben. Die Baumaßnahme wird mit Gebäude 7 beginnen und zeitversetzt werden die Arbeiten in Gebäude 8 ausgeführt. Es ist geplant drei Stränge sowie dazugehörige Sanitärräume und die Heizzentrale im Kellergeschoss zu erneuern. Weiterhin werden im Kellerschoss sowie im 4.Obergeschoss eine neue Lüfterzentrale eingerichtet.

Bauseits ist, auf der Rückseite der Gebäude, eine Baustraße und Lagerplätze z.B. für Baumaterial eingerichtet.

Der Materialtransport sollte vorzugsweise über das Gerüst mit einem Materialaufzug erfolgen. Dazu werden Gerüsttürme im Bereich der zu sanierenden Stränge aufgestellt.

Es werden in diesem Los die auszutauschenden Brandschutztüren in

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024192 Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	den Brandwänden im KG und EG und Treppenhaustüren im KG und EG für Haus 7 und Haus 8 ausgeschrieben. bauseitiger Abbruch Der Materialtransport ist innerhalb des Gebäudes zu minimieren um die Benutzerbeeinträchtigung und Verschmutzung gering zu halten. Objektzugang Die Durchführung der Maßnahme unterliegt den spezifischen Sicherheitsanforderungen der Bundespolizei. Die Zufahrtsregelung und Einweisung des Firmenpersonals werden durch den zuständigen Dienststellenleiter veranlasst. Der Aufenthalt des Firmenpersonals ist auf dessen Arbeitsbereich und die unmittelbare Zuwegung dorthin begrenzt. Der Aufenthalt in der Anlage außerhalb der täglichen Arbeitszeit ist untersagt. Ausnahmen sind beim Dienststellenleiter zu beantragen. Das vom AN eingesetzte Personal ist namentlich mit Wohnsitz und Staatszugehörigkeit dem AG unmittelbar nach Auftragsvergabe mitzuteilen. Auch sämtliche Kraftfahrzeuge sind vorher mit dem KFZ-Kennzeichen anzumelden. Das entsprechende Formular erhält der AN mit der Beauftragung. Einrichten sowie Räumen der Baustelle ist in die Einheitspreise einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind: - Lager- und Arbeitsplätze - Materialaufzug an Gerüst - Bodenbelagschutz unter Schuttcontainern - Grobreinigung nach Abbrucharbeiten - Einrichten nach berufsgenossenschaftlichen Erfordernissen - Arbeitsplatzkennzeichnung nach BGV A8 mit Warn- Gebots- und Verbotszeichen durch den AN. Aufstellung im Zugang zur Baustelle,			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024192 Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	An- und Abfuhr der erforderlichen Maschinen. getrennte Schuttcontainer einschl. Abfuhr Herstellen der notwendigen Anschlüsse und Leitungen. Baustromentnahme erfolgt im Elektroanschlussraum und Bauwasser über ein gesonderten Wasseranschluss. Die Verteilung erfolgt bauseits. Die Abrechnung erfolgt über eine Umlage zu den Rechnungen. Alle Abbruchleistungen verstehen sich inkl. fachgerechter Entsorgung des Abbruchmaterials. Die Entsorgungsnachweise sind der Bauleitung unaufgefordert zu übergeben.				
01.	Brandschutztüren Gebäude 7				
01..0001.	Stahlumfassungs-/Blockzarge ausbauen, bis. 15 cm Wandst. Stahlzarge ausbauen, inkl. Entsorgung. Größe: bis. 2,08 / 2,58 m Wandstärke: bis 15 cm				
		3,000	St		
01..0002.	Abbruch Treppenhaustür T30 Alu-Glastür in Absprache mit der Bauleitung, aus Mauerwerkswand ausbauen und entsorgen Größe: bis 2,08 / 2,58 m				
		3,000	St		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024192 Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01..0003.	Treppenhaustür T30 aus Alu/Glas liefern und montieren Treppenhaustür aus Alu/Glas inkl. Zarge liefern und montieren Aufteilung wie Bestand KG Raum K01/K12: K36/37; K37/48: EI230-S200C5, Alu-Glastür T30, RAL DB 03 Eisenglimmer Hersteller: '.....'	3,000 St		
Summe 01.	Brandschutztüren Gebäude 7			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024192 Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Brandschutztüren Gebäude 8			
02..0001.	Stahlumfassungs-/Blockzarge ausbauen, bis. 15 cm Wandst. Stahlzarge Treppenhaus ausbauen, inkl. Entsorgung. Größe: bis. 2,08 / 2,58 m Wandstärke: bis 15 cm	3,000 St		
02..0002.	Abbruch Treppenhaustür T30 Alu-Glastür in Absprache mit der Bauleitung, aus Mauerwerkswand ausbauen und entsorgen Größe: bis 2,08 / 2,58 m	3,000 St		
02..0003.	Stahlumfassungs-/Blockzarge ausbauen, bis. 15 cm Wandst. Stahlzarge Brandwand ausbauen, inkl. Entsorgung. Größe: bis. 1,55 / 2,14 m Wandstärke: bis 15 cm	2,000 St		
02..0004.	Abbruch Brandwandtür T30 Stahlblechtür in Absprache mit der Bauleitung, aus Mauerwerkswand ausbauen und entsorgen Größe: bis 1,55 / 2,14 m	2,000 St		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01C-0-410007 BU - BlmA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024192 Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02..0005.	Treppenhaustür T30 aus Alu/Glas liefern und montieren Treppenhaustür aus Alu/Glas inkl. Zarge liefern und montieren Aufteilung wie Bestand KG Raum K01/K12: K36/37; K37/48: EI230-S200C5, Alu-Glastür T30, RAL DB 03 Eisenglimmer Hersteller: '.....'	3,000 St		
02..0006.	Stahlblechtür T30 inkl. Zarge liefern und montieren Brandwandtür inkl. Zarge liefern und montieren KG Raum K12/K36; EG Raum 025/026: EI260-SaC5, T30 Stahlblechtür, 2 flüglich RAL DB 03 Eisenglimmer b/h=1,55/2,14m Hersteller: '.....'	2,000 St		
Summe 02.	Brandschutztüren Gebäude 8			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01C-0-410007 BU - BlmA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024192 Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

01.	Brandschutztüren Gebäude 7	
-----	----------------------------	--

Summe 01.	Brandschutztüren Gebäude 7	
-----------	----------------------------	-------

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01C-0-410007 BU - BlmA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024192 Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

02.	Brandschutztüren Gebäude 8	
-----	----------------------------	--

Summe 02.	Brandschutztüren Gebäude 8	
-----------	----------------------------	-------

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01C-0-410007 BU - BImA Bundespolizei Blumberg
LV: BER-B-30024192 Los 19 Brandschutz Türen Geb 7 und 8

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

LV	BER-B-30024192	
----	----------------	--

01.	Brandschutztüren Gebäude 7	
-----	----------------------------	-------

02.	Brandschutztüren Gebäude 8	
-----	----------------------------	-------

Summe LV	BER-B-30024192 Los 19 Brandsch..	
----------	----------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
---	-------	-----

in Höhe von 19,00 %		EUR
---------------------	-------	-----

.....	EUR
-------	-----