Legende

Wände / Decken / Schraffuren

- Stahlbeton
- WU-Beton
- Betonfertigteil
- Mauerwerk
- Wärmedämmung hart
- Wärmedämmung, weich (Mineralwolle)
- Verputz
- Metall, Stahl
- Beton, unbewehrt, Estrich
- OK-Wand
- Abdichtung, einlagig
- Abdichtung, zweilagig
- Wandbelag außen
- Wandbelag innen
- leichte Trennwand
- Deckenbelag
- Bodenaufbau

Abkürzungen uns Symbole

FB	Fertigfußboden
RB	Rohboden
FT	Fertigtreppe
RT	Rohtreppe
FT	Fertigtreppe
RT	Rohtreppe
VK	Vorderkante
OK	Oberkante
UK	Unterkante
BRHF	Brüstungshöhe fertig bezogen auf OKFB
BRHR	Brüstungshöhe roh bezogen auf OKFB
AHD	Abhangdecke
RD	Rohdecke
LÜ/GÜ	Lüftergitter/Überzug
ü. NH	lichte Raumhöhe over OKFB bis (ARZ)
ÜK	(BE) Bodenablauf
DE	Dachentwässerung
NG	Notüberlauf
RR	Regenrohr
DN	Durchmesser
DÄ	Dämmung
PU	Putz
TP	Tiefpunkt
HP	Hochpunkt
HGW	Höchster Grundwasserstand
zwHGW	Zu erwartender höchster Grundwasserstand
HK	Heizkörper
HKV	Heizkörperventiler
FD	Flankendämmung
ELT-ÜV	Unterverteilung ELT
Revi	Revisionsklappe
RK	Roll-Ladenkasten
Stg	Steigung
FT	Fertigtiefe
bf	barrierefrei
b	barrierearm
r	rollstuhlgerecht
BT	Bodentiefe
	Seitlichkeit
	Sekurant / Anschlagpunkt
	Detailverweis
	Änderung

Fenster / Türen

- BLS Öffnungsgröße Rohbau bezogen auf OKFB
- ZJT
- T30 Feuerhemmende Tür
- T90 Feuerbeständige Tür
- RS Rauchschutztür
- dT dichtschließende Tür
- dTs dicht- und selbstschließende Tür
- P-T-T-D Tür in Parkbewachtag (Fluchtrichtung)
- FSA manuelle Feststellanlage

Brandschutz

- F30 feuerhemmend
- F90 hochfeuerhemmend
- F90 feuerbeständig
- F90-BM Brandwand
- F90-M Bauart Brandwand
- RWA Rauch- und Wärmeabzug
- RSV Rauchschürzenfang
- FSV Feuerschürzenfang
- FL Feuerlöscher
- BH Wandhydrant
- Stg-Tr Steigleitung trocken
- RM Rauchmelder
- BM Brandmelder
- BMZ Brandmeldezentrale
- FZ Feuerwehrsinnbildmalionen

Linien

- Grundstücksgrenze
- Gebäudeachsen
- unter der Schnittebene
- über der Schnittebene

Allgemein

- Rollladenmotor
- Wohnung barrierearm gem. BauO Bln §50
- Wohnung barrierefrei
- radial Bemaßung / Länge der Bogenmeßgerade basiert sich, soweit nicht anders angegeben, auf VK Rohbau

Höhenangaben in Maßketten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, immer auf OKFB

Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen und mit den Architekten vor der Ausführung abzustimmen! Planunterlagen und Werkstattplanungen der bauausführenden Firma gelten nur mit Freigabevermerk des Architekten! Bei der Bauausführung sind u.a. folgende Unterlagen zu beachten:

- Baugenehmigung einschl. aller Auflagen
- geprüfte Statik, Positionspläne, Schal- und Bewehrungspläne
- Ausführungszeichnungen aller Planer wie Architektur, TGA, ELT, und ggf. weiterer Fachplaner
- Architektendetails, Tür- und Fensterlisten, Bauteillisten
- Leistungsverzeichnisse und Bauverträge
- Farb- und Materialkonzept
- Käuferbaubeschreibung
- Schnittstellen-Erfassung
- geprüfter Brandschutznachweis
- Akustikberichte und Schallschutzgutachten
- Planunterlagen der bauausführenden Firma, ggf. anderer bauausführender Firmen
- Bemusterungsliste / -blätter

± 0,00 m = 44,05 m ü. NHN
zwHGW ~ 33,50 m ü. NHN

INDEX	DATUM	GEZ	KOMMENTAR
A	14.04.26	aka	Planerstellung

Ressort	Fachhochschule Potsdam
Baumaßnahme	**Neubau V der Fachhochschule Potsdam** Pappelallee 8–9 14469 Potsdam
Planungsphase	LPH 5 Ausführungsplanung
Planbezeichnung	**Ansicht West**

Planformat	Maßstab: 1:50	Blattgröße: DIN A0 (1189 x 841 mm)	Erstellt am:	Index: A
CAD	Projektname: FHPNB5		Plancode: FHPNB5_5_AH_W-_002_A	

Brandenburgischer Landesbetrieb
für Liegenschaften und Bauten
Geschäftsbereich Baumanagement
Sophie-Alberti-Straße 4-6
14478 Potsdam
Tel: 0331 / 58 18 1 - 0
Tel: 0331 / 58 18 1 - 199
E-Mail: poststelle@blb-brandenburg.de

gezeichnet:	bearbeitet:	Freigabe Bauherr:
(Planverantwortl. Zeichner)	(Planverantwortl. Zeichner)	(Planverantwortl. Zeichner)