

# Leistungsverzeichnis

---

## Projekt-Daten:

Projektbezeichnung: **BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20**

Projekt- / Baumaßnahmennr.: **F01P-0-410180**

Ort: **16356 Ahrensfelde**  
Straße: **Bundespolizeiallee 1**

## Auftraggeber:

Auftraggeber: **Brandenburgischer Landesbetrieb, für Liegenschaften und Baue**

vertreten durch: **Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen**

## LV-Daten:

Gewerk: **VE Elektro vor Haus 16**

LV-/ Vergabe-Nr.: **BER-B-30024179**

Bearbeiter:

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

## PROJEKTVORBEMERKUNGEN

### BESCHREIBUNG DER BAUMASSNAHME

Bundespolizeistandort Blumberg  
Bundespolizeiallee 1  
16356 Blumberg

Umferlegung einer Leitungstrasse.

### GEPLANTE BAUMASSNAHMEN

Auf dem Gelände der Bundespolizeiabteilung Blumberg wird eine Leitungstrasse Umverlegt. Hierzu wird eine neue Leerrohrtrasse errichtet. Die im Bestand liegenden Leitungen müssen aus der Bestandstrasse abschnittsweise zurückgezogen und in die neue Leerrohrtrasse umverlegt werden. Da die Bestandsleitungen geschnitten und verlängert werden, sind Freischalttermine mit dem allen beteidigten zu vereinbaren.

### GRUNDSTÜCKSSITUATION UND ZUGANG

Die Liegenschaft ist über die Baustellenzufahrt, Bundespolizeiallee 1, erreichbar.

### BAUSTELLENZUTRITT UND BELIEFERUNG

Der Zugang auf die Baustelle und die Belieferung der Baustelle erfolgt ausschließlich über die Baustellenzufahrt Bundelpolizeiallee. Die Zufahrt auf die Liegenschaft ist nur nach vorheriger Anmeldung und Freigabe des Personals durch die Bundespolizei möglich.

### BAUSTROM / BAUBELEUCHTUNG / BAUWASSER / BAUTOILETTEN

Nicht separat erforderlich. Die Entnahme von Baustrom ist für den AN kostenfrei.

### HINWEISE ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNG

In Abstimmung mit der Bauleitung werden die Stellflächen für Bauwagen zur Verfügung gestellt.

Die Stellflächen im Bereich des Baustellengeländes sind eng begrenzt. Lagermöglichkeiten in diesem Bereich können nur nach besonderer Abstimmung und Freigabe durch die Bauleitung genutzt werden.

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 Blm A - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

## ARBEITSABLÄUFE UND BESONDERE SICHERUNGSMASSNAHMEN

Alle im Leistungsverzeichnis nachfolgend aufgeführten Leistungen sind im Bestand und unter voller Nutzung der Liegenschaft auszuführen.

Die konkreten örtlichen Leistungserbringungen sind vor deren Ausführung zwingend mit der Bauleitung abzustimmen. Die Leistungserbringung kann auf Grund der Nutzung der Liegenschaft nicht kontinuierlich und systematisch erfolgen.

Die vom Nutzer freigegeben Arbeitsbereiche sind während der Installationsarbeiten eigenständig zu sichern und arbeitstäglich vollständig zu reinigen.

Die Lärm- und Schmutzbelästigungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Sicherung der Arbeitsbereiche und auch die Vorhaltung der Sicherung ist mit größter Sorgfalt vom AN durchzuführen.

Das für die Leistungserbringung geplante Personal ist jeweils 2 Tage vor Arbeitsbeginn beim Nutzer anzumelden.

Sämtliche aufgeführten Erschwernisse sind bei der Angebotsabgabe zu berücksichtigen und in die Kalkulation einzubeziehen.

### 1. Tiefbau

STLB-Bau: 10/2025 051

Es gelten die Vorschriften der zuständigen Träger der Ver- und Entsorgungsanlagen, die Regelungen des Netzbetreibers.

#### VORBEMERKUNGEN TIEFBAULEISTUNGEN:

Vor Beginn der Schachtarbeiten sind von allen zuständigen Versorgungsträgern Schachtgenehmigungen einzuholen.

Mit den Schachtarbeiten darf erst nach Vorlage aller erforderlichen Schachtgenehmigungen begonnen werden.

Alle Auflagen in den Genehmigungen, wie vorgeschriebene

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Handsachtungen in der Nähe von vorhandenen  
Versorgungsleitungen sind unbedingt einzuhalten.

Auf Privatgrundstücken ist weiterhin die Zustimmung des  
Grundstückseigentümers und des Nutzers vor Beginn der  
Schachtarbeiten einzuholen.

Die Schachtarbeiten sind unter größter Vorsicht  
auszuführen um  
Beschädigungen an den Leitungen der Versorgungsträger  
auszuschließen.

Die Schachtarbeiten sind in enger Abstimmung mit der  
örtlichen  
Bauleitung auszuführen.

TIEFBAUARBEITEN:

**1.01. Grabenaushub bis 1,50 m**  
Grabenaushub bis 1,50 m

einschließlich Verfüllen. Graben profilgerecht  
einschließlich  
Abböschung ausheben und Aushub einseitig lagern.  
einschl.  
Rohrgrabenerweiterungen für Schächte und Verbau nach  
Vorschrift herstellen  
Rohrsohle 100 mm mit steinfreien Füllmaterial, Sand  
mit Körnung  
0/4 verfüllen und verdichten. Nach der Rohrmontage  
Einbau von  
steinfreiem Füllmaterial wie vor für die Einbettung  
der Rohrleitung  
bis 200 mm über dem Rohrscheitel und lagenweise  
Verdichtung  
von Hand oder mit Kleingeräten.  
Die Restverfüllung erfolgt mit dem vorhandenem  
Material und  
lagenweiser maschineller Verdichtung.  
Verdichtungsgrad DPr 98%, Einschließlich Abfuhr des  
überschüssigen Aushubmaterials.

Aushubtiefe: bis 1,50 m  
Sohlenbreite: bis 0,6 m  
Bodenklasse: 4

105,000 m .....

**1.02. STLB-Bau: 10/2025 002**  
**Boden Graben Kabelkanäle lösen lagern Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 0,8m GU**  
Boden der Gräben für Kabelkanäle, profilgerecht lösen,  
seitlich

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

**Projekt:** F01P-0-410180      **BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20**  
**LV:** BER-B-30024179      **VE Elektro vor Haus 16**

| OZ              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
|                 | lagern, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß<br>Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,<br>Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach<br>EBV<br>2023, Anlage 1, Tabelle 3, Verbau wird gesondert<br>vergütet, mit<br>Behinderung durch Versorgungs-, Entsorgungsleitungen<br>und<br>Kabel, Sicherung wird gesondert vergütet, Breite der<br>Sohle über<br>0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,8 m,<br>Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1<br>GU<br>DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer<br>Horizont des<br>Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des<br>Homogenbereiches bis 2 m,<br>Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,<br>- Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 fest. | 105,000 m | .....                   | .....                  |
|                 | WARNBAND:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                         |                        |
| 1.03.           | STLB-Bau: 10/2025 051<br><b>Markierung Trasse Kabelwarnband Beschriftung liefern</b><br>Markierung von Kabeltrassen mit Kabelwarnband, Farbton<br>gelb, in<br>Trassenmitte, mit Beschriftung, max. Länge der<br>Beschriftung 100<br>mm, einschl. Lieferung, verlegen 40 cm über Kabel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 1.</b> | <b>Tiefbau</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                         | .....                  |

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
 LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ           | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                        | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| <b>2.</b>    | <b>Kabel und Leitungen</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                         |                        |
| <b>2.01.</b> | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Kabel NYCWY 4x240SM/120 vorh.Graben/Kabelkanalform</b><br>Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 240<br>SM/120, Cu-Zahl 10546, in vorh. Gräben oder geteilte<br>Kabelkanalformsteine, ohne Einbettung.  | 174,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>2.02.</b> | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Kabel NYCWY 4x70SM/35 vorh.Graben/Kabelkanalform</b><br>Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 4 x 70<br>SM/35,<br>Cu-Zahl 3082, in vorh. Gräben oder geteilte<br>Kabelkanalformsteine,<br>ohne Einbettung. | 90,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>2.03.</b> | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Kabel NYCWY 3x240SM/120 vorh.Graben/Kabelkanalform</b><br>Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 3 x 240<br>SM/120, Cu-Zahl 8242, in vorh. Gräben oder geteilte<br>Kabelkanalformsteine, ohne Einbettung.   | 45,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>2.04.</b> | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Kabel NYCWY 3x95SM/50 vorh.Graben/Kabelkanalform</b><br>Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 3 x 95<br>SM/50,<br>Cu-Zahl 3296, in vorh. Gräben oder geteilte<br>Kabelkanalformsteine,<br>ohne Einbettung. | 58,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>2.05.</b> | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Kabel NYCWY 3x70SM/35 vorh.Graben/Kabelkanalform</b><br>Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 3 x 70<br>SM/35,<br>Cu-Zahl 2410, in vorh. Gräben oder geteilte<br>Kabelkanalformsteine,<br>ohne Einbettung. | 110,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>2.06.</b> | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Kabel NYCWY 3x50SM/25 vorh.Graben/Kabelkanalform</b><br>Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 3 x 50<br>SM/25,                                                                                             |           |                         |                        |

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
 LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                        | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
|                 | Cu-Zahl 1723, in vorh. Gräben oder geteilte<br>Kabelkanalformsteine,<br>ohne Einbettung.                                                                                                                                                     | 58,000 m  | .....                   | .....                  |
| <b>2.07.</b>    | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Kabel NYCWY 3x35SM/16 vorh.Graben/Kabelkanalform</b><br>Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYCWY 3 x 35<br>SM/16,<br>Cu-Zahl 1190, in vorh. Gräben oder geteilte<br>Kabelkanalformsteine,<br>ohne Einbettung. | 224,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>2.08.</b>    | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Kabel NYY-J 7x6RE vorh.Graben/Kabelkanalform</b><br>Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 7 x 6 RE,<br>Cu-Zahl<br>403, in vorh. Gräben oder geteilte<br>Kabelkanalformsteine, ohne<br>Einbettung.          | 394,000 m | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 2.</b> | <b>Kabel und Leitungen</b>                                                                                                                                                                                                                   |           |                         | .....                  |

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
 LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
| 3.    | <b>Verbindungs-muffen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         |                        |
| 3.01. | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Verbindungs-muffe 1Kabel NYCWY 4x240SM/120 1Kabel NYY-J 4x240SE im Freien</b><br>Verbindungs-muffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, für 1<br>Kabel,<br>NYCWY 4 x 240 SM/120, einschl. systemgebundenem<br>Zubehör,<br>zur Verbindung mit einem Kabel, NYY-J 4 x 240 SE,<br>Montage im<br>Freien. | 6,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.02. | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Verbindungs-muffe 1Kabel NYCWY 4x70SM/35 1Kabel NYY-J 4x240SE im Freien</b><br>Verbindungs-muffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, für 1<br>Kabel,<br>NYCWY 4 x 70 SM/35, einschl. systemgebundenem Zubehör,<br>zur<br>Verbindung mit einem Kabel, NYY-J 4 x 240 SE, Montage<br>im<br>Freien.     | 4,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.03. | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Verbindungs-muffe 1Kabel NYCWY 3x240SM/120 1Kabel NYY-J 4x240SE im Freien</b><br>Verbindungs-muffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, für 1<br>Kabel,<br>NYCWY 3 x 240 SM/120, einschl. systemgebundenem<br>Zubehör,<br>zur Verbindung mit einem Kabel, NYY-J 4 x 240 SE,<br>Montage im<br>Freien. | 2,000 St | .....                   | .....                  |
| 3.04. | STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Verbindungs-muffe 1Kabel NYCWY 3x95SM/50 1Kabel NYY-J 4x240SE im Freien</b><br>Verbindungs-muffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, für 1<br>Kabel,<br>NYCWY 3 x 95 SM/50, einschl. systemgebundenem Zubehör,<br>zur<br>Verbindung mit einem Kabel, NYY-J 4 x 240 SE, Montage<br>im<br>Freien.     | 2,000 St | .....                   | .....                  |



# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
 LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| 3.05.           | STL-Bau: 10/2025 053<br><b>Verbindungsmuffe 1Kabel NYCWY 3x70SM/35 1Kabel NYY-J 4x240SE im Freien</b><br>Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, für 1<br>Kabel,<br>NYCWY 3 x 70 SM/35, einschl. systemgebundenem Zubehör,<br>zur<br>Verbindung mit einem Kabel, NYY-J 4 x 240 SE, Montage<br>im<br>Freien. | 4,000 St  | .....                   | .....                  |
| 3.06.           | STL-Bau: 10/2025 053<br><b>Verbindungsmuffe 1Kabel NYCWY 3x50SM/50 1Kabel NYY-J 4x240SE im Freien</b><br>Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, für 1<br>Kabel,<br>NYCWY 3 x 50 SM/50, einschl. systemgebundenem Zubehör,<br>zur<br>Verbindung mit einem Kabel, NYY-J 4 x 240 SE, Montage<br>im<br>Freien. | 2,000 St  | .....                   | .....                  |
| 3.07.           | STL-Bau: 10/2025 053<br><b>Verbindungsmuffe 1Kabel NYCWY 3x35SM/16 1Kabel NYY-J 4x240SE im Freien</b><br>Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, für 1<br>Kabel,<br>NYCWY 3 x 35 SM/16, einschl. systemgebundenem Zubehör,<br>zur<br>Verbindung mit einem Kabel, NYY-J 4 x 240 SE, Montage<br>im<br>Freien. | 4,000 St  | .....                   | .....                  |
| 3.08.           | STL-Bau: 10/2025 053<br><b>Verbindungsmuffe 1Kabel NYY-J 7x6RE 1Kabel NYY-J 4x240SE im Freien</b><br>Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik, für 1<br>Kabel,<br>NYY-J 7 x 6 RE, einschl. systemgebundenem Zubehör, zur<br>Verbindung mit einem Kabel, NYY-J 4 x 240 SE, Montage<br>im<br>Freien.            | 10,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 3.</b> | <b>Verbindungsmuffen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                         | .....                  |

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 Blm A - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
 LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ           | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge ME  | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| <b>4.</b>    | <b>Freischalten, Schwenken u. Zuschalten</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                         |                        |
| <b>4.01.</b> | <b>Freischalten in der TS Heide</b><br>Freischalten der Zuleitung in der Trafostation TS<br>Heide der<br>Einspeiseleitungen zur Weiterverwendung.<br>Die Sicherungen sind für die Weidereinschaltung in der<br>TS Heide<br>aufzubewahren.<br><br>- Kabel bis NYY-J 4x240/120 mm <sup>2</sup> |           |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,000 St  | .....                   | .....                  |
| <b>4.02.</b> | <b>Wiedereinschalten in der TS Heide</b><br>Wiedereinschalten der Leitungen in der Trafostation TS<br>Heide mit<br>den eingelagerten Sicherungen.                                                                                                                                            |           |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,000 St  | .....                   | .....                  |
| <b>4.03.</b> | <b>Freischalten in der ZVA</b><br>Freischalten der Zuleitung in der Trafostation ZVA der<br>Einspeiseleitungen zur Weiterverwendung.<br>Die Sicherungen sind für die Weidereinschaltung in der<br>ZVA<br>aufzubewahren.<br><br>- Kabel bis NYY-J 4x240/120 mm <sup>2</sup>                   |           |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>4.04.</b> | <b>Wiedereinschalten in der ZVA</b><br>Wiedereinschalten der Leitungen in der ZVA mit den<br>eingelagerten<br>Sicherungen.                                                                                                                                                                   |           |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>4.05.</b> | <b>Schwenken, Leitungen bis 7x6 mm<sup>2</sup></b><br>Zurückziehen der Bestandszuleitungen aus dem<br>Leerrohrsystem,<br>schwenken und verlegen der zurückgezogenen Zuleitung im<br>neuen Leerrohrsystem bis zur Muffe.<br><br>- Kabel bis NYY-J 7x6 mm <sup>2</sup>                         |           |                         |                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,000 St  | .....                   | .....                  |
| <b>4.06.</b> | <b>Schwenken, Leitungen von 3x35/16 bis 4x70/35 mm<sup>2</sup></b><br>Zurückziehen der Bestandszuleitungen aus dem<br>Leerrohrsystem,                                                                                                                                                        |           |                         |                        |

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
 LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ              | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|                 | schwenken und verlegen der zurückgezogenen Zuleitung im<br>neuen Leerrohrsystem bis zur Muffe.<br><br>- Kabel von NYY-J 3x35/16 bis 4x70/35 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              | 5,000 St | .....                   | .....                  |
| 4.07.           | <b>Schwenken, Leitungen von 4x70/35 bis 3x95/50 mm<sup>2</sup></b><br>Zurückziehen der Bestandszuleitungen aus dem<br>Leerrohrsystem,<br>schwenken und verlegen der zurückgezogenen Zuleitung im<br>neuen Leerrohrsystem bis zur Muffe.<br><br>- Kabel von NYY-J 4x70/35 bis 3x95/50 mm <sup>2</sup>     | 3,000 St | .....                   | .....                  |
| 4.08.           | <b>Schwenken, Leitungen von 3x95/50 bis 4x240/120 mm<sup>2</sup></b><br>Zurückziehen der Bestandszuleitungen aus dem<br>Leerrohrsystem,<br>schwenken und verlegen der zurückgezogenen Zuleitung im<br>neuen Leerrohrsystem bis zur Muffe.<br><br>- Kabel von NYY-J 3x95/50 bis 4x240/120 mm <sup>2</sup> | 4,000 St | .....                   | .....                  |
| <b>Summe 4.</b> | <b>Freischalten, Schwenken u. Zusc..</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                         | .....                  |

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
 LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ    | Leistungsbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menge ME   | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| 5.    | <b>Sonstiges</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |                        |
| 5.01. | STL-Bau: 10/2025 000<br><b>Baustelle einrichten räumen</b><br>Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung<br>aufgeführten<br>Leistungen einrichten und räumen.                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 St   | .....                   | .....                  |
| 5.02. | STL-Bau: 10/2025 000<br><b>Baustelleneinr. vorhalten</b><br>Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der<br>Leistungsbeschreibung<br>aufgeführten Leistungen vorhalten,<br>Positionsmenge = Produkt aus '<br>1'<br>(Vorhaltemenge)<br>mal '<br>6'<br>(Vorhaldedauer).                                                                                                                                            | 6,000 StWo | .....                   | .....                  |
|       | Regiestundenleistungen.<br><br>Für nicht planbare Leistungen wird eine Abrechnung zum<br>Aufwand vereinbart.<br>Eine Inanspruchnahme erfolgt erst nach schriftlicher<br>Bestätigung<br>durch den Auftraggeber.<br><br>Die folgenden Angaben sind durch den Bieter zu<br>ergänzen.                                                                                                                               |            |                         |                        |
| 5.03. | STL-Bau: 10/2025 091<br><b>Fachvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge</b><br>Stundenlohnarbeiten durch Fachvorarbeiter/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft<br>umfasst<br>sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten,<br>Lohn-<br>und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und<br>lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten,<br>Wagnis und Gewinn. | 5,000 h    | .....                   | .....                  |

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
 LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                  |         |       |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|
| 5.04. | gemäß Position 5.03.<br>STLB-Bau: 10/2025 091<br><b>Wie vor, jedoch Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in;</b><br>Wie Position 5.03 , jedoch:<br>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in | 5,000 h | ..... | ..... |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|

DOKUMENTATION

|       |                                                                                                                                               |          |       |       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| 5.05. | gemäß Ausführungsbeschreibung 1<br>STLB-Bau: 10/2025 053<br><b>Bestandsdokumentation</b><br>Bestandsdokumentation, in einfacher Ausfertigung. | 1,000 St | ..... | ..... |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|

\*\*\* Ausführungsbeschreibung 1

**Bestandsdokumentation**

**Bestandsdokumentation**

Erstellen der Bestands-/Revisionspläne und der Bedienungsanweisung. Pläne normgerecht gefaltet, mit Lochverstärkern. Mit Planverzeichnis. Unterlagen im A4-Ordner. Ausführung der Pläne als farbiger CAD-Plot und auf Datenträger im DWG oder DXF-Format.

Mindestanforderungen:

- Installationspläne nach DIN mit Eintragung sämtlicher Betriebsmittel einschließlich ihrer zugehörigen Anlagen-, Funktionsgruppen- und Betriebsmittelkennzeichen sowie sämtlicher Kabelwege mit Angabe der jeweiligen Kabeldaten
- Netzspinnen mit übersichtlicher Darstellung des errichteten Kabelnetzes mit Angabe sämtlicher Betriebsmittel und Kabeldaten
- Systemdokumentationen zur Anlage, aus der der Aufbau, die Funktionsweise sowie Art und Umfang der zusammengesetzten Einzelkomponenten hervorgeht. Dazu zählen neben einer allgemeinen Systembeschreibung die Ansichten der Bedienungs- sowie der Anschlußseite mit Bestückung und detaillierter Beschreibung, des weiteren Funktions- oder Wirkschaltpläne in Blockdarstellung und Datenblätter der Einzelkomponenten. Herstellermaterial in farbiger Urschrift (z.B. Prospekte) sind als Original beizufügen. Bei Schwarzweiß-Unterlagen sind Fotokopien zugelassen.
- Schaltungsunterlagen, Stromlaufpläne, Anschluß und Verdrahtungspläne, Stücklisten, Kabellisten und Klemmenbelegungspläne.

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------|

Alle Dokumente sind in 3facher Ausführung Papier und  
digital zu  
liefern, elektronische Dokumentationen  
auf CD-ROM, Datenformate xls, pdf, doc, txt..

Summe 5.

Sonstiges

.....

# Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

## Zusammenstellung

Projekt: F01P-0-410180 BlmA - BPOL Blumberg, Rückbau Geb. 1,11,16,20  
LV: BER-B-30024179 VE Elektro vor Haus 16

| Ordnungszahl | Kurztext | Betrag in EUR |
|--------------|----------|---------------|
|--------------|----------|---------------|

|    |                |  |
|----|----------------|--|
| LV | BER-B-30024179 |  |
|----|----------------|--|

|    |                                       |       |
|----|---------------------------------------|-------|
| 1. | Tiefbau                               | ..... |
| 2. | Kabel und Leitungen                   | ..... |
| 3. | Verbindungs-muffen                    | ..... |
| 4. | Freischalten, Schwenken u. Zuschalten | ..... |
| 5. | Sonstiges                             | ..... |

|          |                                  |       |
|----------|----------------------------------|-------|
| Summe LV | BER-B-30024179 VE Elektro vor .. | ..... |
|----------|----------------------------------|-------|

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus ..... EUR

in Höhe von 19,00 % ..... EUR

..... **EUR**