

Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten:

Projektbezeichnung: **AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage**
Projekt- / Baumaßnahmennr.: F01P-0-200501
Ort: 14770 Brandenburg an der Havel
Straße: Magdeburger Str. 52

Auftraggeber:

Auftraggeber: Brdbg. Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen
vertreten durch: Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

LV-Daten:

Gewerk: **Gerüst**
LV-/ Vergabe-Nr.: **BRB-E-30024247**

Bearbeiter:

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200501 AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage
LV: BRB-E-30024247 Gerüst

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen beabsichtigt auf den geeigneten Dachflächen der Polizeidienststelle Brandenburg Photovoltaikanlage (PV-Anlage) zu installieren. Der erzeugte Strom soll vorrangig zur Eigenversorgung der Elektroverbraucher innerhalb der Gebäude der Landesbehörde genutzt werden.

Zur Anbringung der PV Anlage ist das Altbaugebäude auf der Nord und Süd Seite einzurüsten und mit einem Dachfangerüst auszustatten.

Ebenfalls sind die LKW und PKW Garagen auf der Südseite einzurüsten und mit einem Dachfangerüst auszustatten.

Die Montage der PV Anlage soll 4 Wochen dauern.

Für den Zugang zu den Dachflächen sind jeweils Gerüsttreppentürme vorgesehen. Der Eingangsbereich zum Altbaugebäude ist durch geeignete Maßnahme zu schützen und zu überbauen.

Zusätzlich soll im Außbereich der Liegenschaft das Gerüst durch einen verschraubten Bauzaun gesichert werden. Um den Zugang zum Gerüst zu gewährleisten ist eine verschließbare Tür vorgesehen.

Je nach Bautenstand kann es zu Verkürzungen oder Verlängerung der Standzeit kommen. Ebenfalls ist es möglich das die Gerüste Altbau und Garagen unterschiedliche Standzeiten haben.

01. Altbau

01.0010. STLB-Bau: 04/2025 001

Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten

Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, mit WDVS, Dämmschichtdicke 200 mm, Einrüstung für Dacharbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 10 m, Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar.

1.100,000 m2

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200501 AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage
 LV: BRB-E-30024247 Gerüst

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.0020.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1 Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 10 m, über Lastverteiler belastbar.	8.800,000 m2Wo		
01.0025.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 0,33 m.	110,000 m		
01.0027.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 0,33 m.	880,000 mWo		
01.0030.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.	110,000 m		
01.0040.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.	880,000 mWo		
01.0050.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L 5-6m H bis 4m Aufbauen Überbrückung in Gerüst,			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200501 AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage
 LV: BRB-E-30024247 Gerüst

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 5 bis 6 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.	1,000 St		
01.0060.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L 5-6m H bis 4m Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) über 5 bis 6 m, Höhe über Standfläche bis 4 m, über Eingang.	8,000 StWo		
01.0070.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen Fußgängertunnel Gerüstbelag Folie beidseitig Planen Tunnel-B 1,2-1,5m Tunnel-H 2,2m L 2 m Aufbauen Fußgängertunnel, Abdeckung aus Gerüstbelägen und Folien, mit beidseitiger Bekleidung aus Planen, lichte Breite über 1,2 bis 1,5 m, lichte Höhe 2,2 m, Länge Tunnel '2' m.	1,000 St		
01.0080.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung Fußgängertunnel Gerüstbelag Folie beidseitig Planen Tunnel-B 1,2-1,5m Tunnel-H 2,2m L 2 m Gebrauchsüberlassung für Fußgängertunnel, Abdeckung aus Gerüstbelägen und Folien, mit beidseitiger Bekleidung aus Planen, lichte Breite über 1,2 bis 1,5 m, lichte Höhe 2,2 m, Länge Tunnel '2' m.	8,000 StWo		
01.0110.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 9-10m Lauf-B 0,5-0,75m Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 9 bis 10 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	2,000 St		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200501 AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage
 LV: BRB-E-30024247 Gerüst

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.0120.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig H 9-10m Lauf-B 0,5-0,75m Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 9 bis 10 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	16,000 StWo		
01.0130.	STLB-Bau: 04/2025 000 Leistungsbereich: 000 Baustelleneinrichtung Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen Bauzaun, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.	70,000 m		
01.0140.	STLB-Bau: 04/2025 000 Leistungsbereich: 000 Baustelleneinrichtung Schutzzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten Schutzzaun, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten.	560,000 mWo		
01.0150.	STLB-Bau: 04/2025 000 Leistungsbereich: 000 Baustelleneinrichtung Tür abschließbar Maschendraht B bis 1m H 1,75-2m einbauen ausbauen Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Maschendraht, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite bis 1 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, einbauen und ausbauen.	1,000 St		
	Alternativ wäre auch ein Tor möglich. Die Verschlusssicherheit zur baustellensicherung muss gewährleistet sein.			
01.0160.	STLB-Bau: 04/2025 000 Leistungsbereich: 000 Baustelleneinrichtung Tür abschließbar Maschendraht B bis 1m H 1,75-2m vorhalten Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Maschendraht, vorgefertigt, im Bauzaun, Breite bis 1 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, vorhalten.	8,000 StWo		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200501 AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage
LV: BRB-E-30024247 Gerüst

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01.	Altbau		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200501 AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage
 LV: BRB-E-30024247 Gerüst

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Garagen LKW			
02.0010.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1 Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche waagrecht, über Lastverteiler belastbar.	128,000 m2		
02.0011.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1 Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, alle Gerüstlagen genutzt, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, über Lastverteiler belastbar.	1.024,000 m2Wo		
02.0013.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 0,33 m.	32,000 m		
02.0015.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 0,33 m.	256,000 mWo		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200501 AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage
 LV: BRB-E-30024247 Gerüst

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.0030.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.	32,000 m		
02.0040.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.	256,000 mWo		
02.0050.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen Treppenaufgang einläufig H 4-5m Lauf-B 0,5-0,75m Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Verankerung am Gerüst, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 4 bis 5 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	1,000 St		
02.0060.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang einläufig H 4-5m Lauf-B 0,5-0,75m Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst, einläufig, Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe über 4 bis 5 m, Laufbreite (Stufenlänge) über 0,5 bis 0,75 m.	8,000 StWo		
Summe 02.	Garagen LKW			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-200501 AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage
 LV: BRB-E-30024247 Gerüst

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
03.	Garagen PKW			
03.0010.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1 Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, oberste Gerüstlage genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, Standfläche waagrecht, über Lastverteiler belastbar.	120,000 m2		
03.0020.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW06 H1 Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW06, Höhenklasse H 1, oberste Gerüstlage genutzt, Einrüstung für Putzarbeiten, an senkrechten Bauwerksaußenflächen, Höhe der obersten Gerüstlage 4 m, über Lastverteiler belastbar.	960,000 m2Wo		
03.0030.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Aufbauen Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.	30,000 m		
03.0040.	STLB-Bau: 04/2025 001 Leistungsbereich: 001 Gerüstarbeiten Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst Netz B bis 0,3m Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Dachfanggerüst DIN 4420-1, Schutzwand aus Netzen, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m.	240,000 mWo		
Summe 03.	Garagen PKW			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01P-0-200501 AIB - PD West NB Photovoltaik Anlage
LV: BRB-E-30024247 Gerüst

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

LV	BRB-E-30024247	
----	----------------	--

01.	Altbau	
-----	--------	-------

02.	Garagen LKW	
-----	-------------	-------

03.	Garagen PKW	
-----	-------------	-------

Summe LV	BRB-E-30024247 Gerüst	
----------	-----------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
---	-------	-----

in Höhe von 19,00 %		EUR
---------------------	-------	-----

.....	EUR
-------	-----