

Anhang zum Leistungsverzeichnis/Preisblatt

im Vergabeverfahren DI-ZVSt-SR-08/2026 – Öffentliche Ausschreibung

„Fahrbahnmarkierungsarbeiten auf diversen Kreisstraßen des Landkreises Havelland“

Aufstellung Markierungsarbeiten 2026

K 6319 (Vieritz-Zollchow)

Abschnitt 10, 1,400km - 2,750km Randmarkierung beidseitig

Art: Farbe

1,400km - 1,550km durchgezogene Mittellinie

1,550km - 1,700km Mittellinie 2:1:2

1,700km - 1,800km Mittellinie 1:2:1

2,000km - 2,100km durchgezogene Mittellinie

3 Pfeile erneuern bei 1,800km

Art: Kaltplastik

2 Pfeile erneuern bei 2,100km

2,300km – 2,500km Mittellinie 2:1:2

2,500km – 2,650km Mittellinie 1:2:1

2,650km – 2,750km Mittellinie 2:1:2 (OE Zollchow)

3 Pfeile erneuern bei 2,650km

Art: Kaltplastik

Gesamtmeter: 2.700 m

Randmarkierung

Gesamtmeter: 450 m

Mittellinie 2:1:2

Gesamtmeter: 250 m

Mittellinie 1:2:1

Gesamtmeter: 250 m

durchgezogene Mittellinie

K 6319 (ab OA Zollchow)

Abschnitt 10, 3,550km – 4,800km Randmarkierung beidseitig

Art: Farbe

Gesamtmeter: 2.500 m

Randmarkierung

K 6322 OA Witzke-OE Wassersuppe)

Abschnitt 10, 0,100km – 3,300km Randmarkierung beidseitig

Art: Farbe

Gesamtmeter: 6.400 m

Randmarkierung

K 6331 (OA Pritzen-OE Wolsier)

Abschnitt 20, 2,050km – 0,100km Randmarkierung beidseitig

Art: Farbe

Gesamtmetr: 3.900 m Randmarkierung

K 6316 (Görne-B188)

Abschnitt 005, 2,200km – 0,000km Randmarkierung rechts FR B188

Art: Farbe

2,200km – 2,100km Mittellinie 1:2:1
2,100km – 1,750km Mittellinie 2:1:2
1,750km – 1,350km Mittellinie 1:2:1
1,350km – 1,200km Mittellinie 2:1:2
1,200km – 1,100km Mittellinie 1:2:1
1,100km – 0,800km Mittellinie 2:1:2
0,800km – 0,300km Mittellinie 1:2:1
0,300km – 0,100km Mittellinie 2:1:2

Gesamtmetr: 2.200 m Randmarkierung

Gesamtmetr: 1.000 m Mittellinie 2:1:2

Gesamtmetr: 1.100 m Mittellinie 1:2:1

K 6309 (B273 Nauen-Utershorst-Hertefeld L173)

Abschnitt 10, 4,000km - 6,400km Randmarkierung beidseitig

Art: Farbe

Gesamtmetr: 4.800 m Randmarkierung

K 6312 (Brädikow L174)Abschnitt 20, 1,200km – 1,600km Randmarkierung links FR Brä. Art: Farbe

1,600km – 5,400km Randmarkierung beidseitig
1,200km – 1,300km Mittellinie 1:2:1
1,300km – 1,500km Mittellinie 2:1:2
1,500km – 2,850km Mittellinie 1:2:1
2,850km – 3,500km Mittellinie 2:1:2
3,500km – 3,550km Mittellinie 1:2:1
3,550km – 3,700km Mittellinie 2:1:2
3,700km – 3,900km durchgezogene Mittellinie
3,900km – 4,050km Mittellinie 2:1:2
4,050km – 4,200km Mittellinie 1:2:1
4,200km – 4,350km Mittellinie 2:1:2
4,350km – 4,800km Mittellinie 1:2:1

4,800km – 5,000km Mittellinie 2:1:2
5,000km – 5,400km Mittellinie 1:2:1

Gesamtmeter: 8.000 m Randmarkierung
Gesamtmeter: 2.500 m Mittellinie 1:2:1
Gesamtmeter: 1.500 m Mittellinie 2:1:2
Gesamtmeter: 200 m durchgezogene Mittellinie

-3-

K 6332

Abschnitt 30, 4,350km – 5,200km Randmarkierung beidseitig
4,350km – 5,100km durchgezogene Mittellinie
4,350km – 4,600km Mittellinie 1:2:1

Art: Farbe

Gesamtmeter: 1.700 m Randmarkierung
Gesamtmeter: 250 m Mittellinie 1:2:1
Gesamtmeter: 750 m durchgezogene Mittellinie

Blockmarkierung 0,25m x 1,50m, 6 Blöcke (bei 5,000km)

Art: Kaltplastik

K 6308 (KG PM-Klein Behnitz-Groß Behnitz)

Abschnitt 10, 8,150km – 8,000km Randmarkierung beidseitig
8,150km – 8,000km durchgezogene Mittellinie
8,150km – 7,600km Randmarkierung beidseitig
7,850km – 7,750km Mittellinie 2:1:2
7,750km – 7,650km durchgezogene Mittellinie
7,200km – 7,000km Mittellinie 1:2:1
1,850km – 0,000km Randmarkierung beidseitig

Art: Farbe

Gesamtmeter: 5.100 m Randmarkierung
Gesamtmeter: 200 m Mittellinie 1:2:1
Gesamtmeter: 100 m Mittellinie 2:1:2
Gesamtmeter: 250 m durchgezogene Mittellinie