




Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2026GM12

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

14

Bäderausstattung

Ausführungsbeginn

09.12.2026

Ausführungsende

13.04.2027

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

24.08.2026

Abgabezeit

08:00 Uhr

Abgabeort

**elektronisch über Vergabemarktplatz Brandenburg
Stadt Senftenberg
Markt 1, 01968 Senftenberg**

Zuschlagsfrist

07.10.2026

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 71

Leistungsverzeichnis (ohne Unterschriftenzeilen)

Leistungsverzeichnis

Projekt (2026GM12)

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung

Leistung (LV)

14 Bäderausstattung

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (24.08.2026) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
00	Titel	Vorbemerkungen		

Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

Die Stadt Senftenberg plant die Sanierung und Modernisierung des Erlebnisbades einschließlich der technischen Anlagen mit dem Neubau eines Erschließungs- und Funktionstraktes sowie der Außenanlagen.

Die Baumaßnahmen sollen zeitgleich ausgeführt werden.

Das Erlebnisbad in seiner jetzigen Form besteht aus mehreren Gebäudeabschnitten und im Norden grenzt das Fitnessstudio Sakura, in Teilbereichen direkt mit einer baulichen Verbindung, an das Bad an.

Den Kern des Gebäudekomplexes bildet die Schwimmhalle mit einer Stahlskelettkonstruktion, welche als Typenbau "Typ Anklam" 1971 errichtet wurde.

In den Jahren 1994- 1996 wurde die Halle grundhaft saniert, um den Erlebnisbereich und das Eingangsgebäude erweitert und die Freiflächen erhielten ihr heutiges Aussehen.

Sanierungsziel:

Mit der geplanten Sanierung und Modernisierung sollen die vorhandenen funktionalen, baulichen und technischen Defizite und Mängeln beseitigt bzw. deutlich reduziert werden.

Neubau Erschließungs- und Funktionstrakt (neue Halle: NH, Gebäudeteil III):

- Errichtung eines 2- geschossigen Neubaus in Massiverbauweise mit Flachgründung und geneigtem Flachdach. Das UG wurde als Rohbau bereits in einem vorangegangenen Bauabschnitt realisiert. Das Erdgeschoss muss im Zuge dieser Ausschreibung noch errichtet werden. Schnittstelle: OK Decke KG
- Einbau eines Lastenaufzuges

Sanierung und Modernisierung im Bestand (alte Halle: AH, Gebäudeteil I und Erlebnisbereich: EB, Gebäudeteil II):

- Erneuerung Schwimmerbecken

Fassade

- Rückbau und Erneuerung der WDVS- Fassade
- Rückbau und Erneuerung der Pfosten- Riegel- Fassade, Fenster, Türen
- Rückbau und Erneuerung der Dacheindeckung, Dachklempner Schwimmhallendach
- Instandsetzung Metaldach Erlebnisbereich
- Sanierung und Erweiterung der Sanitärspange
- Sanierung und Umbau Wartebereich
- Sanierung Kinder- und Erlebnisbecken
- Rückbau und Erneuerung der Boden- und Wandfliesen
- Rückbau und Erneuerung von Unterhangdecken
- Sanierung von Metall- und Holzoberflächen

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Rückbau und Erneuerung aller haustechnischen Anlagen HLS • Rückbau und Erneuerung Elt/- TK/- IT Anlagen • Einbau einer Gebäudeautomation Baulicher Brandschutz/ Energetische Verbesserung • Brandschutztechnische Ertüchtigung nach Vorgabe des BSK • Energetische Ertüchtigung nach Vorgabe Bauphysik/ GEG-Nachweis Gebäudedaten: Neubau Funktionstrakt (Neuer Anbau (NA) Gebäudeteil III): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 30 m Breite: ca. 16 m Höhe: ca. 6 m (ab OKF EG- Hochpunkt) Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 450 m² BGF EG: ca. 470 m² BRI UG: ca. 1.700 m³ BRI EG: ca. 2.100 m³ Sanierung Bestandsgebäude (teilunterkellert) Alte Halle (AH) - Gebäudeteil I und Erlebnisbereich (EB) Gebäudeteil II): 2 Vollgeschosse Gebäudeabmessungen: Länge: ca. 45 m Breite: ca. 54 m Höhe: ca. bis 8 m (ab OKF EG- Hochpunkt) Grundflächen/- Rauminhalte: BGF UG: ca. 1.500 m² BGF EG: ca. 1.900 m² BRI UG: ca. 3.200 m³ BRI EG: ca. 10.100 m³ Allgemeine Vorbemerkungen 1.1 Allgemeine Angaben Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbstgefertigte Kurzfassungen verwendet sowie für vorgesehene Alternativpositionen. Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, hat er dies rechtzeitig vor Angebotsabgabe anzuzeigen. Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Dabei ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder anschließend tätige Gewerke sowie die Vorleistungen zu nehmen. 1.2 Arbeitsabschnitte Bei der Ausführung des vertraglichen Leistungsumfanges ist gesamtablauftechnisch und auf Grund der engen Fristsetzung zwingend eine kontinuierliche und durchgängige Baudurchführung zu sichern. Für einzelne, in sich geschlossene Leistungsbereiche ist jedoch von einer abschnittswisen Bauausführung auszugehen. Auf Grund der technologischen und zeitlichen Abhängigkeiten der gleichzeitig durchgeführten Arbeiten sowie material-technologisch bedingter Austrocknungs-oder Erhärungszeiten, müssen zeitliche Unterbrechnungen für einzelne Leistungsbereiche und Arbeiten berücksichtigt werden. Insbesondere betrifft dies: Einrichten der Baustelle; Vorhalten ggf. Umsetzen über die Bauzeit * Räumen bzw. Rückbau der Baustelle. Aufwendungen für ein diesbezüglich mehrfaches Besetzen und Einrichten der Baustellen je nach Erfordernis sind in der Preisbildung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht! • Bei der geplanten Ausführung der Leistungen sind hinsichtlich der Erstellung der Werkplanung, deren Kosten und Aufwand im Angebotspreis zu kalkulieren sind, sowie der Montage vor Ort folgende Teilobjekte und Einzelabschnitte vorgesehen: • Alte Halle (AH - Gebäudeteil I): 1. 49 Einachschränke 2. 91 Doppelschränke 3. 32 Wertschließfächer und 48 Ablagen am Schwimmerbecken 4. 16 Wertschließfächer und 5 Helmächer im Stiefelgang 5. 2 Ablageregale in den Duschen 6. diverse Hakenleisten 7. Bügelgaragen 8. Kabinentrennwände und -türen 9. 5 Wickeltische • Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II): 1. 16 Ablagefächer 2. 2 Wickeltische • Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III) 1. 16 Doppelschränke 2. Kabinentrennwände und -türen - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Kosten für den zeitlich versetzten und gestaffelten Bauablauf sind im Angebot zu kalkulieren. Eine gesonderte Vergütung für diesen Sachverhalt erfolgt nicht. Genauere und konkrete Festlegungen zur Regelung zeitlichen Regelung der Arbeiten sowie zum Bauablauf und Terminen sind in den ZTV's - Bauablauf / Termine / Regelungen zur Arbeitszeit festgeschrieben. - Die Arbeiten sind termingemäß auszuführen. Es sind die bei der Auftragserteilung oder in der Folgezeit schriftlich festgesetzten Termine maßgebend und gemäß aktuellem Bauzeitenplan einzuhalten. In dem der Ausführung zugrundeliegenden Terminplan sind die üblicherweise zu erwartenden Ausfalltage zu berücksichtigen. Spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Projektablaufplanes bzw. der vereinbarten Vertragstermine abgestimmten Terminplan für die ausgeschriebenen und beauftragten Leistungen aufzustellen und mit dem Auftraggeber bzw. der Projektleitung noch einmal abzustimmen. Dieser detaillierte Terminplan, der auch den Personaleinsatz enthalten muss, wird nach Bestätigung durch den Auftraggeber Vertragsbestandteil. - Auf der Grundlage des abgestimmten Bauablaufplanes hat der Auftragnehmer die täglichen Arbeitsabläufe rechtzeitig und ständig mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, um Überschneidung mit Leistungen anderer Unternehmen und Störungen im Gesamtablauf zu vermeiden. Insoweit sind hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeiten die Anweisungen der Bauleitung zu beachten. - Regelmäßige Terminabstimmungen und erforderliche Anpassungen im Bauablauf erfolgen in der turnusmäßigen wöchentlichen Bauberatung. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Beratungen vertraglich verpflichtet. Die hier getroffenen gemeinsamen Vereinbarungen gelten als vertragsrechtlich verbindliche Festlegung. Glaubt der Auftragnehmer, durch bauherrnseitig verursachte Umstände, durch das langsame Fortschreiten anderer Arbeiten oder aus einem anderen Grunde in der termingerechten Fertigstellung seiner Leistungen behindert zu sein, so hat er dem Auftraggeber sofort hier von schriftlich zu unterrichten. Die Behinderungen müssen von der Bauleitung täglich bestätigt werden. Ohne dieser			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	vertragsgerecht klar geregelten Vorgehensweise bestehen keine Anrechte auf Verlängerungen von Ausführungsfristen oder Schadensersatzforderungen für etwaig entstandene bzw. entstehende Wartezeiten, zusätzliche An- und Abreisekosten, Umlagerung von Materialien oder sonstigen Folgekosten. 2. Baustelleneinrichtung Grundlage für die Einordnung der Baustelleneinrichtung sowie die Organisation des Baustellenverkehrs ist der Baustelleneinrichtungsplan des Planungsbüros. Standorte für Großgeräte, Maschinen, Krananlagen sowie Fördereinrichtungen, Hebezeuge und weitere Hilfsmittel sind zwingend und immer mit der verantwortlichen Bauleitung abzustimmen. Als sanitäre Einrichtung stehen Sanitärcontainer zur Verfügung. Es ist durch den AN sicherzustellen, dass die Nutzung dieser Einrichtungen sorgsam und sauber erfolgt. Ist festzustellen, dass die Räumlichkeiten und Einrichtungen stark verschmutzt, werden und eine unsachgemäße Nutzung seitens des AN dieses Loses erfolgt, werden diesbezügliche Folgekosten (zusätzliche Reinigungen, Instandsetzungskosten) zu seinen Lasten berechnet (Verursacherprinzip). 3. Abfall- und Schuttbeseitigung, Entsorgung und Recycling Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt sind täglich vom Auftragnehmer von der Baustellen zu berräumen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitige Behälter des AN zu laden anschließend abzutransportieren. Die Aufwendungen hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Kosten für die Entsorgung der beschriebenen Materialien (Container, Transportkosten und Kippgebühren) trägt der AN selbst und werden nicht gesondert vergütet. 4. Eignungs- und Gütenachweise Für die in den Bietereintragungen angegebenen Produkte, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Nachweis der Eignung und der Gleichwertigkeit der eingesetzten Produkte und Baustoffe mit der Angebotsabgabe an Hand von bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnissen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Mustern usw. ohne gesonderte Vergütung nachzuweisen. 5. Schlechtwetterbau Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation die geplante Ausführungszeit zu berücksichtigen und die ggf. für seine Bauleistung erforderlichen Maßnahmen zum Schlechtwetterbau in die Einheitspreise einzukalkulieren. Es ist dabei insbesondere in dieser sommerlichen Witterungsperiode mit typischen Ereignissen wie Starkregen, Gewitter und Starkwinden bis Stürmen zu rechnen. Gleichzeitig mit üblichen und durchaus auch länger anhaltenden Regenereignissen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind einzuplanen und vorzusehen. 6. Ausführungsunterlagen 6.1. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden durch das Planungsbüro in digital als ausdrückbare pdf Dateien (falls erforderlich dwg Dateien) übergeben. Aufwendungen für Ausgaben in Papierform und Vervielfältigungen hat der Auftragnehmer zu berücksichtigen / zu kalkulieren. Die Art und Anzahl der Vervielfältigung sämtlicher Zeichnungen obliegt dem AN selbst. 6.2 Informationspflicht des Auftragnehmers Der Bieter hat alle, ihm für die Erarbeitung des Angebotes zur Verfügung gestellten Unterlagen zu prüfen, die Plausibilitätskontrolle durchzuführen und Unklarheiten sowie Differenzen vor Angebotsabgabe mit dem Auftraggeber bzw. dem Planungsbüro zu klären. Der Bieter ist aufgefordert, sich mit der Situation und den örtlichen Baubedingungen vertraut zu machen, um Irrtümer und Auslassungen im Angebot zu vermeiden. Es wird dem Bieter empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über: Art und Umfang der Baumaßnahme, Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, den örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes, behördlich angeordnete Ruhezeiten, die Lage und Dimension der im Baubereich befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen, öffentlicher und privater Versorgungsträger und die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen Nebenleistungen vertraut zu machen.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Der Auftragnehmer kann sich nach Angebotsabgabe und nach Zuschlagserteilung nicht darauf berufen, er hätte die Beurteilung aller mit der Ausführung seiner Leistungen erforderlichen Maßnahmen nicht ausreichend erkennen können. Der Auftragnehmer hat stets dafür zu sorgen, dass gültige bzw. genehmigte Zeichnungen für die Ausführung auf der Baustelle zur Verfügung stehen. Gültig bzw. genehmigt sind Zeichnungen, wenn sie vom Entwurfverfasser bestätigt sind. Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der Arbeiten ist der Unternehmer allein verantwortlich. Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und Fehler oder Mängel richtigzustellen. 6.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung zu fertigen und rechtzeitig, jedoch spätestens 3 Wochen nach Auftragserteilung zu liefern. Vorbemerkungen zum Los Bäderausstattung 1. Allgemeine Vorbemerkungen 1.1 Allgemeine Angaben Ist im LV vorgegeben, auf welche Art und Weise die Leistung zu erbringen ist, so ist der AN daran gebunden. Anderenfalls hat der AN die technologische Ausführung seiner Arbeiten selbst zu wählen und grundsätzlich mit der Bauleitung abzustimmen. Dabei ist Rücksicht auf andere gleichzeitig oder anschließend tätige Gewerke sowie die Vorleistungen zu nehmen. Die Bauleistungen müssen den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die Anwendung der angegebenen Normen befreit jedoch nicht von der Verantwortung für eigenes Handeln. Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Für die Preisbildung gelten unabhängig davon die zum			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung		
00	Titel	Vorbemerkungen		

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Vorschriften. 1.2 Arbeitsabschnitte • Bei der Ausführung des vertraglichen Leistungsumfanges ist grundsätzlich von einer zeitlich versetzten und abschnittswisen Bauausführung auszugehen, was bei der Kalkulation zu berücksichtigen ist. • Auf Grund des abschnittswisen Bauens sowie der technologischen und zeitlichen Abhängigkeiten der weiteren bzw. gleichzeitig durchgeführten Sanierungsarbeiten, sind zeitliche Unterbrechungen der Arbeiten zur Bäderausstattung zu berücksichtigen. • Bei der geplanten Ausführung der Leistungen sind hinsichtlich der Erstellung der Werkplanung, deren Kosten und Aufwand im Angebotspreis zu kalkulieren sind, sowie der Montage vor Ort folgende Teilobjekte und Einzelabschnitte vorgesehen: • TO Alte Halle (AH, Gebäudeteil I): 1. Ausstattung des Umkleidebereichs 2. Ausstattung des Sanitärbereichs 3. Ausstattung Stiefelgang • TO Erlebnisbereich (EB Gebäudeteil II) 1. Ausstattung Kinderbecken • TO Neuer Anbau (NA Gebäudeteil III) 1. Ausstattung Umkleidebereich Personal • Die Kosten für den zeitlich versetzten und gestaffelten Bauablauf sind im Angebot zu kalkulieren. Genauere und konkrete Festlegungen zur zeitlichen Regelung der Arbeiten sowie zum Bauablauf und Terminen sind in den ZTV's - Bauablauf / Termine / Regelungen zur Arbeitszeit festgeschrieben. • Die Arbeiten sind termingemäß auszuführen. Es sind die bei der Auftragserteilung oder in der Folgezeit schriftlich festgesetzten Termine maßgebend und gemäß Terminplan einzuhalten. In dem der Ausführung zugrundeliegenden Terminplan sind die üblicherweise zu erwartenden Ausfalltage zu berücksichtigen. Achtung! Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage der Vertragstermine bzw. des Projektablaufplanes beruhenden Detailablaufplan für die ausgeschriebenen und beauftragten Leistungen aufzustellen und mit dem Auftraggeber bzw. der			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Projektleitung noch einmal abzustimmen. - Dieser Detailablaufplan, der auch den Personaleinsatz enthalten muss, ist spätestens zwei Wochen nach Auftragserteilung beim AG einzureichen und wird nach Bestätigung durch den Auftraggeber Vertragsbestandteil, einschließlich der darin ausgewiesenen Zwischentermine (Einzelfristen gemäß Punkt 1.3 der Besonderen Vertragsbedingungen). Die Aufwendungen des AN hierfür sind im Angebot zu kalkulieren. - Auf der Grundlage des abgestimmten Bauablaufplanes hat der Auftragnehmer die täglichen Arbeitsabläufe rechtzeitig und ständig mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen, um Überschneidung mit Leistungen anderer Unternehmen und Störungen im Gesamtablauf zu vermeiden. Insoweit sind hinsichtlich der Reihenfolge der Arbeiten die Anweisungen der Bauleitung zu beachten. - Regelmäßige Terminabstimmungen und erforderliche Anpassungen im Bauablauf erfolgen in der turnusmäßigen wöchentlichen Bauberatung. Der Auftragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Beratungen vertraglich verpflichtet. Die hier getroffenen gemeinsamen Vereinbarungen gelten als vertragsrechtlich verbindliche Festlegung. 2. Abfall- & Schuttbeseitigung, Entsorgung & Recycling Anfallendes Restmaterial, Verpackungsmaterialien, Müll und anderweitiger Bauschutt sind täglich vom Auftragnehmer aus seinem Arbeitsbereich, seinem Baufeld bzw. der Baustelle zu räumen und der Arbeitsbereich am Ende des Tages besenrein zu verlassen. Diese Stoffe sind in Container oder anderweitigen Behälter des AN zentral so zu lagern und anschließend abzutransportieren, dass die Arbeiten anderer Gewerke bzw. Auftragnehmer nicht behindert werden. Die Aufwendungen hierfür sind im Angebot zu kalkulieren. Die Kosten für die Entsorgung der beschriebenen Materialien (Container, Transportkosten und Kippgebühren) trägt der AN selbst und werden nicht gesondert vergütet. Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe oder Anteil zuvor mit dem Auftragnehmer vereinbart wird. Ein Nachweis der effektiven Kosten bleibt den Partnern vorbehalten. Die Entsorgung von Abfällen; Abbruchmassen und Bauschutt umfasst die Verwertung entsprechend den Vorschriften und Satzungen des Abfallverwertungsbetriebes bzw. der Kommune und behördlichen Auflagen. - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	3. Eignungs- und Gütenachweise Bei Einsatz anderer Produkte als den in den Leistungsverzeichnissen vorgeschlagenen, ist der jeweilige Auftragnehmer verpflichtet, den Nachweis der Eignung und der Gleichwertigkeit an Hand von bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnissen, Mustern usw. ohne gesonderte Vergütung nachzuweisen. Die Nachweisführung ist möglichst mit der Angebotsabgabe, spätestens jedoch im Rahmen der Angebotsaufklärung durchzuführen. 4. Schlechtwetterbau Der Auftragnehmer hat bei der Kalkulation die geplante Ausführungszeit zu berücksichtigen und die ggf. für seine Bauleistung erforderlichen Maßnahmen zum Schlechtwetterbau im Angebot zu kalkulieren. Es ist dabei insbesondere in der frühen Jahreszeit von eher schlechteren Witterungsverhältnissen mit regelmäßigen Niederschlägen auszugehen. In der frühlingshaften Witterungsperiode ist mit typischen Ereignissen wie Starkregen, Gewitter und Starkwinden bis Stürmen zu rechnen, gleichzeitig mit üblichen und durchaus auch länger anhaltenden Regenereignissen. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind einzuplanen und vorzusehen für: • das Abdecken angrenzender Bauteile bei der Bearbeitung um Verschmutzungen der Oberflächen zu vermeiden; • das Abdecken von Bauteilen/Teilfertigstellungen als Nässechutz; • Schutzmaßnahmen von zwischengelagerten Materialien vor Nässe, Schnee, Wasser, Wind und Sturm; • Beseitigung von Verschmutzungen öffentlicher und werkseigener Verkehrsflächen in Folge Arbeiten / Transporten in diesem Gewerk; • wenn terminlich erforderlich auch die Herstellung von Schutzmaßnahmen / Einhausungen für Montage-, Abdichtungs- und Verglasungsarbeiten u. ä. - konkret Schutzdächer / Schutzzelte. Handelt es sich dabei um Besondere Leistungen nach VOB/C, werden sie in gesonderten Positionen aufgeführt und vergütet. Treten durch Witterungseinflüsse Verschmutzungen oder Schädigungen der Bauteiloberflächen auf, sind diese mit geeigneten Mitteln dauerhaft zu beseitigen oder auszutauschen. Solchen Beeinträchtigungen vorbeugende Bauzeitenschutzmaßnahmen, wie Abdeckungen u. ä., sind zu			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	kalkulieren. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht. 5. Ausführungsunterlagen 5.1. Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer vom Bauherren Planungsunterlagen der im LV beschriebenen Bauleistungen zur Verfügung gestellt. Ausführungszeichnungen werden digital als ausdruckbare PDF- und bei Bedarf als DWG-Dateien übergeben. Die weitere Vervielfältigung sämtlicher Zeichnungen obliegt dem AN selbst. 5.2 Informationspflicht des Auftragnehmers Der Bieter ist aufgefordert, sich mit der Situation und den örtlichen Baubedingungen intensiv vertraut zu machen, um Irrtümer und Auslassungen im Angebot zu vermeiden. Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über: • Art und Umfang der Baumaßnahme, • Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten zum Baugelände • sowie Ver- und Entsorgungsmöglichkeiten, • die örtlichen Gegebenheiten des Baugeländes, • behördlich angeordnete Ruhezeiten, • die Lage und Dimension der im Baubereich befindlichen Ver- und Entsorgungsleitungen öffentlicher und privater Versorgungsträger, • die mit der Ausführung seiner Leistungen zwangsläufig erforderlichen Nebenleistungen, • Leistungen, die von anderen Bauunternehmen gleichzeitig mit seinen Leistungen und Lieferungen ausgeführt werden, ausreichend zu unterrichten. Über Konsultationen mit dem Auftraggeber bzw. Ausschreibenden entscheidet der Bieter selbst. Der Auftragnehmer hat eventuelle Unstimmigkeiten und Unklarheiten vor der Ausführung der Arbeiten rechtzeitig und schriftlich vorzutragen. Für die konstruktiv und sachgemäß richtige Ausführung der Arbeiten, d.h. die Qualitätssicherung, ist der Unternehmer allein verantwortlich. Vor Beginn der Leistungen sind sämtliche Planmaße vom Auftragnehmer zu prüfen und Fehler oder Mängel richtigzustellen. 5.3 Vom Auftragnehmer zu erstellende Unterlagen Die nach VOB Teil C bzw. entsprechend den Leistungsverzeichnissen oder Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen zu erstellenden Werk- und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fertigungsplanungen sowie erforderliche Nachweise, hat der Auftragnehmer unmittelbar nach Auftragserteilung zu fertigen und rechtzeitig zu liefern. Genaue Regelungen hierzu sind in den ZTV - AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN - WERKPLANUNG / ZU ÜBERGEBENE UNTERLAGEN - festgehalten. Technische Vorbemerkungen Technische Vorbemerkungen zur Bäderausstattung 1. NORMUNGEN UND RICHTLINIEN Für die Ausführung der Leistungen nach dem gegenwärtigen Stand und den anerkannten Regeln der Technik sind alle Vorschriften der VOB. Teil A, B und C, insbesondere die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV), alle dort aufgeführten DIN-Normen, neuester Fassung und die Einführungserlasse der Länder gültig. Insbesondere sind dies (jeweils aktuell gültige Fassung): • DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art • DIN 18355 - Tischlerarbeiten • DIN EN 438 - dekorative Hochdruck- und Schichtstoffplatten • DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen • DIN EN 13501 • DIN EN ISO 12944 - Korrosionsschutz von Stahlbauten • DIN 18202 Toleranzen im Hochbau • DIN 18357 Beschlagsarbeiten • sämtliche Herstellervorschriften, Verarbeitungsrichtlinien, sowie Einbauanleitungen aller eingesetzten Produkte. • Die für dieses Gewerk maßgeblichen Normen. • Unfallverhütungs-Vorschriften. (Aufstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.) 2. Aufmaß: Die erforderlichen Aufmaße, insbesondere die für die Werkplanung notwendigen, für alle herzustellenden Bauteile sind vom Auftragnehmer rechtzeitig und unter Beachtung des vereinbarten Montagebeginns und Fertigstellungstermine am Bau zu nehmen. Fordert der Auftraggeber, dass die Konstruktionen schon zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen müssen, der ein vorheriges Aufmaß unmöglich macht, so sind unter Berücksichtigung der Bauleranzen nach DIN die - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Fertigungsmaße mit dem Auftraggeber zu vereinbaren. 3. AUSFÜHRUNGSZEICHNUNGEN - WERKPLANUNG / ZU ÜBERGEBENE UNTERLAGEN Technische Bearbeitung / Werk- und Montageplanung für folgende Einzelkonstruktionen (Leistungstitel), die im Angebotspreis zu kalkulieren ist - jeweils für • Einfach- und Doppelschränke • Wertschließfächer, Ablagefächer, Helmfächer • Schreibtisch Schwimmmeisterraum • Ablageregale in den Duschen • Hakenleisten • Bügelgaragen • Kabinentrennwände und -türen • Wickeltische Vor Fertigungsbeginn der Bauelemente Bäderausstattung hat der Auftragnehmer Zeichnungen und Beschreibungen für alle herzustellenden Bauelemente/Anlagen zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber bzw. Architekten. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung sowie Bauanschlüsse und mögliche Ausstattungen (Kontakte, Beschläge etc.) der Bauteile sowie die Einbaufolge erkennbar sein. • Detailpläne sind im Maßstab 1:25 bis 1:2,5 im Format A3 zu entwickeln. • zusätzlich Übersichtszeichnungen / Positionspläne Die vom Auftragnehmer zu erstellende Werkstatt- und Fertigungsplanung umfasst die Bemessung und Ausbildung sämtlicher Anschlüsse, Schraub- und sonstiger Verbindungen. Für Montage-, Transport- und Bauzustände ist der Auftragnehmer verantwortlich. Wenn erforderlich sind Gewichtsberechnungen durchzuführen. Umfang der Werkplanung: Werkplanungsunterlagen, d.h. Fertigungs- und Montagezeichnungen sind für jede individuell herzustellende Anlage der Bäderausstattung, einschl. erforderlicher Anschlüsse und Verkleidungen zu liefern. • Abstimmung mit Planer, Architekten und Einarbeitung von Prüfergebnissen (ggf. mehrfach, mind. 2-fach) bis zur Ausführungsreife • Abstimmung mit den Fachingenieuren Elektrotechnik und haustechn. Installation Übergabe der Unterlagen in folgender Ausfertigung: - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• 1 x in Papierform an Architekten / Bauleitung (auf Anforderung) • 1 x in Papierform an Bauherr • 1 x in Papierform an Fachplanung Elektro Ebenso sind die Unterlagen gem. o.g. Verteilerschlüssel digital in Form von pdf- und dwg- Dateien unaufgefordert zu übergeben; Die Übergabe der Werkplanungsunterlagen hat durch den AN rechtzeitig unter Beachtung der Ausführungs- und Fertigungsfristen sowie üblicher Prüffristen für eine Werkplanung zu erfolgen. Dabei ist unter Beachtung des Gesamtterminplanes je Konstruktion von 1 - 3 Prüfläufen auszugehen (Prüfzeit je Prüflauf u. Packet mind. 1 KW). Die Übergabe der einzelnen Werkplanungen ist in prüffähigen Einzelpacketen und nach Bauteilen geordnet vorzunehmen. Die Werkplanungen bedürfen vor Fertigungsbeginn grundsätzlich der Freigabe durch den Auftraggeber. Für die zeitliche Einordnung der Werkplanung ist allein der Auftragnehmer verantwortlich. Die Werkstattplanung die der Auftragnehmer anfertigt, greift nicht in die Abmessungen der tragenden Konstruktion aus der Ausführungsplanung ein. Bauphysikalische Angaben bleiben unverändert. Im Rahmen der Werkstattplanung können nur zu Verbindungsmitteln, Auflager, Anschlüssen und sonstigen Details der Planung Alternativen vorgeschlagen werden. Alle Änderungen, die sich gegenüber der Ausführungsplanung ergeben haben, sind kenntlich zu machen. Die beigelegten Detailpläne und Planungsunterlagen als Ausschreibungsgrundlage der Hauptpositionen dienen der weiteren fachlichen Konkretisierung dieser Leistungsbeschreibung und geben die formalen architektonischen Ansprüche, bezogen auf das Gesamtbild der Konstruktionen wieder. Die Darstellung der Details zeigt richtungsweisend die ideale Einbausituation. Die Ausarbeitung der firmeneigenen Werk- und Montageplanung und bauphysikalisch, konstruktiv richtige Ausführung obliegt dem Bieter. Alle Aufwendungen hierfür sind im Angebotspreis zu kalkulieren. 4. EINBAU DER ELEMENTE - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Die Montage der Einrichtungskonstruktionen muss flucht- und lotrecht erfolgen. Die horizontalen Einbauebenen sind nach den Höhenpunkten bzw. Meterrissen einzumessen, die in jedem Geschoß bauseits vorhanden sind. Die Verankerungen der Trennwandelemente und Schrankanlagen sind so auszuführen, dass Bewegungen des Baukörpers und die der Bauelemente aufgenommen werden können, ohne dass hieraus Belastungen auf die Konstruktion übertragen werden. Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel wie Laschen, Dübel, Schrauben, Bolzen oder Bau- und Montagekleber sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Ebenso alle noch erforderlichen Zuschnitte und Anpassungsarbeiten für den passgerechten Einbau der Elemente. Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Dübel - müssen entsprechend dem jeweiligen Verwendungszweck und gemäß den Anforderungen ausgewählt werden und eine bauaufsichtliche Zulassung besitzen. Profilabstände, Wandhalter und alle Befestigungsmittel sind nach der statischen Berechnung zu verwenden. Bei der Auswahl sind die hierfür gültigen Normen und der aktuelle "Stand der Technik" zu berücksichtigen und zu befolgen. Sämtliche Anschlüsse an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Mindestinhalt der Dokumentationsunterlagen für das Los Bäderausstattung: Mit Fertigstellung der eigenen Leistungen sind Unterlagen in Form einer losbezogenen Dokumentation vorzulegen, die im A4-Ringordner zweifach in Papierform und zusätzlich in digitaler Form auf einem Datenträger (USB-Stick oder Daten-CD) an den Bauherrn zu übergeben sind. Die Übergabe hat spätestens bei Vertragsende (zum Abnahmetermin) in geordneter Form zu erfolgen. Betriebs-, wartungs- und sicherheitsrelevante Unterlagen sind immer zu übergeben. Mindestinhalt der Dokumentationsunterlagen für das Los Bäderausstattung (wenn zutreffend): • Inhaltsverzeichnis • Fachunternehmererklärung / Errichterbescheinigung • Fachbauleitererklärung • Übereinstimmungserklärungen (Brandschutzrelevante Unterlagen etc.) - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• Bauaufsichtliche Zulassungen • Zertifikate • Prüfzeugnisse • Prüfbücher • Produktdatenblätter und • Sicherheitsdatenblätter aller verwendeten Baustoffe / Systeme • Materialübersicht/-nachweis (z.B. hinsichtlich Korrosionsschutz und Schwimmhalleeneignung) • Revisionsunterlagen/-zeichnungen • Wartungs- und Pflegeanleitungen • Lieferscheine • Bautagesberichte (Auflistung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ggf. sind auftragsbezogen weitere Unterlagen erforderlich.) Die Aufwendungen für diese Dokumentationsunterlagen sind bei der Angebotserarbeitung mit zu kalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. SYSTEMBESCHREIBUNGEN SYSTEMBESCHREIBUNGEN Systembeschreibung Kabinenanlagen - Trennwandsysteme / Sammelumkleiden aus HPL-Vollkernmaterial Allgemeines: Das Trennwandsystem muss die Qualitätsstandards für den Objektbereich uneingeschränkt erfüllen. Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen (vgl. 00 Vorbemerkungen / zusätzliche Vertragsbedingungen / Zeichnungsunterlagen) als Leitdetailplan sowie Gebäudegrundrisse- und -schnitte. Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände • sowie entsprechender Detailpläne Holzdekor: Grundlage des Entwurfs für die Schwimmhalle, d.h. den Innenbereich, ist die HPL-Schichtstoffkollektion Fundermax 4037 MI: Marylandeiche. Der Bieter hat die Möglichkeit, unter Sicherstellung der nachfolgend beschriebenen Parameter, ein alternatives Fabrikat anzubieten, wenn er dessen Gleichwertigkeit in technischer und			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	qualitativer aber insbesondere in optischer Hinsicht mit dem Angebot durch Muster und dgl. belegen kann. Angebotenes Fabrikat / System Schichtstoff: Schichtstoff: '.....' (durch den Bieter einzutragen) Angebotenes Fabrikat / Farbe/Dekor Schichtstoff-Nr.: - Holzdekor : '.....' (durch den Bieter einzutragen) Dekor Türen: Grundlage des Entwurfs für die Schwimmhalle, d.h. den Innenbereich, ist die HPL-Schichtstoffkollektion Fundermax P962: Tropfen. Der Bieter hat die Möglichkeit, unter Sicherstellung der nachfolgend beschriebenen Parameter, ein alternatives Fabrikat anzubieten, wenn er dessen Gleichwertigkeit in technischer und qualitativer aber insbesondere in optischer Hinsicht mit dem Angebot durch Muster und dgl. belegen kann. Angebotenes Fabrikat / System Schichtstoff: Schichtstoff: '.....' (durch den Bieter einzutragen) Angebotenes Fabrikat / Farbe/Dekor Schichtstoff-Nr.: - Türdekor : '.....' (durch den Bieter einzutragen) Ausführung jedoch nur nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / Bauherrn im Zuge der Werkplanungsprüfung. Konstruktion: Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial im statischen Verbund mit den glattflächigen Aluminiumprofilen; TÜV-geprüft (GS-Zeichen); Füße in der Front integriert. Wände (Trennwände): 13 mm starke HPL-Vollkernplatten nach DIN EN 438 (DIN 16926). Wasserbeständig, widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und besonders pflegeleicht. Alle sichtbaren Kanten gerundet (2 mm). Höhe: Ca. 2.000 mm, einschl. ca. 150 mm Bodenfreiheit bzw. gemäß			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführungsplanung. Wandstärken: Nach statischem Erfordernis, bzw. gem. Positionstext. Profile: Alle Profile aus Aluminium. Verwindungssteifer, 3-Kammer-Stabilisator (54/43 mm bzw. 40/40 mm) in eckiger Ausführung, mit Wandanschlussrosette über der Tür-Front. Stabilisator steht durch M12 x 50 Verschraubung in statischem Verbund mit den glattflächigen Band- und Türanschlagprofilen. 3-Kammer-Türanschlagprofile (50/37 mm bzw. 40/40 mm) sind verdrehsicher und kraftschlüssig mit dem Stabilisator zu verbinden. Unterer Abschluss der Band- und Türanschlagsprofile mit Aluminiumplatte unfallsicher abgedeckt. Wandanschluss durch U-Profile (30/24 mm). Dübelbefestigung in Wand, d.h. in Bereichen, in denen die Verbundabdichtung durchdrungen werden muss, nur mit für Wassereinwirkungsklasse W3-I zugelassenem Dübelssystem, wie z.B. fischer DuoSeale. Das vom Bieter vorgesehene Dübelssystem ist zu benennen und die BAZ bzw. der Prüfbericht dem Angebot beizulegen! Füße: Aluminiumfüße (Ø 20 mm) mit Edelstahlgewinde und Edelstahlteller. Stufenlos höhenverstellbar. Kraftschlüssig durch M12 Verschraubung mit den Band- und Türanschlagprofilen verbunden. Trittfeste, korrosionsfreie Aluminiumabdeckrosette naturfarbig eloxiert - müssen sich zum Reinigen einfach anheben lassen. Achtung! - Montage: Montage der Füße ausschließlich geklebt auf vorhandenen Fliesenbelag (wegen Verletzungsgefahr der Verbundabdichtung und ggf. der Fußbodenheizung) unter dem Fliesenbelag - mittels Epoxidharzkleber. Türen: Türblatt aus 13 mm starker HPL-Vollkernplatte, ca. 650 mm breit, stumpf einschlagend, ggf. mit Fräsungen von Symbolen / Piktogramme / Nummerierung / Beschriftungen auf Türblatt (gesonderte Position). Alle Kanten umfräst, die Ecken im Radius von 2 mm abgerundet. Durchlaufender Dämpfungsgummi im Anschlagprofil zur Geräuschkämpfung integriert. Türen selbstschließend und Verriegelung mit Besetztanzeige (vgl. WC-Schließung). Türen ggf. mit Ziffer- oder Schriftgravur nach Positionstext. Beschläge: 3 kräftige 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium, (Ø 20 mm). - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ein Band ist mit eingebauter Feder zum Selbstschließen oder Selbstöffnen der Tür ausgestattet (alternativ Steigbänder). Bandbefestigung erfolgt in der Fläche um das Spalten der Platte zu vermeiden. Verdeckte Verschraubung mittels Edelstahl-Torxschrauben. Schließung: Sperrung der Türen mittels Unterbankverriegelung mit Besetztanzeige, d.h. synchron (beide Türen gleichzeitig - mittels mechanischer Lösung) ver- und entriegelbar. Standardzubehör der Kabinenanlagen: Je Wechsel-Umkleide-Kabine • 1 x Sitzbank, • 4 x Kleiderhaken, • 1 x Türpuffer, • 1 x Ablagekonsole in Spiegelbreite sowie • 1 x Spiegel 300 x 400 mm. Weitere Accessoires ggf. gemäß Positionstext. Prospektunterlagen für das Zubehör sind dem Angebot beizulegen! Beschriftung: Fräsungen von Buchstaben oder Ziffern auf Trennwänden, Kabinentüren etc., können aus zu Worten gruppierten Buchstaben wie z.B. "SAMMELUMKLEIDE", "GRUPPE", "PERSONAL", und/oder einzelnen Ziffern bestehen. Beschriftung von Trennwandplatte, ggf. Kabinentüren oder Seitenblenden und Verkleidungsfläche an den Stirnseiten von Schrankanlagen, zum Verweis auf die Anordnung von Schränken oder nutzungsspezifische Hinweise, im oberen Drittel mit dreistelliger Nummerierung als in das HPL-Material eingefräste Einzelziffern gem. Leistungsposition. Abzufräsen ist dabei die Oberschicht der Vollkernplatten bis zur HPL-Kernschicht. Ziffern- oder Buchstabenhöhe ca. 60 bis 100 mm, Breite der Fräsung ca. 8 mm. Freigabe nach Bemusterung (Musterplatten) beim AG bzw. Architekten im Rahmen der Werkplanung. Systembeschreibung - Schrankanlagen, Helm- und Wertschließfächer Folgende Umkleideschränktypen sind für den Umkleidebereich der Schwimmhalle geplant: • 46 Einzelschränke auf Betonsockel. • 72 Z-Schränke ohne Bank auf Betonsockel • 19 Z-Schränke mit Bank auf Betonsockel • 3 Umkleideschränke für Behinderte (mit Rollstuhl unterfahrbar) inkl. systemgebundener UK zur			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Wandmontage. Für die Umkleiden im Personalbereich der Schwimmhalle sind geplant: • 16 Doppelschränke auf Betonsockel. • 2 Sitzbänke 1,20 m breit, freistehend Das angebotene System muss den Qualitätsstandards für den Objektbereich uneingeschränkt gewährleisten. Das Schranksystem besteht aus HPL-Vollkernplatten, verbunden sind diese über spezielle Aluminiumprofile und werden in stabiler Steckbauweise vor Ort montiert. Folgende Mindestanforderungen sind zu erfüllen: • Wasserbeständigkeit • im Funktionsgebäude des Freibades die Wetterbeständigkeit (UV-Lichtbeständigkeit, Frostbeständigkeit, Regenbeständigkeit etc.) • leicht zu reinigen • hohe Bruch- und Stoßfestigkeit • Kratzunempfindlichkeit Ausführung der Konstruktion nach beiliegenden Zeichnungen (vgl. 00 Vorbemerkungen / zusätzliche Vertragsbedingungen / Zeichnungsunterlagen) als Leitdetailplan sowie Gebäudegrundrisse und Schnitte. Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände sowie entsprechender Detailpläne Holzdekor: Grundlage des Entwurfs für die Schwimmhalle, d.h. den Innenbereich, ist die HPL-Schichtstoffkollektion Fundermax 0426 NT: Loft im Badebereich Fundermax 4037 MI: Marylandeiche im Sanitärbereich, Umkleide, Steifgang. Der Bieter hat die Möglichkeit, unter Sicherstellung der nachfolgend beschriebenen Parameter, ein alternatives Fabrikat anzubieten, wenn er dessen Gleichwertigkeit in technischer und qualitativer aber insbesondere in optischer Hinsicht mit dem Angebot durch Muster und dgl. belegen kann. Angebotenes Fabrikat / System Schichtstoff: Schichtstoff: '.....' - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	(durch den Bieter einzutragen) Angebotenes Fabrikat / Farbe/Dekor Schichtstoff-Nr.: - Holzdekor Badebereich : '.....' (durch den Bieter einzutragen) - Holzdekor Sanitärbereich: '.....' (durch den Bieter einzutragen) Dekor Türen: Grundlage des Entwurfs für die Schwimmhalle, d.h. den Innenbereich, ist die HPL-Schichtstoffkollektion Fundermax P962: Tropfen. Der Bieter hat die Möglichkeit, unter Sicherstellung der nachfolgend beschriebenen Parameter, ein alternatives Fabrikat anzubieten, wenn er dessen Gleichwertigkeit in technischer und qualitativer aber insbesondere in optischer Hinsicht mit dem Angebot durch Muster und dgl. belegen kann. Angebotenes Fabrikat / System Schichtstoff: Schichtstoff: '.....' (durch den Bieter einzutragen) Angebotenes Fabrikat / Farbe/Dekor Schichtstoff-Nr.: - Türdekor : '.....' (durch den Bieter einzutragen) Ausführung jedoch nur nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / Bauherrn im Zuge der Werkplanungsprüfung. Schrankskorpus: • Korpus-Platten (Böden, Decken) aus 8 mm HPL-Vollkernmaterial (melaminharzbeschichtet) • Rück- und Seitenwände aus 8 mm HPL-Vollkernmaterial (melaminharzbeschichtet) • Bauplatten absolut wasserbeständig, kratz-, bruch- und stoßfest • Verbindung der Rückwand mit den Seitenwänden durch abgerundete Aluminiumprofile, weiß pulverbeschichtet oder eloxiert (Natur) - nach Bemusterung bei und Wahl des AG. • Entlüftung durch zurückgesetzten Boden und Deckel. • Rückwand in Deckel- und Bodenplatte eingenutet bzw. mittels geeignetem Aussteifungsprofil verbunden • Dekorseitenwand aus 13 mm Vollkernplatten - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• TÜV-geprüft (GS-Zeichen) Abmessungen: • Schrankhöhe: ca. 1.540 mm bzw. 1.850 mm (vgl. Positionstext), zzgl. Sitzbank-UK • Schrankbreite Einzelschränke: ca. 300 mm • Schrankbreite Doppelschränke: ca. 600 mm • Schrankbreite Z-Schränke: ca. 400 mm • Schranktiefe: ca. 520 mm • Sitzbanktiefe: ca. 305 mm (zzgl. Schrankunterschnitt) Innenausstattung: • Einteilige Schränke mit Hutablage aus 13 mm starker HPL-Vollkernplatte, • darunter durchgehende Aluminium-Rundrohr-Kleiderstange • mit einem Zweifach-Schiebehaken und • zwei systemzugehörigen Kleiderbügel - davon 1 x ohne und 1 x mit Netz und • einem Zwischenboden zur Ausbildung eines Schuhfachs aus 13 mm starker HPL-Vollkernplatte, ca. 400 mm oberhalb des Schrankbodens (betrifft nur Einzelschränke). Türen: • Türen aus 13 mm starken HPL - Vollkernplatten in matter Oberflächenstruktur (Satin), Ecken abgerundet, Radius 5 mm. • Außentürfläche im oberen Drittel mit dreistelliger Nummerierung als in das HPL-Material eingefräste Einzelziffern gem. Leistungsposition. Abzufräsen ist dabei die Oberschicht der Vollkernplatten bis zur HPL-Kernschicht. Ziffernhöhe ca. 60 bis 100 mm, Breite der Fräsung ca. 8 mm. • Stabile eingelassene Edelstahlbänder (schwimmballgeeignet) • stabile Türöffnungsbegrenzer aus Edelstahl-Rundmaterial, ca. 8 mm stark. Türschließung: Umkleideschränke im öffentlichen Besucherbereich: Mechanische Spind- und Schrankschlösser mit 1 Schlüssel pro Schloss, fest an einem verstellbaren, wasserbeständigem Armband befestigt. Eine Transponderkarte (RFID-Karte, durch das Kassensystem geliefert) dient als Pfand und ermöglicht das Herausziehen des Schlüssels aus dem Schloss. Wert- und Helmschließfächer im öffentlichen Bereich: Mechanische Spind- und Schrankschlösser mit 1 Schlüssel pro Schloss, fest an einem verstellbaren, wasserbeständigem Armband befestigt. 2-Münzpfandschloss zum wahlweisen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung
00	Titel	Vorbemerkungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einwurf von zwei Pfandmünzen (1,- € Münze oder 2,- € Münze). Umkleideschränke im nicht öffentlichen Personalbereich: vorgerüstet für in gesonderter Position ausgeschriebenes und durch AN Bäderausrüstung zu montierendes, mechanisches Sicherheitszylinderhebelschloss. Montage / Montageuntergrund: Die Montage der Schrankanlagen erfolgt auf bauseits hergestellten Betonsockeln, Höhe ca. 440 mm (Schwimmbhallenbereich - mit Sitzbank) bzw. ca. 130 mm (Schwimmbhallenbereich - ohne Sitzbank) ab OK FFb. Die Herstellung einer passenden Unterkonstruktion aus Aluminium-Quadratrohr ist im Schrankpreis zu kalkulieren. Die Schrankkonstruktion ist fest im Sockel zu verankern. Bankuntergestell (Sitzbänke Personalbereich): • Gestell (z.B. Quadratrohrkonstruktion) aus Aluminium-Vierkantprofil ca. 30 x 30 x 3,5 mm, • Oberfläche eloxiert E6 / EV1, • jedoch nach konstruktivem Erfordernis und Wahl des AN • Rückwertige Verankerung mittels Zuganker als Injektion- bzw. Klebeanker mind. 3 x M 8 bzw. Hohlraumdübel (bei Trockenbauwänden) jedoch nach konstruktivem Erfordernis. Bankauflagen/Sitzflächen: • Bankauflagen bestehend aus 26 mm starken HPL -Vollkern-Platten, bis zu einer Länge von 2.500 mm ohne Stoß ausgeführt. • Sitzbreite beträgt ca. 300 mm • Sämtliche freistehenden Ecken und Kanten an Sitzbankauflagen körperfreundlich abgerundet. Systembeschreibung - sanitäre Trennwandsysteme Systembeschreibung sanitäre Trennwandsysteme angeb. Fabrikat / System sanitär Trennwände '.....' (durch den Bieter einzutragen) bauaufsichtliche Zulassungen, Prüfzertifikate sowie sonstige Produktunterlagen zur Prüfung und Beurteilung des angebotenen Systems bzw. Produktes sowie je ein Materialmuster des Plattenmaterials in DIN A4 sind mit dem Angebot zu übergeben. Allgemeines:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Das Schranksystem muss die Qualitätsstandards für den Objektbereich uneingeschränkt gewährleisten. Das Schranksystem besteht aus HPL-Vollkernplatten, verbunden sind diese über spezielle Aluminiumprofile und werden in stabiler Steckbauweise vor Ort montiert. Folgende Mindestanforderungen sind zu erfüllen: • Wasserbeständigkeit • Reinigungsfreundlichkeit • Bruch- und Stoßfestigkeit • Kratzunempfindlich Oberflächen: Flächen 1: Holzdekor (z. B. Fundermax Marylandeiche 4037 MI oder gleichwertig) für Trennwände, Türen, und zugehörige Konstruktionen angeb. Hersteller Holzdekor mit Farbangabe '.....' (durch den Bieter einzutragen) Flächen 2: Dekor (z. B. Fundermax P962: Tropfen oder gleichwertig) für Türen dieses Dekor bildet den größten Anteil der nachfolgend beschriebenen Konstruktionen angeb. Hersteller Holzdekor mit Farbangabe '.....' (durch den Bieter einzutragen) Die Aufteilung der Flächen gemäß Position bzw. Planunterlagen. Elementweise z. T. im Wechsel bzw. in Folge Farbkonzept: Ausführung jedoch nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / Bauherrn im Zuge der Werkplanung. Konstruktion: Trennwand aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial im statischen Verbund mit glattflächigen Aluminiumprofilen. TÜV-geprüft (GS-Zeichen). Füße integriert. Alle sichtbaren Kanten sind gerundet (2mm) und dadurch verletzungsfrei. Höhe: 2.000 mm, einschl. 150 mm (i. M.) Bodenfreiheit. Anpassung an die vorhandene Gefällesituation.			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Montage / Montageuntergrund: Die Montage der sanitären Trennwände erfolgt, wenn nicht anders beschrieben, auf Trockenbauwänden, doppelt beplankt mit Zement- bzw. Gipsbauplatten. Klebe-, Schraub- und Dübelkombinationen schwimmballengeeignet. Bei unvermeidbaren Durchdringungen der Abdichtung ist eine geeignete nachträgliche Abdichtung der Bohrlöcher vorzunehmen. Ausführung nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten / Bauherrn im Zuge der Werkplanungsprüfung. ZTV - Bauablauf / Termine / Regelung zur Arbeitszeit 1. Bauablauf / Ausführungstermin Folgende Ausführungstermine sind geplant: Ausführungsbeginn: 09.12.2026 Erstellung Werkplanung bis: 02.02.2027 Freigabe Werkplanung bis: 03.02.2027 Fertigung / Lieferung Neuer Anbau bis: 13.04.27 Fertigung / Lieferung Alte Halle bis: 02.04.27 Fertigung / Lieferung Erlebnisbereich bis: 13.04.27 Ausführungsende: 13.04.2027 Lärmintensive Arbeiten wie Bohren, Hämmern, Sägen oder ähnliche Arbeiten sind auf den Zeitraum werktags von 7:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu beschränken. Darüber hinausgehende Arbeitszeiten sind mit dem AG/der örtlichen Objektüberwachung des AG schriftlich zu vereinbaren. Die etwa zusätzlich erforderlichen Genehmigungen für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit holt der AN bei zuständigen Ordnungsamt ein. Unter Berücksichtigung der geplanten Ausführungstermine und der täglichen Arbeitszeitregelungen ist der Bieter gehalten, eine dem Leistungsumfang und den Baufristen entsprechende Baustellenbesetzung zu gewährleisten. Alle Aufwendungen für die Sicherstellung der Ausführungsfristen, der dafür notwendigen Arbeitszeitregelungen sowie des entsprechenden Personaleinsatzes sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Mehraufwendungen für zeitliche Anpassungen der täglichen Arbeitszeit, z.B. für Nacht-, Feier- und Sonntagsarbeit oder die flexible Arbeitszeitanpassung nach Anforderung des Bauherrn sind in die zutreffenden Einheitspreise einzukalkulieren. Eine - Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung		
00	Titel	Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	zusätzliche Vergütung erfolgt hierfür nicht. Der Auftragnehmer hat auf der Grundlage der im Bauvertrag vereinbarten Ausführungsfristen spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung einen Detailterminplan bzgl. seiner auszuführenden Leistungen zu erstellen, in dem die jeweils bautäglich vorgesehene Mannstärke nebst Geräteeinsatz nachvollziehbar ist und mit Blick auf einen zeitgerechten Bauablauf kontrolliert werden kann. Zeichnungsunterlagen / Gutachten Folgende Zeichnungsunterlagen liegen dem Leistungsverzeichnis bei: • ARC_3610_AH_FS Detailschnitte Umkleideschränke - Alte Halle • ARC_3611_NA_FS Detailschnitte Umkleideschränke - Neuer Anbau • ARC_3900_GO_AS Grundriss Erdgeschoss GO - Möblierung • ARC_3902_GO_AS Grundriss Erdgeschoss GO - Umkleideschränke • ARC_3934_AH_BA Wertschließfächer und Ablagen am Schwimmerbecken • ARC_3935_AH_BA Wertschließfächer und Helmfächer Stiefelgang • ARC_3936_AH_BA Ablagereale in den Duschen Räumen AH303 + AH306 • ARC_3937_EB_BA Ablageregal Erlebnisbereich • ARC_3938_AH_BA Fönplatz Behinderten WC_Dusche - Alte Halle • ARC_3942_AH_BA Ablageregal Raum 302 und 305 • ARC_3943_AH_BA Bügelablage und Haken • ARC_7001_GO_FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände • LA_5010_GO_BE Baustelleneinrichtungsplan			
Nur Textinformation - Titel 00				
Vorbemerkungen				
01	Titel Allgemeines			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
01	Titel	Allgemeines		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.1	Werkplanung Erstellung einer prüffähigen Werkplanung aller Komponenten der ausgeschriebenen Bäderausstattung. Technische Bearbeitung / Werk- und Montageplanung für folgende Konstruktionen: • Umkleiden / Kabinenanlagen / Trennwände • Umkleideschränke • Sanitär- und Duschtrennwände • Sonstige Elemente, Regale, Haken etc. Vor Fertigungsbeginn hat der Auftragnehmer Zeichnungen und Beschreibungen für alle herzustellenden Bauelemente zu liefern. Diese bedürfen der Freigabe durch den Auftraggeber. Aus den Darstellungen müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung sowie Bauanschlüsse erkennbar sein. • Detailpläne sind im Maßstab 1:50 bis 1:5 im Format A3 - A1 zu entwickeln. • zusätzlich Ansichten Die vom Auftragnehmer zu erstellende Werkstattplanung umfaßt die Bemessung und Ausbildung sämtlicher Anschlüsse und Schraubverbindungen. Umfang der Werkplanung: Werkplanungsunterlagen, d.h. Montagezeichnungen sind für jede herzustellende Fläche, einschl. erforderlicher Anschlüsse zu liefern. Abstimmung mit Planer, Architekten bis zur Ausführungsreife Übergabe der Unterlagen in folgender Ausfertigung: • 1 x in Papierform an Architekten / Planer (auf Anforderung) • 1 x in Papierform an Bauherr Ebenso sind die Unterlagen gem. o.g. Verteilerschlüssel digital in Form von pdf- und dwg- Dateien zu übergeben; Die Übergabe der Werkplanungsunterlagen hat durch den AN rechtzeitig unter Beachtung der Ausführungs- und Fertigungsfristen sowie üblicher Prüffristen für eine Werkplanung zu erfolgen. Dabei sind unter Beachtung des Gesamtterminplanes von 1 - 3 Prüfläufen auszugehen (Prüfzeit je Prüflauf u. Paket mind. 1			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
01	Titel	Allgemeines		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	KW). Die Werkplanungen bedürfen vor Fertigungsbeginn grundsätzlich die Freigabe durch den Auftraggeber/Architekten. Die Werkstattplanung die der Auftragnehmer anfertigt, greift nicht in die Abmessungen der tragenden Konstruktion aus der Ausführungsplanung ein. Im Rahmen der Werkstattplanung können nur zu Verbindungsmitteln, Auflager, Anschlüssen und sonstigen Details der Planung Alternativen vorgeschlagen werden. Alle Änderungen, die sich gegenüber der Ausführungsplanung des Planers ergeben haben, sind kenntlich zu machen. Die beigefügten Detailpläne und Planungsunterlagen als Ausschreibungsgrundlage der Hauptpositionen dienen der weiteren fachlichen Konkretisierung dieser Leistungsbeschreibung und geben die formalen architektonischen Ansprüche, bezogen auf das Gesamtbild der Ausstattung wieder. Die Darstellung der Details zeigt richtungsweisend die ideale Einbausituation. Die statische Dimensionierung, Ausarbeitung der firmeneigenen Werk- und Montageplanung obliegt dem Bieter.			Übertrag:
		1 psch		GP
01.2	Dokumentation Bäderausstattung Erarbeiten und Zusammenstellung einer technischen Dokumentation mit Übergabe in einem Ringordner und in digitaler Form. Die Dokumentationsunterlagen gemäß Mindestinhalt aus den Vorbemerkungen sowie bestehend aus: • Deckblatt • mit der Objektbezeichnung • Bezeichnung der Leistung - Inhaltsverzeichnis • Unternehmer-/Fachbauleitererklärung des Auftragnehmers • Konformitätsnachweise • Zertifikate u. Zulassungen • angefertigte Revisionsunterlage (Papier und digital), • Technische Unterlagen zu Systemen, Bauteilen, etc. • Montage- u. Einbauleitlinien von Bauteilen, • Reinigungsanleitungen, Wartungs- u. Pflegehinweise der gelieferten und montierten Systeme und Bauteile sowie Verhaltensweisen bei technischen Störungen u. Havarien • Material und Ersatzteillisten			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
01	Titel	Allgemeines		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	sind in 1-facher Ausfertigung , im Ringordner (inkl. Datenträger) geordnet, spätestens bei der Abnahme zu übergeben.			
		1 St	EP	GP
01.3	Dauerelastische Verfugung, Silikon Elastischer Fugenverschluss auf Silikonbasis, in Innenräumen. Versiegelung von Wand- und Bodenanschlüssen an Möbelstücken. einschl. Fugensäuberung, Abklebung der Ränder, Flankenprimerung, Einbringung + glätten der Dichtmasse. Wandfliesenflächen - Randanschlussfugen bzw. Fugenverschluss aller Dehnungsfugen ohne Fugenprofil. Fugenbreite: 8 - 12 mm i.M. 10 mm Fugenfarbe : analog Verfugung, Standardfarbton, jedoch nach Bemusterung durch Architekt und Bauherrn			
		150 m	EP	GP
01.4	Stundenverrechnungssatz Facharbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Facharbeiter			
		10 h	EP	GP
01.5	Stundenverrechnungssatz Vorarbeiter Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Vorarbeiter			
		10 h	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
01	Titel	Allgemeines		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.6	Stundenverrechnungssatz Helfer Für evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen, werden verrechnet für: Helfer	10 h	EP	GP
Summe Titel 01		Allgemeines , Netto:		
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich Umkleidebereich			
02.01.01	Abschnitt Umkleiden - Kabinenanlagen und Trennwandsystem			
02.01.01.1	Trennwandsystem, 2 Stück Sammelumkleiden komplett Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion zur Abtrennung von zwei Sammelumkleidebereichen, die mittig durch eine geflieste Doppelbank und mittels Trennwandplatten mit Hakenleisten getrennt sind. Abgrenzung nach außen ebenfalls durch Schrankanlage und z.T. mittels Trennwandplatten, welche an der Rückwand einer einreihigen Schrankanlage und dem darunter liegenden (gefliesen) Betonsockel befestigt wird. Ausführung der Schrankanlagen inkl. Sitzbänken auf Betonsockel gemäß separater Position. Alle übrigen Ausstattungen sind Bestandteil dieser Position. Die Sammelumkleiden werden als Durchgangsräume zwischen Barfuß- und Stiefelgang angeordnet. Material und Farbe: Gemäß Systembeschreibung Einhausungen: Holzdekor, Türen: Tropfen- bzw. Holzdekor gemäß Farbkonzept Abmessung: 2 x Sammelumkleide ca. 5,035 m (Länge), ca. 2,785 m (Breite), Trennwandlänge gesamt ca. 31,00 lfm, die sich aus folgenden Einzelwandlängen zusammen setzen: ca. 5,60 m + 5,00 m + 5,60 m + 1,00 m + 1,30 m + 1,0 m + 1,80 m + 1,40 m + 1,30 m + 1,80 m incl. 4 Stück Ein- bzw. Ausgangstüren lichte mind. 900 mm (2 x DIN links, 2 x DIN rechts; integriert, nach außen öffnend);			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Umkleidebereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ein- und Ausgangstüren mit Schließung. Drückergarnitur inkl. Drücker vorgerüstet für Profilzylinder, Ausstattung: Einzelkabine innerhalb der Sammelumkleide: 2 Kabinen ca. 1,30 m (Länge), ca. 1,00 m bzw. 1,40 m (Breite), incl. 2 Stück Kabinentüren ohne Schloss, lichte 600 mm (1 x DIN links, 1 x DIN rechts), nach innen öffnend, mit Sitzbankverriegelung, Bedienung von innen, einschl. optisch kenntlicher Besetzt-Anzeige. Inkl. je 2 Stück Garderobenhaken, je 1 Stück Türanschlagbegrenzer, je 1 Stück Sitzbank auf der Querseite, je 1 Stück Ablage in Abmaßen 90 mm x 1.000 mm, je 1 Stück kratzfester Spiegel in den Abmaßen 300 mm x 400 mm. Sonstiges: Je Sammelumkleide 12 Stück Kleiderhaken. Befestigung an der mittigen Kabinentrennwand mit 2 Verstärkungsstreifen aus 13 mm HPL-Platten in Holzdekor. Anlage in kompletter Erstellung einschl. Aufmaß, Fertigung, Lieferung, Montage und aller erforderlichen Einstell- und Justierarbeiten. betrifft: komplette Anlage der Sammelumkleiden - Räume AH 203 und AH 204 (Schrankanlage inkl. Sitzbänke in gesonderter Position) Ausführung der Konstruktion u. a. nach beiliegender Zeichnung Plan-Nr. ARC_3900_GO_AS			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.01.01.2	Wechselumkleidekabinen / Einzelumkleiden Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion als Umkleideanlage (7 Einzelumkleiden, z.T. räumlich getrennt), zwischen Stiefel- und Barfußbereich. Ausführung wie in den Systembeschreibungen dargestellt. Länge dieses Teils Anlage insgesamt ca. 5,00 m, einseitig begrenzt durch die Kabinen einer Familienumkleide und die Außenwand bzw. 2 Familienumkleidekabinen. Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung - Plan-Nr. ARC_3900_GO_AS Grundriss Erdgeschoss Farben: Gem. Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnung-Nr. ARC_7001_GO_FM Grundriss Erdgeschoss - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Umkleidebereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Farbkonzept Wände schrankweise z.T. im Wechsel bzw. gem. Farbkonzept: Farben - z.B. Fundermax gem. Systembeschreibung oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. • Tropfen - z.B. Fundermax - P 962 Holzdekor/Digitaldruck - z.B. Fundermax interior Kollektion oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. • Marylandeiche - z.B. Fundermax - 4037 MI oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. Abmessungen und Ausführung wie folgt: 5 Kabinen mit • 2 x Seitenwand l 1.250 mm • 2 x Vor- und Rückwand, jeweils inkl. je 1 Tür (650 mm), 1.000 mm breit • 1 x Sitzbank l 1.250 mm 2 Kabinen mit wie oben beschrieben jedoch • 2 x Vor- und Rückwand, jeweils inkl. Tür, 1.200 mm breit Standardzubehör je Kabine wie Systembeschreibung Anlage in kompletter Erstellung einschl. Aufmaß, Fertigung, Lieferung, Montage und aller erforderlichen Einstell- und Justierarbeiten. Abrechnung nach Stück Einzelumkleidekabine. betrifft : Wechselumkleidenanlagen AH202 zwischen den Räumen AH201 und AH206	7 St	EP	GP
02.01.01.3	Wechselumkleidekabinen / Familienumkleide Wie Position 02.01.01.2 (Seite 34) jedoch: Familienumkleide, z.T. räumlich getrennt, Abmessungen und Ausführung wie folgt: 5 Kabinen mit • 1 x Seitenwand L 1.250 mm • 2 x Vor- und Rückwand, jeweils inkl. Tür, L 1.300 mm bis 1.900 mm • 1 x Sitzbank L 1.250 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Umkleidebereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Abrechnung nach Stück Familienumkleide. betrifft : Wechselumkleidenanlagen AH202 zwischen den Räumen AH201 und AH206 5 St EP GP			
02.01.01.4	Putzmittelraum Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion als Putzmittelraum zwischen den Wechselumkleiden (zwischen Stiefel- und Barfußbereich). Ausführung wie in den Systembeschreibungen dargestellt. Länge dieses Teils Anlage insgesamt ca. 1,00 m, beidseitig begrenzt durch die Kabinen von Familienumkleiden. Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung - Plan-Nr. ARC_3900_GO_AS Grundriss Erdgeschoss Farben: Gem. Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnung-Nr. ARC_7001_GO_FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände schrankweise z.T. im Wechsel bzw. gem. Farbkonzept: Holzdekor/Digitaldruck - z.B. Fundermax interior Kollektion oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. • <i>Marylandeiche - z.B. Fundermax - 4037 MI</i> <i>oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff.</i> Abmessungen und Ausführung wie folgt: 1 Kabine mit • 2 x Seitenwand l 1.250 mm • 2 x Vor- und Rückwand, jeweils inkl. 1 Tür (650 mm), 1.000 mm breit betrifft : Putzmittelraum AH205 zwischen den Räumen AH201 und AH206 1 St EP GP			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Umkleidebereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.01.5	Trennwand mit Durchgangstür Personal Lieferung und Montage Trennwand mit Durchgangstür Personal Abmessung: Trennwand ca. 1,50 m (Länge), Höhe ca. 2,00 m incl. 1 Stück Personaltüre, lichte mind. 900 mm (1x DIN rechts; integriert, nach außen öffnend); Ein- und Ausgangstüren mit Schließung. Drückergarnitur inkl. Drücker vorgerüstet für Profilzylinder, Zulage Durchgangstür Stiefelgang/ Barfußgang mit Rollenfallschloss und WC-Verriegelung	1 St	EP	GP
02.01.01.6	Zulage HPL-Schichtstoffoberfläche mit Holzdekor Zulage zu den Positionen der Trennwandkonstruktionen und Wechselumkleiden (insbesondere die Türen) für eine Ausführung beidseitig mit HPL-Schichtstoffoberfläche in Tropfendekor gemäß Systembeschreibung.	20 m²	EP	GP
02.01.01.7	Fräsungen von Buchstaben und Ziffern auf Trennwänden etc. Fräsungen von Buchstaben oder Ziffern auf Trennwänden, Kabinentüren etc., können aus zu Worten gruppierten Buchstaben wie z.B. "FAMILIENUMKLEIDE", "WICKELRAUM" oder einzelnen Ziffern bestehen. Abgerechnet wird pro Zeichen. Zeichenhöhe ca. 100 mm - abschließende Festlegung der Größe nach Bemusterung im Zuge der Werkplanung.	200 St	EP	GP
02.01.01.8	Fräsungen von Piktogrammen auf Trennwandtüren etc. Fräsungen von Symbolen / Piktogrammen auf Trennwandtüren etc., auch gruppiert, wie z.B. das für Rollstuhlfahrer, Familieumkleide oder Baby-Wickeltisch. Abgerechnet wird pro Zeichen. Zeichenhöhe ca. 100 mm - abschließende Festlegung der Größe nach Bemusterung im Zuge der Werkplanung.	15 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Umkleidebereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.01.01.9	Boden-Decken-Aussteifung für Trennwandsystem Lieferung und Montage einer Boden-Decken-Aussteifung (ggf. auch zwischen Umkleideschrank und Rohdecke) zu vorbeschriebenen Trennwandsystemen, z.B. aus Aluminium-Quadratrohr mit geeignetem Querschnitt nach Wahl des AN bzw. gem. ggf. notwendigem statischem Nachweis, im UH-Deckenbereich montiert an SB-Rohdecke. Alle notwendigen Anpassungen an der durchdrungenen Mineralfaserdecke (ausklinken der MF-Platten) sind im Einheitspreis zu kalkulieren. Länge: • max. 4,50 m (Boden/Decke) Befestigung am Boden im Estrich mit Verbundabdichtung und Fliesenbelag. Befestigungspunkte sind mit Epoxidharz wasserdicht zu versiegeln. Befestigungsmittel müssen aus rostfreiem Edelstahl und für Schwimmhallen geeignet sein. Die Ausführung dieser Leistung erfolgt dann, wenn diese Bauteile im Zuge der Werkplanung als unverzichtbar erachtet werden, bzw. auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL.				
		50 m	EP	GP	
Summe Abschnitt 02.01.01					
	Umkleiden - Kabinenanlagen und Trennwandsystem , Netto:				
02.01.02 Abschnitt Schrankanlagen					
02.01.02.1	Doppelschrankanlage/ -schränke mit Sitzbank, Sammelumkleiden Lieferung und Montage einer Garderobenschrankanlage als teils einreihiges Schranksystem. Ausführung wie in den Systembeschreibungen beschriebenen Z-Schränke, mit Sitzbank. Material und Farben: Gemäß Systembeschreibung. Korpus Holzdekor, Türen Tropfendekor oder Holzdekor, Sitzbank Holzdekor (nach Farbkonzept Wände) Abmessungen: • Insgesamt 19 Z-Schränke mit Bank. Aufteilung wie folgt: • 1 x 9 Stück in Einzelreihe, Rückwand an Kabinenwand zum Stiefelgangwand • 1 x 10 Stück in Einzelreihe, Rückwand an Massivwand zum Sanitärbereich • Schränkhöhe: ca. 1.540 mm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Umkleidebereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	- Schranksbreite: ca. 400 mm - Schranksbreite: ca. 520 mm				
	Sitzbank: - Ausführung gerade (jeweils eine Stirnseite) 1 x 3,60 m zwischen Kabinenwänden 1 x 4,00 m zwischen Kabinenwänden - Sitzbanktiefe 305 mm über Vorderkante Schrank - auskragend auf Kragarmkonstruktion				
	Ausrüstung: - Innenausrüstung gemäß Systembeschreibung - einschl. je Tür eine Nummerierungseinfassung bestehend aus 3 Zahlenzeichen - abschließende Festlegung der Größe nach Bemusterung, jedoch maximal 50 mm Ziffernhöhe - Spalt zwischen Betonsockel und Schrankanlage ist mit einem Aluminiumblechstreifen (ca. 2 x 50 mm) umlaufend zu verschließen, ca. 8 lfm. Klebmontage.				
	Montage: Gemäß Systembeschreibung.				
	betrifft: Raum AH203 und AH204				
		19 St	EP	GP	
02.01.02.2	Doppelschranksanlage/ -schränke ohne Sitzbank, Lieferung und Montage einer Garderobenschranksanlage als teils ein- bzw. zweireihiges Schranksystem. Ausführung wie in den Systembeschreibungen beschriebenen Z-Schränke, ohne Sitzbank.				
	Material und Farben: Gemäß Systembeschreibung. Korpus Holzdekor, Türen Tropfendekor oder Holzdekor, Sitzbank Holzdekor (nach Farbkonzept Wände)				
	Abmessungen: - Insgesamt 72 Z-Schränke ohne Bank. Aufteilung wie folgt: 2 x 15 Stück in Einzelreihe, Rückwand an Massivwand 2 x 15 Stück in Doppelreihe mittig zw. Einzelreihen 2 x 3 Stück in Einzelreihe, Rückwand an Kabinenwand 1 x 6 Stück in Doppelreihe mit Rückwand an Einzelschrank				
	Schranksbreite: ca. 1.850 mm - Schranksbreite: ca. 400 mm - Schranksbreite: ca. 520 mm				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Umkleidebereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Ausrüstung: - Innenausrüstung gemäß Systembeschreibung - einschl. je Tür eine Nummerierungseinfassung bestehend aus 3 Zahlenzeichen - abschließende Festlegung der Größe nach Bemusterung, jedoch maximal 50 mm Ziffernhöhe - Spalt zwischen Betonsockel und Schrankanlage ist mit einem Aluminiumblechstreifen (ca. 2 x 50 mm) umlaufend zu verschließen, ca. 35 lfm. Klebmontage. Montage: Gemäß Systembeschreibung. betrifft: Raum AH206 72 StEPGP				
02.01.02.3	Einzelschränke, Doppelreihe ohne Sitzbank Lieferung und Montage einer Garderobenschrankanlage als doppelreihiges Schranksystem. Ausführung wie in den Systembeschreibungen beschriebenen Einzelschränke, ohne Sitzbank. Material und Farben: Gemäß Systembeschreibung. Korpus Holzdekor, Türen Tropfendekor oder Holzdekor, Sitzbank Holzdekor (nach Farbkonzept Wände) Abmessungen: - Insgesamt 46 Einzelschränke. Aufteilung wie folgt: 5 x 9 Stück in Doppelreihe, Rückwand gegen Schrank 1 x 1 Stück in Doppelreihe, Rückwand gegen Schrank Höhe: ca. 1.850 mm Breite: ca. 400 mm Tiefe: ca. 520 mm Ausrüstung: - Innenausrüstung gemäß Systembeschreibung - einschl. je Tür eine Nummerierungseinfassung bestehend aus 3 Zahlenzeichen - abschließende Festlegung der Größe nach Bemusterung, jedoch maximal 50 mm Ziffernhöhe - Spalt zwischen Betonsockel und Schrankanlage ist mit einem Aluminiumblechstreifen (ca. 2 x 50 mm) umlaufend zu verschließen, ca. 24 lfm. Klebmontage.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Umkleidebereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Montage: Gemäß Systembeschreibung. betrifft: Raum SH 104, SH 109			
		46 St	EP	GP
02.01.02.4	Seitenverkleidung für Stirnseite einreihiger Schranksysteme Seitenverkleidung für Stirnseite vorbeschriebener einreihiger Schranksysteme, (B/H) ca. 520 x 1.850 mm Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände, sowie entsprechender Detailpläne (vgl. Systembeschreibung) betrifft: Umkleidebereich, Raum AH203, AH204 und AH206 im Achsbereich B-C/3-7			
		14 St	EP	GP
02.01.02.5	Behindertenschrank, unterfahrbar, H/T/B ca. 1.300/500/535 mm Lieferung und Montage einer Garderobenschrankanlage als einreihiges Schranksystem. Ausführung wie in den Systembeschreibungen dargestellt, Einzelschränke, rollstuhlgerecht unterfahrbar, d.h. inkl. geeigneter Unterkonstruktion. Seitenblende in gesonderter Position. Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-7001-GO-FM Farbkonzept Wände Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände sowie entsprechender Detailpläne (vgl. Systembeschreibung) Ausführung und Abmessungen wie folgt: 3 Stück (insgesamt), gruppiert in einreihiger Schrankanlage (1 x 3 Stück + Spiegelablage) in einer Anlage innerhalb der Behindertenumkleidekabine AH301, rückseitig und einseitig an Massivwand montiert bzw. gruppiert, Seitenblenden in gesonderter Position. • Höhe: ca. 1.300 mm (unterfahrbar) • Bodenfreiheit: 700 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Umkleidebereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	- Breite: ca. je 500 mm - Tiefe: ca. 535 mm - pro Schrank 1 gesondertes Fach (Hutablage) - Montage ohne Betonsockel, gem.Systembeschreibung ohne Türschlösser liefern, sondern für bauseits geliefertes RFID-Möbelschließsystem vorbereiten - Lieferung und Einbau Schlösser in gesonderter Position - einschl. je Tür eine Nummerierungseinfassung bestehend aus 3 Zahlenzeichen - abschließende Festlegung der Größe nach Bemusterung betrifft: behindertengerechte Umkleidekabine, Raum AH301			Übertrag:
		3 St	EP	GP
02.01.02.6	Seitenverkleidung für Behindertenschrank Wie Position 02.01.02.5 (Seite 41) jedoch: Seitenverkleidung für Stirnseite einreihiger Schranksystem, (B/H) ca. 535 x 1.300 mm			
		1 St	EP	GP
02.01.02.7	Zulage HPL-Schichtstoffoberfläche mit Holzdekor Zulage zu den Positionen der Umkleideschränke, Verkleidungen, Sitzbänke sowie sonstige Flächen für eine Ausführung mit beidseitiger HPL-Schichtstoffoberfläche in Holzdekor gemäß Systembeschreibung.			
		65 m²	EP	GP
02.01.02.8	Verkleidungen, Plattengröße bis 1,5 m² Lieferung und Montage von Verkleidungen aus HPL-Vollkernplatten, d = 8 mm , Ausführung wie in der Systembeschreibung beschrieben, für sonstige Verkleidungen und Abtrennungen von Bauteilen. einschl. Aussparungen und Anpassungsschnitte bis 50 x 100 mm Plattengröße gesamt : bis 1,5 m² Einbauort : nach Festlegung der Bauleitung			
		15 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Umkleidebereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.02.9	Pfandschlösser für Umkleideschränke Mechanisches Karten-Pfandschloss zum Einstecken von RFID-Transponderkarten für Umkleideschränke im Bade-, Sanitär und Umkleidebereich, mit einem Schlüssel je Schloss, inkl. 3 Stück übergeordnetem Schlüssel für die gesamte Anlage (Generalschlüssel), Zylinder mit 6 hochwertigen Stiftzuhaltungen, Gehäuse aus Polycarbonat, Innenteile rostfrei (nassraumgeeignet), liefern und einbauen.	230 St	EP	GP
02.01.02.10	Schlüsselbänder für Schrankanlagen Schlüsselband, z.B. aus Perlgeflecht 12 mm, in verschiedenen Farben, mit Kunststoffschließe, Schlüsselschuh einschl. Nummernblättchen und Schlüsselhalte-Niete, für vorgeschriebene Münzschlösser.	250 St	EP	GP
02.01.02.11	Ersatzschlösser wie vor beschrieben Komplette Ersatzschlösser Kartenpfandschlösser mit einem Schlüssel zum Schließsystem passend, wie in Pos. 02.01.02.9. beschreiben, liefern und an die Bauleitung übergeben.	20 St	EP	GP
02.01.02.12	Kurzbügel mit Netz Lieferung von Kurzbügeln mit Netz. Größe passend zur ausgeschriebenen Schrankanlage. Abmaße: ca. 40 cm x 18 cm Farbe: schwarz angeb. Fabrikat / System Kurzbügel mit Netz: '.....' (durch den Bieter einzutragen)	240 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Umkleidebereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.02.13	Abdeckwinkel 50/30/2 mm, an den Bodenanschlüssen der Sitzbänke ist ein stranggepresster Aluminiumwinkel L 50/30/2 mm am Badmöbel mittels Kleben zu montieren. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton RAL 7012 Längenabschnitte angepasst an Kragträger der Sitzbänke	35 m	EP	GP
02.01.02.14	Abdeckwinkel 40/30/2 mm, an den Bodenanschlüssen der Schränke ist ein stranggepresster Aluminiumwinkel L 40/30/2 mm am Badmöbel mittels Kleben zu montieren. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton RAL 7012 Längenabschnitte durchlaufend	35 m	EP	GP
02.01.02.15	Wert- und Helmfachschranksanlage mit 16 Schließfächern Lieferung und Montage einer Wert- und Helmfachschranksanlage als 3-reihiges Schranksystem mit 16 Wertschließfächern und 5 Helmablagefächern; Ausführung gem. Systembeschreibung; bestehend aus: Schranks mit 3 Ablagefächern übereinander und 3 Ablagefächern nebeneinander, 16 Wertschließfächer halblings, Höhe oben im Quadrat integriert (siehe Grafik) Gesamt: 5 Helmablagefächer a 500 x 500 x 500 mm mit 16 Wertschließfächern a 250 x 250 x 250 mm integriert und seitlicher Anpassung an Türbereich. komplett aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten mit sichtbarer Rückwand zur Montage an Massivwand mit einer Brüstungshöhe von ca. 36 cm über OK FFb. Lieferung ohne Türschlösser, sondern für bauseits gelieferte vorbereitet. Einbau bauseits gelieferter Pfandschlösser in gesonderter Position; einschl. je Tür eine dreistellige Nummerierungseinfassung bestehend aus 3 Zahlenzeichen - abschließende Festlegung der Größe nach Bemusterung Gesamt-Abm.: B/H/T 1.852 / 1.513 / 500 mm Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.01	Bereich	Umkleidebereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	• ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände sowie entsprechender Detailpläne • Dekor: ähnlich Fundermax • Marylandeiche 4037 MI Ausführung entsprechender Detailpläne, z.B. • ARC-3935-AH-BA Wertschließfächer + Helmfächer Stiefelgang - Alte Halle (vgl. Systembeschreibung). betrifft : Raum AH201 Stiefelgang/Frisierplätze Achsbereich C/2-3			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.01.02.16	Münzpfandschlösser für Helm- und Wertschließfächer 2-Münzpfandschloss zum wahlweisen Einwurf von zwei Pfandmünzen (1,- € Münze oder 2,- € Münze) für Wert und Helmschließfächer im Bade-, Sanitär und Umkleidebereich, mit einem Schlüsseln je Schloss, inkl. 3 Stück übergeordnetem Schlüssel für die gesamte Anlage (Generalschlüssel), Zylinder mit 6 hochwertigen Stiftzuhaltungen, Gehäuse aus Polycarbonat, Innenteile rostfrei (nassraumgeeignet), liefern und einbauen.			
		60 St	EP	GP
02.01.02.17	Schlüsselbänder für Helm- und Wertschließfächer Schlüsselband, z.B. aus Perloneflecht 12 mm, in verschiedenen Farben, mit Kunststoffschließe, Schlüsselschuh einschl. Nummernblättchen und Schlüsselhalte-Niete, für vorbeschriebene Münzschlösser.			
		100 St	EP	GP
02.01.02.18	Ersatzschlösser wie vor beschrieben Komplette Ersatzschlösser Münzpfandschlösser mit einem Schlüssel zum Schließsystem passend, wie in Pos. 02.01.02.16. beschreiben, liefern und an die Bauleitung übergeben.			
		10 St	EP	GP
Summe Abschnitt 02.01.02		Schrankanlagen , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.01	Bereich	Umkleidebereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02.01.03 Abschnitt Einbaumöbel, Regale, Wandbord, Sonstiges					
02.01.03.1	Bügelgarage liefern und montieren				
	Herstellung, Lieferung und Montage einer Bügelgarage für die Aufbewahrung der Netzkleiderbügel der Garderobenschränke, hängend/stehend.				
	Die Garderobe steht seitlich im Stiefelgang und ist als offene Regalanlage geplant, mit ca. 2.000 mm über OK FFB liegender Oberkante, Unterteilung: 3 senkrecht übereinander liegende Aluminiumrohre (DN 40 mm), zwischenden Seitenwänden frei spannend in einem Abstand von ca. 55 cm, bei 29 cm von oben beginnend.				
	Tiefe der Regalanlage 550 mm, einseitig von vorn zugänglich.				
	Material und Farben:				
	Gemäß Systembeschreibung.				
	HPL 13 mm, ähnlich Fundermax Marylandeiche 4037 MI				
	Abmessungen:				
	Außenabmessungen des Regals:				
	[BxTxH] in mm: 1.400 x 2.000 x 550				
	Montage:				
	3 x je Seitenwand rückseitig an Massivwand bzw. Kabinenwand befestigt, unten 2 Standfüße aus Aluminium mit Kunststofffuß.				
	Die Montage ist in der Werkplanung konkret darzustellen.				
		1 St	EP	GP	
Summe Abschnitt 02.01.03					
	Einbaumöbel, Regale, Wandbord, Sonstiges , Netto:				
Summe Bereich 02.01					
			Umkleidebereich , Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
02.02 Bereich Sanitärbereich					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Sanitärbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.1	Sanitärtrennwandanlage - WC Damen Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion zur Abtrennung der drei WCs der Damentoilette. Ausführung wie in den Systembeschreibungen dargestellt. Wandstärke HPL-Vollkernmaterial: 13 mm Abmessungen und Ausführung wie folgt, jedoch nach örtlichem Aufmaß: • 1 x Wand der Vorderfront ca. 2.700 mm lang (inkl. drei Türen) • 2 x Mittelwand ca. 1.250 mm lang • 3 x Tür, Breite ca. 600 mm DIN links(integriert, nach außen öffnend)mit mechanischer Verriegelung, Bedienung von innen, einschl. optisch kenntlicher Besetzt-Anzeige (WC-Garnitur) • Höhe ca. 2.000 mm abzgl. ca. 150 mm Bodenfreiheit Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände Grundriss Erdgeschoss • sowie entsprechender Detailpläne Material und Farbe: Gemäß Systembeschreibung Einhausungen: Holzdekor, Türen: Tropfen- bzw. Holzdekor gemäß Farbkonzept Farben - z.B. Fundermax gem. Systembeschreibung oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. • Tropfen - z.B. Fundermax - P 962 Holzdekor/Digitaldruck - z.B. Fundermax interior Kollektion oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. • Marylandeiche - z.B. Fundermax - 4037 MI oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. Alle Beschläge nassraumbeständig und Schwimmballengeeignet, d.h. rostfrei. betrifft: Damen-WC Raum AH304 im Sanitärbereich			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Sanitärbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.2	Sanitärtrennwandanlage - WC Herren Wie Position 02.02.1 (Seite 47) jedoch: Trennwandkonstruktion zur Abtrennung von zwei WCs der Herrentoilette. • 1 x Wand der Vorderfront ca. 1.800 mm lang (inkl. zwei Türen) • 1 x Mittelwand ca. 1.250 mm lang • 1 x Seitenwand ca. 1.250 mm lang • 2 x Tür, Breite ca. 600 mm DIN rechts Material und Farbe: Gemäß Systembeschreibung Einhausungen: Holzdekor, Türen: Tropfen- bzw. Holzdekor gemäß Farbkonzept Farben - z.B. Fundermax gem. Systembeschreibung oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. • Tropfen - z.B. Fundermax - P 962 Holzdekor/Digitaldruck - z.B. Fundermax interior Kollektion oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. • Marylandeiche - z.B. Fundermax - 4037 MI oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. betrifft: Herren-WC Raum AH307 im Sanitärbereich	1 St	EP	GP
02.02.3	Duschabtrennung, B/L ca. 950 x 1.250 mm, aus 8,76 mm VSG, farbig, translucent, mit Boden-/Deckenstütze und Türblatt Lieferung und Montage einer Duschabtrennung als Sichtabtrennung bzw. Schamwand in den Gemeinschaftsduschräumen des Hallenbades. Ausführung als Glastrennwand mit VSG-Glasfüllung aus 2 mal 4 mm ESG und innenliegender, farbiger und translucenter Folie (Gesamtglasdicke 8,76 mm), Kanten poliert. 1 Stück. Glastrennwand • Breite ca. 950 mm, Länge ca. 1.250 mm • Höhe ca. 2.000 mm (abzgl. ca. 15 mm Bodenfreiheit) • VSG-Glasfüllung aus 2 mal 4 mm ESG und innenliegender, farbiger und translucenter Folie (Gesamtglasdicke 8,76 mm), Kanten poliert, • Folie (z.B. VANCEVA COLOR oder gleichwertiges Produkt), • V4A-Edelstahlrahmen (mindestens 2 vertikale U-Profile zur seitlichen Befestigung an Wand und Stütze), Korn 240 fein			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	LV Bäderausstattung			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.02	Bereich Sanitärbereich			
	geschliffen,			Übertrag:
	1 Stück. Boden-/Deckstütze, raumhoch, l ca. 2.900 mm aus Vierkantrohr-Edelstahl V4A, Korn 240 fein geschliffen - 40 x 40 x 2 mm, für Einsatz in Schwimmhallen geeignet. Ggf. ist ein gleitender Deckenanschluss (Rohr in Rohr) vorzusehen und zu kalkulieren. (alternativ Diagonalaussteifung zur Wand) - Boden- und Wandbefestigung auf Fliesenoberfläche und darunter liegender Verbundabdichtung auf Estrich bzw. zweilagig beplankter Trockenbaukonstruktion. - Deckenbefestigung an Stahlbetonrohdecke			
	Befestigung am Boden mittels Klebetechnik. Dübelbefestigung in Wand nur mit für Wassereinwirkungsklasse W3-I zugelassenem Dübelssystem, wie z.B. fischer DuoSeale. Das vom Bieter vorgesehene Dübelssystem ist zu benennen und die BAZ bzw. der Prüfbericht dem Angebot beizulegen!			
	angeb. Fabrikat / System:			
	W3-I-Dübelssystem: 'Fischer DuoSeal' (Bietereintragung)			
	angeb. Fabrikat / System:			
	Glasabtrennung: '.....' (Bietereintragung)			
	Allgemeines: Die Glastrennwand muss die Qualitätsstandards für den Schwimmbad-Objektbereich uneingeschränkt gewährleisten. Folgende Mindestanforderungen sind zu erfüllen: - Reinigungsfreundlichkeit - Bruch- und Stoßfestigkeit - Kratzunempfindlichkeit			
	Farben: Braunton bzw. Holzdekor mittel (Festlegung der Farbcode nach Bemusterung bei Architekt und AG)			
	Füße: Montage der Füße ausschließlich geklebt auf vorhandenen Fliesenbelag oder Gedübelt und mittels Epoxidharz absolut dicht versiegelt.			
	Einbauort: Dusche Damen / Herren - Räume AH303 und AH306			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.02	Bereich	Sanitärbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		4 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02			Sanitärbereich , Netto:	
02.03 Bereich Regale und Ablagen in Duschen, Halle				
02.03.1	Ablageregal wandhängend, 4 Fächer, B/H/T 1.200 x 313 x 150 mm Herstellung, Lieferung und Montage eines einreihigen, offenen, wasserfesten Ablageregals für Handtücher und sonstige Badeutensilien, wandhängend. Korpus, inkl. Rückwand und Abtrennungen, aus 13 mm, HPL-Vollkernmaterial gem. Systembeschreibung, ohne weitere Rahmen oder Zusatzkonstruktionen. Gesamtabmessung des Regals: • 1.200 x 313 x 150 mm (BxHxT) • entspricht 1 x 4 Stück Einzelfächer zu je 286 x 274 x 137 mm (BxHxT) Innenmaß Zusätzlich ausgestattet mit 4 Stück 3-fach Drehhaken aus Edelstahl oder Chrom poliert 53 x 50 mm Sockel Ø 40 mm BA 25 mm (oder gleichwertige in jedem Fall Schwimmhallengeeignete), zur Aufnahme von Badetüchern etc., welche an der Unterseite des Regals angebracht werden. Ausführung gem. Detailzeichnung Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände sowie entsprechender Detailpläne • Holzdekor mittel: Fundermax ähnlich Marylandeiche 4037 MI Montage , frei hängend, an einer geputzten Massivwand aus Kalksandstein, mittels verdeckter, rostfreier - d.h. für Schwimmhallen geeigneter - Befestigung , wie z.B. Schrankaufhänger für Oberschrank mit Abdeckkappe und Trägerplatte o.ä., welcher in Werkplanung konkret anzugeben			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Regale und Ablagen in Duschen, Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und zu bemustern ist. Montagehöhe: OK bei ca. +1.850 mm			Übertrag:
	betrifft : Wandregale in Raum AH302 und AH305 - Durchgang Damen und Herren			
		2 St	EP	GP
02.03.2	Wertfachschrankanlage mit 16 Wertschließfächern und 24 Ablagefächern Lieferung und Montage einer Wert- und Ablagefachschrankanlage als 4-reihiges Schranksystem mit 16 Wertschließfächern und 24 Ablagefächern; Ausführung gem. Systembeschreibung; bestehend aus: Schrank mit 4 Ablagefächern übereinander und 7 Ablagefächern nebeneinander, 16 Wertschließfächer halbrechts bzw. halblings, Höhe mittig im Quadrat integriert (siehe Grafik) Gesamt: 24 Ablagefächer a 300 x 300 x 250 mm mit 16 Wertschließfächern a 150 x150 x 250 mm integriert. komplett aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten mit sichtbarer Rückwand zur Montage an Massivwand mit einer Brüstungshöhe von ca. 60 cm über OK FFb. Lieferung ohne Türschlösser, sondern für bauseits gelieferte vorbereitet. Einbau bauseits gelieferter Pfandschlösser in gesonderter Position; einschl. je Tür eine dreistellige Nummerierungseinfräsung bestehend aus 3 Zahlenzeichen - abschließende Festlegung der Größe nach Bemusterung Gesamt-Abm.: B/H/T 2.113 / 1.213 / 250 mm Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände sowie entsprechender Detailpläne • Dekor: ähnlich Fundermax • LOFT 0426 NT Ausführung entsprechender Detailpläne, z.B.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Regale und Ablagen in Duschen, Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	ARC-3934-AH-BA Wertschließfächer und Ablagen am Schwimmerbecken (vgl. Systembeschreibung).			
	betrifft : Raum AH401 Beckenumgang Schwimmerbecken Achsbereich C/4-6			
		2 St	EP	GP
02.03.3	Duschgarderobe Herstellung, Lieferung und Montage einer Duschgarderobe mit Ablage, hängend/stehend. Die Garderobe steht mittig im Duschaum und ist als offene Regalanlage geplant, mit ca. 2.550 mm über OK FFB liegender durchgehender und freitragender Ablagemöglichkeit in 2 fach Unterteilung der Größe (BxH) 600 x 300 mm, 2 Handtuchhakenfächer (BxH) 600 x 1.200 sowie darunter liegenden Fächern (BxH) 600 x 300 mm; Tiefe der Regalanlage 300 mm, beidseitig zugänglich An der Unterseite der horizontalen oberen Anlagen pro fach mindestens je 5 Garderobenhaken aus Edelstahl. Je 2 senkrechte Stützen (DN 40 mm) zw. Fußboden und Stahlträgern der Decke IPE160 spannend und je 2 Fußstützen.			
	<u>Material und Farben:</u> Gemäß Systembeschreibung. HPL 13 mm, ähnlich Fundermax Marylandeiche 4037 MI			
	<u>Abmessungen:</u> Außenabmessungen des Regals: [BxTxH] in mm: 2.126 x 1.200 x 300			
	<u>Montage:</u> Gemäß Systembeschreibung. Verdeckte Montage unter Abhangdecke mit rostfreier und für Schwimmhallen geeigneten Schraub- und Dübelkombination an Stahlträgern verzinkt. In Bereichen, in denen die Verbundabdichtung durchdrungen werden muss, sind die Bohrungen für die Befestigungsmittel anschließend wieder in geeigneter Weise abzudichten. Die verdeckte Montage ist in der Werkplanung konkret darzustellen.			
		2 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Regale und Ablagen in Duschen, Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.4	Frisierplatz - Einbaumöbel / Wandbord, WC/Dusche/Umkleide Behinderte Herstellung und Montage einer Frisierplatz-Anlage als individuell gefertigtes, einteiliges Einbaumöbel / Wandbordanlage für 1 Frisierplatz mit durchlaufender Spiegelfläche, Konstruktion als individuell anzufertigende Frisieranlage (Einbaumöbel) im Raum AH301 WC/Dusche/Umkleide Behinderte, aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial gemäß Systembeschreibung sowie nachfolgender Beschreibung und Detailplanung, die in Bezug auf die Stabilität und die Widerstandsfähigkeit hinsichtlich hohen Besucheraufkommens, täglicher Reinigung etc. den Anforderungen der Objektausstattung eines öffentlichen Gebäudes und insbesondere den raumklimatischen Bedingungen in einer Schwimmhalle genügen muss. Ausführung der Konstruktion nach beiliegender Zeichnung Nr.: ARC_3932_AH_BA: Fönplätze Alte Halle Einbaumöbel als umlaufend auskragende, die Spiegelfläche einrahmende, kastenförmige Hohlkörperkonstruktion, freitragend und rückwertig mittels Hilfskonstruktion, in Form von Kragarmen aus feuerverzinktem Stahl-Quadratrohr mit Kopfplatte, an massiver Stahlbetonwand verankert. Lastverteilung zwischen den Kragarmen, nach Wahl des AN bzw. ggf. notwendiger statischer Berechnung, z.B. mittels Alu-Quadratrohr oder ähnlichem, als Unterkonstruktion. Metallbau bauseits durch Schlosser. Abmessungen / Größen der Gesamtanlage (Außenmaß): Gesamtlänge: ca. 640 mm Gesamthöhe: ca. 2.000 mm Querschnitt / Baugröße der umlaufenden Hohlkörperkonstruktion: (H/T) ca. 200 x 400 mm OK Ablage unter Spiegelfläche (Fönsteckplatz) bei ca. + 900 ü. OK FFb AH301 Ausführung Ablage / Wandbord / Fönsteckplatz: - In die Ablagefläche vor den Spiegeln ist 1 Fönsteckplatz zu integrieren. Hierzu werden in der Anlage kreisrunde Aussparung mit einem Durchmesser vom ca. 80 mm zur Aufnahme der Hand-Haartrockner eingebracht. Das genaue Maß der Bohrung ist im Zuge der Werkplanung, ggf. unter Verwendung eines bauseits vom AN Elektrotechnik bereitzustellenden Musterföns, an das Gehäuse des Haartrockners anzupassen. Der Rand dieser Aussparung ist so abzurunden, dass das Gehäuse des Haartrockners nicht beschädigt bzw. zerkratzt werden kann. - In der 20 cm hohen Frontblende der Ablagefläche sind 2 Rundlöcher, mit Durchmesser 68 mm, zur Aufnahme der Hohlwanddose für den Stromanschluss der			
				Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14	Bäderausstattung			
02	Titel Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.03	Bereich Regale und Ablagen in Duschen, Halle			
	Hand-Haartrockner vorzusehen. Hohlwanddosen, Verkabelung und Stromanschlüsse der Haartrockner erfolgt nach Möbelmontage bauseits durch den AN Elektrotechnik. - Die Unterseite der Ablage ist so zu gestalten, dass zum Schutz vor Überhitzung der Haartrockner Luft zur Kühlung nachströmen kann, der Hohlraum des Korpus nicht für den Mülleinwurf missbraucht werden kann (Einsatz von 1 Edelstahlbecher in passender Größe) und die Verkabelung vor Manipulation durch Badegäste geschützt wird. Ggf. sollte die Unterseite daher weitestgehend offen gestaltet werden. - Zwischen Spiegelfläche und Ablage ist horizontal eine 150 mm Hohe Sockelleiste als Schutz- und Wischkante aus 25 mm HPL-Vollkernplatte vorzusehen. Seitenteile und oberes Wandbord als 3-seitige Verkleidung aus 13 mm HPL-Vollkernmaterial mit Deckschichten aus HPL-Schichtstoff, Plattendicke ca. 0,8 mm, Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros. Notwendige Unterkonstruktion, Höhenausgleich und Anpassungsarbeiten sind zu kalkulieren. In der Unterseite ist eine Fräsung/Aussparung für die LED-Lichtband aus Aluminium (gesonderte Position 5) und die notwendigen Bohrungen für die Kabelführung vorzusehen und hier zu kalkulieren. Kopfplatten der oben beschriebenen Kragarme aus feuerverzinktem Stahl-Quadratrohr mit rückwertig mittels durch AN nach Werkplanung bemessenen Befestigungsmittels (Verschraubung) in massiver Mauerwerkswand verankert. Ausführung der Rückverankerung nach konstruktivem Erfordernis und Werkplanung AN Zum Ausgleich von zulässigen Maßtoleranzen im Rohbau kann es notwendig werden, eine geeignete Trägerplatte oder Plattenstreifen als Unterkonstruktion zur Aufnahme der Wandspiegel vorzusehen, deren Materialquerschnitt bei der Festlegung der Detailmaße in der Werkplanung zu berücksichtigen und die Kosten hierfür zu kalkulieren sind. Plattenstöße (Bauteilfugen), zur ggf. notwendigen Segmentierung der Konstruktion, sind nach Möglichkeit zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu beschränken und sollen sich am Maß der 5 Spiegel orientieren. Maximalabmessungen richten sich nach herstellerbedingten Fertigungsmaßen. Genaue Festlegungen hierzu in der Werkplanung. Alle sichtbaren Kanten und Eckausbildungen sind auf Gehrung und leicht gefast zu fertigen, damit der schwarze Plattenkern nicht sichtbar wird. Der Mehraufwand hierfür ist zu kalkulieren. Farben und Dekore: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: ARC_3929_AH_BA Fönplätze Alte Halle sowie entsprechender Detailpläne Holzdekor Korpus: RESOPAL, Decor Noce Lyon, Nr. 4232-EM, Texture: Elegant			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.03	Bereich	Regale und Ablagen in Duschen, Halle		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Matt Ausführung der Dekore jedoch nach Bemusterung / Musterfläche und Freigabe durch den Architekten! Bemusterung im Zuge der Werkplanung. Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung mit beidseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden. Im Preis ist weiterhin die eigenverantwortliche Koordinierung des Ausführenden, mit den auf der Baustelle bereits tätigen Auftragnehmern des Loses Elektrotechnik, hinsichtlich der Kabelmontage für die Beleuchtung (Leistungsgrenze ist die Steckdose für das Netzteil) und der Föhne, zu kalkulieren. Bestandteil der angebotenen und auszuführenden Leistung ist die Erstellung einer prüffähigen Werkstattzeichnung gem. Pkt. 3 ZTV Tischlerarbeiten mit allseitigen Ansichten, aus denen die Aufteilung der Fronten ersichtlich ist sowie Grundriss- und Querschnittszeichnungen in Anlehnung an die Leitdetailplanung des Ausschreibenden. Einbauort: Raum AH301 WC/Dusche/Umkleide Behinderte			
		1 St	EP	GP
Summe Bereich 02.03		Regale und Ablagen in Duschen, Halle , Netto:		
02.04 Bereich Sonstiges				
02.04.1	Boden-Decken-Aussteifung für Trennwandsystem Lieferung und Montage einer Boden-Decken-Aussteifung (ggf. auch zwischen Umkleideschrank und Rohdecke) zu vorbeschriebenen Trennwandsystemen, z.B. aus Aluminium- oder Edelstahl-Quadratrohr mit geeignetem Querschnitt nach Wahl des AN bzw. gem. ggf. notwendigem statischem Nachweis, im UH-Deckenbereich montiert an SB-Rohdecke. Alle notwendigen Anpassungen an der durchdrungenen Mineralfaserdecke (ausklinken der MF-Platten) sind im Einheitspreis zu kalkulieren. Länge: • ca. 3,40 m (OK FFb/Rohdecke) Befestigung am Boden mit Fliesenbelag, da dort Verbundabdichtung, nur mittels Klebesystem. Achtung, ggf. Fußbodenheizung! Befestigungsmittel an der Rohdecke müssen aus rostfreiem Edelstahl und für Schwimmhallen geeignet sein. Ggf. ist ein gleitender Deckenanschluss (Rohr in Rohr) vorzusehen und zu			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	kalkulieren. Die Ausführung dieser Leistung erfolgt dann, wenn diese Bauteile im Zuge der Werkplanung als unverzichtbar erachtet werden, bzw. auf Anweisung und nach Abstimmung mit der BL.			Übertrag:	
		10,5 m	EP	GP	
02.04.2	Raumspär-Wickelstation Lieferung und Montage einer Raumspär-Wickelstation als klappbarer BABY - WICKELTISCH zur Wandmontage an Kabinen-/Schrankseitenwand mit Stauraum für Wickelauflagen - Vertikale Version. Abmessungen (geschlossen): • Höhe ca. 90 cm, • Breite ca. 56 cm, • Tiefe ca. 14 cm, • Ausladung geöffnet ca. 90 cm Hergestellt aus schlagfestem Kunststoff, Platzsparend durch einklappbare Wickelauflage, Sicherheitsgurt zur zusätzlichen Absicherung des Kindes Integrierter Papierspender, Belastbar bis 80 Kilo, reinigungsfreundlich - hygienisch einwandfrei, Nassraumbeständig Farbton: Weiß, jedoch nach Bemusterung mit dem Betreiber inkl. Erstausrüstung Zellstofftücher 2 x 500 Stück. im Karton. Vorgeschlagenes Erzeugnis / System: Koala klappbare Wickelstation KB-101 Vertikal MICROBAN® Hygieneschutz oder glw. Produkt. angeb. Fabrikat / System: Wickelstation: '.....' (durch den Bieter einzutragen) Einbauorte: • Einzelumkleidekabinen/Wickelräume in Sammelumkleiden 2.2 bis 2.5 (Achsbereiche C-D/19 und 21) • Raum 3.1 WC/Dusche barrierefrei (Achsbereich F-G/16-17) • Raum 3.2b und 3.3b WC Damen bzw. Herren	5 St	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.04.3	Rundlöcher in HPL-Vollkernmaterial, bis 70 mm, als Zulage Herstellung zusätzlicher Rundlöcher, z.B. für den bauseitigen Einbau von Hohlwand Dosen oder zur Durchführung von Leitungen, die durch den Korpus geführt werden, im Zuge der Werksfertigung oder mittels Lochkreissäge auf der Baustelle. Durchmesser: bis 70 mm	20 St	EP	GP	
02.04.4	Rundlöcher in HPL-Vollkernmaterial, bis 200 mm, als Zulage Wie Position 02.04.3 jedoch: Durchmesser: bis ca. 200 mm	4 St	EP	GP	
02.04.5	Rechteckausschnitte in Garderobenschränken, bis ca. 300 x 300 mm, als Zulage Wie Position 02.04.3 jedoch: als Rechteckausschnitte bis ca. 300 x 150 mm	2 St	EP	GP	
02.04.6	Verkleidungen, d = 13 mm, Plattengröße bis 1 m² Lieferung und Montage von Verkleidungen aus HPL-Vollkernplatten, d = 13 mm , Ausführung wie in der Systembeschreibung dargestellt, zur Verkofferung von TGA wie Lüftungskanälen, Regen- oder Schmutzwasserrohren, bzw. für sonstige Verkleidungen und Abtrennungen von Bauteilen. einschl. notwendiger Unterkonstruktion (z.B. geeigneter Winkel, Leisten, Quadratrohrprofile etc.), Aussparungen und Anpassungsschnitte bis ca. 50 x 100 mm Plattengröße: ca. 0,5 x 2 m, d.h. ca. 1 m² Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Teilmengen zusammen. betrifft: z.B. als Blende über Nachzahlautomat oder nach Festlegung der Bauleitung	10 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)		
02.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.7	Verkleidungen, d = 13 mm, Plattengröße bis 2,5 m² Wie Position 02.04.6 (Seite 57) jedoch: Plattengröße: bis ca. 2,5 m ² Einbauort: nach Festlegung der Bauleitung	10 m²	EP	GP
02.04.8	Verkleidungen, d = 8 mm, Plattengröße bis 1,5 m² Lieferung und Montage von Verkleidungen aus HPL-Vollkernplatten, d = 8 mm , Ausführung wie in der Systembeschreibung dargestellt, zur Verkofferung von TGA wie Lüftungskanälen, Regen- oder Schmutzwasserrohren, bzw. für sonstige Verkleidungen und Abtrennungen von Bauteilen, einschl. Aussparungen und Anpassungsschnitte bis 50 x 100 mm. Plattengröße gesamt: bis 1,5 m ² Einbauort: nach Festlegung der Bauleitung	10 m²	EP	GP
02.04.9	Revisionsöffnung Revisionsöffnung in Schrankanlage oder Verkleidung, mit sichtbarer und rostfreier Verschraubung der Deckelblende aus HPL-Kompaktplatte (Farbe passend zum jeweiligen Bauteil), 400/400 mm, komplett herstellen und einbauen.	3 St	EP	GP
02.04.10	Rahmenloser Kristallspiegel (ESG) 600 x 900 mm Lieferung und Montage eines rahmenlosen Kristallspiegels (ESG), rechteckig, Hochformat, Materialstärke 6 mm, geeignet zum freien Aufhängen mit Spiegelbefestigungen, polierte Kante, inkl. aller Befestigungsmittel zur verdeckten Montage (z.B. Easy-Safe-Befestigung). Montiert auf umlaufend hinterlegten, rahmenähnlichen und zur Bildung einer Schattenfuge dienenden HPL-Vollkernplattenstreifen, scharfkantig geschnitten, ca. 10 mm hinter Spiegelfuge zurück gesetzt. Größe: 600 x 900 mm angeb. Fabrikat / System: <i>Kristallspiegel</i> : '.....'			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	(durch den Bieter einzutragen)				
	betrifft:				
	- Familienumkleiden, Sammelumkleiden				
		3 St	EP	GP	
02.04.11	Wandhaken liefern und montieren				
	Wandhaken liefern und montieren				
	Wandhaken aus Edelstahl, geeignet für Einsatz in Schwimmhallen.				
	Ausführung nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten.				
	angebotenes Fabrikat / Produkt: <i>Wandhaken: '.....'</i>				
	(Bietereintragung)				
	<i>betrifft:</i>				
	Stiefelgang / Frisierplätze (AH201), Sammelumkleiden (AH203, AH204)				
	<i>und bei Erfordernis bzw. Festlegung des AG</i>				
		70 St	EP	GP	
02.04.12	Verstärkung Kabinentrennwand im Bereich der Haken/Hakenleisten				
	Im Bereich der Einzelhaken bzw. Hakenleisten soll auf der Gegenseite der Kabinenwand aus HPL ein Verstärkungsstreifen (Aufdoppelung) ebenfalls aus 13 mm HPL-Platte dagegen gesetzt werden, Montage verdeckt.				
	Breite ca. 20 cm, Länge 100 cm bis 300 cm				
	Dekor gem. Grundmaterial ähnlich Fundermax Marylandeiche 4037 MI o. glw.				
	angebotenes Fabrikat: '.....'				
	(Bietereintragung)				
		15 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung			
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)			
02.04	Bereich	Sonstiges			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
Übertrag:					
02.04.13	Reservehaken liefern Reservehaken (Doppelhaken) für in Pos. 01.03.04 beschriebene Hakenleiste, zur Übergabe an den Bauherrn, zum Austausch gegen durch Nutzung beschädigter Haken, liefern. angebotenes Fabrikat / Produkt: Doppelhaken: '.....' (Bietereintragung)	20 St	EP	GP	
Summe Bereich 02.04					
Sonstiges , Netto:					
Summe Titel 02					
Alte Halle (AH - Gebäudeteil I) , Netto:					
zzgl. MwSt. (19,0 %):					
Gesamtsumme, Brutto:					
03 Titel Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)					
03.01 Bereich Babybecken					
03.01.1	Raumspär-Wickelstation Lieferung und Montage einer Raumspär-Wickelstation als klappbarer BABY - WICKELTISCH zur Wandmontage mit Stauraum für Wickelauflagen - Vertikale Version. Abmessungen (geschlossen): • Höhe ca. 90 cm, • Breite ca. 56 cm, • Tiefe ca. 14 cm, • Ausladung geöffnet ca. 90 cm Hergestellt aus schlagfestem Kunststoff, Platzsparend durch einklappbare Wickelauflage, Sicherheitsgurt zur zusätzlichen Absicherung des Kindes Integrierter Papierspender, Belastbar bis 80 Kilo, reinigungsfreundlich - hygienisch einwandfrei, Nassraumbeständig Farbton: Weiß, jedoch nach Bemusterung mit dem Betreiber inkl. Erstausrüstung Zellstofftücher 2 x 500 Stück. im Karton. Vorgeschlagenes Erzeugnis / System:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)		
03.01	Bereich	Babybecken		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Koala klappbare Wickelstation KB-101 Vertikal MICROBAN® Hygieneschutz oder glw. Produkt.			
	angeb. Fabrikat / System: Wickelstation: '.....' (durch den Bieter einzutragen)			
	Einbauorte:			
	• Erlebnisbereich Babybecken EB401, Achse D/-1-1			
		2 St	EP	GP
03.01.2	Ablageregal, wandhängend, 16 Fächer, B/H/T 1.200 x 1.200 x 300 mm Herstellung, Lieferung und Montage eines offenen, wasserfesten Ablageregals für Handtücher und sonstige Badeutensilien, mit 16 Einzelfächer, wandhängend. Korpus, inkl. Rückwand und Abtrennungen, aus 13 mm, HPL-Vollkernmaterial gem. Systembeschreibung, ohne weitere Rahmen oder Zusatzkonstruktionen. Gesamtabmessung des Regals: • 1.213 x 1.213 x 250 mm (BxHxT) • entspricht 4 x 4 Stück Einzelfächer • zu je 287 x 287 x 237 mm (BxHxT) Innenmaß Ausführung gem. Detailzeichnung Nr. ARC-3937-EB-BA Ablageregal Erlebnisbereich Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-7001-GB-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände sowie entsprechender Detailpläne • Dekor: ähnlich Fundermax LOFT 0426 NT Montage , frei hängend, an einer geputzten Massivwand aus Stahlbeton, mittels verdeckter, rostfreier - d.h. für Schwimmhallen geeigneter - Befestigung , wie z.B. Schrankaufhänger für Oberschrank mit Abdeckkappe und Trägerplatte o.ä., welcher in Werkplanung konkret anzugeben und zu bemustern ist. Montagehöhe: OK bei +1.373 mm Dübelbefestigung in Wand, d.h. in Bereichen, in denen die Verbundabdichtung durchdrungen werden muss, nur mit für			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung			
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)			
03.01	Bereich	Babybecken			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag: Wassereinwirkungsklasse W3-I zugelassenem Dübelsystem, wie z.B. fischer DuoSeale. Das vom Bieter vorgesehene Dübelsystem ist zu benennen und die BAZ bzw. der Prüfbericht dem Angebot beizulegen! betrifft : Ablageregale im Beckenumgang des Babybeckens EB401, Achsbereich F/1-2	1 St	EP	GP	
Summe Bereich 03.01			Babybecken , Netto:		
Summe Titel 03			Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II) , Netto:		
			zzgl. MwSt. (19,0 %):		
			Gesamtsumme, Brutto:		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
04.02	Bereich	Personal-Umkleideschränke			
04.02.1	Doppelschränke ohne Sitzbank, Personalbereich Lieferung und Montage einer Garderobenschranksanlage als einreihiges Schranksystem. Ausführung wie in den Systembeschreibungen beschriebenen Einzelschränke, mit Sitzbank. Material und Farben: Gemäß Systembeschreibung. ähnlich Fundermax Marylandeiche 4037 MI Abmessungen: • Insgesamt 16 Doppelschränke. Aufteilung wie folgt: • 1 x 4 Stück in Einzelreihe, Rückwand an Trockenbauwand • 4 x 3 Stück in Einzelreihe, 3 x Rückwand an Trockenbauwand, 1 x freistehend • Schrankschöhe: ca. 1.850 mm • Schranksbreite: ca. 600 mm • Schranksiefe: ca. 520 mm Ausstattung: • Innenausstattung gemäß Systembeschreibung • einschl. je Tür eine Nummerierungseinfassung bestehend - Fortsetzung auf nächster Seite -				
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.02	Bereich	Personal-Umkleideschränke		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: aus 3 Zahlenzeichen - abschließende Festlegung der Größe nach Bemusterung, jedoch maximal 50 mm Ziffernhöhe Spalt zwischen Betonsockel und Schrankanlage ist mit einem Aluminiumblechstreifen (ca. 2 x 50 mm) umlaufend zu verschließen, ca. 15 lfm. Klebmontage. Montage: Gemäß Systembeschreibung. betrifft: Raum NA108 und NA123			
		16 St	EP	GP
04.02.2	Stirnseitige Seitenverkleidung Schrankanlagen Lieferung und Montage einer stirnseitigen Verkleidung der Schrankanlagen. Material und Farbe: Gemäß Systembeschreibung Trennwandsysteme Abmessungen: - Insgesamt 8 Einzelverkleidungen. Aufteilung wie folgt: 7 x Stirnverkleidung mit einer Fläche von ca. 520 mm x 1.850 1 x Rückverkleidung 1.800 x 1.850 Die Abrechnung erfolgt nach m² Trennwandplatte. Einbauort : Räume NA118 und NA123			
		15 m²	EP	GP
04.02.3	Zulage HPL-Schichtstoffoberfläche mit Holzdekor Zulage zu den Positionen der Umkleideschränke, Verkleidungen, Sitzbänke sowie sonstige Flächen für eine Ausführung mit beidseitiger HPL-Schichtstoffoberfläche in Holzdekor gemäß Systembeschreibung.			
		9 m²	EP	GP
04.02.4	Lieferung und Montage Schrankschlösser Lieferung und Montage mechanische Schrankschlösser mit min. 5 Schlüsseln pro Schloss			
		16 St	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausrüstung			
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)			
04.02	Bereich	Personal-Umkleideschränke			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:		
04.02.5	Kurzbügel mit Netz Lieferung von Kurzbügeln mit Netz. Größe passend zur ausgeschriebenen Schrankanlage. Abmaße: ca. 40 cm x 18 cm Farbe: schwarz angeb. Fabrikat / System Kurzbügel mit Netz: '.....' (durch den Bieter einzutragen)		32 St	EP	GP
04.02.6	Abdeckwinkel 50/30/ 2 mm, an den Bodenanschlüssen der Sitzbänke ist ein stranggepresster Aluminiumwinkel L 50/30/2 mm am Badmöbel mittels Kleben zu montieren. Oberfläche pulverbeschichtet, Farbton RAL 7012 Längenabschnitte angepasst an Kragträger der Sitzbänke		20 m	EP	GP
Summe Bereich 04.02			Personal-Umkleideschränke , Netto:		
04.03 Bereich Sanitärbereich					
04.03.1	Sanitärtrennwandanlage - WC Herren NA105 Lieferung und Montage einer Trennwandkonstruktion zur Abtrennung des WCs der Herrentoilette. Ausführung wie in den Systembeschreibungen dargestellt. Wandstärke HPL-Vollkernmaterial: 13 mm Abmessungen und Ausführung wie folgt, jedoch nach örtlichem Aufmaß: • 1 x Wand der Vorderfront ca. 2.100 mm lang (inkl. einer Tür) • 1 x Tür, Breite ca. 600 mm DIN rechts(integriert, nach außen öffnend)mit mechanischer Verriegelung, Bedienung von innen, einschl. optisch kenntlicher Besetzt-Anzeige (WC-Garnitur) • Höhe ca. 2.000 mm abzgl. ca. 150 mm Bodenfreiheit Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept				
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Sanitärbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Wände - sowie entsprechender Detailpläne Material und Farbe: Gemäß Systembeschreibung Einhausungen: Holzdekor gemäß Farbkonzept Farben - z.B. Fundermax gem. Systembeschreibung oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. Holzdekor/Digitaldruck - z.B. Fundermax Kollektion oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. - Marylandeiche - z.B. Fundermax - 4037 MI oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. Alle Beschläge nassraumbeständig und Schwimmhallegeeignet, d.h. rostfrei. betrifft: Damen-WC Raum NA105 im Foyer			
		1 St	EP	GP
04.03.2	Sanitärtrennwandanlage - Personal Damen NA 119 Wie Position 04.03.1 (Seite 64) jedoch: Trennwandkonstruktion zur Abtrennung von einem WC der Damentoilette Personal. 1 x Seitenwand ca. 1.250 mm lang 1 x Tür, Breite ca. 600 mm DIN rechts(integriert, nach außen öffnend)mit mechanischer Verriegelung, Bedienung von innen, einschl. optisch kenntlicher Besetzt-Anzeige (WC-Garnitur) - Höhe ca. 2.000 mm abzgl. ca. 150 mm Bodenfreiheit Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände - sowie entsprechender Detailpläne Material und Farbe: Gemäß Systembeschreibung Einhausungen: Holzdekor gemäß Farbkonzept Farben - z.B. Fundermax gem. Systembeschreibung oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Sanitärbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Holzdekor/Digitaldruck - z.B. Fundermax Kollektion oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. Marylandeiche - z.B. Fundermax - 4037 MI oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. betrifft: Herren-WC Raum NA119 im Personalbereich			
		1 St	EP	GP
04.03.3	Sichtabtrennung zwischen Urinalen, HPL-Material Lieferung und Montage einer Sichtabtrennung bzw. Schamwand zwischen Urinal und Waschbecken, wandmontiert (Trockenbauwand als Installationswand), Ausführung wie in den Systembeschreibungen dargestellt, aus 13 mm HPL-Material, inkl. aller Befestigungsmittel aus Edelstahl. Maße: ca. 600x650 mm Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände - sowie entsprechender Detailpläne Material und Farbe: Gemäß Systembeschreibung Einhausungen: Holzdekor gemäß Farbkonzept Farben - z.B. Fundermax gem. Systembeschreibung oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. Holzdekor/Digitaldruck - z.B. Fundermax Kollektion oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. - Marylandeiche - z.B. Fundermax - 4037 MI oder gleichwertiger HPL-Schichtstoff. Einbauort: Herrentoilette Raum NA105 und NA121 im Foyer und Personalbereich			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.03	Bereich	Sanitärbereich		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.03.4	Ablageregal wandhängend, 4 Fächer, B/H/T 1.200 x 313 x 150 mm Herstellung, Lieferung und Montage eines einreihigen, offenen, wasserfesten Ablageregals für Handtücher und sonstige Badeutensilien, wandhängend. Korpus, inkl. Rückwand und Abtrennungen, aus 13 mm, HPL-Vollkernmaterial gem. Systembeschreibung, ohne weitere Rahmen oder Zusatzkonstruktionen. Gesamtabmessung des Regals: • 1.200 x 313 x 150 mm (BxHxT) • entspricht 1 x 4 Stück Einzelfächer zu je 286 x 274 x 137 mm (BxHxT) Innenmaß Zusätzlich ausgestattet mit 4 Stück 3-fach Drehhaken aus Edelstahl oder Chrom poliert 53 x 50 mm Sockel Ø 40 mm BA 25 mm (oder gleichwertige in jedem Fall Schwimmhallengeeignete), zur Aufnahme von Badetüchern etc., welche an der Unterseite des Regals angebracht werden. Ausführung gem. Detailzeichnung Farben: Gemäß Farbkonzept des Architekturbüros - Zeichnungen Nr.: • ARC-7001-GO-FM Grundriss Erdgeschoss Farbkonzept Wände sowie entsprechender Detailpläne • Holzdekor mittel: Fundermax ähnlich Marylandeiche 4037 MI Montage, frei hängend, an einer geputzten Massivwand aus Kalksandstein, mittels verdeckter, rostfreier - d.h. für Schwimmhallen geeigneter - Befestigung, wie z.B. Schrankaufhänger für Oberschrank mit Abdeckkappe und Trägerplatte o.ä., welcher in Werkplanung konkret anzugeben und zu bemustern ist. Montagehöhe: OK bei ca. +1.850 mm betrifft : Wandregale in Raum AH117 und AH122 - Duschen Personal Damen und Herren	2 St	EP	GP
Summe Bereich 04.03		Sanitärbereich , Netto:		
04.04	Bereich Sonstiges			

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.04.1	Rundlöcher in HPL-Vollkernmaterial, bis 70 mm, als Zulage Herstellung zusätzlicher Rundlöcher, z.B. für den bauseitigen Einbau von Hohlwand Dosen oder zur Durchführung von Leitungen, die durch den Korpus geführt werden, im Zuge der Werksfertigung oder mittels Lochkreissäge auf der Baustelle. Durchmesser: bis 80 mm	5 St	EP	GP
04.04.2	Rundlöcher in HPL-Vollkernmaterial, bis 200 mm, als Zulage Wie Position 04.04.1 jedoch: Durchmesser: bis ca. 200 mm	2 St	EP	GP
04.04.3	Verkleidungen, d = 13 mm, Plattengröße bis 1 m² Lieferung und Montage von Verkleidungen aus HPL-Vollkernplatten, d = 13 mm , Ausführung wie in der Systembeschreibung dargestellt, zur Verkleidung von TGA wie Lüftungskanälen, Regen- oder Schmutzwasserrohren, bzw. für sonstige Verkleidungen und Abtrennungen von Bauteilen. einschl. notwendiger Unterkonstruktion (z.B. geeigneter Winkel, Leisten, Quadratrohrprofile etc.), Aussparungen und Anpassungsschnitte bis ca. 50 x 100 mm Plattengröße: ca. 0,5 x 2 m, d.h. ca. 1 m ² Gesamtmenge setzt sich aus mehreren Teilmengen zusammen. betrifft: z.B. als Blende über Nachzahlautomat oder nach Festlegung der Bauleitung	2,5 m²	EP	GP
04.04.4	Verkleidungen, d = 13 mm, Plattengröße bis 2,5 m² Wie Position 04.04.3 jedoch: Plattengröße: bis ca. 2,5 m ² Einbauort: nach Festlegung der Bauleitung	2,5 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.04.5	Revisionsöffnung Revisionsöffnung in Schrankanlage oder Verkleidung, mit sichtbarer und rostfreier Verschraubung der Deckelblende aus HPL-Kompaktplatte (Farbe passend zum jeweiligen Bauteil), 400/400 mm, komplett herstellen und einbauen.	1 St	EP	GP
04.04.6	Rahmenloser Kristallspiegel (ESG) 600 x 900 mm Lieferung und Montage eines rahmenlosen Kristallspiegels (ESG), rechteckig, Hochformat, Materialstärke 8 mm, geeignet zum freien Aufhängen mit Spiegelbefestigungen, polierte Kante, inkl. aller Befestigungsmittel zur verdeckten Montage (z.B. Easy-Safe-Befestigung). Montiert auf umlaufend hinterlegten, rahmenähnlichen und zur Bildung einer Schattenfuge dienenden HPL-Vollkernplattenstreifen, scharfkantig geschnitten, ca. 10 mm hinter Spiegelkante zurück gesetzt. Größe: 600 x 900 mm angeb. Fabrikat / System Kristallspiegel: '.....' (durch den Bieter einzutragen) betrifft: - z.B. Sanitätsraum 4.4 - Personal-Umkleidebereich - Räume 6.3a und 6.4a	4 St	EP	GP
04.04.7	Wandhaken liefern und montieren Wandhaken liefern und montieren Wandhaken aus Edelstahl, geeignet für Einsatz in Schwimmhallen. Ausführung nach Bemusterung und Freigabe durch den Architekten. Montage an Trockenbauwänden mit schwimmballengeeignetem Befestigungsmaterial angebotenes Fabrikat / Produkt: <i>Wandhaken</i> : '.....'			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)		
04.04	Bereich	Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	(Bietereintragung)			
	<i>betrifft:</i> Umkleide Personal und bei Erfordernis bzw. Festlegung des AG			
		10 St	EP	GP
Summe Bereich 04.04			Sonstiges , Netto:	
Summe Titel 04			Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III) , Netto:	
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	
			Gesamtsumme, Brutto:	

LV-Zusammenfassung

Erlebnisbad-Los 14 Bäderausstattung (2026GM12)

14	LV	Bäderausstattung		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Vorbemerkungen	4	nur Textinformation
01	Titel	Allgemeines	30	
02	Titel	Alte Halle (AH - Gebäudeteil I)	33	
02.01	Bereich	Umkleidebereich	33	
02.01.01	Abschnitt	Umkleiden - Kabinenanlagen und Trennwandsystem	33	
02.01.02	Abschnitt	Schrankanlagen	38	
02.01.03	Abschnitt	Einbaumöbel, Regale, Wandbord, Sonstiges	46	
02.02	Bereich	Sanitärbereich	47	
02.03	Bereich	Regale und Ablagen in Duschen, Halle	50	
02.04	Bereich	Sonstiges	55	
03	Titel	Erlebnisbereich (EB - Gebäudeteil II)	60	
03.01	Bereich	Babybecken	60	
04	Titel	Neuer Anbau (NA - Gebäudeteil III)	62	
04.02	Bereich	Personal-Umkleideschränke	62	
04.03	Bereich	Sanitärbereich	64	
04.04	Bereich	Sonstiges	68	
Summe LV 14 Bäderausstattung				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt. (19,0 %):			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>