

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

LV 1 DE Lenzener Str. + Am Stern

Projekt DE Lenzener DE Lenzener Str. + Am Stern

Auftraggeber

Stadt Wittenberge
August-Bebel-Straße 10
19322 Wittenberge

Bieter / Auftragnehmer	LV Summe netto		EUR
Name:	abzügl. Nachlass		EUR
Strasse:	LV Summe inkl. Nachl.		EUR
PLZ/Ort:	zuzügl. 19,00% MwSt.		EUR
Kontakt:	LV Summe brutto		EUR

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
Projekt : DE Lenzén DE Lenzener Str. + Am Stern
LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
LV-Datum : 18.06.2026

Inhaltsverzeichnis		Seite:
OZ (LV-Gruppe)		
01	DE - Lenzener Str. + Am Stern	3
01.01	Baustelleneinrichtung	3
01.02	Baubegleitende Leistungen	4
01.03	Verkehrssicherung	5
01.04	Umleitung	6
01.05	Sanierung Fahrbahn Lenzener Chaussee	7
01.06	Sonstiges	9
01.07	Markierungen	10
01.08	Gosse und Bordsteine	12
01.09	Barrierefreie Bushaltestelle	13
01.10	Kontrollprüfungen	15
	Zusammenstellung	

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
Projekt : DE Lenzen DE Lenzener Str. + Am Stern
LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01	DE - Lenzener Str. + Am Stern				
01.01	Baustelleneinrichtung				
01.01.0001	Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. StL-Nr. 19.101/107 11	1,000	Psch		
01.01.0002	Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn. StL-Nr. 19.101/112 01	1,000	Psch		
01.01.0003	Infoschreiben erstellen und verteilen	1,000	Psch		
01.01.0004	Entsorgungskonzept AN	1,000	Psch		
01.01.0005	Abrechnungspläne erstellen	1,000	Psch		
01.01.0006	Dokumentation Bauablauf digital	1,000	Psch		
01.01.0007	Einbau-, Logistikkonzept Asphalteinbau	1,000	Psch		
Summe 01.01 Baustelleneinrichtung					

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
Projekt : DE Lenzén DE Lenzener Str. + Am Stern
LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.02	Baubegleitende Leistungen				
01.02.0001	Zustandserfassung v. Baubeginn	1,000	psch		
01.02.0002	Zustandserfassung n. Fertigstellung	1,000	psch		
01.02.0003	Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer Mithilfe Kprüf. StL-Nr. 19.101/712 11	8,000	St		
01.02.0004	Entsorgung Müllbehältnisse 1.BA	1,000	St		
01.02.0005	Entsorgung Müllbehältnisse 2.BA	1,000	St		
01.02.0006	Entsorgung Müllbehältnisse 3.BA	1,000	St		
01.02.0007	Entsorgung Müllbehältnisse 4.BA	1,000	St		
01.02.0008	Beweissicherung Gebäude	4,000	St		
01.02.0009	Schwingungsmessung	4,000	St		
Summe 01.02 Baubegleitende Leistungen					

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
 Projekt : DE Lenzén DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.03	Verkehrssicherung				
01.03.0001	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal ... Freitext ... StL-Nr. 21.105/905 29 TA	62,000	d		
01.03.0002	VZ - Pläne für alle Bauphasen aufst.	1,000	Psch		
01.03.0003	Verkehrsschild aufstellen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN Aufstellh. 2 m StL-Nr. 16.105/202 01 10 22 03	60,000	St		
01.03.0004	TL-Absturzsicherung aufstellen u.entf.	1.260,000	m		
01.03.0005	TL-Absturzsicherung umstellen	340,000	m		
01.03.0006	Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C Verbind. Wahl AN Entf.ü.150bis200m Versorg. Wahl AN VTU erstellen StL-Nr. 21.105/505 21 41 01	2,000	St		
01.03.0007	Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	30,000	d		
01.03.0008	Prov. Fußgängerhilfsbrücke herst.	10,000	St		
01.03.0009	Leitbaken aufst.,vorhalten u.entf.	45,000	St		
Summe 01.03 Verkehrssicherung					<u>.....</u>

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
Projekt : DE Lenzen DE Lenzener Str. + Am Stern
LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.04	Umleitung				
01.04.0001	Umleitungspläne erstellen	2,000	St		
01.04.0002	Umleitungsplan anpassen	2,000	St		
01.04.0003	Verkehrsschild aufstellen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN Aufstellh. 2 m StL-Nr. 16.105/202 01 10 22 03	50,000	St		
01.04.0004	Ankündigungs-/Hinweistafeln	7,000	St		
01.04.0005	Wegeziele ausser Kraft setzen	6,000	St		
01.04.0006	Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal ... Freitext ... StL-Nr. 21.105/905 29 TA	62,000	d		
Summe 01.04		Umleitung			

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
 Projekt : DE Lenzen DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05	Sanierung Fahrbahn Lenzener Chaussee				
01.05.0001	Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton ... Freitext ... Fahrbahn Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm StL-Nr. 23.113/005 12 90 10 11 TA	5.210,000	m2		
01.05.0002	Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer schneiden Dicke ü. 3-6 cm StL-Nr. 23.113/038 21 02	80,000	m		
01.05.0003	Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch. lose Teile aufn. selb.aufn.Kehrm. StL-Nr. 23.113/058 31 01	5.210,000	m2		
01.05.0004	Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2 Asphalt gefräst Rampenspritzgerät ... Freitext ... Menge 400 g/m2 vor A.deckschicht StL-Nr. 23.113/063 12 19 53 TA	5.210,000	m2		
01.05.0005	Asphaltdecksch. aus SMA 8 S herst. Bk3,2 Dicke 3,5 cm Bitumen 25/55-55A Kategorie C 90/1 ... Freitext Freitext Freitext ... mit Beschicker StL-Nr. 23.113/418 42 13 99 91 TA	4.500,000	m2		
01.05.0006	Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst. ... Freitext ... Dicke 3,5 cm Bit.25/55-55A+vvZ ohne Asph.Granul. Handeinbau StL-Nr. 23.113/617 93 40 11 TA	710,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
 Projekt : DE Lenzen DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.05.0007	Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 maschinell StL-Nr. 23.113/952 11 11	4.500,000	m2		
01.05.0008	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Verf. mit Trstr.*Fugenmasse N2 StL-Nr. 22.113/912 31 06 11 01	80,000	m		
01.05.0009	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. versch.Randfugen*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 15 mm 2 Lag. mit Trstr.*Fugenmasse N2 StL-Nr. 23.113/912 51 05 33 01	1.750,000	m		
01.05.0010	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Schächte StL-Nr. 23.113/078 11 02	34,000	St		
01.05.0011	Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht Hydranten+Schieb StL-Nr. 23.113/078 11 01	1,000	St		
01.05.0012	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*A.deckschicht StL-Nr. 22.113/083 11 00	1.750,000	m		
Summe 01.05		Sanierung Fahrbahn Lenzener Chaussee			

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
 Projekt : DE Lenzen DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.06	Sonstiges				
01.06.0001	Schachtabdeckung ausbauen	16,000	St		
01.06.0002	Schachtabdeckung ausbauen an AG übergaben	15,000	St		
01.06.0003	Einwalzbare Schachtabdeckungen - SW MEILEVEL-A PLUS	16,000	St		
01.06.0004	Einwalzbare Schachtabdeckungen - NW MEILEVEL-A PLUS	15,000	St		
01.06.0005	Straßenablauf prüfen	49,000	St		
01.06.0006	Aufsatz Straßenablauf richten	10,000	St		
01.06.0007	Straßenablauf ausbauen	1,000	St		
01.06.0008	Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 2a/Muffe 3b Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b Aufl. C 8/10,10cm Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ... seit.lag./entf.Z0 StL-Nr. 19.110/516 34 02 11 91 TA	1,000	St		
01.06.0009	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen	1,000	St		
01.06.0010	Tageseinsatz Kleinfräse	1,000	St		
01.06.0011	Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10 Dicke 8 cm Bitumen 50/70 ... Freitext ... StL-Nr. 23.113/118 36 10 09 TA	100,000	m2		
01.06.0012	Ein- und Ausbau Poller Wahrenberger Straße	1,000	St		
Summe 01.06 Sonstiges					

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
 Projekt : DE Lenzen DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.07	Markierungen				
01.07.0001	Vorh. Markierung Dokumentieren	1,000	psch		
01.07.0002	Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 2 Breite 0,12 m sonst. Markierung a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf. StL-Nr. 21.131/005 31 21 11 01	820,000	m		
01.07.0003	Längsmarkierung entfernen Leitlinie 2 zu 1 Breite 0,12 m sonst. Markierung a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung feinstfräsen Abf.d. Verw.zuf. StL-Nr. 21.131/005 61 21 11 01	20,000	m		
01.07.0004	Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen StL-Nr. 21.131/110 02	105,000	m2		
01.07.0005	Markierungsfläche trocknen StL-Nr. 21.131/105	105,000	m2		
01.07.0006	Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2 Breite 0,12 m mit Vormarkierung Kaltspritzplastik Aggl.regelm. Dicke 5mm/3mmtief P 7 grobstr. Decke StL-Nr. 21.131/505 31 14 31 21	105,000	m		
01.07.0007	Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie mit Vormarkierung ... Freitext ... Aggl.regelm. Dicke 5mm/3mmtief grobstr. Decke StL-Nr. 21.131/510 21 93 11 TA	20,000	m		

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
Projekt : DE Lenzen DE Lenzener Str. + Am Stern
LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.07.0008	Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt mit Vormarkierung ... Freitext ... Aggl.regelm. Dicke 5mm/3mmtief grobstr. Decke StL-Nr. 21.131/510 31 93 11 TA	6,000	m		
01.07.0009	Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt mit Vormarkierung ... Freitext ... Aggl.regelm. Dicke 5mm/3mmtief grobstr. Decke StL-Nr. 21.131/510 41 93 11 TA	6,000	m		
01.07.0010	Farbige Kennz. von Radwegen herst. Farbe Rot Kaltspritzplastik Dicke 0,6 mm grobstr. Decke StL-Nr. 21.131/705 12 31	5,000	m2		
Summe 01.07 Markierungen					

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
 Projekt : DE Lenzen DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.08	Gosse und Bordsteine				
01.08.0001	Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. bis 10 cm Steine s.+ lagern Verwertung AN Anteil WV 75-100 StL-Nr. 23.115/031 11 11 01	8,000	m		
01.08.0002	Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick Breite bis 20 cm Fugenmörtel Fund.beton bis 10 Verwertung AN StL-Nr. 23.115/036 41 11 01	60,000	m		
01.08.0003	Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm Fuge Typ B an Rinne mit BewF gerader Stein bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa StL-Nr. 23.115/311 03 01 11 11	8,000	m		
01.08.0004	Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne Pfst.160/160/140 o.F., m. Vorsatz. 2-zeilig Fundamentbeton Fuge Typ B Querschn. Unt. AG StL-Nr. 23.115/421 11 12 11 01	60,000	m		
01.08.0005	Nachverfugung von Pflasterstreifen aus Betonsteinpflaster	100,000	m2		
01.08.0006	Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer schneiden Dicke ü. 18-24 cm StL-Nr. 23.113/038 21 05	60,000	m		
01.08.0007	Asphaltkeil aufbrechen und verwerten	60,000	m		
01.08.0008	Arbeitsraum verfüllen	60,000	m		
Summe 01.08 Gosse und Bordsteine					<u>.....</u>

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
 Projekt : DE Lenzen DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
 LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.09	Barrierefreie Bushaltestelle				
01.09.0001	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung Verwertung AN Pflaster säubern StL-Nr. 23.115/011 21 11 01	100,000	m2		
01.09.0002	Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. bis 10 cm Steine s.+ lagern Verwertung AN Anteil WV 75-100 StL-Nr. 23.115/031 11 11 01	24,000	m		
01.09.0003	Schottertragschicht herstellen ... Freitext ... 0/45 URM n. Unterl. AG ... Freitext ... Dicke 20 cm U min.13+Filterst StL-Nr. 22.112/319 92 19 21 TA	100,000	m2		
01.09.0004	Profilstein-Grundtyp "Kasseler Sonderbord"	24,000	St		
01.09.0005	Profilstein-Übergangsst."Kasseler Sonderbord"	2,000	St		
01.09.0006	Profilstein-Übergangsst."Kasseler Sonderbord"	2,000	St		
01.09.0007	Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden Band mit PU-Kaut. StL-Nr. 23.115/506 31	4,000	St		
01.09.0008	Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm verf. Pflasterfm. StL-Nr. 23.115/516 11	4,000	St		
01.09.0009	Bordsteine trennen HB Gerade	4,000	St		
01.09.0010	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehweg	100,000	m2		

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
Projekt : DE Lenzén DE Lenzener Str. + Am Stern
LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.09.0011	Kasseler Blindenleitplatte	4,000	m2		
01.09.0012	Kassler Noppenplatte	2,000	m2		
01.09.0013	Plattenbel. mit Pl. a. Beton herst.	5,000	m2		
01.09.0014	Pflastersteine zuarbeiten	45,000	m		
01.09.0015	Bodenhülse liefern und einbauen	2,000	St		
01.09.0016	Verkehrsschild abbauen	2,000	St		
01.09.0017	Verkehrsschild des AG aufstellen	2,000	St		
Summe 01.09		Barrierefreie Bushaltestelle			

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
Projekt : DE Lenzén DE Lenzener Str. + Am Stern
LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
LV-Datum : 18.06.2026

OZ (Pos-Nr.)		Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.10	Kontrollprüfungen				
01.10.0001	Kontrollprüfung Asphalt	4,000	St		
01.10.0002	Schichtdickenmessung	1,000	psch		
01.10.0003	Kontrollprüfungen Ebenheit	1,000	psch		
01.10.0004	Probenahme und Analyse durchführen	1,000	St		
Summe 01.10		Kontrollprüfungen			
Summe 01		DE - Lenzener Str. + Am Stern			

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
Projekt : DE Lenz DE Lenzener Str. + Am Stern
LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
LV-Datum : 18.06.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)		Summe in EUR
01.01	Baustelleneinrichtung	
01.02	Baubegleitende Leistungen	
01.03	Verkehrssicherung	
01.04	Umleitung	
01.05	Sanierung Fahrbahn Lenzener Chaussee	
01.06	Sonstiges	
01.07	Markierungen	
01.08	Gosse und Bordsteine	
01.09	Barrierefreie Bushaltestelle	
01.10	Kontrollprüfungen	
01	DE - Lenzener Str. + Am Stern	

LEISTUNGSVERZEICHNIS (Kurztext)

Auftraggeber : Stadt Wittenberge
Projekt : DE Lenzén DE Lenzener Str. + Am Stern
LV : 1 DE Lenzener Str. + Am Stern
LV-Datum : 18.06.2026

Zusammenstellung der LV-Gruppen inkl. Nachl. OZ (LV-Gruppe)	Summe in EUR
--	-----------------

01 DE - Lenzener Str. + Am Stern	
----------------------------------	-------

<u>Angebotssumme netto</u>	
----------------------------	-------

<u>abzüglich Nachlass</u>	
---------------------------	-------

<u>Summe Netto inkl. Nachlass</u>	
-----------------------------------	-------

<u>zuzügl. 19.00% MwSt.</u>	
-----------------------------	-------

<u>Angebotssumme brutto</u>	
-----------------------------	-------

Seiten: 1 - 17 Das Dokument enthält 94 Positionen, davon 53 im freien Text.