




Planverfasser ...

Die Baudenker

Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG

Robert Havemann Straße 8

15236 Frankfurt (Oder)

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P24002

Sanierung Forsthaus Woblitz

Bauvorhaben

An der Woblitz 1

16798 Fürstenberg/Havel

(Himmelpfort)

-

Leistung (LV)

05

Trockenbau & Fliesenleger

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 31

Leistungsverzeichnis (ohne Brutto-Angaben)

Leistungsverzeichnis

Projekt (P24002)
Sanierung Forsthaus Woblitz
Leistung (LV)
05 Trockenbau & Fliesenleger

Bauvorhaben		
An der Woblitz 1 16798 Fürstenberg/Havel (Himmelpfort)		
Bauherr		
Landesbetrieb Forst Brandenburg	Telefon 03391 400015	Ansprechpartner: ... Herr Thomas Schneider
Abteilung 1, Fachbereich 13	Fax	
Friedrich-Engels-Str. 33 A		
16827 Alt Ruppin	Thomas.Schneider@LFB.brandenburg.de	
Planverfasser / Ausschreibung		
Die Baudenker	Telefon	
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG	Fax	
Robert Havemann Straße 8		
15236 Frankfurt (Oder)		
Bauleitung		
Die Baudenker	Telefon 0335 - 606647-0	
Krebs Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG	Fax	
Robert Havemann Straße 8		
15236 Frankfurt (Oder)		
Ansprechpartner / Bemerkung		
-		

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:		
	 Angebotsabgabe	 Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort	 Ausschreibender - Ort, Datum	
	Stempel	Stempel
..... Anbieter - Unterschrift	 Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Angaben zur Baustelle Forstwohnhaus Woblitz	5
		Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise	6
		Allgemeine Vorbemerkungen	9
01	Titel	Baustelleneinrichtung	10
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau	11
02.01	Bereich	Abbruch Fliesenbeläge	11
02.02	Bereich	Abbruch Trockenbauwand	12
03	Titel	Trockenbauarbeiten	13
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau	13
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten	18
04.01	Bereich	Wandfliesen	18
04.02	Bereich	Bodenfliesen	23
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	28
		Bieterangabenverzeichnis	29

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
Angaben zur Baustelle Forstwohnhaus Woblitz		
VORBEMERKUNG ZUR AUSSCHREIBUNG		
Bauvorhaben: Sanierung und Umbau Forsthaus Woblitz mit Nutzungsänderung zum Wohnhaus		
Bauort: An der Woblitz 2, 16798 Fürstenberg/Havel, Ortsteil Himmelpfort		
1. Lage und Erschließung des Bauvorhabens		
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich der Stadt Fürstenberg/Havel im Ortsteil Himmelpfort, auf dem Grundstück An der Woblitz 2, 16798 Fürstenberg/Havel. Das Gebäude ist als ehemaliges Forsthaus in unmittelbarer Nähe zum Ufer der Großen Woblitz gelegen, eingebettet in ein weitläufiges Waldgebiet mit naturnahem Umfeld. Die Liegenschaft ist über öffentliche Straßen bis zum Ortskern Himmelpfort erreichbar. Die letzte Wegstrecke erfolgt über eine befestigte Forststraße, die ausschließlich für den Baustellenverkehr genutzt werden kann. Es handelt sich dabei um eine eingeschränkt befahrbare Zufahrt durch das Waldgebiet, auf die bei der Planung der Baustellenlogistik besondere Rücksicht zu nehmen ist. Die Transportwege sind mit dem Bauherrn bzw. der örtlichen Bauleitung abzustimmen. Es ist zu beachten, dass das Grundstück abgelegen liegt, keine direkte Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz hat und witterungsbedingte Einschränkungen insbesondere in der Zufahrt möglich sind. Die Baustellenzufahrt, die Anlieferung und Lagerung von Baumaterialien sowie die Organisation des Baustellenbetriebs sind entsprechend zu planen und mit besonderer Sorgfalt durchzuführen. Die Umgebung ist sensibel – sämtliche Maßnahmen haben unter größtmöglicher Rücksichtnahme auf das bestehende Ökosystem und die angrenzende Vegetation zu erfolgen.		
2. Art und Umfang der Baumaßnahme		
Die Baumaßnahme umfasst die umfassende Sanierung und Umnutzung eines bestehenden Forsthauses zum Wohnhaus. Das Gebäude befindet sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand und soll unter Beibehaltung wesentlicher Bestandteile in ein modernes Wohnhaus umgebaut werden. Hierbei sind sämtliche Ausbaugewerke sowie haustechnische Anlagen vollständig zu erneuern. Die Arbeiten umfassen unter anderem:		
Dacharbeiten:		
- Reinigung und Beschichtung der bestehenden Dacheindeckung - Prüfung und ggf. Erneuerung aller erforderlichen Klempnerarbeiten (Traufen, Orgänge, Grate, Kehlen, Dachrinnen, Fallrohre) - Einbau neuer Dachflächenfenster		
Fassadenarbeiten:		
- entfernen des Bewuchses aus der Fassade - Reinigung, Ausbesserung und Instandsetzung des Klinkermauerwerks - Aufarbeiten der Holzfassade / streichen		
Holzbauelemente:		
- Teilsanierung der Vordächer aus Holz - Ausführung in witterungsbeständigem Konstruktionsholz mit Schutzbehandlung		
Innenausbau:		
- Instandsetzen aller Innentüren - Trockenbauarbeiten zur Erstellung neuer Raumstrukturen - Tapezieren und Streichen sämtlicher Wand- und Deckenflächen - Ausbau und Neuverlegung der Bodenbeläge - Neue Fliesenarbeiten Böden, Küche und Sanitärbereichen		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
Angaben zur Baustelle Forstwohnhaus Woblitz		
Haustechnik (HLS/ELT): - Komplette Neuinstallation der Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen - Einbau eines Kombiheizkessels für Pellets inkl. Pufferspeicher - Neuinstallation der Elektroanlage inkl. Verteilungen, Beleuchtung, Schalter, Steckdosen		
Außenanlagen: - Herrichtung der Freianlagen im unmittelbaren Umfeld		
3. Baustelleneinrichtung und besondere Hinweise - Baustrom und Bauwasser werden vom Auftraggeber bereitgestellt - Entsorgung nach gesetzlichen Vorgaben - Berücksichtigung von Natur- und Landschaftsschutz - Absicherung der Baustelle über die gesamte Bauzeit		
4. Allgemeine Hinweise - Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik - Gültige Normen, Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten - Alle Arbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen - Terminpläne und Fristen sind verbindlich - Koordination mit anderen Gewerken ist sicherzustellen		
Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise Bauvorhaben: Sanierung und Umbau Forsthaus Woblitz zum Wohnhaus Bauort: An der Woblitz 2, 16798 Fürstenberg/Havel		
1. Allgemeine technische Vorbemerkungen Die nachfolgenden technischen Vorbemerkungen und besonderen Hinweise gelten gewerkübergreifend für alle an der Sanierung und dem Umbau des Forsthauses Woblitz beteiligten Firmen. Ziel ist die einwandfreie, fachgerechte und koordinierte Durchführung der Arbeiten unter Beachtung aller relevanten Vorschriften, Normen und örtlichen Gegebenheiten. Der Ausschreibung liegen, soweit nicht ausdrücklich anders erwähnt, die entsprechenden DIN-Vorschriften und die VOB in ihrer derzeit gültigen Fassung zugrunde. Es wird besonders auf die nachstehenden DIN-Normen und Richtlinien hingewiesen:		
Trockenbauarbeiten (Leichtbauwände, Deckenverkleidungen, Unterkonstruktionen)		
DIN 18340 • Trockenbauarbeiten – ATV VOB/C • Regelt Herstellung von Leichtbaukonstruktionen aus Gips, Holz, Metall etc.		
DIN 18181 • Gipsplatten – Anforderungen, Formate, Kennzeichnung		
DIN 18183-1 bis -3 • Gipsplatten – Verarbeitung von Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten		
DIN 4102 / EN 13501 • Brandschutzanforderungen – Klassifizierung von Baustoffen und Bauteilen		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise		
DIN 4109 / EN 12354 Schallschutz im Hochbau – Anforderungen und Nachweise		
DIN EN 13964 Abgehängte Decken – Anforderungen an Systeme und Baustoffe		
EN 1990 / EN 1991 / EN 1993 / EN 1995 Eurocodes für Tragwerksplanung (Holz, Metall, Lastannahmen)		
DGUV Regel 101-601 Trockenbau – Sicherheit bei der Montage		
Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten		
DIN 18352 - Fliesen- und Plattenarbeiten – ATV VOB/C - Gilt für Bekleidungen und Beläge aus keramischen Platten und Mosaiken		
DIN 18157 Verlegung von Fliesen und Platten im Dünnbettverfahren		
DIN EN 12004 Anforderungen an Fliesenkleber (z. B. C2, S1, S2 etc.)		
DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen (z. B. Bäder, Duschen) – wasserbeanspruchte Bereiche		
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau – besonders bei schwimmenden Estrichen und Fliesen		
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau – Ebenheitstoleranzen der Untergründe		
ZDB-Merkblätter (Zentralverband Deutsches Baugewerbe) Technische Richtlinien für Beläge und Abdichtungen		
TRGS 610 Gefahrstoffe in Bauklebern – Verarbeitung und Schutzmaßnahmen		
DGUV Regel 101-601 Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Fliesenverlegung		
Es gelten die für das Gewerk maßgeblichen: - DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen - die anwendbaren VDI und VDE-Vorschriften - die Landesbauordnung Brandenburg - weiteren einschlägige gültige Vorschriften, Richtlinien und Hinweise - der aktuelle Stand der Technik für die Ausführung von Bauleistungen - die Baustellenverordnung in der aktuellen Fassung - das Abfallbeseitigungsgesetz und Ersatzbaustoffverordnung - die Regeln der Berufsgenossenschaft und der Gemeindeunfallversicherer jeweils in ihrer aktuellen, letzten Fassung.		
Technische Spezifikationen wie nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden,		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
Technische Vorbemerkungen und besondere Hinweise		
europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen beziehen sich auch ohne gesonderten Gleichwertigkeitszusatz auf gleichwertige technische Spezifikationen. Abweichungen und technische Änderungen dürfen nur nach Rücksprache mit der Bauleitung und schriftlicher Zustimmung vorgenommen werden. Der Schutz bestehender Bauteile, Oberflächen und angrenzender Flächen ist sicherzustellen. Schäden durch unsachgemäße Arbeiten sind vom Verursacher zu beheben. Jeder Unternehmer ist verpflichtet, seine Arbeiten mit den Vor- und Nachfolgewerken abzustimmen, um zeitliche und technische Kollisionen zu vermeiden. Für Materiallagerung und Baustelleneinrichtung sind nur die vorgesehenen und freigegebenen Flächen zu nutzen. 2. Baustellenlogistik und Zugänglichkeit Die Baustelle befindet sich in einem abgelegenen Waldgebiet. Die Anlieferung erfolgt ausschließlich über eine befestigte Forststraße. Große Lieferfahrzeuge oder Spezialtransporte sind rechtzeitig mit der Bauleitung abzustimmen. Der Baustellenbetrieb ist so zu organisieren, dass Rettungswege und Zufahrten jederzeit freigehalten werden. Lagerflächen und Wendemöglichkeiten sind eingeschränkt – logistische Maßnahmen sind entsprechend vorzubereiten. 3. Umwelt- und Naturschutz Die Baustelle liegt in einem sensiblen Naturraum. Jeder Unternehmer hat während der Arbeiten größtmögliche Rücksicht auf die Umgebung und das angrenzende Ökosystem zu nehmen. Eingriffe in die Vegetation und Bodenversiegelungen sind auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen. Es ist strikt darauf zu achten, dass keine gefährlichen Stoffe in das Erdreich oder in Gewässer gelangen. Alle Baustellenabfälle sind nach geltenden Vorschriften zu trennen und umweltgerecht zu entsorgen. 4. Arbeitsschutz und Sicherheit Für die Einhaltung des Arbeitsschutzes ist jede Firma eigenverantwortlich zuständig. Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) ist verpflichtend. Die Baustellenordnung und alle SiGe-Koordinationsvorgaben sind einzuhalten. Bei Unfällen, Beinaheunfällen oder sicherheitsrelevanten Beobachtungen ist umgehend die Bauleitung zu informieren. 5. Ausführung, Qualität und Abnahme Alle verwendeten Baustoffe und Systeme müssen gültige Zulassungen (z. B. ETA, Ü-Zeichen) besitzen. Vor Beginn sind Ausführungspläne, Details und Schnittstellen zu prüfen. Bei Unklarheiten ist Rücksprache mit der Bauleitung zu halten. Eigenmächtige Änderungen führen zur Ablehnung der Leistung und ggf. zu kostenpflichtigem Rückbau. Die Übergabe erfolgt in sauberem, funktionsfähigem und mängelfreiem Zustand. Verdeckte Leistungen sind rechtzeitig zur Abnahme anzumelden, um Rückbauten zu vermeiden. 6. Baustellenversorgung Baustrom und Bauwasser werden durch den Auftraggeber bereitgestellt. Die Verteilung innerhalb der Baustelle (z. B. Unterverteilungen, Schlauchleitungen) ist Aufgabe der ausführenden Gewerke. Sorgfältiger und sparsamer Umgang mit Ressourcen ist zwingend erforderlich. Fahrlässige Verschwendung kann nachberechnet werden.		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
Allgemeine Vorbemerkungen		
Vorbemerkungen Die zur Erbringung der beschriebenen Leistungen erforderlichen Befähigungsnachweise sind vom Auftragnehmer zu erbringen. Wenn im LV nicht ausdrücklich erwähnt, sind nachfolgende Anforderungen an die Ausführung in die Einheitspreise einzurechnen: - Einrichten-, vorhalten und räumen der Baustelleneinrichtung für sämtliche im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten, einschl. Lager- und Arbeitsplätze, notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel, Container und Vorhaltekosten, Gerüste für eigene Arbeiten sind einzukalkulieren - Vorarbeiten, wie Reinigen des Untergrundes, Grundieren, evtl. notwendige Spachtelung, etc - besondere Maßnahmen zum Schutz aller angrenzenden Bauteile, wie z.B. Abkleben von Fenstern u. Türen einschl. Lieferung der erforderlichen Stoffe - wirksames Schützen der fertig gestellten Flächen nach Wahl des AN - Materialverschnittmengen Das zu verarbeitende Material muss der jeweiligen Stoffnorm entsprechen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller sollen eingehalten werden, dem Auftraggeber ist auf Verlangen Einsicht in diese zu gewähren. Falls im Leistungsverzeichnis nicht oder nicht richtig angegeben, sind alle Materialien und Stärken so zu wählen, dass sie den jeweiligen Anforderungen voll gerecht werden. Falls aus den Planungsunterlagen nicht ausreichend ersichtlich, hat der Auftragnehmer nach Auftragserteilung mit dem Auftraggeber rechtzeitig über vorgesehene Farben und Tönungen im Detail Rücksprache zu führen. Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine ausdrückliche Bestätigung des Musters durch den Bauherren soll eingeholt werden. Die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall sind einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen. Flüssige Reste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden. Abfälle und Reststoffe sind nicht zu mischen, sondern zur ordnungsgemäßen Entsorgung getrennt zu sammeln. Mörtelreste dürfen keinesfalls belegt werden, sie sind vollständig zu entfernen. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Verarbeiter davon zu überzeugen, dass der bauliche Untergrund und Vorleistungen den Voraussetzungen für sein Gewerk entsprechen. Evtl. Bedenken sind dem Auftraggeber vor Ausführung schriftlich mitzuteilen. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß VOB, Teil C, im Zuge der Wahrnehmung der Prüfungs- und Hinweispflicht durch den Auftragnehmer zu erfolgen. Der Auftragnehmer hat bei seiner Prüfung Bedenken gelten zu machen bei - ungeeigneter Beschaffenheit des Untergrundes, z.B. grobe Verunreinigungen,		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
Allgemeine Vorbemerkungen		
Ausblühungen, zu glatte Flächen, verölte Flächen, ungleich saugende Flächen, gefrorene Flächen, zu hohe Baufeuchtigkeit. Alle Einheitspreise des Angebotes verstehen sich für eine fix und fertige, vollständige Leistung in fachtechnisch einwandfreier Arbeit, einschl. Lieferung der erforderlichen Werkstoffe in bester Qualität sowie Lieferung aller zur ordnungsgemäßen Fertigstellung erforderlichen Baustoffe, Hilfsbaustoffe und Betriebsstoffe sowie Ausführung aller erforderlichen Nebenarbeiten, Schutz- und Sicherheitsvorkehrungen bis Abnahme. Alle vorgenannten Verarbeitungshinweise und Anforderungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.		
01.1	Baustelle einrichten, vorhalten, sowie Räumen der Baustelle Einrichten, Vorhalten, sowie Räumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geländes einschl. Entfernung von Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen: - Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze - notwendige Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel - notwendige Container und Bauwagen - Material-Vorhaltekosten - Lohnkosten - Personalkosten - alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsbemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, - Sicherungsmaßnahmen insbesondere der Verkehrswege auf und vor dem Grundstück, im Gebäude, auf den Zufahrten, Bürgersteigen, einschl. Säuberung usw. Für eine ausreichende Wegebeleuchtung ist zu sorgen. - maßgeblich sind die Forderungen des Amtes für öffentliche Ordnung, Landesamt für Arbeitsschutz, der Bauberufsgenossenschaften und sonstiger mitwirkender Behörden, Amtsstellen und Körperschaften. Bauzeit : ca. 6 Monate	
1 Psch		GP
Summe Titel 01 Baustelleneinrichtung, Netto:		
02 Titel Abbruch Fliesen & Trockenbau		
02.01 Bereich Abruch Fliesenbeläge		

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau			
02.01	Bereich	Abbruch Fliesenbeläge			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.01.1	Wandfliesen mit Dünnbett entfernen Wandfliesen, einschl. Dünnbett, entfernen, Bauschutt entsorgen. Aufbaudicke : bis 2 cm Abfallschlüsselnummer: AVV 170103 Ausbauort: EG: R1.02, R1.04, R1.08 OG: R2.02	80 m²	EP	GP	
02.01.2	Bodenfliesen geklebt, ausbauen Bodenfliesen einschl. Dünnbett, von Hand oder mit Kleingeräten vollständig entfernen. Bauschutt entsorgen. Art der Bodenfliese: Feinsteinzeug Fliesenformat: bis 40*60 Klebeverfahren: Dünnbett Aufbaudicke: bis 2 cm Abfallschlüsselnummer: AVV 170103 Ausbauort: EG: R1.01, R1.02, R1.04, R1.03, R1.07,R1.08 OG: R2.02	60 m²	EP	GP	
02.01.3	Zulage Bodenfliesen im Dickbett, ausbauen Zulage Bodenfliesen in Mörtelbett (Dickbett) ausbauen, Bauschutt entsorgen. Aufbaudicke : bis 5 cm Abfallschlüsselnummer: AVV 170103 Ausbauort: mit Abstimmung Bauleitung	60 m²	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau		
02.01	Bereich	Abruch Fliesenbeläge		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.4	Sockelfliesen ausbauen Sockelfliesen, keramisch, einschl. Mörtelbett entfernen, Bauschutt entsorgen. Abfallschlüsselnummer: AVV 170103 Ausbauort: EG: R1.01, R1.03, R1.04, R1.07, R1.08			
		60 m	EP	GP
02.01.5	Kantenprofil entfernen Kantenprofil / Fliesenabschlussprofil / Eckschutzprofil entfernen / rückbauen.			
		30 m	EP	GP
02.01.6	Verkofferung, entfernen Verkofferung mit Fliesen auf Hartfaserplatten, einschl. Unter- konstruktion und Befestigungsmitteln entfernen, Bauschutt ent- sorgen. Höhe : max. 3 m Abwicklung: bis 0,50 m			
		10 m	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Abruch Fliesenbeläge, Netto:		
02.02	Bereich	Abruch Trockenbauwand		
02.02.1	Gipsplatten-Bekleidung abbrechen, ohne Unterkonstruktion, Wand Gips-/Gipsfaser-Plattenbekleidung einseitig, an Innenwänden abbrechen und entsorgen, Unterkonstruktion bleibt bestehen. Arbeiten erfolgen in Abstimmung mit den beteiligten Gewerken Elektro, HLS und Bauleitung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau		
02.02	Bereich	Abbruch Trockenbauwand		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abfallschlüsselnummer: AVV 170802 (Rigibsplatten)			
	Bekleidung : GK/GKBI/GF-Platten, einlagig			
	Plattendicke : 12,5mm			
	Bauteil : Wand			
		110 m²	EP	GP
02.02.2	Montagewand, 2-lagig beplankt, abbrechen			
	Montagewand aus Metallständerprofilen, beidseitig zweilagig mit mineralischen Bauplatten beplankt, abbrechen, Bauschutt entsorgen.			
	Abfallschlüsselnummer: AVV 170802 (Rigibsplatten)			
	Abfallschlüsselnummer: AVV 170405 (Metallständerwerk)			
	Abfallschlüsselnummer: AVV 170604 (Dämmmaterial)			
	Ausbauort: R1.07			
		10 m²	EP	GP
Summe Bereich 02.02				
	Abbruch Trockenbauwand, Netto:			
Summe Titel 02				
	Abbruch Fliesen & Trockenbau, Netto:			
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
03.01.1	Innenwände Einfachständerwerk CW50, d=100cm			
	Einfachständerwerk CW50, Innenwände als nicht tragende Innenwände, Raumhöhe : bis 3,50m Wandstärke 100mm, mit Eckausbildungen in den Wänden, nach DIN 4103-1, Achsabstand 62,5cm,			
	Befestigung mit Bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.			
	Unterkonstruktion: CW 50 und UW 50 nach DIN 18182-1 umlaufende rückseitige Anschlüsse starr. Unterkonstruktion Trockenbau nach DIN 55634 und DIN EN 12944 in Korrosionsschutz C1 ausführen.			
	Beplankung: doppelseitig 2 x 12,5 mm aus Gipskarton			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauplatten Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung.			
	Dämmschicht: 50 mm Mineralfaser-Dämmstoff DIN EN 13162, Baustoffklasse A, lückenlos und abrutschsicher verlegen			
	Inkl. erforderliches Arbeits- und Schutzgerüst. Raumhöhe: bis 3,50m			
	Einbauort: R1.07			
	Angebotenes System: '.....'			
		14 m²	EP	GP
03.01.2	Zulage für Türöffnungen 0,885m* 2,135m			
	Zulage zu vorbeschriebenen Metallständerwänden: Türöffnung mit Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofil CW50/ Sturzprofil UW50 einschl. Decken- und Bodenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Dübeln und Schrauben			
	Baurichtmaß B/H=0,885x2,135m Ausführung für Türblatt >25kg Pfostenprofil UA 50x02 Sturzprofil UW 50x06 zzgl. bis 20cm Fußbodenaufbau			
		1 Stk	EP	GP
03.01.3	Verstärkungsprofil, UA50 d=2mm			
	Verstärkungsprofil als Zulage zur Trockenbaukonstruktion. Profil: UA 50 mit d=2,0 mm ungelocht, zusätzlicher Ständer inkl. Eckwinkel oben/unten, Montagehöhe l= bis 3,50m inkl. bis 20cm Fußbodenaufbau, Abrechnung nach Einzelstück,			
	Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile Einfach-Profile UA50, Unterkonstruktion nach DIN 55634 und DIN EN 12944 in Korrosionsschutz C1 ausführen.			
	inkl. erforderliches Arbeits- und Schutzgerüst und notwendige Bohrungen zur Profilbefestigung.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		2 Stk	EP	GP
03.01.4	Wandvorsatzschale CW75, Höhe bis 1,50m Trockenbau-Wandvorsatzschale für Installationsschächte Einbaubereich 2 nach DIN 4103-1, CW75, einseitig beplankt für Waschbecken und WC Höhe bis 1,50m - ab OKFF Wandstärke gesamt ca. 200mm, nach DIN 4103-1, Achsabstand 62,5cm, Installationshohlraum 100mm, (gemäß Grundriss) Unterkonstruktion: aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Ständerprofile Einfach-Profile CW75, umlaufende rückseitige Anschlüsse starr. Unterkonstruktion Trockenbau nach DIN 55634 und DIN EN 12944 Korrosionsschutz C1 ausführen. Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, einlagig, d=60mm, vollflächig und abrutschsicher zwischen den Metallständern verlegen. Beplankung: aus imprägniert GKBi o. glw. DIN EN 12467, Verarbeitung gemäß DIN 18534-3, Plattendicke 2 x 12,5mm, mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2 befestigen, einschl. Löcher bohren für Installationsrohre. Verspachtelung: Fugenspachtel DIN 1168, Qualitätsstufe Q 2 als Standardverspachtelung gemäß IGG-Merkblatt 2, Ausführung gemäß Verwendbarkeitsnachweis / Herstellervorschrift, Einschl. umlaufenden Anschluss an Decken und Wände (Mauerwerk, Betonbodenplatte, Trockenbauwände), nach Herstellerrichtlinien. Wanddicke: ca. 100 mm Ausführung im System nach Herstellerdetails und Prüfzeugnis als luftdichte Ausführung, die Ausführung der Notbeplanung ist mit einzukalkulieren, die seitliche Schließung ist mit einzukalkulieren, inkl. erforderliches Arbeits- und Schutzgerüst. Die Wandflächen werden später gefliest.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Einbauort: EG: R1.02 OG: R2.02			
	Angebotenes System: '.....'			
		10 m²	EP	GP
03.01.5	Rundloch f. Dosen, Kabel, Rohre und dgl., Trockenbau Rundloch in GKB-Wände für Dosen, Schalter, Kabel, Rohre aller Art, Rohrdurchführungen o.ä. bohren, fachgerecht herstellen und abdichten, inkl. ggf. Abstimmung mit den Gewerken. Nach der Installation der Gewerke fachgerecht schließen Durchmesser: bis ca. 50 mm	10 St	EP	GP
03.01.6	Aussparung in GK-Platten, 30/30cm Aussparung, rechteckig, in Bekleidung aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten für bauseitige Einbauten. Unterkonstruktion verstärken Aussparungsgröße : ca. 30/30 cm	4 St	EP	GP
03.01.7	Revisionstür bis 30x30cm GKBi Revisionstür mit seitlichen Scharnieren Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet (RAL 9016) Unterkonstruktion verstärken, Abmessungen: ca. 30/30 cm flächenbündig mit Fliesen bzw. oberflächengleich mit Gipskartonplatte eingebaut, Übergänge geschliffen und gespachtelt Griffmulde und Magnetschnäppern, Einbauort: Installationsschächte Angebotenes Fabrikat: '.....'	2 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.8	Laibung, Dachfenster, Trockenbau Laibung für Dachflächenfenster mit Trockenbauplatten herstellen, inkl. dichtem Anschluss der Dampfsperre, Winddichtung und lückenloser Ergänzung der Wärmedämmung, sowie Einsetzen und Überspachteln einer Eckschutzschiene. Laibungstiefe : bis 40 cm 3 m EP GP			
03.01.9	Beplankung Dachschrägen und Kniestock mit GKF Beplankung Dachschrägen und Kniestock (Drempel) mit GKF inkl. Unterkonstruktion und Dämmung Ausführung: Beplankung von Dachschrägenflächen herstellen, bestehend aus einer Unterkonstruktion aus Holzlatten/Konstruktionsvollholz, fachgerecht befestigt, ausgerichtet und gemäß den anerkannten Regeln der Technik montiert. Achsabstände entsprechend den Anforderungen der Beplankung. Einbringen einer Wärmedämmung aus Mineralwolle, Dämmstärke 50 mm, dicht gestoßen und hohlraumfrei zwischen bzw. in der Unterkonstruktion verlegt. Anschließend einlagige Beplankung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF), Dicke 12,5 mm, gemäß den geltenden Normen montieren. Platten fachgerecht befestigen, Fugen verspachteln, Qualitätsstufe Q2, inklusive erforderlicher Fugendeckstreifen. Einschl. aller erforderlichen Nebearbeiten, wie: Anschluss- und Randprofile Befestigungsmittel Verschnitt Ausrichten und Anarbeiten an angrenzende Bauteile Angebotenes System: '.....' 65 m² EP GP			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
03	Titel	Trockenbauarbeiten		
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
03.01.10	Rohrkasten 2seitig, 2lg GKBI, Abwicklung 60cm Rohrkasten als 2-seitige Umkleidung von Installationen, Rohren o. ä. Leistungsbestandteile • Ausstopfen der Zwischenräume vollsatt mit Mineralwolle • Metallprofil-UK • GK-Platten • Anschlüsse acrylversiegelt Zweck: Umkleidung von Installationen Vorleistung: Rohr, Trassen Folgeleistung: Malerarbeiten Beplankung: GKBI, 2x 12,5 mm, 2-seitig Oberflächen: Q2 verspachtelt, malerfertig Abwicklung: ca. 60 cm Einbausituation: Decken-/Wandixel			
		10 m	EP	GP
Summe Bereich 03.01		Trockenbau Innenausbau, Netto:		
Summe Titel 03		Trockenbauarbeiten, Netto:		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.01	Bereich	Wandfliesen		
04.01.1	Untergrundvorbereitung Wand Untergrund für Fliesenflächen gründlich reinigen, von allen trennenden Mitteln befreien, Unebenheiten ggf. ausgleichen mit einer geeigneten Spachtelmasse Art des Untergrundes: Kalkzementputz, Gipskartonflächen Einbauort: R1.02, R2.02, Fliesenhöhe: bis 2,20m			
		45 m²	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.01	Bereich	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.2	Haftgrund Wand Untergrund für Fliesenflächen mit Tiefengrundanstrich 2-lagig vollflächig vorbereiten. Art des Untergrundes: Kalkzementputz, Gipskartonflächen Einbauort: R1.02, R2.02 Fliesenhöhe: bis 2,20m Angebotenes Fabrikat: '.....'	45 m²	EP	GP
04.01.3	Streichisolierung zweilagig, Wände Streichisolierung für Wände als Dichtung gegen Spritzwasser durch Aufbringen einer flüssigen Dichtungsfolie auf trockene Putzflächen und zementgebundenen Bauplatten. Ausführung zweilagig (in zwei verschiedene Farben - 1. Isolierung in grau - 2. Isolierung in weiß), kreuzweise beschichtet, Ablüftzeiten beachten, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen. In die 2. obere Lage Quarzsand, Korngröße von 0,7 bis 1,2 mm als Haftbrücke für Fliesenbekleidung im Dünnbett einstreuen. Alle Bereiche nach W1-I und 30-50cm aus den Nassbereichen heraus. Fliesenhöhe: bis 2,20 Einbauort: R1.02, R2.02 Angeb. Fabrikat: '.....'	15 m²	EP	GP
04.01.4	Fugendichtband Anschluß Wand / Wand Abdichtung an Wand-/Wandanschluss herstellen (Ecken). Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Streichisolierung einlegen und einbetten, Überlappungen beachten, eingeklebtes Band mit frischer Streichisolierung überstreichen, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen. Einbau nach Vorschrift des Herstellers einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten			
04.01	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Fliesenhöhe: bis 2,20m				
	Einbauort: R1.02, R2.02				
	Angebotenes Fabrikat : '.....'				
		10 m	EP	GP	
04.01.5	Wandfliesen im Dünnbettmörtel im Format 20/40				
	Bekleidung von Wänden u.ä. aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf vorhandenen vorbereiteten Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel im Fugenschnitt, liefern verlegen und verfugen.				
	Höhe:	2,20m			
	Format :	20/40			
	Farbton:	Fliese + Verfugung in Abstimmung mit AG und Objektplaner (Fliesen voraussichtlich weiß, beige-pastell, hellgrau-pastell)			
	Verlegart:	auf Kreuzfuge oder Wahl des AG			
	Einbauort: R1.02, R2.02				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'				
	Serie: '.....'				
		45 m²	EP	GP	
04.01.6	Zulage Verlegung Wandfliese im Format 30*60				
	Zulage Fliesenverlegung an Wänden u.ä. aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf vorhandenen vorbereiteten Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel im Fugenschnitt, liefern verlegen und verfugen.				
	Höhe:	bis 2,20m			
	Format :	30/60			
	Farbton:	Fliese + Verfugung in Abstimmung mit AG und Objektplaner (Fliesen voraussichtlich weiß, beige-pastell, hellgrau-pastell)			
	Verlegart:	auf Kreuzfuge oder Wahl des AG			
				Übertrag:	
- Fortsetzung auf nächster Seite -					

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.01	Bereich	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Einbauort: R1.02, R2.02			Übertrag:
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
	Serie: '.....'			
		45 m²	EP	GP
04.01.7	Fensterbank und Fensterleibung einfliesen			
	Untere Wandablage am Fenster sowie Fensterleibungen und ggf. Sturz mit gleichen Material der Wandfliese im Dünnbettverfahren in Fugenschnitt verlegen und verfugen, alle Schnitte, Eckschutzschienen, Fugenausbildung, Fensteranschlüsse sind einzurechnen			
	Tiefe von 15cm bis ca. 25 cm			
	Einbauort: R1.02, R2.02			
		3 m	EP	GP
04.01.8	Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN60			
	Wandrohrdurchgänge bis DN60 im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten. Dichtmanschetten, passend zum Durchmesser der Durchführungen, in die frische Spachtelung einkleben und mit Streichisolierung überstreichen, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen, Einbau nach Vorschrift des Herstellers einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten.			
	Angebotenes Fabrikat: '.....'			
		8 St	EP	GP
04.01.9	Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN120			
	Wandrohrdurchgänge bis DN120 im Spritzwasserbereich mit Dichtmanschette eindichten. Dichtmanschetten, passend zum Durchmesser der Durchführungen, in die frische Spachtelung einkleben und mit Streichisolierung überstreichen, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen, Einbau nach Vorschrift des Herstellers einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten.			
	Angebotenes Fabrikat : '.....'			
		2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.01	Bereich	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
04.01.10	Eckschutzschienen aus Edelstahl Eckschutzschienen aus Edelstahl, an allen sichtbaren Fliesenecken bzw. an allen Fliesenendbereichen liefern und Zuschnitte mit Entgratung an den Schnittkanten montieren, in verschiedenen Längen. Eckschutzschienen müssen abgerundet sein und passend zu den Fliesenstärken der Wandbeläge, inkl. der erforderlichen Abschlüsse Innenecken und Außenecken sind mit einzukalkulieren Angebotenes Fabrikat: '.....'	15 m	EP	GP
04.01.11	Fliesen, Löcher herstellen für Sanitär, bis DN60 Löcher im Wandfliesenbelag zur Durchführungen von Sanitär-Installationsrohren u. dgl. herstellen. Größe: bis DN 60mm	10 St	EP	GP
04.01.12	Fliesen, Löcher herstellen für Sanitär, bis DN120 Löcher im Wandfliesenbelag zur Durchführungen von Sanitär-Installationsrohren u. dgl. herstellen. Größe: bis DN 120mm	2 St	EP	GP
04.01.13	Fliesen, Löcher herstellen Elektro Löcher im Wandfliesenbelag zur Durchführungen von Elektro Installationen Einbau von Lichtschalter oder von Steckdosen u. dgl. herstellen. Größe: von 61mm bis DN 100mm	8 St	EP	GP
04.01.14	Fliesen, Löcher herstellen für WC-Drückerplatte Löcher im Wandfliesenbelag für WC-Drückerplatten herstellen Größe bis 20 x 30cm	2 St	EP	GP
04.01.15	Fugenverschluss Wand, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wandanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. In verschiedenen Längen Fugendichtstoff Silikon, in farblos, weiß, hellgrau oder - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten			
04.01	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	manhattan, Dekor nach Wahl des AG.			Übertrag:	
	Fugenbreite: 4-8 mm i.M.				
	Fugendichtmasse: Silikon für Bäder im öffentl. Bereich				
	Farbe: an Fliesenfarbe angepasst				
	Fliesenhöhe bis 2,20m				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'				
		50 m	EP	GP	
04.01.16	Revisionsklappe, bis 30x30cm im Fliesenbelag				
	Revisionsklappen im Sanitärbereich einbauen und mit den Wandfliesen ausfliesen, inkl. Verfugung bestehend aus Fugenmörtel bzw. Silikon, Dekore wie Wandfliesenbeläge, inkl. Aussparungsöffnung in der Trockenbauvorwand herstellen (2x 12,5mm zementgebundenen Bauplatten).				
	Revisionstürgröße : bis 30 x 30cm				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'				
		3 St	EP	GP	
Summe Bereich 04.01				Wandfliesen, Netto:	
04.02	Bereich Bodenfliesen				
04.02.1	Untergrundvorbereitung Boden				
	Untergrund für Fußbodenfliesenflächen gründlich reinigen und absaugen, von allen trennenden Mitteln befreien,				
	Untergrund: EG: Zementestrich OG: Holzboden/Trockenestrichplatten				
	Einbauort: EG: R1.02 OG: R2.02				
		12 m²	EP	GP	
04.02.2	Haftgrund Boden				
	Untergrund für Fußbodenfliesenflächen mit Tiefengrundanstrich 2-lagig vollflächig vorbereiten, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen,				
	Untergrund: EG: Zementestrich				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten			
04.02	Bereich	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	OG: Holzboden/Trockenestrichplatten				
	Einbauort: EG: R1.02 OG: R2.02				
	Angebotenes Fabrikat: '.....'				
		12 m²	EP	GP	
04.02.3	Untergrundaussgleich selbstnivellierend, bis 10mm, Boden				
	Mineralische Ausgleichsmasse auf vorh. Untergrund (Zementestrich) zum Ausgleich von evtl. vorh. Unebenheiten. Im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen,				
	Ausgleichsstärken bis 10mm				
	Einbauort: EG: R1.02 OG: R2.02				
	Angebotenes Fabrikat : '.....'				
		12 m²	EP	GP	
04.02.4	Zulage Untergrundaussgleich selbstnivellierend, 11 - 20 mm, Boden				
	Zulage Mineralische Ausgleichsmasse auf vorh. Untergrund (Zementestrich) zum Ausgleich von evtl. vorh. Unebenheiten. Im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen,				
	Ausgleichsstärken 11-20mm				
	Einbauort: EG: R1.02 OG: R2.02				
	Angebotenes Fabrikat : '.....'				
		12 m²	EP	GP	
04.02.5	Bodenabdichtung für Bereiche mit Fußbodenfliesen				
	Bodenabdichtung für Bereiche mit Fußbodenfliesen, Aufbringen einer Dichtung im Spachtelverfahren nach Herstellervorschrift auf trockene grundierte Estrichflächen. Ausführung im Spachtelverfahren rissüberbrückend, rissfrei, haftsicher, plastisch geschmeidig, satt aufgetragen, Ecken und Kanten sorgfältig bedecken. Im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen. Alle Fußbodenbereiche nach W2-I Nassbereiche.				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.02	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Untergrund:	EG: Zementestrich OG: Holzboden/Trockenestrichplatten		
	Einbauort:	EG: R1.01 OG: R2.02		
	Angebotenes Fabrikat : '.....'			
		12 m²	EP	GP
04.02.6	Fugendichtband Anschluß Wand / Boden			
	Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss herstellen (Ecken). Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Isolierung satt einlegen und einbetten, auch im aufgehenden Bereich der Dichtbänder, Überlappungen beachten, eingeklebtes Band in frischer Isolierung einbetten, im gleichen Aufbausystem wie alle Abdichtungspositionen. Einbau nach Vorschrift des Herstellers einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten			
	Einbauort:	EG: R1.02 OG: R2.02		
	Angebotenes Fabrikat : '.....'			
		20 m	EP	GP
04.02.7	Entkopplungsmatte			
	Entkopplungsmatte zum Einbau unter Fliesenbelag.			
	Zweck:	- Spannungsverringering im Untergrund innerhalb der Kleberschicht - Unterlegmatte für schwimmende Verlegung - Trittschallverbesserung		
	Vorleistung:	Untergrundvorbereitung		
	Folgeleistung:	Fliesenbelag		
	Material:	aus PU-Schaum, hochverdichtet		
	Untergrund:	Holzboden/Trockenestrichplatten		
	Einbauort:	OG: R2.02		
	Angeb. Fabrikat: '.....'			
		5 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger			
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten			
04.02	Bereich	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.02.8	Feinsteinzeugfliesen 30*60, Bodenbeläge, R9				
	Bodenbelag aus keramischen Feinsteinzeug, Rutschsicherheit entsprechend Bewertungsgruppe R9, in Innenräumen auf verlegfertigen Zementestrich im Dünnbett verlegen.				
	Format:	30x60 cm nach Vorlage Verlegemuster und Bemusterung durch Bauherr			
	Oberfläche:	matt			
	Farbton:	Fliese + Verfugung in Abstimmung mit			
	Verfugung:	AG und Objektplaner in Natursteinoptik			
	Bewertungsgruppe:	analog Position Wandfliesen R9			
	Untergrund:	EG: Zementestrich OG: Holzboden/Trockenestrichplatten			
	Einbauort:	EG: R1.02 OG: R2.02			
	Angeb. Fabrikat: '.....'				
	Serie: '.....'	12 m²	EP	GP	
04.02.9	Fußbodenfliesen, Löcher herstellen				
	Löcher in den Fußbodenfliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren sowie zum Einbau von Einbauteile u. dgl. herstellen.				
	Größe: DN 20 bis 60mm				
		4 St	EP	GP	
04.02.10	Trennschiene aus Edelstahl				
	Trennschiene aus Edelstahl Querschnitt L				
	liefern und in den Türbereichen oder als Trennung zu anderen Bodenbelägen fluchtgerecht einsetzen,				
	einsetzbar für öffentliche Bäder.				
	in verschiedenen Längen				
	Höhen nach Erfordernis der Bodenbeläge				
		10 m	EP	GP	
				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten		
04.02	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.02.11	Fugenverschluss, Fußboden innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, im Fußbodenbereich, Sockelbereich, an allen horizontalen und vertikalen Fußbodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen Fußpunkt, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. In verschiedenen Längen Fugendichtstoff Silikon, in farblos, weiß, hellgrau oder manhattan, Dekor nach Wahl des AG. Fugenbreite: 4-8 mm i.M. Fugendichtmasse: Silikon, für öffentl. Bäder geeignet Farbe: an Fliesenfarbe angepasst Einbauort: R1.02, R2.02 Angeb. Fabrikat : '.....'			
		20 m	EP	GP
Summe Bereich 04.02		Bodenfliesen, Netto:		
Summe Titel 04		Fliesenlegerarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	10	
02	Titel	Abbruch Fliesen & Trockenbau	11	
02.01	Bereich	Abruch Fliesenbeläge	11	
02.02	Bereich	Abruch Trockenbauwand	12	
03	Titel	Trockenbauarbeiten	13	
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau	13	
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten	18	
04.01	Bereich	Wandfliesen	18	
04.02	Bereich	Bodenfliesen	23	
Summe LV 05 Trockenbau & Fliesenleger				
Stempel				
.....		Angebotssumme, Netto:	EUR	
Anbieter - Unterschrift				

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
03	Titel	Trockenbauarbeiten
03.01	Bereich	Trockenbau Innenausbau
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
03.01.1	Innenwände Einfachständerwerk CW50, d=100cm	
	Angebotenes System: '.....'	
03.01.3	Verstärkungsprofil, UA50 d=2mm	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.4	Wandvorsatzschale CW75, Höhe bis 1,50m	
	Angebotenes System: '.....'	
03.01.7	Revisionstür bis 30x30cm GKBi	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
03.01.9	Beplankung Dachschrägen und Kniestock mit GKF	
	Angebotenes System: '.....'	
04.01.2	Haftgrund Wand	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.01.3	Streichisolierung zweilagig, Wände	
	Angeb. Fabrikat: '.....'	
04.01.4	Fugendichtband Anschluß Wand / Wand	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten
04.01	Bereich	Wandfliesen
Nr.	Liste der Positionen mit Bietertextergänzung	
04.01.5	Wandfliesen im Dünnbettmörtel im Format 20/40	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
	Serie: '.....'	
04.01.6	Zulage Verlegung Wandfliese im Format 30*60	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
	Serie: '.....'	
04.01.8	Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN60	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.01.9	Wandrohrdurchgänge eindichten bis DN120	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.01.10	Eckschutzschienen aus Edelstahl	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.01.15	Fugenverschluss Wand, innen, Silikon	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.01.16	Revisionsklappe, bis 30x30cm im Fliesenbelag	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	
04.02.2	Haftgrund Boden	
	Angebotenes Fabrikat: '.....'	

Bieterangabenverzeichnis

Sanierung Forsthaus Woblitz (P24002)

05	LV	Trockenbau & Fliesenleger
04	Titel	Fliesenlegerarbeiten
04.02	Bereich	Bodenfliesen
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
04.02.3	Untergrundaussgleich selbstnivellierend. bis 10mm, Boden	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.02.4	Zulage Untergrundaussgleich selbstnivellierend, 11 - 20 mm, Boden	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.02.5	Bodenabdichtung für Bereiche mit Fußbodenfliesen	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.02.6	Fugendichtband Anschluß Wand / Boden	
	Angebotenes Fabrikat : '.....'	
04.02.7	Entkopplungsmatte	
	Angeb. Fabrikat: '.....'	
04.02.8	Feinsteinzeugfliesen 30*60, Bodenbeläge, R9	
	Angeb. Fabrikat: '.....'	
	Serie: '.....'	
04.02.11	Fugenverschluss, Fußboden innen, Silikon	
	Angeb. Fabrikat : '.....'	