

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

---

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Projekt              | <b>Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem. Wohnhaus</b> |
| Leistungsverzeichnis | <b>Los 16 - Bodenbelagsarbeiten</b>                                              |

---

|              |                                                                      |                     |                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftraggeber | Gemeinde Wiesenburg/Mark<br>Schlossstraße 1<br>14827 Wiesenburg/Mark | Planer/Ausschreiber | architekturbüro civitas<br>Dr. Regina Bolck & Rüdiger Reißig<br>Ackerstraße 35<br>10115 Berlin |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ansprechpartner | Frau Burmeister |
| Telefon:        | 033849 79823    |
| Telefax:        | 033849 79855    |

---

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung                                            |
| Vergabeort | Gemeinde Wiesenburg/Mark<br>Schlossstraße 1<br>14827 Wiesenburg/Mark |

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Ausführungsort | Friedrich-Ebert-Str. 16<br>14827 Wiesenburg/Mark |
|----------------|--------------------------------------------------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vergabenummer | B-32/2026 |
| DV-Nummer     | 2022-HB   |

---

|                       |         |     |       |
|-----------------------|---------|-----|-------|
| Angebotssumme netto   |         | EUR | _____ |
| Nachlass              | _____ % | EUR | _____ |
| netto abzgl. Nachlass |         | EUR | _____ |
| Mehrwertsteuer        | 19,00 % | EUR | _____ |
| Angebotssumme brutto  |         | EUR | _____ |

---

Bei Zahlung innerhalb \_\_\_\_\_ Tagen wird ein Skonto in Höhe von \_\_\_\_\_ % gewährt

---

Ort und Datum

---

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

**Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

**Baustellengegebenheiten**

Das Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 16 in Wiesenburg befindet sich unmittelbar an der durch den Ort führenden Bundesstraße. Saniert werden das ehemalige Wohnhaus mit dem dazu gehörenden Anbau und einem Nebengebäude.

In dem am die Straße grenzenden Raum des Nebengebäudes wurde 2024 der Geldautomatenraum der Volksbank eingerichtet. Der Zugang zu diesem Raum ist während der Bauzeit ununterbrochen ohne Einschränkungen zu gewährleisten. Beeinträchtigungen sind zu vermeiden.

Von der Friedrich-Ebert-Straße aus gibt es eine Grundstückszufahrt. Auf dem Grundstück sind nur begrenzte Lagermöglichkeiten vorhanden. Gelagert werden kann auf der Freifläche vor dem Haus und auf dem Geh- und Radweg, der während der Bauzeit gesperrt wird.

Die befestigten Flächen sind vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen.

**Leistungsumfang der ausgeschriebenen Baumaßnahmen**

Das Leistungsverzeichnis umfasst die Verlegung von Polyurethanboden im Erd- und Obergeschoss des Hauptgebäudes. Im Erdgeschoss wird der Boden auf neuem Zement-Estrich verlegt, im Obergeschoss auf einem neu eingebauten Trockenestrich aus OSB-Platten.

Da die Wohnung und die Räume des Familienzentrums getrennt gegenüber der Förderstelle abgerechnet werden, wurden diese im Leistungsverzeichnis getrennt ausgeschrieben auch wenn die gleichen Fußbodenbeläge verwendet wurden.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Ausführung gemäß Zeichnung,**

Der Ausschreibung liegen die folgenden Zeichnungen zugrunde, die in den Anlagen zum LV enthalten sind.

Lageplan

AF-GR-EG-04 Grundriss EG Hauptgebäude

AF-GR-DG-06 Grundriss DG

**Allgemeine Hinweise**

Vertragsgrundlage ist die VOB.

Ergänzend zur ATV DIN 18299 und VOB/C DIN 18300, DIN 18451 gelten die für die aufgeführten Arbeiten gültigen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen, die sich darüber hinaus auf den Leistungsbereich beziehen.

Alle notwendigen behördlichen Genehmigungen und Erlaubnisse und daraus entstehende Kosten sind in die Positionen einzukalkulieren.

Die Grundlage des Angebotes ist das Leistungsverzeichnis incl. aller Vorbemerkungen und Hinweise sowie alle beigelegten Anlagen z.B. Zeichnungen etc.. Diese bilden die Leistungsbeschreibung. Vermeintliche Unklarheiten in den Ausschreibungsunterlagen hat der Bieter bis zur Angebotsabgabe zu klären. Nach Auftragserteilung werden eventuelle Mehranforderungen nicht mehr anerkannt.

Das Angebot muss vollständig ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben sein.

Das Leistungsverzeichnis hat nur dann Gültigkeit, wenn die nachfolgenden Stundenlohnsätze ausgefüllt sind. Die Sätze gelten für die gesamte Bauzeit. Ggf. erforderliche Stundenlohnarbeiten sind vor Ausführung schriftlich anzuzeigen und erst nach Bestätigung durch die Bauleitung zu beginnen. Fehlt die Bestätigung durch die Bauleitung besteht kein Anspruch auf Vergütung dieser Leistungen.

Eigene Liefer-, Ausführungs- und Zahlungsbedingungen des Bieters haben keine Gültigkeit und werden nicht Vertragsbestandteil.

Alle ausgeschriebenen Positionen verstehen sich generell als komplette Leistung inkl. aller Nebenleistungen, Materiallieferungen, Befestigungsmittel, Montage- und Montagenebenkosten, Fahrtkosten, Auslösung usw., auch wenn diese im Einzelnen nicht detailliert beschrieben werden, jedoch zur Erbringung der

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

vollständigen Leistung notwendig sind.

Das gilt auch für Vermessungsleistungen, soweit sie der  
Auftragnehmer zur Durchführung seiner Leistungen zu erbringen hat.

Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet und gehören ohne  
Erwähnung zur vertraglichen Leistung. Im Zweifel gelten zur  
Abgrenzung von Neben- und Besonderen  
Leistungen die ATV DIN 18 299 ff (VOB/C).

Der Auftragnehmer kann sich vor der Abgabe des Angebotes die  
vorhandenen Örtlichkeiten ansehen und sich dabei über die Lage und  
Beschaffenheit der Baustelle, über An- und Abfahrtsmöglichkeiten,  
Wasser- und Stromversorgung unterrichten. Spätere Nachforderungen  
aufgrund von Unkenntnis werden nicht anerkannt. Terminabsprachen  
zur Ortsbesichtigung sind mit dem Bauherrn - Gemeinde Wiesenburg  
/ Mark, Bauamt, Frau Burmeister, TEL. (033849) 79823 zu  
vereinbaren.

Einwendungen gegen die Ausschreibung sind spätestens bei  
Angebotsabgabe geltend zu machen.

Die Vorbemerkungen und Hinweise sind ZUSÄTZLICHE  
TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV. Sie sind als solche  
Bestandteil der Leistungsbeschreibung und werden wesentlicher  
Vertragsbestandteil.

Die nachfolgenden Leistungsdefinitionen bestimmen die vertraglich  
geschuldete Leistung des Auftragnehmers.

Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die zum Zeitpunkt der  
Beauftragung jeweils gültige Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet. Die  
angebotenen Einheitspreise sind Festpreise. Die endgültige  
Abrechnung des Gesamtpreises erfolgt nach Aufmaß.

Punktfolgen in den Beschreibungen des Leistungsverzeichnisses sind  
vom Bieter auszufüllen.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet "Nach besonderer Anordnung  
des AG", dass auch mit der Vorbereitung zur Ausführung erst nach  
besonderer Anordnung zu beginnen ist.

Die dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Zeichnung treffen in erster  
Linie eine formale Gestaltungsaussage und bestimmen den  
grundsätzlichen Konstruktionsaufbau.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Entschädigung bzw. Anfuhrkosten, Gerätemieten usw. wenn die Arbeiten durch Witterungseinflüsse erschwert bzw. unterbrochen werden, wenn Arbeitseinstellungen und Unterbrechungen durch Anordnung des Auftraggebers und durch Zusammenarbeit mit anderen Firmen und dgl. nötig sind.  
Dies gilt ebenfalls für die vertraglich vereinbarten Ausführungszeiten.  
Die Verschiebung von Endterminen führt nicht automatisch zu Bauzeitverlängerungen soweit die Gesamtdauer zur Ausführung der Leistung, auch mit Unterbrechungen, nicht überschritten wird.

Die Wahl der Bautechnologien, Baumaschinen-, Transportgeräte, Hebeeinrichtungen, Sicherheitseinrichtungen samt der Bestimmung der erforderlichen Arbeitseinsätze ist stets auf die Ortsverhältnisse und Belange dieses Bauvorhabens auszurichten und angemessen bei der Preisbildung zu berücksichtigen.  
Erforderliche Hebezeuge sind mit den angebotenen Preisen abgegolten. Sie sind bei Bedarf vom Auftragnehmer zu besorgen.

Ist das Liefern, Herstellen und Entsorgen nicht gesondert angegeben, ist es in den angebotenen Preisen enthalten.

Durch den Auftragnehmer ist für die Dauer der Arbeiten ein verantwortlicher Fachbauleiter zu benennen. Für die Bauleitungskosten erfolgt keine gesonderte Vergütung.  
Der Fachbauleiter des Auftragnehmers muss während der aktiven Leistungserbringung mindestens einmal wöchentlich im Rahmen der örtlichen Bauberatung sowie zu ergänzenden Planungsabstimmungen auf der Baustelle anwesend sein. Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren.

Sämtliche Arbeiten dürfen nur mit qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Bei Aufforderung durch den Auftraggeber sind unverzüglich die entsprechenden Qualifikationsnachweise vorzulegen.

Alle in den Detailzeichnungen angegebenen Befestigungsmittel, Trenn- und Zwischenlagen, Abdichtungen und dergleichen sind mit den Einheitspreisen abgegolten, wenn sie nicht in der Leistungsbeschreibung gesondert erwähnt werden.

Alle Maße sind am Bau zu nehmen. Für das Vorhaben gelten die Toleranzgrenzen nach DIN 18203 (=erhöhte Anforderungen an die

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

Toleranzen).

Es bleibt Aufgabe des Auftragnehmers, die Elementestöße, Verbindungen, toleranzaufnehmenden Detailanschlüsse und dergleichen in Abstimmung mit dem Objektplaner zu vereinbaren. Sicherungsarbeiten, wie Abstützungen, Abfangungen, Aussteifungen u.a., die zur Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen notwendig sind, sind Sache des Auftragnehmers, und als Bestandteil der Leistung mit den Einheitspreisen abgegolten.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte, Höhenmarken usw. für Gebäude, Straßen oder Wegeführungen sind vor Arbeitsbeginn durch den Auftragnehmer zu sichern. Wird durch unsachgemäße Behandlung, Verschiebung oder Verlust solcher Punkte eine Neuvermessung notwendig, geht diese zu Lasten des Auftragnehmers.

Die in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Ausführungen, Konstruktionsteile und Werkstoffe sind vom Auftragnehmer hinsichtlich der geforderten Bedingungen vor Ausführung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer vor Ausführung der Nachweis vorzulegen, dass die Ausführungen, Konstruktionsteile und Werkstoffe den gestellten Anforderungen entsprechen bzw. bauaufsichtliche Zulassungen besitzen. Diese bauaufsichtlichen Zulassungen sowie die Verarbeitungsrichtlinien sind vor Ausführung dem Auftraggeber bzw. seiner Objektüberwachung vorzulegen.

Der Auftragnehmer übernimmt die Verantwortung für die Sicherheit und Standfestigkeit der Ausführung und für die planmäßige Herstellung der angebotenen Leistungen.

Er haftet für die von ihm hergestellten Bauteile und alle an denselben entstehenden Schäden bis zur rechtsgeschäftlichen Abnahme durch den Auftraggeber. Er hat sich selbst gegen Entwendung von Material und Lieferung zu schützen.

Alle auftretenden Mängel auf Grund von schadhaftem Material, Nichtübereinstimmung mit den vorgelegten Mustern, schlechter Ausführung oder sonstiger Mängel, sind nach Aufforderung durch den Auftraggeber innerhalb von 6 Werktagen zu beheben, andernfalls ist der Auftraggeber berechtigt, die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beheben zu lassen.

Zur Prüffähigkeit der Abrechnung gilt § 14 VOB/B. Hierzu zählen

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

insbesondere: Die Abrechnung muss prüfbar und übersichtlich aufgebaut sein.

Bei der Rechnung muss die Gliederung einschließlich der Positionsnummern des Leistungsverzeichnisses (Angebots) eingehalten werden.

Bei der Rechnung müssen die Bezeichnungen der Vertragsbestandteile verwendet werden. Der Rechnung müssen Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege (z.B. gemeinsame Aufmaße, Lieferscheine) zum Nachweis von Art und Umfang der erbrachten Leistung beigelegt sein. Bei der Rechnung sind Änderungen und Ergänzungen des Vertrages besonders kenntlich zu machen.

Bei der Rechnung sind Änderungen und Ergänzungen des Vertrages auf Verlangen getrennt abzurechnen.

**Besondere Hinweise Baustelleneinrichtung und Gerüste**

Die gültigen Verordnungen und Gesetze zum Schutz gegen Baulärm und Emission sind zu beachten.

Die Arbeitsplätze sind grundsätzlich arbeitstäglich besenrein zu verlassen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich nur um eine temporäre Unterbrechung der Arbeiten handelt.

Bei sämtlichen Leistungen ist dafür Sorge zu tragen, dass alle an das Baugelände angrenzenden Flächen und Bauteile sowie alle anderweitig durch den Auftragnehmer direkt oder indirekt genutzten Flächen durch geeignete Maßnahmen dauerhaft geschützt und in sauberem Zustand gehalten werden.

Nicht vermeidbare Verschmutzungen sind nach Fertigstellung der Tagesleistung zu beseitigen.  
Anfallende Rest- und Schuttmaterialien sowie Verpackungsmaterialien sind täglich zu räumen, nach Arten zu trennen und in Behältern/Transportmitteln des Auftragnehmers zu sammeln. Das Sammelgut ist vom Auftragnehmer entsprechend der gesetzlichen Regelungen fachgerecht zu entsorgen. Wenn nicht anders erwähnt, sind die Kosten der Entsorgung einschließlich aller Gebühren und Entgelte in die Einzelpositionen einzurechnen.

Bauschutt und dgl. ist entweder arbeitstäglich abzutransportieren oder aber in geeigneten Behältern (Schuttcontainern) auf dem Grundstück zu lagern.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

Eine offene Zwischenlagerung im Innen- und Außenbereich ist nicht zugelassen.

Bei Bauarbeiten sind die Sicherheitsmaßnahmen nach den geltenden Vorschriften und den behördlichen Bestimmungen einzuhalten.

Für die Sicherheit im Baustellenbereich ist der Auftragnehmer selbst verantwortlich.

Die Baustelle ist so einzurichten, dass die bauliche Anlage ordnungsgemäß errichtet werden kann und vermeidbare Belästigungen nicht entstehen.

Das Einrichten und Räumen der Baustelle, sowie das Vorhalten der Baustelleneinrichtung (einschl. Bautoilette) für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen ist Sache des Auftragnehmers und mit den Einheitspreisen bzw. dem Pauschalpreis abgegolten, sofern es in der Leistungsbeschreibung nicht gesondert beschrieben wurde.

Ist für die Baustelleneinrichtung oder zur Durchführung der Baumaßnahme die Inanspruchnahme von öffentlichem Straßenland erforderlich, hat der Auftragnehmer dafür rechtzeitig vor Baubeginn alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen und dem Auftraggeber vorzulegen.

Die Gebühren für Straßenlandnutzung werden nicht gesondert vergütet und sind mit den Einheitspreisen bzw. dem Pauschalpreis abgegolten.

Erforderliche Schutzabdeckungen gehören als Nebenleistung zum Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergütet.

Alle Materialtransporte, auch vertikal, sind vom Auftragnehmer in eigener Leistung durchzuführen und bei Erfordernis mit den anderen Baubeteiligten abzustimmen.

Für die Aufstellung von Gerüsten gilt die Gerüstordnung DIN 4420/18451 in Verbindung mit den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft -Gebietsverwaltung Brandenburg-, die Unfallverhütungsvorschrift: Arbeit an und auf Dächern, die Vorschriften zum Schutze der Menschen gegen herabfallende Baustoffe und Werkzeuge, ausreichender Beleuchtung der Gerüste zur Sicherung des öffentlichen Verkehrs.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

Ebenfalls zu beachten ist die DIN EN 12811-1: Temporäre Konstruktionen für Bauwerke - Teil 1: Arbeitsgerüste - Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und Bemessung;

Das Aufstellen und Vorhalten von Schutz- und Arbeitsgerüsten, die zur Durchführung aller Arbeiten gemäß Leistungsbeschreibung und im Rahmen der Unfallverhütungsvorschriften notwendig sind, ist Sache des Auftragnehmers, sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes beschrieben ist. Insbesondere gehört dazu das Auf-, Um- und Abbauen sowie das Vorhalten aller Arbeits-, Schutz- und Traggerüste der Bemessungsklasse A, wenn diese Gerüste für die eigenen Leistungen erforderlich sind.

Die Aufstellung erforderlicher Hebzeuge als Mobilkran oder stationärer Kran zur Ausführung der vertraglichen Leistungen ist, wenn nicht gesondert beschrieben, Sache des Auftragnehmers. Erfolgt keine gesonderte Beschreibung, sind die Kosten für den Kraneinsatz in den Einheitspreis für die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Das Aufstellen und Vorhalten von Schrägliften und Materialaufzügen ist Sache des Bieters und in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die erforderlichen, sicherheitstechnischen Schutzmaßnahmen und Vorschriften sind durch den AN anzubringen und bis zur Beseitigung der Gefahr vorzuhalten.

Dazu gehören:

Absturzsicherung an der Verlegekante

Absturzsicherung an der Gebäudeaußenkante

Die Verkehrssicherungspflicht der erbrachten Leistung und Unterhaltungspflicht der erforderlichen Schutzmaßnahmen erfolgt durch den AN bis zur Beseitigung der Gefahr. Ungesicherten Gefahrenbereichen sind unverzüglich gemäß den zur Arbeitssicherheit geltenden Gesetzen und Vorschriften durch den AN zu sichern.

Zu erhaltende Bauteile und bereits durch anderer Unternehmen sanierte bzw. eingebauten Bauteile wie die Fenster und Türen, beschichtete Stahlteile etc. sind in Eigenverantwortung des Bieters gegen Beschädigungen zu schützen, auch wenn im LV keine separaten Schutzmaßnahmen beschrieben sind.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Besondere Hinweise Estricharbeiten**

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge Abbrechen, Demontage, Entfernen, Transport, Aufladen und Abfuhr nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB-Teil C, als beschrieben.

Der Auftragnehmer hat sich vor der Arbeitsaufführung über die genaue Lage von Hindernissen wie Leitungen, Kabel, Kanäle, Vermarkungen zu informieren.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch ständig während der Durchführung die Einhaltung der Vorschriften und Bestimmungen zu kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich der Bauleitung anzuzeigen.

Die im Leistungsverzeichnis aufgeführten Arbeiten werden in Arbeitsabschnitten nach Angaben des AG ausgeführt.

Vor Arbeitsbeginn hat der Auftragnehmer rechtzeitig die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle zu überprüfen, die bauseits vorhandenen Höhenmaße (Meterrisse) in einzelnen Räumen mit dem Auftraggeber zu prüfen und die für die Ausführung und Abrechnung verbindlichen Konstruktionshöhen schriftlich festzulegen bzw. zu bestätigen.

Ausgleichstoleranzen bis zu 1 cm werden nicht gesondert vergütet bzw. abgezogen.

Auf den Unterbeton gestellte, selbstklebende Randstreifen sind stoßüberlappend so anzubringen, dass alle Bauteile wirksam getrennt sind und eine Überlänge über OK Estrich gewährleistet ist. Der Randstreifenüberstand darf vom Estrichleger nicht abgeschnitten werden. Er wird vom Bodenleger, Fliesenleger etc. belagbündig abgeschnitten, um zu gewährleisten, dass die Kontaktrennung im Randanschluss erhalten bleibt.

Bereits fertiggestellte Leistungen Dritter wie Sichtbetonbauteile, Fertiglackierungen von Heizkörpern, Türen, Holzbauteilen, Treppen, Belägen etc. sind durch den Auftragnehmer gegen Beschädigung und Verschmutzung wirksam zu schützen.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

Sichtbare Mängel am Baukörper, die eine Dämmwirkung nachhaltig beeinflussen sind rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten schriftlich mitzuteilen.

Abläufe, Abflußrohre, Standkonsolen und Rohrleitungen aller Art dürfen keine Verbindung mit dem Estrich haben, sind solide mit Dämmstreifen zu ummanteln und bei liegenden Leitungen entsprechend abzudecken.

Für Zargeneinstand in Estrichstärke sind Türöffnungen entsprechend auszusparen. Nach Zargen-Montage ist der Estrich in diesem Bereich fachgerecht oberflächenverzahnt zu schließen.

Böden mit verschiedenen Höhenkoordinaten sind entsprechend abzuschalen. Türanschlagwinkel zu setzen, wobei immer der liegende Winkelschenkel vom höheren Estrichaufbau überdeckt wird.

Baukörperdehnungsfugen sind konsequent an gleicher Stelle in gleicher Stärke im Estrichaufbau fortzuführen. Sonstige Fugen sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber anzulegen.

Dämmschichten unter Estrichaufbau sind mit geeignetem Abdeckmaterial abzudecken. Die Verlegerichtung ist entgegengesetzt der Dämmschichtverlegung auszuführen. An den Stößen überlappt sich das Abdeckmaterial um 10 cm und ist an allen seitlichen, senkrechten Anschlüssen hochzuführen, sofern kein Randstreifen mit Folienlappen verwendet wird.

Estriche sind gleichmäßig dick und ebenflächig herzustellen. Die Estrichoberfläche ist so auszuführen, dass Nutzbeläge üblicher Art wie Teppich, Parkett, Fliesen, Linoleum etc. ohne weitere Vorarbeiten der Nachfolgewerke aufgebracht werden können. Somit sind die Estrichoberkanten genau einzuhalten.

Die mit frisch ausgeführtem Estrich fertiggestellten Räume sind ohne Inanspruchnahmen fremder Hilfe abzusperren, einschl. des benötigten Absperrmaterials und, soweit erforderlich gegen rasches, ungleichmäßiges Austrocknen zu schützen.

Die Estrichoberfläche muss nach Freigabe zur Begehbarkeit durch den Ausführenden so widerstandsfähig sein, dass die den normal üblichen Handwerkerverkehr ohne Schaden bis zur Verlegung des Oberbelages aufnehmen kann.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

Vor dem Verlegen der Oberbeläge sind Fugen die sich ggf. gebildet haben fachgerecht mit Kunstharz zu verdübeln und auszugießen. Vorhandenen Dehnungsfugen sind entsprechend zu berücksichtigen.

**Besondere Hinweise Bodenbelagsarbeiten**

Vor Arbeitsaufnahme hat sich der Auftragnehmer von der Beschaffenheit des Untergrundes zu unterrichten. Unebenheiten im Untergrund, durch die sich Mehrstärken bei der Spachtelung des Bodens über die zugelassene Toleranz hinaus ergeben, hat der Auftragnehmer nachzuweisen.

Die Wahl des Klebers, soweit nicht besonders beschrieben, bleibt dem Auftragnehmer überlassen. Die Klebstoffe dürfen nur nach den Verarbeitungsvorschriften der Hersteller verwendet werden. Es sind nur Klebstoffe zu verwenden, die keine Geruchsbelästigungen hervorrufen und die gesundheitlich unbedenklich sind. Es sind EC 1 Dispersionsklebstoffe zu verwenden.

Bei Wandanschlüssen ohne Sockelleisten, z.B. im Bereich der Türzargen, sind die Bodenbeläge besonders sorgfältig anzuarbeiten.

Bahnenmaterial darf nur in voller Länge verlegt werden. Die Verlegerichtung ist rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Falls erforderlich sind die frisch verlegten Bodenflächen durch geeignete Schutzmaßnahmen vor dem Begehen zu sichern und entsprechende Hinweise über die Dauer der Sperrung anzubringen.

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                                                         | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
| <b>01</b>       | <b>Baustelleneinrichtung</b>                                                                         |       |         |                  |               |             |
| <b>01.01</b>    | <b>Baustelleneinrichtung</b>                                                                         |       |         |                  |               |             |
| <b>01.01. 1</b> | <b>Baustelle einrichten räumen</b>                                                                   |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>psch</b>                                                                                          |       |         |                  | <b>nur GP</b> | _____       |
|                 | STLB-Bau 04-2017 000                                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen. |       |         |                  |               |             |
| <b>01.01. 2</b> | <b>Baustelleneinr. vorhalten 4Wo</b>                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>psch</b>                                                                                          |       |         |                  | <b>nur GP</b> | _____       |
|                 | STLB-Bau 04-2017 000                                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, |       |         |                  |               |             |
|                 | Vorhaltdauer 4 Wochen.                                                                               |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>Summe Baustelleneinrichtung</b>                                                                   |       |         |                  |               | _____       |
|                 | <b>Summe Baustelleneinrichtung</b>                                                                   |       |         |                  |               | _____       |

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                                                                         | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
| <b>02</b>       | <b>Polyurethan-Belag Familienzentrum und Büros</b>                                                                   |       |         |                  |               |             |
| <b>02.01</b>    | <b>Untergrund vorbereiten Estrich EG 02, 06 und 07</b>                                                               |       |         |                  |               |             |
| <b>02.01. 1</b> | <b>Feuchtigkeitsmessung</b>                                                                                          |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>2,000 St</b>                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2013 024                                                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | Feuchtigkeitsmessung nach dem CM-Verfahren Ausführung auf Anordnung des AG.                                          |       |         |                  |               |             |
| <b>02.01. 2</b> | <b>Untergrund bürsten absaugen</b>                                                                                   |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>60,000 m2</b>                                                                                                     |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2013 036                                                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | Bürsten und Absaugen des Untergrundes aus Estrich, für Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagrecht.                     |       |         |                  |               |             |
|                 | *** Bedarfsposition mit GP                                                                                           |       |         |                  |               |             |
| <b>02.01. 3</b> | <b>Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse</b>                                                         |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>5,000 m</b>                                                                                                       |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036 TB                                                                                              |       |         |                  |               |             |
|                 | Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit Zweikomponenten-Reaktionsharz,                                    |       |         |                  |               |             |
|                 | Hersteller/Typ '.....'                                                                                               |       |         |                  |               |             |
|                 | vom Bieter einzutragen.                                                                                              |       |         |                  |               |             |
|                 | *** Bedarfsposition mit GP                                                                                           |       |         |                  |               |             |
| <b>02.01. 4</b> | <b>Randfugen verspachteln</b>                                                                                        |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>53,000 m</b>                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | Randfugen zu den Wänden mit standfester Spachtelmasse verspachteln, um ein Hinterlaufen des Ausgleichs zu verhindern |       |         |                  |               |             |

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                 | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|                 |                                                              |       |         |                  | Übertrag:     |             |
| <b>02.01. 5</b> | <b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion</b>            |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>60,000 m2</b>                                             |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2013 025 TA TB                                   |       |         |                  |               |             |
|                 | Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund                 |       |         |                  |               |             |
|                 | Zementestrich, als Haftgrundierung für die Spachtelung,      |       |         |                  |               |             |
|                 | nach Herstellerangaben auftragen                             |       |         |                  |               |             |
|                 | Hersteller/Typ                                               |       |         |                  |               |             |
|                 | '.....'                                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | vom Bieter einzutragen.                                      |       |         |                  |               |             |
| <b>02.01. 6</b> | <b>Untergrund spachteln D 2mm</b>                            |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>60,000 m2</b>                                             |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2013 036                                         |       |         |                  |               |             |
|                 | Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus                 |       |         |                  |               |             |
|                 | Zementestrich, mittlere Dicke 2 mm, für                      |       |         |                  |               |             |
|                 | Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse       |       |         |                  |               |             |
|                 | 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, starke            |       |         |                  |               |             |
|                 | Beanspruchung), Untergrund waagerecht.                       |       |         |                  |               |             |
|                 | *** Bedarfsposition mit GP                                   |       |         |                  |               |             |
| <b>02.01. 7</b> | <b>Zulage für Spachtelung im Mittel 5 mm</b>                 |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>20,000 m2</b>                                             |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036 TB                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | Zulage zu vorbeschriebener Spachtelung mittlere Dicke 5 mm.  |       |         |                  |               |             |
|                 | Hersteller/Typ '.....'                                       |       |         |                  |               |             |
|                 | vom Bieter einzutragen.                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>Summe Untergrund vorbereiten Estrich EG 02, 06 und 07</b> |       |         |                  |               |             |

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

**02.02 Polyurethan-Belag verlegen**

**Farbtöne**

Verlegt werden folgende Farbtöne in folgenden Räumen

36,5 m² Farbton wineo Purline Bioboden 1500 chip PLR386C Tropical  
Orange im Raum EG 02

34 m² Farbton wineo Purline Bioboden 1500 chip PLR373C Jade  
Green in den Räumen EG06 und EG07

**geforderte Eigenschaften / Klassifizierungen**

Einstufung nach EN ISO 10874 34 sehr stark beanspruchter  
gewerblicher Bereich

Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A:

Klasse 34 3 6 N / Klasse 43 3 7 N

Brandverhalten EN 13501-1: Cfl-s1

Rutschhemmstufe DIN 51130: R9

Gleitwiderstand EN 13893: m 3 0,30 - DS

Antistatische Eigenschaften EN 1815: . 2 kV

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig

Lichtehtheit EN ISO 105-B02: ~ 7

Resteindruck EN ISO 24343-1: ~ 0,05 mm

Mobelfesttest EN 424: Fus Typ 0 - keine sichtbare Veränderung

Stuhlrolleneignung EN 425: 25000 Umläufe - Typ W

Warmedurchlasswiderstand ISO 8302: ~ 0,01 (m2K)/W

Trittschallminderung EN ISO 10140: ~ 4 dB

Dimensionsstabilität EN ISO 23999: ~ 0,05 %

Zertifiziertes Produkt nach RAL-UZ 120 (Blauer Engel) und

Cradle-to-Cradle Silver, DIBt, Indoor Air Climate Label

TÜV ProfiCert Premium, eco-bau, epd

**02.02. 1 Bodenbelag chlorfrei Kunststoff D 2,5mm**

**60,000 m2**

STLB-Bau 04-2017 036 TB

Bodenbelag aus chlorfreiem thermoplastischen Kunststoff,

Heterogener elastischer Polyurethan-Bodenbelag, Spezifikation nach  
EN 16776

ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel,

belastbar, UV-beständig, temperatursicher, phthalatfrei,

geruchsneutral

Zertifiziertes Produkt nach RAL-UZ 120 (Blauer Engel) und

Cradle-to-Cradle Silver, DIBt, Indoor Air Climate Label

TÜV ProfiCert Premium, eco-bau, epd

Gesamtdicke 2,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Oberfläche

geprägt,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben,

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|                 | mit Dispersionsklebstoff, für vorstehenden Bodenbelag geeignet.<br>Ausführung gemäß Zeichnung,<br>Belag, Hersteller/Typ '.....'<br>vom Bieter einzutragen,<br>Klebstoff, Hersteller/Typ '.....'<br>vom Bieter einzutragen.<br>Farbton Wineo Bioboden Kollektion wineo 1500 chip<br>PLR386C Tropical Orange<br>PLR373C Jade Green                                                         |       |         |                  |               |             |
|                 | Übertrag: _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
| <b>02.02. 2</b> | <b>Sockelleiste Kunststoff hart eintlg Einlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>53,000 m</b><br>STLB-Bau 04-2017 036 TB<br>Sockelleiste aus Kunststoff, hart, als einteiliges Profil, zur Aufnahme<br>von Einlagestreifen, Höhe über 45 bis 50 mm,<br>kleben, Untergrund Putz, und Montagewand aus Gipsplatten<br>Hersteller/Typ '.....'<br>vom Bieter einzutragen,<br>einschl. Einlagestreifen aus chlorfreier, thermoplastischer Kunststoff<br>im Dekor des Belages |       |         |                  |               |             |
| <b>02.02. 3</b> | <b>Außenecke Sockelleiste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>8,000 St</b><br>STLB-Bau 04-2017 036<br>vorgefertigte Außenecke für vorbeschriebene Sockelleiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                  |               |             |
| <b>02.02. 4</b> | <b>Innenecke Sockelleiste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>17,000 St</b><br>STLB-Bau 04-2017 036<br>vorgefertigte Innenecke für vorbeschriebene Sockelleiste.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                  |               |             |
| <b>02.02. 5</b> | <b>Verschweißen Bodenbelag chlorfrei Kunststoff Schweißschnur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>60,000 m2</b><br>STLB-Bau 04-2013 036<br>Verschweißen des Bodenbelages aus chlorfreiem,<br>thermoplastischen Kunststoff, mit belagkonformer<br>Schweißschnur, Farbton dem Bodenbelag angepasst,<br>Abrechnung nach der Fläche des Belages.                                                                                                                                            |       |         |                  |               |             |

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
| Übertrag: _____ |                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                  |               |             |
| 02.02. 6        | <b>Abschlussprofil Stahl niro B 15mm L 1m</b>                                                                                                                                                                    |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>3,000 St</b>                                                                                                                                                                                                  |       |         |                  | _____         | _____       |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036 TB                                                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
|                 | Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite 15 mm, an<br>den Bodenbelag einseitig anschließen, befestigen mit Schrauben,<br>Einzellänge 1 m,<br>Hersteller/Typ '.....'<br>vom Bieter einzutragen. |       |         |                  |               |             |
|                 | *** Bedarfsposition mit GP                                                                                                                                                                                       |       |         |                  |               |             |
| 02.02. 7        | <b>Baufeereinigung Bodenbelag</b>                                                                                                                                                                                |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>60,000 m2</b>                                                                                                                                                                                                 |       |         |                  | _____         | _____       |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036                                                                                                                                                                                             |       |         |                  |               |             |
|                 | Baufeereinigung des Polyurethan-Bodenbelages , nach Angaben der<br>aktuellen Pflegeempfehlung des Bodenbelagherstellers.<br>Reiniger Hersteller/Typ '.....'<br>vom Bieter einzutragen,                           |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>Summe Polyurethan-Belag verlegen</b>                                                                                                                                                                          |       |         |                  |               | _____       |
|                 | <b>Summe Polyurethan-Belag Familienzentrum und Büros</b>                                                                                                                                                         |       |         |                  |               | _____       |

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                                                                                                                                                        | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
| <b>03</b>       | <b>Polyurethan-Belag Wohnungen und Eingangstreppe</b>                                                                                                                                               |       |         |                  |               |             |
| <b>03.01</b>    | <b>Untergrund vorbereiten Estrich EG 01</b>                                                                                                                                                         |       |         |                  |               |             |
| <b>03.01. 1</b> | <b>Untergrund bürsten absaugen</b>                                                                                                                                                                  |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>11,500 m2</b>                                                                                                                                                                                    |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2013 036                                                                                                                                                                                |       |         |                  |               |             |
|                 | Bürsten und Absaugen des Untergrundes aus Estrich, für<br>Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagrecht.                                                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | *** Bedarfsposition mit GP                                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
| <b>03.01. 2</b> | <b>Scheinfuge/Riss schließen 2K-Reaktionsharz-Fugenmasse</b>                                                                                                                                        |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>2,000 m</b>                                                                                                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036 TB                                                                                                                                                                             |       |         |                  |               |             |
|                 | Schließen von Scheinfugen/Rissen im Untergrund mit<br>Zweikomponenten-Reaktionsharz,<br>Hersteller/Typ '.....'<br>vom Bieter einzutragen.                                                           |       |         |                  |               |             |
|                 | *** Bedarfsposition mit GP                                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
| <b>03.01. 3</b> | <b>Randfugen verspachteln</b>                                                                                                                                                                       |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>14,000 m</b>                                                                                                                                                                                     |       |         |                  |               |             |
|                 | Randfugen zu den Wänden mit standfester Spachtelmasse<br>verspachteln, um ein Hinterlaufen des Ausgleichs zu verhindern                                                                             |       |         |                  |               |             |
| <b>03.01. 4</b> | <b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion</b>                                                                                                                                                   |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>11,500 m2</b>                                                                                                                                                                                    |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2013 025 TA TB                                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
|                 | Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund<br>Zementestrich, als Haftgrundierung für die Spachtelung,<br>nach Herstellerangaben auftragen<br>Hersteller/Typ<br>'.....'<br>vom Bieter einzutragen. |       |         |                  |               |             |

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                          | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
| Übertrag:       |                                                                       |       |         |                  |               | _____       |
| <b>03.01. 5</b> | <b>Untergrund spachteln D 2mm</b>                                     |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>11,500 m2</b>                                                      |       |         |                  | _____         | _____       |
|                 | STLB-Bau 04-2013 036                                                  |       |         |                  |               |             |
|                 | Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus                          |       |         |                  |               |             |
|                 | Zementestrich, mittlere Dicke 2 mm, für                               |       |         |                  |               |             |
|                 | Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse                |       |         |                  |               |             |
|                 | 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, starke                     |       |         |                  |               |             |
|                 | Beanspruchung), Untergrund waagerecht.                                |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>Summe Untergrund vorbereiten OSB-Platte OG Wohnungen</b>           |       |         |                  |               | _____       |
| <b>03.02</b>    | <b>Untergrund vorbereiten OSB-Platte OG Wohnungen und Treppenraum</b> |       |         |                  |               |             |
| <b>03.02. 1</b> | <b>Untergrund bürsten absaugen</b>                                    |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>91,000 m2</b>                                                      |       |         |                  | _____         | _____       |
|                 | STLB-Bau 04-2013 036                                                  |       |         |                  |               |             |
|                 | Bürsten und Absaugen des Untergrundes aus OSB, für                    |       |         |                  |               |             |
|                 | Bodenbelagarbeiten, Untergrund waagerecht.                            |       |         |                  |               |             |
| <b>03.02. 2</b> | <b>Voranstrich auftragen Kunstharz-Dispersion</b>                     |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>91,000 m2</b>                                                      |       |         |                  | _____         | _____       |
|                 | STLB-Bau 04-2013 025 TA TB                                            |       |         |                  |               |             |
|                 | Voranstrich auftragen, auf Boden, Untergrund                          |       |         |                  |               |             |
|                 | OSB-Platte, als Haftgrundierung für die Spachtelung,                  |       |         |                  |               |             |
|                 | nach Herstellerangaben auftragen                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | Hersteller/Typ                                                        |       |         |                  |               |             |
|                 | '.....'                                                               |       |         |                  |               |             |
|                 | vom Bieter einzutragen.                                               |       |         |                  |               |             |
| <b>03.02. 3</b> | <b>Untergrund spachteln D 2mm</b>                                     |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>91,000 m2</b>                                                      |       |         |                  | _____         | _____       |
|                 | STLB-Bau 04-2013 036                                                  |       |         |                  |               |             |
|                 | Vollflächiges Spachteln des Untergrundes aus                          |       |         |                  |               |             |
|                 | OSB-Platte, mittlere Dicke 2 mm, für                                  |       |         |                  |               |             |
|                 | Bodenbelagarbeiten, zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse                |       |         |                  |               |             |
|                 | 33 DIN EN ISO 10874 (gewerblicher Bereich, starke                     |       |         |                  |               |             |
|                 | Beanspruchung), Untergrund waagerecht.                                |       |         |                  |               |             |
| Übertrag:       |                                                                       |       |         |                  |               | _____       |

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr.                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
| <b>Summe Untergrund vorbereiten OSB-Platte OG Wohnungen und Treppenraum</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                  |               | <hr/>       |
| <b>03.03</b>                                                                | <b>Abdichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                  |               |             |
|                                                                             | <b>Abdichtung</b><br>Ausführung der Abdichtung im Bereich der Duschen auf dem Boden<br>und im Wandanschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                  |               |             |
| <b>03.03. 1</b>                                                             | <b>Abdichtungs- und Entkopplungsmatte Polypropylenvlies</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                  |               |             |
|                                                                             | <b>4,500 m2</b><br>STLB-Bau 04-2017 036 TB<br>Unterlage aus Polypropylenvlies, Dicke 0,6 mm, auf gespachtelten<br>Holzspanplatten vollflächig kleben, Stöße überlappen<br>Kleber / Abdichtstoff elastischer einkomponentiger Hybriddichtstoff<br>Kleber lösemittelfrei, frei von Isocyanaten und Phtalaten.<br>Hersteller/Typ Abdichtungs- und Entkopplungsmatte<br>'.....'<br>vom Bieter einzutragen.<br>Hersteller/Typ Kleber '.....'<br>vom Bieter einzutragen. |       |         | <hr/>            | <hr/>         |             |
| <b>03.03. 2</b>                                                             | <b>Abdichtung an Bodenablauf Manschette</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                  |               |             |
|                                                                             | <b>2,000 St</b><br>STLB-Bau 04-2017 024 TB<br>vorbeschriebene Abdichtung an Bodenablauf mit Flansch anschließen<br>Kleber / Abdichtstoff elastischer einkomponentiger Hybriddichtstoff<br>Kleber lösemittelfrei, frei von Isocyanaten und Phtalaten.<br>Ausführung mit Butyl Dichtmanschette.<br>Hersteller/Typ '.....'<br>vom Bieter einzutragen,                                                                                                                 |       |         | <hr/>            | <hr/>         |             |

Übertrag: 

---

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                  | Übertrag:     |             |
| 03.03. 3   | <b>Abdichtung Ecken und Anschlussfuge Dichtbandeinlage elastisch</b>                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                  |               |             |
|            | <b>5,000 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                  |               |             |
|            | STLB-Bau 04-2017 024 TB                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                  |               |             |
|            | Abdichtung der Ecken und Anschlussfuge herstellen, mit elastischem<br>Flächendichtband ,<br>Kleber / Abdichtstoff elastischer einkomponentiger Hybriddichtstoff<br>Kleber lösemittelfrei, frei von Isocyanaten und Phtalaten.<br>Hersteller/Typ '.....'<br>vom Bieter einzutragen,<br>Breite 100 mm. |       |         |                  |               |             |
|            | <b>Summe Abdichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                  |               |             |

**03.04 Polyurethan-Belag verlegen**

**Farbtöne**

Verlegt werden folgende Farbtöne in folgenden Räumen  
82 m² Farbton wineo Purline Bioboden 1500 chip PLR377C Sunshine  
Yellow in allen Räumen der Wohnungen einschl. der Bäder  
20 m² Farbton wineo Purline Bioboden 1500 chip PLR373C Jade  
Green in den Räumen EG01 und DG01

**geforderte Eigenschaften / Klassifizierungen**

Einstufung nach EN ISO 10874 34 sehr stark beanspruchter  
gewerblicher Bereich

Kratzbeständigkeit EN 16776, Anhang A:

Klasse 34 3 6 N / Klasse 43 3 7 N

Brandverhalten EN 13501-1: Cfl-s1

Rutschhemmstufe DIN 51130: R9

Gleitwiderstand EN 13893: m 3 0,30 - DS

Antistatische Eigenschaften EN 1815: . 2 kV

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987: beständig

Lichtehtheit EN ISO 105-B02: ~ 7

Resteindruck EN ISO 24343-1: ~ 0,05 mm

Mobelfestest EN 424: Fus Typ 0 - keine sichtbare Veränderung

Stuhlrolleneignung EN 425: 25000 Umläufe - Typ W

Warmedurchlasswiderstand ISO 8302: ~ 0,01 (m2K)/W

Trittschallminderung EN ISO 10140: ~ 4 dB

Dimensionsstabilität EN ISO 23999: ~ 0,05 %

Zertifiziertes Produkt nach RAL-UZ 120 (Blauer Engel) und

Cradle-to-Cradle Silver, DIBt, Indoor Air Climate Label

TÜV ProfiCert Premium, eco-bau, epd

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|------------|--------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|

Übertrag: \_\_\_\_\_

**03.04. 1 Bodenbelag chlorfrei Kunststoff D 2,5mm**

**102,000 m2**

STLB-Bau 04-2017 036 TB

Bodenbelag aus chlorfreiem thermoplastischen Kunststoff,  
Heterogener elastischer Polyurethan-Bodenbelag, Spezifikation nach  
EN 16776

ohne Chlor, ohne Weichmacher und ohne Lösungsmittel,  
belastbar, UV-beständig, temperatursicher, phthalatfrei,  
geruchsneutral

Zertifiziertes Produkt nach RAL-UZ 120 (Blauer Engel) und  
Cradle-to-Cradle Silver, DIBt, Indoor Air Climate Label  
TÜV ProfiCert Premium, eco-bau, epd

Gesamtdicke 2,5 mm, in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm, Oberfläche  
geprägt,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund, vollflächig kleben,  
mit Dispersionsklebstoff, für vorstehenden Bodenbelag geeignet.

Ausführung gemäß Zeichnung,

Belag, Hersteller/Typ '.....'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ '.....'

vom Bieter einzutragen.

Farbton Wineo Bioboden Kollektion wineo 1500 chip

PLR377C Sunshine Yellow

PLR373C Jade Green

**03.04. 2 Sockelleiste Kunststoff hart eintlg Einlage**

**90,500 m**

STLB-Bau 04-2017 036 TB

Sockelleiste aus Kunststoff, hart, als einteiliges Profil, zur Aufnahme  
von Einlagestreifen, Höhe über 45 bis 50 mm,

kleben, Untergrund Putz, und Montagewand aus Gipsplatten

Hersteller/Typ '.....'

vom Bieter einzutragen,

einschl. Einlagestreifen aus chlorfreier, thermoplastischer Kunststoff  
im Dekor des Belages

Ausführung in EG01, DG01, DG02, DG04

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                                    | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
| Übertrag: _____ |                                                                                 |       |         |                  |               |             |
| <b>03.04. 3</b> | <b>Außenecke Sockelleiste</b>                                                   |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>7,000 St</b>                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036                                                            |       |         |                  |               |             |
|                 | vorgefertigte Außenecke für vorbeschriebene Sockelleiste.                       |       |         |                  |               |             |
| <b>03.04. 4</b> | <b>Innenecke Sockelleiste</b>                                                   |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>23,000 St</b>                                                                |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036                                                            |       |         |                  |               |             |
|                 | vorgefertigte Innenecke für vorbeschriebene Sockelleiste.                       |       |         |                  |               |             |
| <b>03.04. 5</b> | <b>Sockelstreifen Hochzug Bodenbelag chlorfrei Kunststoff H 100mm Hohlkehle</b> |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>21,500 m</b>                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036 TB                                                         |       |         |                  |               |             |
|                 | Sockelstreifen als Hochzug,                                                     |       |         |                  |               |             |
|                 | aus chlorfreier, thermoplastischer Kunststoff Höhe 100 mm, mit                  |       |         |                  |               |             |
|                 | Hohlkehle,                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | mit dem Bodenbelag verfugen, senkrechte Sockelstöße verfugen,                   |       |         |                  |               |             |
|                 | Übergang von Sockelstreifen zur Wand mit Abschlussprofil,                       |       |         |                  |               |             |
|                 | befestigen durch Kleben, Untergrund Montagewand aus Gipsplatten,                |       |         |                  |               |             |
|                 | Hersteller/Typ '.....'                                                          |       |         |                  |               |             |
|                 | vom Bieter einzutragen.                                                         |       |         |                  |               |             |
|                 | Ausführung in den Bädern DG 03 und DG 05                                        |       |         |                  |               |             |
| <b>03.04. 6</b> | <b>Außenecke Sockelleiste Hochzug</b>                                           |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>4,000 St</b>                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036                                                            |       |         |                  |               |             |
|                 | vorgefertigte Außenecke für vorbeschriebenen Hochzug.                           |       |         |                  |               |             |
| <b>03.04. 7</b> | <b>Innenecke Sockelleiste Hochzug</b>                                           |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>10,000 St</b>                                                                |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2017 036                                                            |       |         |                  |               |             |
|                 | vorgefertigte Innenecke für vorbeschriebenen Hochzug.                           |       |         |                  |               |             |

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis  
Währung EUR

| Pos. - Nr.       | Beschreibung                                                                                                                                                                                           | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                        |       |         |                  | Übertrag:     |             |
| <b>03.04. 8</b>  | <b>Verschweißen Bodenbelag chlorfrei Kunststoff Schweißschnur</b>                                                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                  | <b>102,000 m2</b>                                                                                                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                  | STLB-Bau 04-2013 036                                                                                                                                                                                   |       |         |                  |               |             |
|                  | Verschweißen des Bodenbelages aus chlorfreiem, thermoplastischen Kunststoff, mit belagkonformer Schweißschnur, Farbton dem Bodenbelag angepasst, Abrechnung nach der Fläche des Belages.               |       |         |                  |               |             |
| <b>03.04. 9</b>  | <b>Abschlussprofil Stahl niro B 15mm L 1m</b>                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
|                  | <b>2,000 St</b>                                                                                                                                                                                        |       |         |                  |               |             |
|                  | STLB-Bau 04-2017 036 TB                                                                                                                                                                                |       |         |                  |               |             |
|                  | Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite 15 mm, an den Bodenbelag einseitig anschließen, befestigen mit Schrauben, Einzellänge 0,8 m, Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen. |       |         |                  |               |             |
| <b>03.04. 10</b> | <b>Abschlussprofil Stahl niro B 15mm L 1m</b>                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
|                  | <b>2,000 St</b>                                                                                                                                                                                        |       |         |                  |               |             |
|                  | STLB-Bau 04-2017 036 TB                                                                                                                                                                                |       |         |                  |               |             |
|                  | Abschlussprofil aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite 15 mm, an den Bodenbelag einseitig anschließen, befestigen mit Schrauben, Einzellänge 1 m, Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen.   |       |         |                  |               |             |
|                  | *** Bedarfsposition mit GP                                                                                                                                                                             |       |         |                  |               |             |
| <b>03.04. 11</b> | <b>Baufeereinigung Bodenbelag</b>                                                                                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                  | <b>102,000 m2</b>                                                                                                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                  | STLB-Bau 04-2017 036                                                                                                                                                                                   |       |         |                  |               |             |
|                  | Baufeereinigung des Polyurethan-Bodenbelages , nach Angaben der aktuellen Pflegeempfehlung des Bodenbelagherstellers. Reiniger Hersteller/Typ '.....' vom Bieter einzutragen,                          |       |         |                  |               |             |
|                  |                                                                                                                                                                                                        |       |         |                  | Übertrag:     |             |

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|                 | <b>Summe Polyurethan-Belag verlegen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>Summe Polyurethan-Belag Wohnungen und Eingangstreppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |         |                  |               |             |
| <b>04</b>       | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
|                 | Stundenlohnarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                  |               |             |
| <b>04.01</b>    | <b>Stundenlohnarbeiten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                  |               |             |
|                 | Stundenlohnarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>Hinweis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | Die Ausführung von Arbeiten auf Nachweis erfolgt nur auf ausdrückliche Anforderung der Bauleitung.                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                  |               |             |
| <b>04.01. 1</b> | <b>Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>5,000 h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2013 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                  |               |             |
|                 | Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. |       |         |                  |               |             |
| <b>04.01. 2</b> | <b>Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>5,000 h</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2013 091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                  |               |             |
|                 | Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.    |       |         |                  |               |             |

Übertrag: \_\_\_\_\_

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis

Währung EUR

| Pos. - Nr.      | Beschreibung                                                             | Menge | Einheit | EP-Aufgliederung | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|---------------|-------------|
|                 |                                                                          |       |         |                  | Übertrag:     |             |
| <b>04.01. 3</b> | <b>Bauvorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge</b> |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>5,000 h</b>                                                           |       |         |                  |               |             |
|                 | STLB-Bau 04-2013 091                                                     |       |         |                  |               |             |
|                 | Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in                             |       |         |                  |               |             |
|                 | auf Anordnung des AG ausführen,                                          |       |         |                  |               |             |
|                 | der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft                      |       |         |                  |               |             |
|                 | umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und                             |       |         |                  |               |             |
|                 | Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,                  |       |         |                  |               |             |
|                 | lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige                         |       |         |                  |               |             |
|                 | Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.                           |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>Summe Stundenlohnarbeiten</b>                                         |       |         |                  |               |             |
|                 | <b>Summe Stundenlohnarbeiten</b>                                         |       |         |                  |               |             |

**Wiesenburg/Mark - F.-Ebert-Str.16 - Sanierung u. Umnutzung ehem.  
Los 16 - Bodenbelagsarbeiten**

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung  
Währung EUR

| Pos. - Nr. | Kurztext                                                       |       |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------|
|            | Los 16 - Bodenbelagsarbeiten                                   |       |
| 01         | Baustelleneinrichtung                                          |       |
| 01.01      | Summe Baustelleneinrichtung                                    | _____ |
|            | Summe Baustelleneinrichtung                                    | _____ |
| 02         | Polyurethan-Belag Familienzentrum und Büros                    |       |
| 02.01      | Summe Untergrund vorbereiten Estrich EG 02, 06 und 07          | _____ |
| 02.02      | Summe Polyurethan-Belag verlegen                               | _____ |
|            | Summe Polyurethan-Belag Familienzentrum und Büros              | _____ |
| 03         | Polyurethan-Belag Wohnungen und Eingangstreppe                 |       |
| 03.01      | Summe Untergrund vorbereiten OSB-Platte OG Wohnungen           | _____ |
| 03.02      | Summe Untergrund vorbereiten ...e OG Wohnungen und Treppenraum | _____ |
| 03.03      | Summe Abdichtung                                               | _____ |
| 03.04      | Summe Polyurethan-Belag verlegen                               | _____ |
|            | Summe Polyurethan-Belag Wohnungen und Eingangstreppe           | _____ |
| 04         | Stundenlohnarbeiten                                            |       |
| 04.01      | Summe Stundenlohnarbeiten                                      | _____ |
|            | Summe Stundenlohnarbeiten                                      | _____ |

|                       |         |     |       |
|-----------------------|---------|-----|-------|
| Angebotssumme netto   |         | EUR | _____ |
| Nachlass              | _____ % | EUR | _____ |
| netto abzgl. Nachlass |         | EUR | _____ |
| Mehrwertsteuer        | 19,00 % | EUR | _____ |
| Angebotssumme brutto  |         | EUR | _____ |

Bei Zahlung innerhalb \_\_\_\_\_ Tagen wird ein Skonto in Höhe von \_\_\_\_\_ % gewährt

Ort und Datum

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift

Inhaltsverzeichnis Ausschreibung

Die vorliegende Ausschreibung besteht excl. Inhaltsverzeichnis aus 28 Seiten.

| Bericht                            | Auflistung |          |                                                    | Seite |
|------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|-------|
|                                    | Typ        | Pos.-Nr. | Kurztext                                           |       |
| Ausschreibung Deckblatt            |            |          |                                                    | 1     |
| Ausschreibung Leistungsverzeichnis |            |          |                                                    | 2     |
|                                    | T          | 01       | Baustelleneinrichtung                              | 13    |
|                                    | T          | 01.01    | Baustelleneinrichtung                              | 13    |
|                                    | T          | 02       | Polyurethan-Belag Familienzentrum und Büros        | 14    |
|                                    | T          | 02.01    | Untergrund vorbereiten Estrich EG 02, 06 und 07    | 14    |
|                                    | T          | 02.02    | Polyurethan-Belag verlegen                         | 16    |
|                                    | T          | 03       | Polyurethan-Belag Wohnungen und Eingangstreppe     | 19    |
|                                    | T          | 03.01    | Untergrund vorbereiten Estrich EG 01               | 19    |
|                                    | T          | 03.02    | Untergrund vorbereiten OSB-Platte OG Wohnungen und | 20    |
|                                    | T          | 03.03    | Abdichtung                                         | 21    |
|                                    | T          | 03.04    | Polyurethan-Belag verlegen                         | 22    |
|                                    | T          | 04       | Stundenlohnarbeiten                                | 26    |
|                                    | T          | 04.01    | Stundenlohnarbeiten                                | 26    |
| Ausschreibung Zusammenstellung     |            |          |                                                    | 28    |