

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projektdaten

Projekt: S006-26

Instandsetzung ländlicher touristischer Infrastrukt...

PLZ/Ort:

Straße:

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:

Straße:

PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:

PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: 2

Neu Plachter Wege 2

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Inhaltsverzeichnis

Projekt: S006-26
LV: 2

Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
Neu Plachter Wege 2

Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	3
1.1.	Baustelleneinrichtung und Sonstiges	3
2.	VERKEHRSSICHERUNG	6
2.1.	Verkehrssicherung gesamter Bauabschnitt	6
3.	WEGEBAU	8
3.1.	Vorbereiten der ungebundenen Bereiche	8
3.2.	Tragschichten und Deckschicht	10
3.3.	Bankett	11
	Zusammenstellung	12

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich im Bereich der Neuplachter Wege 2 auf insgesamt 2 Teilabschnitte. Sämtliche Pauschalen für Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung sind als Komplettpauschale für alle 2 Teilbereiche anzugeben.

Die 2 Teilabschnitte gliedern sich wie folgt auf:

Abschnitt 1: L23 - Dollshof	1.600 m
Abschnitt 2: URRW - Weiler - L23	1.228 m

Gesamtlänge
2.828 m

1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1. Baustelleneinrichtung und Sonstiges

StL-Nr. 18.101/107.11
1.1.10. Baustelle einrichten
Sämtl. LV-Abschn.* Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch

.....

StL-Nr. 18.101/112.01
1.1.20. Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,000 Psch		
1.1.30.	Provisorische Grundstückszufahrten Provisorische Grundstückszufahrten Während des Bauzeitraumes ist die Begeh- und Befahrbarkeit der anliegenden Grundstücke für die Anlieger, Ver- und Entsorgungsfahrzeuge, Krankenwagen und Feuerwehr durch den AN, entsprechend des Baufortschrittes zu gewährleisten. Material für Zufahrten, Anrampungen etc. nach Wahl des AN. Das verwendete Material verbleibt im Eigentum des AN in ist zum bauende einer Wiederverwertung nach Wahl des AN zuzuführen. Zur vollständigen Leistung gehören weiterhin der Rückbau nach Nutzungsende sowie das Material von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwertung zuführen. Die rechtzeitige Mitteilung an die Anlieger bei stunden- oder tageweiser Nichterreichbarkeit der Grundstücke ist Bestandteil des Pauschalpreises.	1,000 psch		
1.1.40.	StL-Nr. 18.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	100,000 m		
1.1.50.	StL-Nr. 18.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	100,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.60.	Zertifikate Baustoffe Die Baustoffe sind mit einem Zertifikat von unabhängigen Prüfinstituten zu versehen. Die Zertifikate sind dem AG vor Einbau, mindestens 2 Wochen vorher zu übergeben. In den EP sind alle Kosten zur fachgerechten Aufstellung der Zertifikate einzukalkulieren,	1,000 psch		
1.1.70.	Verdichtungsnachweise liefern Verdichtungsnachweise liefern, alle 500 m ist ein Verdichtungsnachweis dem AG zu übergeben.	5,000 Stck		
1.1.80.	Lichtraumofil herstellen Lichtraumprofil herstellen. Äste erforderlichen falls auf Astring absägen oder auf Zugast einkürzen. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig mit Wundbehandlungsstoff versehen. Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsstoff nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auftragen. Schnittgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2.900,000 m		
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung und S...			
Summe 1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2. VERKEHRSSICHERUNG

2.1. Verkehrssicherung gesamter Bauabschnitt

2.1.10. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen und beseitigen. Vorhalten, Warten und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. 70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan 'Wahl des AN '

In die Pauschale einzurechnen sind die Aufwendungen für das Ausdrehen, Abbauen bzw. Abdecken von der Verkehrsführung widersprechenden Verkehrszeichen, einschließlich der Aufwendungen für die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes.

1,000 psch

2.1.20. Verkehrszeichenplan

Verkehrszeichenplan mit Einarbeitung von bauablaufbedingten Umleitungsstrecken aufstellen, zur Genehmigung bei der Verkehrsbehörde in digitaler Form einreichen und genehmigen lassen, technologisch bedingte Änderungen des Bauablaufes darstellen. Umleitungsstrecke beschildern.

Schilder aufstellen und nach Fertigstellung wieder entfernen.

Widersprüchliche Verkehrszeichen abhängen.

1,000 psch

2.1.30. Koordination/Abstimmung/Anpassung

Koordination/Abstimmung/Anpassung der Leistung für die Verkehrssicherung mit der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei, der Leitzentrale des Landkreises und der Uckermärkischen Busgesellschaft.

Information mit Handzettel zu den geplanten Sperrungen und die Erreichbarkeit der Grundstücke

1,000 psch

2.1.40. Bestands-/Schlussvermessung

Vermessungsleistung und Erarbeitung der Bestandsunterlagen sämtlicher erbrachter Leistungen des gesamten Leistungsverzeichnisses ausführen.

Bestandsmessung einschl. Einzelflächen-Einzelanlagenermittlung.

Lieferung eines Bestandsplanes mit

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	ausgewiesenen Einzelflächen und Einzelanlagen (z.B. Hochbord, Tiefbord, Flächen- Straße, Gehweg, Einfahrten, Regenkanal, Schächte, Anschlussleitungen usw.) Die Übergabe an den AG erfolgt in Form von Lage- und Höhenplänen im Maßstab 1:250, in drei Exemplaren und im DXF- und ASCII-Format, PDF-Datei auf CD (Lage und Höhe) in digitalisierter Form (Koordinatensystem ETRS 89).	1,000 psch		
Summe 2.1.	Verkehrssicherung gesamter...			
Summe 2.	VERKEHRSSICHERUNG			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3. WEGEBAU

3.1. Vorbereiten der ungebundenen Bereiche

3.1.10.	StL-Nr. 18.106/002.11.11.00.09 TA Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ... Freitext ... Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Räumgut einer zugelassenen Verwertung zuführen, Nachweis der Verwertung dem AG übergeben '	1,000 Psch		
3.1.20.	StL-Nr. 16.112/018.91.02 TA Unterlage profilieren ... Freitext ...*EV2 mind.45 Unebenh. max.3 cm Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet. Unterlage 'Waldweg mit Schotterbefestigung ' Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 45 MN/m2. Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 3 cm in Längs- und Querrichtung.	10.000,000 m2		
3.1.21.	Beprobung und Analysen Beprobung und Analysen zur Deklaration von Entsorgungsmaterial durchführen. Deklaration von Abtrag-/Aushubmaterial (Mengenangabe im Abtrag ohne Auflockerung). Notwendige Beprobung und Analysen gemäß der am Anfallort geltenden behördlichen Vorgaben, nach spezifischem Verdacht bzw. Vorgaben des Entsorgers, ca. 1 Analyse je 500 m³. Analysebericht erstellen, Lieferumfang nach Angaben der Baubeschreibung. Analyse nach EBV.	2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.1.30.	StL-Nr. 16.112/034.02 Überschüssigen Baustoff entfernen Aufmaß Fahrzeug Überschüssigen Baustoff, der bei der Profilierung der Unterlage anfällt, aufnehmen und entfernen. Baustoff der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	1.000,000 m3		
Summe 3.1.		Vorbereiten der ungebunden...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
3.2.	Tragschichten und Deckschicht			
3.2.10.	StL-Nr. 16.112/219.42.93.90 TA Schottertragschicht herstellen ländl. Wege*0/45*... Freitext ... Dicke 25 cm*... Freitext ... Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen für ländliche Wege. Baustoffgemisch 0/45. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2>120 MN/m2 ' Einbaudicke = 25 cm. Baustoffgemisch 'Z 1.1 nach LAGA Boden '	10.000,000 m2		
3.2.20.	StL-Nr. 16.112/219.42.93.90 TA Schottertragschicht herstellen ländl. Wege*0/45*... Freitext ... Dicke 25 cm*... Freitext ... Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen für ländliche Wege. Baustoffgemisch 0/45. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2>120 MN/m2 ' Einbaudicke = 25 cm. Baustoffgemisch 'Z 1.1 nach LAGA Boden, Herstellung an Einmündungen und Zufahrten '	1.000,000 m2		
3.2.30.	StL-Nr. 16.112/308.23.29 TA Deckschicht ohne Bindem. herst. ländliche Wege*0/16 Dicke 5,0 cm*... Freitext ... Deckschicht ohne Bindemittel herstellen. In Verkehrsflächen für ländliche Wege. Baustoffgemisch 0/16. Einbaudicke = 5 cm. Baustoffgemisch 'mit 3% bindigen Anteil '	10.000,000 m2		
Summe 3.2.	Tragschichten und Deckschicht			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2 Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3.3. Bankett

3.3.10. StL-Nr. 16.112/912.91.31.19.99 TA

Bankett profilgerecht herstellen

... Freitext ...*Einschichtig

Breite 0,75 m*12 tief+ 6 hoch

3cm tiefer*... Freitext ...

... Freitext ...

Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet.

Baustoff 'Recyclingbaustoff nach Unterlagen des AG. Mineralstoffe (80 Vol.-v.H) und Oberboden (20 Vol.v.H.) im Mischer.

Dicke der verdichteten Schicht 20 cm ,davon 17 cm Schotterrasen zuzüglich 3 cm Oberboden, Material Z 1.1 nach LAGA Boden '

Einbau einschichtig.

Breite = 0,75 m.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.

Verdichtungsgrad 'EV2> 120 MN/m2 '

Saatgut 'Für Landschaftsrassen Standard ohne Kräuter nach RSM 7.1.1.,Saatzgutmenge 25g/m '

7.200,000 m

3.3.20. StL-Nr. 18.106/242.40.91.01 TA

Baustoff liefern und einbauen

grobkörnigerBoden*... Freitext ...

Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag

Geeigneten Baustoff liefern, profilgerecht einbauen und verdichten.

Baustoff = grobkörniger Boden.

Einbaustelle 'Hinterfüllung Bankette'

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

750,000 m3

Summe 3.3. Bankett

Summe 3. WEGEBAU

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2 **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
1.1.	Baustelleneinrichtung und Sonstiges	
Summe 1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt:	S006-26	Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...	
LV:	2	Neu Plachter Wege 2	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	---------------------

2.	VERKEHRSSICHERUNG	
-----------	--------------------------	--

2.1.	Verkehrssicherung gesamter Bauabschnitt	
------	---	-------

Summe 2.	VERKEHRSSICHERUNG	
-----------------	--------------------------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: S006-26 Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...
LV: 2 Neu Plachter Wege 2

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
3.	WEGEBAU	
3.1.	Vorbereiten der ungebundenen Bereiche	
3.2.	Tragschichten und Deckschicht	
3.3.	Bankett	
Summe 3. WEGEBAU		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Zusammenstellung

Projekt: S006-26 **Instandsetzung ländlicher touristischer Infr...**
LV: 2 **Neu Plachter Wege 2** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	2	
1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	
2.	VERKEHRSSICHERUNG	
3.	WEGEBAU	
Summe LV		2 Neu Plachter Wege 2
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%		
		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15

_____	_____	_____
(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)