

Inhaltsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		ALLGEMEINE PROJEKTBECHREIBUNG	5
		Hinweise SiGeKo Allgemein	10
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung	11
01.01	Bereich	Sicherungsarbeiten	11
01.02	Bereich	Abbruch Maler	12
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler	13
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler	19
01.05	Bereich	Tapezierarbeiten Maler	33
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler	35
01.07	Bereich	Beschichtung Böden	47
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler	49
01.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler	61
01.10	Bereich	Gerüstbauarbeiten	63
02	Titel	Fördermaßnahmen	64
02.01	Bereich	Sicherungsarbeiten	64
02.02	Bereich	Abbrucharbeiten Maler	64
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler	66
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler	71
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler	85
02.06	Bereich	Beschichtung Böden	96
02.07	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler	99
02.08	Bereich	Sonstige Leistungen Maler	104
02.09	Bereich	Gerüstbauarbeiten	106
03	Titel	Stundensätze	107
03.01	Bereich	Stundensätze	107
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	109

67 1 LV LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00

ALLGEMEINE PROJEKTBE SCHREIBUNG

ALLGEMEINE PROJEKTBE SCHREIBUNG

1 ALLGEMEINE PROJEKTBE SCHREIBUNG

1.1 Projektbeschreibung

1.2 Angaben zum Gebäude/Konstruktion

1.3 Leistungsbestandteile der Ausschreibung

1.4 Angaben zur Baustelle

1.5 Bauherr

1.6 Unterlagen

1.7 Dokumentationsunterlagen

1.8 Stundenlohnarbeiten

1.1 Projektbeschreibung

Das Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Potsdam soll grundlegend saniert und modernisiert werden.

Das Rathaus wurde im Jahr 1907 als Regierungsgebäude errichtet und wird auch heute noch als öffentliches Verwaltungsgebäude genutzt.

In der Modernisierung/Instandsetzung und brandschutztechnischen Ertüchtigung sind die denkmalspezifischen und verwaltungstechnischen Aspekte gleichrangig zu bewerten.

Das Ziel dieses Bauvorhaben ist es, ein modernes Verwaltungsgebäude mit einheitlicher Struktur und Ausstattung herzustellen.

1.2 Angaben zum Gebäude/Konstruktion

Das Stadthaus befindet sich in Potsdam an der Friedrich-Ebert-Str. 79/81 auf dem Campus der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam.

Das Gebäude verfügt über 4 oberirdische Geschosse und ein teilweise ausgebautes Dachgeschoss. In wenigen Teilen ist eine Teilunterkellerung vorhanden.

Die Außenmaße des Gesamtgebäudes betragen ca. L x B x H= 130m x100m x 20m.

Der Gebäudekomplex beinhaltet vier verschieden große Innenhöfe.

Die Bauarbeiten werden an einem denkmalgeschützten Gebäude stattfinden.

Das komplette Gebäude ist derzeit für die Sanierungsarbeiten freigezogen.

1.3 Leistungsbestandteile der Ausschreibung

Die Ausgeschriebene Leistung umfasst die Malerarbeiten für die Ebene 00.

1.4 Angaben zur Baustelle

Anschrift der Baustelle:

Stadthaus der Landeshauptstadt Potsdam

Friedrich-Ebert-Str. 79/81

14469 Potsdam in Deutschland

Die Haupteinfahrt erfolgt über die Friedrich-Ebert-Straße aus.

1.5 Bauherr

Kommunaler Immobilien Service (KIS)

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Jägerallee 23

14469 Potsdam

Deutschland

1.6 Unterlagen

Vom AG werden die für die Ausführung der Leistung benötigten Unterlagen zur Verfügung gestellt.

67 1 LV LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00

ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

Alle Zeichnungen, Ausführungspläne und sonstige Unterlagen, die zur Durchführung erforderlich sind, hat der Auftragnehmer (folgend AN genannt) im Rahmen seines Auftrages zu prüfen.

Sämtliche für die Bauausführung maßgebenden geprüften und genehmigten Planungsunterlagen, Gutachten, Nachweise, Prüfergebnisse sowie Erlaubnisse und Genehmigungen sind auf der Baustelle zur Verfügung zu halten.

Der AN hat alle gesetzlichen und behördlichen Vorschriften, die Sicherheitsbestimmungen und die einschlägigen DIN-Vorschriften in den jeweils gültigen Fassungen einzuhalten.

1.7 Dokumentationsunterlagen

Der AN hat vor der Legung der Schlussrechnung sämtliche Dokumentationsunterlagen dem Auftraggeber zur Prüfung vorzulegen.

Die Schlussrechnung wird erst freigegeben, wenn diese Unterlagen vorständig vorliegen und durch Bauüberwachung und Auftraggeber geprüft und freigegeben sind.

Das Erstellen der Dokumentationsunterlagen ist in die EPs mit einzukalkulieren und wird durch den Auftraggeber nicht separat vergütet.

Erstellung Dokumentation/Revisionsunterlagen:

Vom AG werden die Ausführungspläne der Baumaßnahme für CAD Schnittstelle DWG zur Verfügung gestellt.

Vom AN sind u.a. folgende Revisionsunterlagen nach den Dokumentationsrichtlinien des KIS zu übergeben:

- Fachunternehmererklärung,
- Technische Dokumentationen,
- Revision aller Ausführungspläne,
- Lieferscheine, Materialnachweise,
- Entsorgungsnachweise,
- Bautagebuch,
- Dokumentation Kontrollmessungen,
- Stellung des Bauleiters nach Landesbauordnung.

Die Dokumentation/Revisionsunterlagen sind spätestens am Tag der Abnahme in digitalisierter Form (CD) dem AG zu übergeben.

Zeichnungen sind in DWG Format, Listen in Excel-Format, Handbücher in Word bzw. PDF Format abzugeben. Zeichnungen nach CAD/FM-Dokumentationsrichtlinien des Auftraggebers KIS.

Die Dokumentation ist auch auf Projekt-Server des AG hochzuladen.

1.8 Stundenlohnarbeiten

Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stundenlohnarbeiten, soweit sie mit Zustimmung der Bauleitung des AG ausgeführt worden sind.

Stundenlohnarbeiten sind vor der Ausführung von der Bauleitung des AG zu genehmigen und spätestens am darauffolgenden Werktag der Bauleitung des AG zur Unterschrift vorzulegen. Zulagen, wie z. B. Auslösungen, Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge werden nicht gesondert vergütet.

Nachfolgende Leistungsbeschreibung umfasst die Malerarbeiten im gesamten Geschoss.

Die Bestandswände und Decken werden für die neue Beschichtung vorbereitet.

Nach derzeitigem Stand sind 80% der Bestandsflächen zu spachteln.

Die neue Beschichtung der Wand und Deckenflächen erfolgt nach dem abgestimmten und freigegebenen Farb- und Materialkonzept des Architekten.

67 1 LV LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00

ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

Ausführungszeitraum: gemäß Terminplan

Vor Ausführung der Beschichtung der Wand- und Deckenflächen sind Musterflächen zur Bemusterung und Freigabe herzustellen.

Der AN hat sich vor Angebotsabgabe über die örtliche Situation zu informieren. Alle Erschwernisse sind in den EP einzurechnen.

Die Baustelleneinrichtung ist mit den Einheitspreisen abgegolten und vom Bieter in diese einzukalkulieren.

Nutzt er die Baustelleneinrichtung anderer Gewerke, so hat die finanzielle Regelung mit diesem direkt und ohne Beteiligung des AG zu erfolgen.

Sämtliche Materialien müssen miteinander unbedenklich verarbeitbar und verträglich sein.

Alle Arbeitstechnologien sind so zu wählen, dass Zerstörungen oder Beschädigungen an Objekten durch unmittelbare Arbeits- bzw. Folgeschäden vermieden werden.

Nachweisliche Beschädigungen gehen zu Lasten des Verursachers (AN).

Zur Abnahme sind die entsprechenden Herstellernachweise und ggf. Prüfzeugnisse der Produkte vorzulegen.

Die Einschaltung eines Subunternehmer's ist von der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers abhängig.

Die Arbeitsbereiche sind täglich zum Arbeitsende gründlich zu reinigen.

Für die Verarbeitung der Materialien gelten die jeweiligen Herstellerrichtlinien.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe, einschl. abladen und lagern auf der Baustelle, falls in der Leistungsbeschreibung nicht anderes vorgesehen ist.

Vorbemerkung zur Ausführung

Für die Ausführung gelten die allgemein technischen Vorschriften der VOB, Teil C, sofern nachstehend keine anderen Angaben gemacht sind.

Alle einschlägigen gültigen Normen, behördliche Vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die zu verarbeitenden Materialien müssen den Forderungen der jeweiligen Stoffnormen entsprechen.

Entsprechend VOB Teil C gelten insbesondere:

- DIN 18 299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art
- DIN 18 363 Maler- und Lackierarbeiten.
- DIN 18 366 Tapezierarbeiten,

DIN EN ISO 4628

Normenreihe: Beschichtungsstoffe - Beurteilung von Beschichtungsschäden - Bewertung der Menge und der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen

AGI-Arbeitsblatt K 10

BFS Merkblatt Nr. 4

Zinkstaubbeschichtungen

Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BFS Merkblatt Nr. 5

Beschichtungen auf Zink und verzinktem Stahl

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00
ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung		
Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 7 Prüfrichtlinien für Wandbekleidungen vor, bei und nach der Verarbeitung Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 10 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf Innenputz Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 12 Oberflächenbehandlung von Gipsplatten (Gipskartonplatten) und Gipsfaserplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 13 Beschichtungen auf Ziegel-Sichtmauerwerk Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 17 Beschichtungen, Tapezier- und Klebearbeiten auf massiven Gips-Wandbauplatten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 20 Baustellenübliche Prüfungen zur Beurteilung des Untergrundes für Beschichtungs- und Tapezierarbeiten Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) BFS Merkblatt Nr. 25 Richtlinien zur Beurteilung von Farbübereinstimmungen und Farbabweichungen Herausgeber: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS) IVD-Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14 Fachinformation zu Merkblatt Nr. 14: Dichtstoffe und Schimmelpilzbefall. Ursachen - Vorbeugung - Sanierung Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 20 Fugenabdichtung an Holzbauteilen und Holzwerkstoffen. Einsatzmöglichkeiten von spritzbaren Dichtstoffen Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) IVD-Merkblatt Nr. 24 Fugenabdichtung mit spritzbaren Dichtstoffen und vorkomprimierten Dichtungsbändern sowie Montageklebstoffen im Wintergartenbau Herausgeber: Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD) Merkblatt 2 Verspachtelung von Gipsplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten Merkblatt 2.1 Verspachtelung von Gipsfaserplatten Oberflächengüten Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe Gipsplatten RAL-GZ 841 Angaben zu Stoffen und Bauteilen: Das eingebaute Material muss dem Muster entsprechen; eine Bestätigung des Musters durch den Auftraggeber ist einzuholen. Der Auftragnehmer soll für den Beschichtungsaufbau möglichst Produkte desselben Herstellers verwenden, um das System als Ganzes zu erhalten. Als ölbeständig ausgeschriebene Beschichtungsstoffe müssen eine Zulassung für die Verwendung als Ölauffangwannebeschichtung besitzen. Angaben zur Ausführung: Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten		

67 1 LV LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00

ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Sind Schleifen und Spachteln vorgesehen, so bleiben die Anzahl der Schleifgänge und Spachtelaufträge sowie die Wahl der richtigen Körnung dem Auftragnehmer überlassen und sind auf die vorgesehene Beschichtung einzustellen.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den Verbleib von Reststoffen kann die Bauleitung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu stellen und ist in die EP's mit einzurechnen.

Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter, Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind entsprechend zu entsorgen.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie demontierbare Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder einzubauen.

Diese Leistung ist in die EP's mit einzurechnen.

Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN 2404 zu kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie grundsätzlich nicht zu überstreichen. Fugen unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Einzelteile aus Holz, wie Bestandsscheuerleisten, erhalten die Schlussbeschichtung grundsätzlich erst nach dem Einbau.

Hinweis:

67 1 LV LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00

ALLGEMEINE PROJEKTbeschreibung

Die Kosten für die persönliche Schutzausrüstung ist in den Einheitspreisen einzukalkulieren.

Hinweise SiGeKo Allgemein

1) Einsatz SiGeKo / SiGeKo-Unterlagen

Für den Auftragnehmer besteht gemäß Baustellenverordnung bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination eine Mitwirkungsverpflichtung.

Die Kosten für die Mitwirkung bei der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination sind in die Pauschal-/Einheitspreise mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet

Die Koordinierungstätigkeit des SiGeKo gem. BaustellV ersetzt nicht die gesetzlich festgelegte Zuständigkeit und Verantwortung der tätigen Unternehmen für den Arbeits- und Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten gem. ArbSchG (§§ 3 bis 8 ArbSchG).

Die Koordinierungstätigkeit des SiGeKo befreit die Baubeteiligten nicht von der Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmen gemäß §8 ArbSchG und gemäß UVV (§6 DGUV Vorschrift 1 - Grundsätze der Prävention).

Jeder Arbeitgeber hat mit den anderen auf der Baustelle tätigen Arbeitgebern dahingehend zusammenzuarbeiten, dass keine Beeinträchtigung der Sicherheit und Gesundheit der jeweiligen Arbeitnehmer zu besorgen ist (§ 8ArbSchG).

2) Gefährdungsbeurteilung

Durch jeden tätig werdenden Unternehmer ist vor Leistungsbeginn eine baustellen- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung entsprechend Verpflichtung gemäß ArbSchG zu erstellen und vorzulegen.

Im Ergebnis sind entsprechende Betriebs- und Arbeitsanweisungen zu erstellen.

Daraus resultierende Arbeitsschutzmaßnahmen sind durchzuführen und zu kontrollieren.

Notwendige PSA ist zur Verfügung zu stellen und anzuwenden.

Das Personal ist baustellen- und tätigkeitsbezogen zu unterweisen. Dies ist schriftlich zu dokumentieren und auf Verlangen dem Bauherrn/Auftraggeber vorzulegen.

Die Gefährdungsbeurteilung ist während des Baustellenbetriebs stets auf Aktualität zu prüfen und ggf. anzupassen.

3) SiGe-Unterlagen der Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat spätestens 14 Tage vor Beginn seiner Tätigkeiten unaufgefordert dem SiGeKo folgende Unterlagen zu übermitteln:

- Gefährdungsbeurteilungen
- Betriebs- und Arbeitsanweisungen für Tätigkeiten, Geräte und Materialien
- Alarm-/Notfallplan

4) Allgemeine Ordnung und Sauberkeit

Es ist zu vermeiden, dass auf den für den allgemeinen Verkehr / Baustellenbetrieb genutzten Flächen Reste von Verpackungsmaterial (wie Drahtschlingen usw.), Werkzeuge o.ä. liegen bleiben. Die Flächen sind sauber zu halten und Stolper- bzw. Sturzgefahren sind zu vermeiden bzw. sofort zu beseitigen.

5) Gefahrstoffe

Über die Verwendung von Gefahrstoffen (z.B. Oberflächenbehandlungsmittel, Lösemittel) ist der Si-Ge-Koordinator 14 Tage vor Einsatz zu unterrichten.

Der Unterrichtung sind die mit dem Einsatz verbundenen Arbeitsanleitungen und/oder Sicherheitsdatenblätter in Kopie vorzulegen.

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00			
Hinweise SiGeKo Allgemein					
6) Gerüste und sonstige Absturzsicherungen Gerüste und Absturzsicherungen sind in allen Belangen nach den Vorschriften der Hersteller und den anerkannten Regeln der Technik aufzubauen, vorzuhalten, zu betreiben / zu nutzen und wieder zu entfernen. Die Bauartzulassung sowie die Aufbau- und Verwendungsanweisung der Hersteller sind auf der Baustelle ab Beginn der Aufbauarbeiten und während der gesamten Standzeit zur Einsicht vorzuhalten (gemäß Anforderungen der BetrSichV Anhang 2).					
01 Titel Maßnahmen Raumoptimierung					
01.01 Bereich Sicherungsarbeiten					
01.01.1	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Malerarbeiten. Bauteil: Fenster, Innentüren, Fliesen, usw.	1.500 m2	EP	GP	
01.01.2	Boden abdecken, Malervlies Böden mit Malervlies gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluss der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist. Art des Bodenbelags: Parkett, Linoleum, textiler Bodenbelag-Belag u. Fliesenbelag	2.500 m2	EP	GP	
01.01.3	Heizkörper abdecken Heizkörper abdecken Abkleben Heizkörpern einschl. Konsolen, mit Folien 300 my gegen Verschmutzung. Stöße verkleben. Einschl. Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie entfernen und entsorgen der Folien. Die Folien sind schnellstmöglich nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen. Ansichtsflächen Heizkörper: bis 3m²	150 St	EP	GP	
01.01.4	Ableben von Stuckrosetten an Decken Größe 0,4-1,0x0,4-1,0m Ableben von Stuckrosetten an Decken Größe ca. 0,40-1,00 x 0,40-1,00 m Ablebematerial nach Wahl AN anbringen und nach Beschichtung entfernen und entsorgen,	5 St	EP	GP	
			Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.01	Bereich	Sicherungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Bereich 01.01				
		Sicherungsarbeiten, Netto:		
01.02 Bereich Abbruch Maler				
01.02.1	Tapete, Wände, ein oder mehrlagig, entfernen			
	Tapete,ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Wände			
	Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung			
	Ort: Ebene 00			
		50 m2	EP	GP
01.02.2	Tapete Decken, ein oder mehrlagig, entfernen			
	Tapete,ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Decken			
	Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung!			
	Ort: Ebene 00			
		25 m2	EP	GP
01.02.3	Tapete Leibungen, ein oder mehrlagig, entfernen			
	Tapete,ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Leibungen			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.02	Bereich	Abbruch Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Leibungstiefe: bis 60 cm			Übertrag:
	Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung!			
	Ort: Ebene 00			
		10 m	EP	GP
01.02.4	Dübel, Nägel, Haken an Wänden und Decken entfernen			
	Dübel, Nägel, Haken an Wänden und Decken entfernen, Dübel und Kleisenteile wie Nägel, Haken usw. entfernen und putzbündiges Schließen der Löcher.			
	Ort: Ebene 00			
		500 St	EP	GP
01.02.5	Dübel entfernen			
	Dübel entfernen und entsorgen, Dübel aus Holz			
	Ort: Ebene 00			
		150 St	EP	GP
Summe Bereich 01.02			Abbruch Maler, Netto:	
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
01.03.1	Dübelloch schließen			
	Dübelloch in rauen oder glatten Wand- u. Deckenflächen mit Kalkmörtel oder Gips schließen, einschl. Dübelloch reinigen und vornässen.			
		100 St	EP	GP
01.03.2	Bestandsbeschichtung, innen, anschleifen, vollflächig mit Maschine, Wände			
	Altbeschichtung im Innenbereich maschinell anschleifen, absaugen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Acrylharz-, Dispersions-, Silikatfarbe usw. Neubeschichtung : Silikatfarbe Bauteil :Wände			
	Ort: Ebene 00			
		200 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.3	Altanstriche, Altbeschichtungen und Altbeläge entfernen Altanstriche, Altbeschichtungen und Altbeläge entfernen bis zur tragfähigen Schicht an Wänden mit Putz, gerieben. Entfernung von Beschichtungen aus Altanstrichen durch ein- bis mehrmaliges Einstreichen mit einer leichten Lauge, nachfolgende Abstoß- und Abkratzvorgänge sowie Abwaschen bzw. Dampfstrahlen darunter befindlicher kreidender Schichten. Die Laugen, andere Wässer und Anfallende Stoffe sind zwingend aufzufangen bzw. sofort abzusaugen, im Behälter des AN zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Beschichtungsarten: - Leimfarbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, ölfarbige Sockel.	3.000 m2	EP	GP
01.03.4	Bestandsbeschichtung Decke, innen, anschleifen, vollflächig von Hand Altbeschichtung im Innenbereich vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung : Acrylfarbe Neubeschichtung : Silikatfarbe Bauteil : Decke mit Stuckrosetten und Stuckleisten Reinigung der Profilierten Deckenbauteile in gesonderter Position	150 m2	EP	GP
01.03.5	Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 1,00 - 1,50 m, Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung : Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m,	5 St	EP	GP
01.03.6	Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 0,50 - 1,00 m, Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung : Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m,			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		5 St	EP	GP
01.03.7	Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 0,25 - 0,50 m			
	Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form rund Größe 0,25 - 0,50 m			
		5 St	EP	GP
01.03.8	Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,20 - 0,30 m			
	Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m Ort: Ebene 00			
		100 m	EP	GP
01.03.9	Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,30 - 0,60 m			
	Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m Ort: Ebene 00			
		100 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.10	Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,60 - 0,90 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m Ort: Ebene 00	100 m	EP	GP
01.03.11	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen, Größe 1,00 - 1,50 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m	5 St	EP	GP
01.03.12	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen, Größe 0,50 - 1,00 m, Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m,	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.03.13	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen, Größe 0,25 - 0,50 m, Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m,	5 St	EP	GP
01.03.14	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,20 - 0,30 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m Ort: Ebene 00	100 m	EP	GP
01.03.15	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,30 - 0,60 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m Ort: Ebene 00			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		100 m	EP	GP
01.03.16	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,60 - 0,90 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m Ort: Ebene 00			
		100 m	EP	GP
01.03.17	Innenflächen Decken Unterhangdecken Trockenbau vorbereiten Innenflächen für Malerarbeiten vorbereiten: - Staub und Verschmutzungen entfernen Untergrund: Gipskarton, Brandschutzverkleidungen Bauteil: Decken / Deckenkoffer Ort: Ebene 00			
		5 m2	EP	GP
01.03.18	Innenflächen Unterzüge vorbereiten Innenflächen Unterzüge vorbereiten Innenflächen für Malerarbeiten vorbereiten: - Staub und Verschmutzungen entfernen Untergrund: Stahlträger geputzt Bauteil: Unterzüge Unterzüge in verschiedenen Abwicklungen Abwicklung bis 150 cm Ort: Ebene 00			
		75 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.03		Vorbereitende Arbeiten Maler, Netto:		
01.04 Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.1	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Wände Putzflächen an Wänden, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	3.441 m2	EP	GP
01.04.2	Putzflächen 50% spachteln/schleifen,Q3, Wände Putzflächen an Wänden, im Innenbereich 50% spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	1.721 m2	EP	GP
01.04.3	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Wände, gerundet Putzflächen an Wänden gerundet, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		834 m2	EP	GP
01.04.4	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen, Leibungstiefe 20-35 cm			
	Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 20 bis 35 cm			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		680 m	EP	GP
01.04.5	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen, Leibungstiefe 36-60 cm			
	Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 36 bis 60 cm			
	Angeb. Produkt:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00 385 m EP GP			
01.04.6	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen gefaltet, Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Bauteil : Leibungen gefaltet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung bis ca. 80 cm Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00 150 m EP GP			
01.04.7	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 1,50 m Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 1,50 m Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00 50 m2 EP GP Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.8	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 3,00 m Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 3,00 m Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	100 m2	EP	GP
01.04.9	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 4,00 m Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 4,00 m Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	150 m2	EP	GP
01.04.10	Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen an Decken, im Innenbereich spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Beschichtungen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		2.013 m2	EP	GP
01.04.11	Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken, Gewölbe Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen an Decken Gewölbe, im Innenbereich spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		54 m2	EP	GP
01.04.12	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Deckekehle gerundet, Putzflächen an Deckenkehle gerundet, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Bauteil : Deckenkehle gerundet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Produkt:			Übertrag:
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		2.108 m	EP	GP
01.04.13	Unterzüge spachteln/schleifen, Q3			
	Unterzüge spachteln/schleifen, Q3 Unterzüge im Innenbereich spachteln, in einmaliger Ausführung mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme einer Beschichtung, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Abwicklung: bis 150 cm Bauteil : Unterzüge geputzt			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
		75 m2	EP	GP
01.04.14	Grundierung von Trockenbauplatten, Wände /Vorsatzschalen			
	Grundierung von Trockenbauplatten, Wände /Vorsatzschalen Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.			
	Bauteil :Wandflächen aus Gipskarton-, u. ä. Untergrund:Trockenbauplatten			
	Ort: Ebene 00			
		283 m2	EP	GP
01.04.15	Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken			
	Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.			
	Bauteil :Deckenflächen aus Gipskarton u. Trockenbauplatten			
	Ort: Ebene 00			
		216 m2	EP	GP
01.04.16	Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Akustikdecken			
	Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken als Akustikdecken gelocht			
	Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.			
	Bauteil :Deckenflächen Akustik aus Gipskarton u. Trockenbauplatten			
	Ort: Ebene 00			
		132 m2	EP	GP
01.04.17	Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Akustikdecken gerundet			
	Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken als Akustikdecken gelocht und gebogen / gerundet			
	Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft.			
	Bauteil :Deckenflächen Akustik aus Gipskarton u. Trockenbauplatten			
	Ort: Ebene 00			
		89 m2	EP	GP
01.04.18	Grundierung von Trockenbauplatten, Leibungen, Sturz			
	Grundierung von Trockenbauplatten, Leibungen, Sturz			
	Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:			
	Leibungstiefe ca. 10-25 cm			
	Bauteil :Sturz, Leibungen, freie Wandenden, etc. aus Gipskarton-, Gipsfaser- u. ä. Trockenbauplatten			
		50 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.19	Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Schürzen Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Schürzen Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Schürze aus GK-Platten als TB Schürze Höhe ca. 500 mm Bauteil :TB Schürze	50 m	EP	GP
01.04.20	Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Verkofferung Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Verkofferung Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Schürze aus GK-Platten alsTB Verkofferung Abwicklung bis 150 cm Bauteil :TB Verkofferung	50 m	EP	GP
01.04.21	Grundanstrich, Putz, Wände, Grundanstrich, Putz, Wände, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Wände, Kalkzement- bzw. Kalkputz Oberfläche: abgreiben Ort: Ebene 00	5.408 m2	EP	GP
01.04.22	Grundanstrich, Putz, Wände, rund, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich, gerundete Wände. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Einzelfläche über 2,50 m² Bauteil :Wände, Kalkzement- bzw. Kalkputz Oberfläche: abgreiben Ort: Ebene 00			Übertrag:
		834 m2	EP	GP
01.04.23	Grundanstrich, Putz, Leibungen, Leibungstiefe 20-35 cm Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Leibungen im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 20 bis 35 cm			
		680 m	EP	GP
01.04.24	Grundanstrich, Putz, Leibungen, Leibungstiefe: 36 -60 cm Grundanstrich, Putz, Leibungen, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 36 bis 60 cm			
		385 m	EP	GP
01.04.25	Grundanstrich, Putz, gefaltete Leibungen, Grundanstrich, Putz, gefaltete Leibungen, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.			Übertrag:
	Bauteil : Leibungen gefaltet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung bis ca. 80 cm			
	Ort: Ebene 00			
		150 m	EP	GP
01.04.26	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 1,50 m			
	Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.			
	Abwicklung: bis 1,50 m			
	Bauteil Stütze,			
	Ort: Ebene 00			
		50 m2	EP	GP
01.04.27	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 3,00 m			
	Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar.			
	Abwicklung: bis 3,00 m			
	Bauteil Stütze,			
	Ort: Ebene 00			
		100 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.28	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 4,00 m Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Abwicklung: bis 4,00 m Bauteil Stütze, Ort: Ebene 00	150 m2	EP	GP
01.04.29	Grundanstrich, Putz, Decken Gerade Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Decken im Innenbereich geraden. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz Ort: Ebene 00	2.013 m2	EP	GP
01.04.30	Grundanstrich, Putz, Gewölbedecken, Grundanstrich, Putz, Gewölbedecken, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Gewölbedecken im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz Ort: Ebene 00	54 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.04.31	Grundanstrich, Putz, Deckenkehle gerundet Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Deckenkehle gerundet im Innenbereich Grundanstrich mit Haftgrund, Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm Bauteil :Deckenkehle Kalkzement- bzw. Kalkputz Ort: Ebene 00	2.108 m	EP	GP
01.04.32	Grundanstrich, Unterzüge geputzt Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Unterzüge im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Unterzüge Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung: bis 150 cm	75 m2	EP	GP
01.04.33	Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 1,00 - 1,50 m Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m Ort: Ebene 00	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.34	Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 0,50 - 1,00 m Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m Ort: Ebene 00	5 St	EP	GP
01.04.35	Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 0,25 - 0,50 m Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m Ort: Ebene 00	5 St	EP	GP
01.04.36	Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,20 - 0,30 m Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m Ort: Ebene 00	100 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.04.37	Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,30 - 0,60 m Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m Ort: Ebene 00	100 m	EP	GP
01.04.38	Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,60 - 0,90 m Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m Ort: Ebene 00	100 m	EP	GP
01.04.39	Isolieranstrich an Wandflächen z. Absperren v. durchschlagenden Stoffen Isolieranstrich an Wandflächen zum Absperren von durchschlagenden Stoffen herstellen und mit einem geeigneten Isolieranstrich beschichten. Gemäß Verarbeitungsvorschrift darf nach dem Auftragen des Isolieranstriches erst nach 48 Stunden mit dem Endanstrich begonnen werden. Verbrauch: ca. 150 ml/m ²	100 m2	EP	GP
01.04.40	Isolieranstrich an Deckenflächen z. Absperren v. durchschlagenden Stoffen			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Isolieranstrich an Deckenflächen zum Absperren von durchschlagenden Stoffen herstellen und mit einem geeigneten Isolieranstrich beschichten. Gemäß Verarbeitungsvorschrift darf nach dem Auftragen des Isolieranstriches erst nach 48 Stunden mit dem Endanstrich begonnen werden. Verbrauch: ca. 150 ml/m²	50 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.04				
Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler, Netto:				
01.05 Bereich Tapezierarbeiten Maler				
01.05.1	Überspannen mit Malergewebe Wände, Trockenbau			
	Vollflächiges Überspannen von Wandflächen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG			
	Bauteil :Bestandswandflächen aus Gipskarton-, u. ä. Untergrund:Trockenbauplatten			
	Raumhöhen bis 4,65 m			
	Ort: Ebene 00			
		400 m2	EP	GP
01.05.2	Überspannen mit Malergewebe Decken, Trockenbau			
	Vollflächiges Überspannen von Deckenflächen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG			
	Bauteil :Deckenflächen aus Gipskarton-, u. ä. Untergrund:Trockenbauplatten			
	Raumhöhen bis 4,65 m			
	Ort: Ebene 00			
		20 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.05	Bereich	Tapezierarbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.05.3	Überspannen mit Malergewebe Wände, Putz Überspannen von Wandflächen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG Bauteil :Wandflächen Untergrund: Kalkzementputz Raumhöhen bis 4,65 m Ort: Ebene 00	1.000 m2	EP	GP
01.05.4	Überspannen mit Malergewebe Wände rund, Putz Vollflächiges Überspannen von Wandflächen gerundet, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG Bauteil :Wandflächen Untergrund: Kalkzementputz Raumhöhen bis 4,65 m Ort: Ebene 00	300 m2	EP	GP
01.05.5	Überspannen mit Malergewebe Decken, Putz Vollflächiges Überspannen von Deckenflächen, mit Malergewebe (Vlies) fein strukturiert vollflächig in anorganischen Kleber einbetten, rissüberbrückend, nassstabil, dimensionsstabil, nicht brennbar / schwerentflammbar, für glatte ebene Flächen, Struktur: nach Wahl AG Bauteil :Deckenflächen Untergrund: Kalkzementputz Raumhöhen bis 4,65 m Ort: Ebene 00	1.000 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.05		Tapezierarbeiten Maler, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.06 Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler Hinweis Farb- und Materialkonzept Hinweise zum Farb- und Materialkonzept Folgende Farbgebungen wurden zwischen Architekt und Auftraggeber abgestimmt: Wände: <u>Bürräume:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, <u>Flur :</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 <u>Teeküche:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Decken: <u>Bürräume:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, <u>Flure:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, <u>Teeküche:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,				
01.06.1	Beschichtung auf Wände, Vorwände, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Wände, Vorsatzschalen, GK-Platten Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten, Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		283 m2	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.06.2	Beschichtung auf Deckenfläche, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Decken Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Decke Untergrund: GK-Platten Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	216 m2	EP	GP
01.06.3	Beschichtung auf Deckenfläche Akustikdecke, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Decken Akustikdecke gelocht, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Decke Untergrund: GK-Platten Akustik gelocht Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	132 m2	EP	GP
01.06.4	Beschichtung auf Deckenfläche Akustikdecke gerundet, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Decken Akustikdecke gelocht und gerundet Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.			Übertrag:
	Bauteil : Decke Untergrund: GK-Platten Akustik gelocht u. gerundet Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		89 m2	EP	GP
01.06.5	Beschichtung auf Leibungen, Sturz Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Leibungstiefe ca. 10-25 cm Bauteil :GK-Platten Leibungen, Sturz, freie Wandenden, etc., Angeb. Produkt:			
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
		50 m	EP	GP
01.06.6	Beschichtung auf TB -Verkofferungen Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Schürze aus GK-Platten als TB Verkofferung Abwicklung bis 150 cm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauteil :TB Verkofferung			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘			
	(vom Bieter einzutragen)			
		50 m	EP	GP
01.06.7	Beschichtung auf Wände, Putz, Dispersionsilikatfarbe			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.			
	Bauteil : Wände geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		5.408 m2	EP	GP
01.06.8	Beschichtung auf runde Wände, Putz, Dispersionsilikatfarbe			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete runde Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.			
	Bauteil : Wände geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘			
	(vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		834 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.06.9	Beschichtung auf Wände geputzt, Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe. Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil :Wände, geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort :Ebene 00	150 m2	EP	GP
01.06.10	Beschichtung auf Leibungen, Sturz, etc., Leibungstiefe 20-35 cm Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Leibungstiefe ca. 20-35 cm Bauteil : Leibungen,Sturz, freie Wandenden, geputzt, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	680 m	EP	GP
01.06.11	Beschichtung auf Leibungen, Sturz, etc., Leibungstiefe 36-60 cm Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Leibungstiefe ca. 36-60 cm Bauteil : Leibungen, Sturz, freie Wandenden, geputzt,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Produkt:			Übertrag:
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
		395 m	EP	GP
01.06.12	Beschichtung auf Leibungen gefaltet, Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Bauteil : Leibungen gefaltet geputzt Abwicklung bis ca. 80 cm, Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		150 m	EP	GP
01.06.13	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 1,50 m Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 1,50 m Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten, Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		50 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.06.14	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 3,00 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 3,00 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
	Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		100 m2	EP	GP
01.06.15	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 4,00 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 4,00 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
	Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		150 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.06.16	Beschichtung auf Decken gerade, Putz, Dispersionssilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Decken Putz gerade, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Decken geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	2.013 m2	EP	GP
01.06.17	Beschichtung auf Decken Gewölbe, Putz, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Decken Gewölbe, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Einzelfläche über 2,5 m2 Bauteil : Decken geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort : Ebene 00	54 m2	EP	GP
01.06.18	Beschichtung Dispersionsilikatfarbe, auf Deckenkehle gerundet gerade, Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Deckenkehle gerundet Putz, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausführung im angebotenen System.			Übertrag:
	Bauteil : Deckenkehle gerundet, Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten,			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		2.108 m	EP	GP
01.06.19	Beschichtung auf Unterzüge Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Abwicklung: bis 150 cm Bauteil : Unterzüge geputzt, Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		75 m2	EP	GP
01.06.20	Zulagepreis für mittelgetönte Ausführung Zulagepreis für mittel getönte Ausführung, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.			
		500 m2	EP	GP
01.06.21	Zulagepreis für Satt getönte Ausführung Zulagepreis für Satt getönte Ausführung, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.			
		500 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.06.22	Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 1,00 - 1,50 m, Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		5 St	EP	GP
01.06.23	Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 0,50 - 1,00 m, Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m,			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Produkt:			Übertrag:
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		5 St	EP	GP
01.06.24	Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 0,25 - 0,50 m, Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m, Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		5 St	EP	GP
01.06.25	Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,20 - 0,30 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67.1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m, Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	100 m	EP	GP
01.06.26	Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,30 - 0,60 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m, Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	100 m	EP	GP
01.06.27	Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,60 - 0,90 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Ausführung wie folgt: - Zwischenbeschichtung - Schlussbeschichtung Nassabriebbeständigkeit :Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m, Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	100 m	EP	GP
Summe Bereich 01.06		Beschichtung Wände / Decken Maler, Netto:		
01.07 Bereich Beschichtung Böden				
01.07.1	Bodenfläche reinigen			
	Bodenflächen Zementestrich für Anstrich reinigen, einschl. Entsorgung Kehrgut, Ort: Ebene 00	120 m2	EP	GP
01.07.2	Randdämmstreifen abschneiden			
	Randdämmstreifen abschneiden und entsorgen,	25 m	EP	GP
01.07.3	Untergrund anschleifen absaugen Zementestrich			
	Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich, für Bodenbeschichtung, Untergrund waagrecht,	20 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.07	Bereich	Beschichtung Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.07.4	Grundierung Bodenflächen Grundierung der Bodenflächen aus Beton mit Grundierung abgestimmt auf das zuverwendete Beschichtungssystem, Ort: Ebene 00	120 m2	EP	GP
01.07.5	Grundierung Sockel Grundierung im Sockelbereich bis 10 cm hoch, Grundierung abgestimmt auf das zuverwendete Beschichtungssystem, Ort: Ebene 00	139 m	EP	GP
01.07.6	Kratzspachtelung, Estrich Kratzspachtel aus Epoxidharz zum Füllen von Poren- und Lunkern in zwei Arbeitsgängen Auftrag vollflächig, Bauteil : Estrichboden Auftragsmenge: ca. 1,2 kg/m²	120 m2	EP	GP
01.07.7	Beschichtung Betonböden, Epoxidharz,2-komp., Beschichtung von Böden mit 2-Komponenten-Epoxidharz, einschl. erforderlicher Vorbehandlung der Bodenfläche. Auftragsmenge: >300 g/m Schichtstärke : ca. 1,0 mm Boden, innen, Untergrund Estrich, Zementestrich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5/1,2, Klasse Verdrängungsraum V 6, Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, haftvermittelnd und verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, deckend, mittelgetönt. Ort: Ebene 00	120 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.07	Bereich	Beschichtung Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.07.8	Beschichtung Sockel Epoxidharz,2-komp., Beschichtung des Sockelbereiches 10 cm hoch, mit 2-komp. Bodenbeschichtung wie Position zuvor Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, haftvermittelnd und verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, deckend, mittelgetönt. Ort: Ebene 00	139 m	EP	GP
Summe Bereich 01.07		Beschichtung Böden, Netto:		
01.08 Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler				
01.08.1	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=15 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 15 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	300 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.2	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=15 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=15 mm	100 m	EP	GP
01.08.3	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=18 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 18 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	400 m	EP	GP
01.08.4	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=18 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=18 mm	100 m	EP	GP
01.08.5	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=22 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 22 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	200 m	EP	GP
01.08.6	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=22 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=22 mm	75 m	EP	GP
01.08.7	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=28 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 28 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	250 m	EP	GP
		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.8	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=28 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=28 mm	150 m	EP	GP
01.08.9	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=35 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 35 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	60 m	EP	GP
01.08.10	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=35 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=35 mm	30 m	EP	GP
01.08.11	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 30/68/160 cm, 5 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 5 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 300 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			Übertrag:
		2 St	EP	GP
01.08.12	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 54/98/160 cm, 9 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufräumen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 9 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 540 / 980 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		2 St	EP	GP
01.08.13	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 60/58/16 cm, 10 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufräumen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 10 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 600 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.08.14	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 780/68/16 cm, 13 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 13 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 780 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)			
		1 St	EP	GP
01.08.15	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 84/68/16 cm, 14 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 14 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 840 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		1 St	EP	GP
01.08.16	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 90/58/16 cm, 15 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 15 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 900 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		1 St	EP	GP
01.08.17	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 90/68/16 cm, 15 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 15 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 900 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		4 St	EP	GP
01.08.18	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 96/68/16 cm, 16 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 16 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 960 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		2 St	EP	GP
01.08.19	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 102/68/16 cm, 17 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 17 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1020 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		16 St	EP	GP
01.08.20	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 108/68/16 cm, 18 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 18 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1080 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		6 St	EP	GP
01.08.21	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 114/68/16 cm, 19 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 19 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1140 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		4 St	EP	GP
01.08.22	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 120/68/16 cm, 20 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 20 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1200 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		8 St	EP	GP
01.08.23	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 138/68/16 cm, 23 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 23 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1380 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		3 St	EP	GP
01.08.24	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 150/68/16 cm, 25 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 25 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1500 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		1 St	EP	GP
01.08.25	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Positionen zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.			
		20 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.08.26	Überholungsanstrich, Röhreneadiator-Heizkörper, Stahl, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 100/55/18,5 cm, Überholungsanstrich auf Heizkörpern hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufräumen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung:Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Röhrenradiator-Heizkörper Heizkörpergröße L/B/T : 1000 / 550 / 185 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	2 St	EP	GP
01.08.27	Überholungsanstrich, Ventilatorkonvektor-Heizkörper, Stahl, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 16,5/45,2/133,5 cm, Überholungsanstrich auf Heizkörpern frontseitig aus Stahl, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufräumen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung:Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Ventilatorkonvektor-Heizkörper Heizkörpergröße L/B/T : 165 / 452 / 1335 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)
Gesamt (GP)				
Summe Bereich 01.08				
			Beschichtung Metallbauteile Maler, Netto:	
01.09 Bereich Sonstige Leistungen Maler				
01.09.1	Fugenverschluss, innen, Acryl			
	Fugenverschluss auf Acrylbasis, in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie Türbekleidungen und Fensterrahmenanschlüsse, einschl. Vorreinigung und Hinterlüftung der Fugen.			
	Fugenbreite: 6-8 mm i. M.			
	Fugenfarbe : hell, nach Wahl des AG			
		9.000 m	EP	GP
01.09.2	Randanschlussfuge Bodenbeschichtung schließen			
	Randanschlussfuge Bodenbeschichtung dauerelastisch schließen mit Fugenmasse aus Kunstharz, (PU)			
	Fugengröße: 15 / 100 mm			
		139 m	EP	GP
01.09.3	Überholungsanstrich Sockelleisten Holz, Alkydharzfarbe, profiliert, 20-25/70-100 mm			
	Überholungsanstrich mit Alkydharzfarbe auf Sockelleisten aus Holz profiliert, bestehend aus alte Beschichtung anschleifen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung.			
	Beschichtungsart: Überholungsanstrich			
	Werkstoff/Ausführung: Holz			
	Beschichtungsstoff: Alkydharzlack			
	Glanzgrad: seidenmatt			
	Deckvermögen: deckend			
	Farbton: RAL 9001 cremeweiß			
	Bauteil: Sockelleiste			
	Größe: 20-25/70-100 mm			
	Einbauort: Innenbereich			
	Angeb. Produkt:			
	' '			
	(vom Bieter einzutragen)			
		527 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.09.4	Überholungsanstrich Sockelleisten Holz, Alkydharzfarbe, gerade glatt, 20-25/70-100 mm Überholungsanstrich mit Alkydharzfarbe auf Sockelleisten aus Holz gerade, bestehend aus alte Beschichtung anschleifen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holz Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Sockelleiste Größe: 20-25/70-100 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	527 m	EP	GP
01.09.5	Erstbeschichtung neuer Sockelleisten Holz, Alkydharzfarbe, profiliert, 20-25/70-100 mm Erstbeschichtung mit Alkydharzfarbe auf neue Sockelleisten aus Holz profiliert, bestehend aus Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holz Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Sockelleiste Größe: 20-25/70-100 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	1.054 m	EP	GP
Summe Bereich 01.09		Sonstige Leistungen Maler, Netto:		
01.10 Bereich Gerüstbauarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung		
01.10	Bereich	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.10.1	Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3 Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3 Fahrbares Standgerüst nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen Grundeinsatzzeit. Gerüst für die eigene Leistung, Umsetzen auf andere Etage in separater Position, Umsetzung innerhalb der Etage ist in EP einzukalkulieren, Gerüstfläche: 2,5-3,50 m² Höhe Arbeitslage: 3,50 - 4,65 m Lastklasse: 3			
		5 St	EP	GP
01.10.2	Fahrbares Gerüst, Vorhaltung Fahrbares Gerüst, Vorhaltung Systemgerüst, fahrbar, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt. Verlängerung der Vorhaltung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Überlassungszeit : 30 Wochen Lastklasse :3			
		150 StWo	EP	GP
01.10.3	Fahrbares Gerüst, umsetzen, LK3 / 4,65 m Fahrbares Gerüst, umsetzen, LK3 / 4,65 m Umsetzen des fahrbaren Arbeitsgerüsts. Ausführung nur nach Anordnung durch Bauleitung, Ausführung Etagenweises Umsetzen, einschl. Konsolen Höhe oberste Lage: bis 4,65 m Grundfläche : 5,0 m² Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
		30 St	EP	GP
Summe Bereich 01.10		Gerüstbauarbeiten, Netto:		
Summe Titel 01		Maßnahmen Raumoptimierung, Netto:		
02	Titel Fördermaßnahmen			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.01	Bereich	Sicherungsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.01 Bereich Sicherungsarbeiten				
02.01.1	Bauteile schützen, Folie Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie abkleben oder staubdicht abdecken. Leistung inkl. Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der Malerarbeiten. Bauteil: Fenster, Innentüren, Fliesen, usw.	500 m2	EP	GP
02.01.2	Boden abdecken, Malervlies Böden mit Malervlies gegen Verschmutzung während der Malerarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen verkleben. Das Entfernen nach Abschluß der Arbeiten ist einzukalkulieren. In dieser Position sind nur die Flächen erfaßt, bei denen die Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung einzuordnen ist. Art des Bodenbelags: Parkett, Linoleum, textiler Bodenbelag-Belag u. Fliesenbelag	775 m2	EP	GP
02.01.3	Heizkörper abdecken Heizkörper abdecken Abkleben Heizkörpern einschl. Konsolen, mit Folien 300 my gegen Verschmutzung. Stöße verkleben. Einschl. Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie entfernen und entsorgen der Folien. Die Folien sind schnellstmöglich nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen. Ansichtsflächen Heizkörper: bis 3m²	150 St	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Sicherungsarbeiten, Netto:		
02.02 Bereich Abbrucharbeiten Maler				
02.02.1	Tapete, Wände, ein oder mehrlagig, entfernen Tapete,ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Wände			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67.1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.02	Bereich	Abbrucharbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung!			
	Ort: Ebene 00			
		20 m2	EP	GP
02.02.2	Tapete Decken, ein oder mehrlagig, entfernen			
	Tapete,ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Decken			
	Ausführung nur nach Abstimmung und Anweisung durch die Bauleitung !			
	Ort: Ebene 00			
		20 m2	EP	GP
02.02.3	Tapete Leibungen, ein oder mehrlagig, entfernen			
	Tapete,ein oder mehrlagig, mit Tapetenlöser einstreichen und einschl. anhaftender Kleberrückstände vollflächig entfernen; Schutt aus Gebäude zum Container transportieren einschl. Entsorgung mit Deponiegebühr Bauteil: Leibungen Leibungstiefe: bis 60 cm			
	Ort: Ebene 00			
		5 m	EP	GP
02.02.4	Dübel, Nägel, Haken an Wänden und Decken entfernen			
	Dübel, Nägel, Haken an Wänden und Decken entfernen Dübel und Kleiseisenteile wie Nägel, Haken usw. entfernen und putzbündiges Schließen der Löcher.			
	Ort: Ebene 00			
		150 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.02	Bereich	Abbrucharbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.5	Dübel entfernen Dübel entfernen und entsorgen, Dübel aus Holz Ort: Ebene 00	100 St	EP	GP
Summe Bereich 02.02		Abbrucharbeiten Maler, Netto:		
02.03 Bereich Vorbereitende Arbeiten Maler				
02.03.1	Dübelloch schließen Dübelloch in rauen oder glatten Wand- u. Deckenflächen mit Kalkmörtel oder Gips schließen, einschl. Dübelloch reinigen und vornässen,	200 St	EP	GP
02.03.2	Riss, Rissbreite bis 1,5 mm, schließen Riss in rauen oder glatten Wand- und Deckenflächen aufweiten, vornässen und mit Gips schließen, einschl. Beispachteln von Kanten und Unebenheiten der angrenzenden Flächen. Rissbreite: bis 1,5 mm	10 m	EP	GP
02.03.3	Bestandsbeschichtung, innen, anschleifen u. absaugen, vollflächig mit Maschine, Wände Altbeschichtung im Innenbereich maschinell anschleifen, absaugen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Acrylharzfarbe, Dispersions-, Silikat Neubeschichtung : Silikatfarbe Bauteil :Wände Ort: Ebene 00	100 m2	EP	GP
02.03.4	Altanstriche, Altbeschichtungen und Altbeläge entfernen Altanstriche, Altbeschichtungen und Altbeläge entfernen bis zur tragfähigen Schicht an Wänden mit Putz, gerieben. Entfernung von Beschichtungen aus Altanstrichen durch ein- bis mehrmaliges Einstreichen mit einer leichten Lauge, nachfolgende Abstoß- und Abkratzvorgänge sowie Abwaschen bzw. Dampfstrahlen darunter befindlicher kreidender Schichten. Anfallende Stoffe sind im Behälter des AN zu sammeln			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	und fachgerecht zu entsorgen. Beschichtungsarten: - Leimfarbe, Silikatfarbe, Dispersionsfarbe, ölfarbige Sockel. Bei der Ausführung ist dafür Sorge zu tragen, dass angrenzende Bodenbereiche sowie bereits fertiggestellte Fenster und Türen nicht beschädigt, durchnässt oder verschmutzt werden. Geeignete Schutzmaßnahmen sind durch den AN vorzusehen.			Übertrag:
		1.500 m2	EP	GP
02.03.5	Bestandsbeschichtung Decke, innen, anschleifen, vollflächig von Hand Altbeschichtung im Innenbereich vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung : Acrylfarbe Neubeschichtung :Silikatfarbe Bauteil :Decke mit Stuckrosetten und Stuckleisten Reinigung der Profilierten Deckenbauteile in gesonderter Position			
		75 m2	EP	GP
02.03.6	Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten rund, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 1,00 - 1,50 m, Altbeschichtung im Innenbereich rund an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m			
		5 St	EP	GP
02.03.7	Bestandsbeschichtung an profilierten Deckenrosetten rund, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 0,50 - 1,00 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten runde Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m			
		5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.8	Bestandsbeschichtung an profilierten runde Deckenrosetten, innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Größe 0,25 - 0,50 m, Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten runde Stuckrosten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form rund Größe 0,25 - 0,50 m	5 St	EP	GP
02.03.9	Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,20 - 0,30 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m Ort: Ebene 00	50 m	EP	GP
02.03.10	Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,30 - 0,60 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m Ort: Ebene 00	50 m	EP	GP
02.03.11	Bestandsbeschichtung an profilierten Stuckleisten innen, anschleifen, vollflächig von Hand, Abwicklung 0,60 - 0,90 m			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleisten an Decken vollflächig von Hand anschleifen und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m Ort: Ebene 00	50 m	EP	GP
02.03.12	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen, Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m / 1,00 - 1,50 m	5 St	EP	GP
02.03.13	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen, Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m / 0,50 - 1,00 m	5 St	EP	GP
02.03.14	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Deckenrosetten im JOS Verfahren, innen,			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckrosten an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m / 0,25 - 0,50 m	5 St	EP	GP
02.03.15	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,20 - 0,30 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m Ort: Ebene 00	50 m	EP	GP
02.03.16	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,30 - 0,60 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m Ort: Ebene 00	50 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.03.17	Bestandsbeschichtung entfernen an profilierten Stuckleiste Decke im JOS Verfahren, innen, Abwicklung 0,60 - 0,90 m Altbeschichtung im Innenbereich an profilierten Stuckleiste an Decken vollflächig im Jos-Verfahren und gründlich für eine anschließende Überholungs-/Neubeschichtung reinigen. JOS Verfahren mit Niederdruck mit einem Gemisch aus Luft, Wasser und feinem Strahlgut, einschl. Auffangen des Strahlgutes, Aufnehmen des Strahlgutes und Entsorgen eineschl. Deponiegebühr, Altbeschichtung :Silikatfarbe Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m Ort: Ebene 00	50 m	EP	GP
Summe Bereich 02.03		Vorbereitende Arbeiten Maler, Netto:		
02.04 Bereich Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler				
02.04.1	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Wände Putzflächen an Wänden, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	2.417 m2	EP	GP
02.04.2	Putzflächen 50% spachteln/schleifen,Q3, Wände Putzflächen an Wänden, im Innenbereich 50% spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Angeb. Produkt: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		1.208 m2	EP	GP
02.04.3	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Wände, gerundet			
	Putzflächen an Wänden gerundet, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		33 m2	EP	GP
02.04.4	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen, Leibungstiefe 20-35 cm			
	Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3			
	Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 20 bis 35 cm			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		620 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.04.5	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen, Leibungstiefe 36-60 cm Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 36 bis 60 cm Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	310 m	EP	GP
02.04.6	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Leibungen gefaltet, Putzflächen an Leibungen, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Bauteil : Leibungen gefaltet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung bis ca. 80 cm Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	255 m	EP	GP
02.04.7	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 1,50 m			
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 1,50 m Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	50 m2	EP	GP
02.04.8	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 3,00 m Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 3,00 m Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	300 m2	EP	GP
02.04.9	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Stützen rechteckig Abwicklung bis 4,00 m Putzflächen an Stützen rechteckig, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang,			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Sichtqualität: Q3 Abwicklung bis 4,00 m			Übertrag:
	Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		150 m2	EP	GP
02.04.10	Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen an Decken, im Innenbereich spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		761 m2	EP	GP
02.04.11	Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken, Gewölbe Putzflächen spachteln/schleifen,Q3, Decken Putzflächen an Decken Gewölbe, im Innenbereich spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Produkt:			Übertrag:
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		472 m2	EP	GP
02.04.12	Putzflächen vollflächig spachteln/schleifen,Q3, Deckekehle gerundet, Putzflächen an Deckenkehle gerundet, im Innenbereich vollflächig spachteln, mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme von Malerflies und Beschichtungen, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Sichtqualität: Q3 Bauteil : Deckenkehle gerundet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		378 m	EP	GP
02.04.13	Unterzüge spachteln/schleifen, Q3 Unterzüge spachteln/schleifen, Q3 Unterzüge im Innenbereich spachteln, in einmaliger Ausführung mit Spachtelmasse bis zur vollkommenen Glätte; und nach Erhärten der Spachtelschicht abschleifen und abstauben, zur Aufnahme einer Beschichtung, einschl. anschleifen und Spachtel ein übergehender Arbeitsgang, Abwicklung: bis 150 cm Bauteil : Unterzüge geputzt Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
		75 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.14	Einspachteln von Eckwinkeln Eckwinkel an Kanten einspachteln Kanten Treppenaugen und Eckkanten Gipskarton / Putz			
		250 m	EP	GP
02.04.15	Grundierung von Trockenbauplatten, Wände /Vorsatzschalen Grundierung von Trockenbauplatten, Wände /Vorsatzschalen Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft. Bauteil :Wandflächen aus Gipskarton-, u. ä. Untergrund:Trockenbauplatten Ort: Ebene 00			
		183 m2	EP	GP
02.04.16	Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken Grundierung von Trockenbauplatten, GK- Decken Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Wasserverdünnbar, lösemittel-, weichmacherfrei, emissionsarm und schadstoffgeprüft. Bauteil :Deckenflächen und Dachschrägen aus Gipskarton u. Trockenbauplatten Ort: Ebene 00			
		69 m2	EP	GP
02.04.17	Grundierung von Trockenbauplatten, Leibungen, Sturz Grundierung von Trockenbauplatten, Leibungen, Sturz Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Leibungstiefe ca. 10-25 cm Bauteil :Sturz, Leibungen, freie Wandenden, etc. aus Gipskarton-, Gipsfaser- u. ä. Trockenbauplatten			
		50 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.18	Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Schürzen Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Schürzen Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Schürze aus GK-Platten als TB Schürze Höhe ca. 500 mm Bauteil :TB Schürze	50 m	EP	GP
02.04.19	Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Verkofferung Grundierung von Trockenbauplatten, TB-Verkofferung Liefern und Auftragen einer verfestigenden und die Saugfähigkeit reduzierenden Universalgrundierung, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Schürze aus GK-Platten alsTB Verkofferung Abwicklung bis 150 cm Bauteil :TB Verkofferung	50 m	EP	GP
02.04.20	Grundanstrich, Putz, Wände, Grundanstrich, Putz, Wände, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Wände, Kalkzement- bzw. Kalkputz Oberfläche: abgreiben Ort: Ebene 00	3.725 m2	EP	GP
02.04.21	Grundanstrich, Putz, Wände, rund, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich, gerundete Wände. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Einzelfläche über 2,50 m² Bauteil :Wände, Kalkzement- bzw. Kalkputz Oberfläche: abgreiben Ort: Ebene 00			Übertrag:
		33 m2	EP	GP
02.04.22	Grundanstrich, Putz, Leibungen, Leibungstiefe 20-35 cm Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Leibungen im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 20 bis 35 cm			
		620 m	EP	GP
02.04.23	Grundanstrich, Putz, Leibungen, Leibungstiefe: 36 -60 cm Grundanstrich, Putz, Leibungen, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Leibungen, Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Leibungstiefe: 36 bis 60 cm			
		310 m	EP	GP
02.04.24	Grundanstrich, Putz, gefaltete Leibungen, Grundanstrich, Putz, gefaltete Leibungen, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Wände im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Leibungen gefaltet Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung bis ca. 80 cm Ort: Ebene 00	255 m	EP	GP
02.04.25	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 1,50 m Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Abwicklung: bis 1,50 m Bauteil Stütze, Ort: Ebene 00	50 m2	EP	GP
02.04.26	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 3,00 m Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Abwicklung: bis 3,00 m Bauteil Stütze, Ort: Ebene 00	300 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.04.27	Grundanstrich, Putz, rechteckige Stütze, Abwicklung bis 4,00 m Grundanstrich, Putz, Stütze rechteckig, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Stütze im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Abwicklung: bis 4,00 m Bauteil Stütze, Ort: Ebene 00	150 m2	EP	GP
02.04.28	Grundanstrich, Putz, Decken Gerade Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Decken im Innenbereich geraden. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Einzelfläche über 2,50 m² Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz Ort: Ebene 00	761 m2	EP	GP
02.04.29	Grundanstrich, Putz, Deckenkehle gerundet Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Deckenkehle gerundet im Innenbereich Grundanstrich mit Haftgrund, Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm Bauteil :Deckenkehle Kalkzement- bzw. Kalkputz Ort: Ebene 00	378 m	EP	GP
02.04.30	Grundanstrich, Putz, Gewölbedecken, Grundanstrich, Putz, Gewölbedecken, Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Gewölbedecken im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Decken Kalkzement- bzw. Kalkputz Ort: Ebene 00	472 m2	EP	GP
02.04.31	Grundanstrich, Unterzüge geputzt Grundanstrich mit Haftgrund, auf geputzte Unterzüge im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil :Unterzüge Untergrund:Kalkzement- bzw. Kalkputz Abwicklung: bis 150 cm	75 m2	EP	GP
02.04.32	Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 1,00 - 1,50 m, Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontaktanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m Ort: Ebene 00	5 St	EP	GP
02.04.33	Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 0,50 - 1,00 m, Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m Ort: Ebene 00	5 St	EP	GP
02.04.34	Grundanstrich, Stuckrosetten, Größe 0,25 - 0,50 m, Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckrosetten profilierte Fläche im Innenbereich. Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m Ort: Ebene 00	5 St	EP	GP
02.04.35	Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,20 - 0,30 m Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m Ort: Ebene 00			Übertrag:
		25 m	EP	GP
02.04.36	Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,30 - 0,60 m Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m Ort: Ebene 00			
		25 m	EP	GP
02.04.37	Grundanstrich, Stuckleisten, Abwicklung 0,60 - 0,90 m Grundanstrich mit Haftgrund an Bestand Stuckleiste profilierte im Innenbereich an Decke Haftvermittler und Grundiermittel auf glänzenden und nicht bzw. schwach saugenden Untergründen sowie Kontakthanstrich für Dispersionssilikatfarbe auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen. Lösemittelfrei , wasserverdünnbar. Bauteil : Stuckleiste Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m Ort: Ebene 00			
		25 m	EP	GP
02.04.38	Isolieranstrich an Wandflächen z. Absperren v. durchschlagenden Stoffen Isolieranstrich an Wandflächen zum Absperren von durchschlagenden Stoffen herstellen und mit einem geeigneten Isolieranstrich beschichten. Gemäß Verarbeitungsvorschrift darf nach dem Auftragen des Isolieranstriches erst nach 48 Stunden mit dem Endanstrich begonnen werden. Verbrauch: ca. 150 ml/m²			
		200 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.04.39	Isolieranstrich an Deckenflächen z. Absperren v. durchschlagenden Stoffen Isolieranstrich an Deckenflächen zum Absperren von durchschlagenden Stoffen herstellen und mit einem geeigneten Isolieranstrich beschichten. Gemäß Verarbeitungsvorschrift darf nach dem Auftragen des Isolieranstriches erst nach 48 Stunden mit dem Endanstrich begonnen werden. Verbrauch: ca. 150 ml/m²	150 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.04 Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler, Netto:				
02.05 Bereich Beschichtung Wände / Decken Maler Hinweis Farb- und Materialkonzept Hinweise zum Farb- und Materialkonzept Folgende Farbgebungen wurden zwischen Architekt und Auftraggeber abgestimmt: Wände: <u>Büroräume:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, <u>Flur:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1 <u>Teeküche:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, Decken: <u>Büroräume,:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2, <u>Flure:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 1, <u>Teeküche:</u> Dispersionsilikatfarbe, RAL 9001, cremeweiß, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2,				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.1	Beschichtung auf Wände, Vorwände, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Wände, Vorsatzschalen, GK-Platten Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		183 m2	EP	GP
02.05.2	Beschichtung auf Deckenfläche, Trockenbau, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Decken Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Decke Untergrund: GK-Platten Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		69 m2	EP	GP
02.05.3	Beschichtung auf Leibungen, Sturz Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Leibungstiefe ca. 10-25 cm Bauteil :GK-Platten Leibungen, Sturz, freie Wandenden, etc. Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)	50 m	EP	GP
02.05.4	Beschichtung auf TB -Verkofferungen Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Schürze aus GK-Platten als TB Verkofferung Abwicklung bis 150 cm Bauteil :TB Verkofferung Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)	50 m	EP	GP
02.05.5	Beschichtung auf Wände, Putz, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Wände geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	3.525 m2	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.6	Beschichtung auf Wände geputzt, Silikatfarbe Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe. Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil :Wände, geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort :Ebene 00	250 m2	EP	GP
02.05.7	Beschichtung auf runde Wände, Putz, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete runde Wände, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Wände geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten, Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	33 m2	EP	GP
02.05.8	Beschichtung auf Leibungen, Sturz, etc., Leibungstiefe 20-35 cm Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Leibungstiefe ca. 20-35 cm Bauteil : Leibungen,Sturz, freie Wandenden, geputzt, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	620 m	EP	GP
02.05.9	Beschichtung auf Leibungen, Sturz, etc., Leibungstiefe 36-60 cm Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Leibungstiefe ca. 36-60 cm Bauteil : Leibungen,Sturz, freie Wandenden, geputzt, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	310 m	EP	GP
02.05.10	Beschichtung auf Leibungen gefaltet, Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, jedoch: Bauteil : Leibungen gefaltet geputzt Abwicklung bis ca. 80 cm Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	255 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.11	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 1,50 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 1,50 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten			
	Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		50 m2	EP	GP
02.05.12	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 3,00 m			
	Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 3,00 m			
	Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten			
	Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		300 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.13	Beschichtung auf Stützen rechteckig, Putz, Dispersionsilikatfarbe, Abwicklung bis 4,00 m Beschichtung im Innenbereich an vorbereitenden Stützen rechteckig, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Abwicklung: bis 4,00 m Bauteil : Stützen rechteckig geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	150 m2	EP	GP
02.05.14	Beschichtung auf Decken gerade, Putz, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Decken Putz gerade, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Decken geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	761 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.05.15	Beschichtung Dispersionsilikatfarbe, auf Deckenkehle gerundet, Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Deckenkehle gerundet Putz, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Bauteil : Deckenkehle gerundet, Abwicklung Kehle : 50 bis 70 cm Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	378 m	EP	GP
02.05.16	Beschichtung auf Decken Gewölbe, Putz, Dispersionsilikatfarbe Beschichtung im Innenbereich an vorbereitete Decken Gewölbe, Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Einzelfläche über 2,5 m2 Bauteil : Decken geputzt Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß, bis leicht getönt, nach Bemusterung durch den Architekten Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen) Ort : Ebene 00	472 m2	EP	GP
02.05.17	Beschichtung auf Unterzüge Beschichtung im Innenbereich. Anstrich vollständig deckend, Beschichtungsstoff: Dispersionsilikat Ausführung wie in voriger Position beschrieben, - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	jedoch:			Übertrag:
	Abwicklung: bis 150 cm Bauteil : Unterzüge geputzt			
	Angeb. Produkt:			
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
	Ort: Ebene 00			
		75 m2	EP	GP
02.05.18	Zulagepreis für mittelgetönte Ausführung Zulagepreis für mittel getönte Ausführung, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.			
		500 m2	EP	GP
02.05.19	Zulagepreis für Satt getönte Ausführung Zulagepreis für Satt getönte Ausführung, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.			
		500 m2	EP	GP
02.05.20	Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 1,00 - 1,50 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit Lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 1,00 - 1,50 m, Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		5 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.21	Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 0,50 - 1,00 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,50 - 1,00 m Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		5 St	EP	GP
02.05.22	Beschichtung auf Stuckrosetten, Größe 0,25 - 0,50 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckrosette Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckrosetten Profiliert Form: rund Größe 0,25 - 0,50 m Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00			
		5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.23	Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,20 - 0,30 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,20 - 0,30 m Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	25 m	EP	GP
02.05.24	Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,30 - 0,60 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,30 - 0,60 m Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	25 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.05.25	Beschichtung auf Stuckleisten, Abwicklung 0,60 - 0,90 m Beschichtung im Innenbereich Bestandsstuckleiste Anstrich vollständig deckend, mit lösungsmittel- und weichmacherfreier, wasserverdünnbarer, diffusionsfähiger, Silikatfarbe Frei von foggingaktiven Substanzen. Nassabriebbeständigkeit :Klasse 1, nach DIN EN 13 300 Ausführung im angebotenen System. Glanzgrad :stumpfmatt Farbe : RAL 9001 cremeweiß bis hellgetönt nach Bemusterung durch den Architekten Bauteil : Stuckleisten Profiliert Abwicklung 0,60 - 0,90 m Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen) Ort: Ebene 00	25 m	EP	GP
Summe Bereich 02.05		Beschichtung Wände / Decken Maler, Netto:		
02.06 Bereich Beschichtung Böden				
02.06.1	Bodenfläche reinigen Bodenflächen Zementestrich für Anstrich reinigen, einschl. Entsorgung Kehrut, Ort: Ebene 00	16 m2	EP	GP
02.06.2	Randdämmstreifen abschneiden Randdämmstreifen abschneiden und entsorgen,	17 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.06	Bereich	Beschichtung Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
02.06.3	Untergrund anschleifen absaugen Zementestrich Anschleifen und Absaugen des Untergrundes aus Zementestrich, für Bodenbeschichtung, Untergrund waagerecht,	5 m2	EP	GP
02.06.4	Grundierung Bodenflächen Grundierung der Bodenflächen aus Beton mit Grundierung abgestimmt auf das zuverwendete Beschichtungssystem, Ort: Ebene 00	16 m2	EP	GP
02.06.5	Grundierung Sockel Grundierung im Sockelbereich bis 10 cm hoch, Grundierung abgestimmt auf das zuverwendete Beschichtungssystem, Ort: Ebene 00	17 m	EP	GP
02.06.6	Kratzspachtelung, Estrich Kratzspachtel aus Epoxidharz zum Füllen von Poren- und Lunkern in zwei Arbeitsgängen Auftrag vollflächig, Bauteil : Estrichboden Auftragsmenge: ca. 1,2 kg/m²	16 m2	EP	GP
02.06.7	Beschichtung Betonböden, Epoxidharz,2-komp., Beschichtung von Böden mit 2-Komponenten-Epoxidharz, einschl. erforderlicher Vorbehandlung der Bodenfläche. Auftragsmenge: >300 g/m Schichtstärke : ca. 1,0 mm Boden, innen, Untergrund Estrich, Zementestrich, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5/1,2, Klasse Verdrängungsraum V 6, Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, haftvermittelnd			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.06	Bereich	Beschichtung Böden		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	und verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, deckend, mittelgetönt. Ort: Ebene 00	16 m2	EP	GP
02.06.8	Beschichtung Sockel Epoxidharz,2-komp., Beschichtung des Sockelbereiches 10 cm hoch, mit 2-komp. Bodenbeschichtung wie Position zuvor Grundbeschichtung für Epoxidharzlack, haftvermittelnd und verfestigend, Zwischenbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, Schlussbeschichtung aus Epoxidharzlack, 2-komponentig, deckend, mittelgetönt. Ort: Ebene 00	17 m	EP	GP
Summe Bereich 02.06		Beschichtung Böden, Netto:		
02.07 Bereich Beschichtung Metallbauteile Maler				
02.07.1	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=15 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufräumen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 15 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.07	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		87 m	EP	GP
02.07.2	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=15 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=15 mm			
		15 m	EP	GP
02.07.3	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=18 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 18 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		68 m	EP	GP
02.07.4	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=18 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=18 mm			
		15 m	EP	GP
02.07.5	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=22 mm			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.07	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 22 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)	56 m	EP	GP
02.07.6	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=22 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=22 mm	10 m	EP	GP
02.07.7	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=28 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 28 mm Einbauort: Innenbereich			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.07	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Angeb. Produkt:			Übertrag:
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
		80 m	EP	GP
02.07.8	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=28 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=28 mm			
		5 m	EP	GP
02.07.9	Überholungsanstrich, Stahl, Alkydharzlack, weiß, D=35 mm Überholungsanstrich auf Heizungsrohren aus Stahl für Hausinstallation, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Stahl Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Heizungsrohr Durchmesser: 35 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt:			
	‘ ‘ (vom Bieter einzutragen)			
		40 m	EP	GP
02.07.10	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Stahlrohre d=35 mm Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Position zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten. Stahlrohre d=35 mm			
		5 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.07	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.07.11	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 84/68/16 cm, 14 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 14 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 840 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	14 St	EP	GP
02.07.12	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 96/68/16 cm, 16 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 16 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 960 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.07	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.07.13	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 108/58/16 cm, 18 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 18 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1080 / 580 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	1 St	EP	GP
02.07.14	Überholungsanstrich, Gussrippen-Heizkörper, Alkydharzlack, weiß, L/B/T = 108/68/16 cm, 18 Rippen Überholungsanstrich auf Heizkörpern, hitzebeständig, bestehend aus alte Beschichtung aufrauen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Guss Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Eigenschaft: hitzebeständig Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: RAL 9001 cremeweiß Bauteil: Gussrippen-Heizkörper Anzahl der Rippen 18 Stück Heizkörpergröße L/B/T : 1080 / 680 / 160 mm Einbauort: Innenbereich Ausführung: Frontbereich, Seiten, Oberseite und Unterseite, Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)	4 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.07	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.07.15	Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, Zulagepreis für dunkelgetönte Ausführung, der Positionen zuvor, Farbton nach Absprache mit dem Architekten.			
		10 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.07				
		Beschichtung Metallbauteile Maler, Netto:		
02.08	Bereich	Sonstige Leistungen Maler		
02.08.1	Fugenverschluss, innen, Acryl Fugenverschluss auf Acrylbasis, in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie Türbekleidungen und Fensterrahmen- anschlüsse, einschl. Vorreinigung und Hinter- lüftung der Fugen. Fugenbreite: 6-8 mm i. M. Fugenfarbe : hell, nach Wahl des AG			
		3.500 m	EP	GP
02.08.2	Überholungsanstrich Sockelleisten Holzmagnesiaestrich, Alkydharzfarbe, gerade 20/120 mm Überholungsanstrich mit Alkydharzfarbe auf Sockelleisten aus Holzmagnesiaestrich gerade, bestehend aus alte Beschichtung anschleifen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holzmagnesiaestrich, Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: dunkel Bauteil: Sockelleiste Größe: 20/120 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: ' ' (vom Bieter einzutragen)			
		630 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.08	Bereich	Sonstige Leistungen Maler		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
02.08.3	Überholungsanstrich Sockelleisten Holz, Alkydharzfarbe, gerade glatt, 20/120 mm Überholungsanstrich mit Alkydharzfarbe auf Sockelleisten aus Holz gerade, bestehend aus alte Beschichtung anschleifen, Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holz Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: dunkel Bauteil: Sockelleiste Größe: 20/120 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	126 m	EP	GP
02.08.4	Erstbeschichtung Sockelleisten neue Holzmagnesiaestrich, Alkydharzfarbe, gerade, 20/160 mm Erstbeschichtung mit Alkydharzfarbe auf neuer Sockelleisten aus Holzmagnesiaestrich gerade, bestehend aus Untergrund reinigen, Grundierung, Grund- und Schlussbeschichtung. Beschichtungsart: Überholungsanstrich Werkstoff/Ausführung: Holzmagnesiaestrich, Beschichtungsstoff: Alkydharzlack Glanzgrad: seidenmatt Deckvermögen: deckend Farbton: dunkel Bauteil: Sockelleiste Größe: 20/160 mm Einbauort: Innenbereich Angeb. Produkt: '.....' (vom Bieter einzutragen)	504 m	EP	GP
Summe Bereich 02.08		Sonstige Leistungen Maler, Netto:		
02.09	Bereich Gerüstbauarbeiten			

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
02	Titel	Fördermaßnahmen		
02.09	Bereich	Gerüstbauarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.09.1	Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3 Fahrbares Gerüst, Lastklasse 3 Fahrbares Standgerüst nach DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst für Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten. Gebrauchsüberlassung bis 4 Wochen Grundeinsatzzeit. Gerüst für die eigene Leistung, Umsetzen auf andere Etage in separater Position, Umsetzung innerhalb der Etage ist in EP einzukalkulieren, Gerüstfläche: 2,50-3,50 m² Höhe Arbeitslage: 3,50 - 4,60 m Lastklasse: 3			
		5 St	EP	GP
02.09.2	Fahrbares Gerüst, Vorhaltung Fahrbares Gerüst, Vorhaltung Systemgerüst, fahrbar, als Arbeitsgerüst, Rahmengerüst, eine Arbeitslage eingedeckt. Verlängerung der Vorhaltung über die 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus. Überlassungszeit : 30 Wochen Lastklasse :3			
		150 StWo	EP	GP
02.09.3	Fahrbares Gerüst, umsetzen, LK3 / 4,60 m Fahrbares Gerüst, umsetzen, LK3 / 5 m Umsetzen des fahrbaren Arbeitsgerüsts. Ausführung nur nach Anordnung durch Bauleitung, Ausführung Etagenweises Umsetzen, einschl. Konsolen Höhe oberste Lage: bis 4,60 m Grundfläche : 5,0 m² Lastklasse : 3 (bis 2 kN/m²)			
		20 St	EP	GP
Summe Bereich 02.09			Gerüstbauarbeiten, Netto:	
Summe Titel 02			Fördermaßnahmen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
03	Titel	Stundensätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03 Titel Stundensätze				
03.01 Bereich Stundensätze				
	Hinweis: Stundenlohnarbeiten Hinweis: Stundenlohnarbeiten Sollten Stundenlohnarbeiten anfallen, sind diese vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen, zu rapportieren und innerhalb von 5 Werktagen schriftlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Nicht angezeigte Regiearbeiten gelten gemäß § 2 Nr. 8 (1) VOB/B als Leistungen ohne Auftrag und werden nicht vergütet. Die Abrechnung erfolgt nur nach anerkannten Stundenzettel mit genauer Arbeitsbeschreibung, Personalangabe und Materialaufstellung. Montagezulagen, Auslösungen, Fahrtkosten etc. sind aufzuführen. Gleiches gilt für Kleinmaschineneinsatz und sonstige Arbeitsmittel. Für einen Vergütungsanspruch sind Stundenlohnzettel der Bauüberwachung arbeitstäglich oder auf gesonderte Vereinbarungen vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnnachweise werden nicht anerkannt.			
03.01.1	Stundensatz Vorarbeiter, Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Vorarbeiter	20 h	EP	GP
03.01.2	Stundensatz Facharbeiter, Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Facharbeiter	30 h	EP	GP
03.01.3	Stundensatz Helfer, Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen: Helfer	40 h	EP	GP
Summe Bereich 03.01		Stundensätze , Netto:		

Leistungsverzeichnis

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
03	Titel	Stundensätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 03 Stundensätze, Netto: 				

LV-Zusammenfassung

Rathaus Potsdam (24-019)

67 1	LV	LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Maßnahmen Raumoptimierung	11	
01.01	Bereich	Sicherungsarbeiten	11	
01.02	Bereich	Abbruch Maler	12	
01.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler	13	
01.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler	19	
01.05	Bereich	Tapezierarbeiten Maler	33	
01.06	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler	35	
01.07	Bereich	Beschichtung Böden	47	
01.08	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler	49	
01.09	Bereich	Sonstige Leistungen Maler	61	
01.10	Bereich	Gerüstbauarbeiten	63	
02	Titel	Fördermaßnahmen	64	
02.01	Bereich	Sicherungsarbeiten	64	
02.02	Bereich	Abbrucharbeiten Maler	64	
02.03	Bereich	Vorbereitende Arbeiten Maler	66	
02.04	Bereich	Untergrund Vorbereitung Decken / Wände Maler	71	
02.05	Bereich	Beschichtung Wände / Decken Maler	85	
02.06	Bereich	Beschichtung Böden	96	
02.07	Bereich	Beschichtung Metallbauteile Maler	99	
02.08	Bereich	Sonstige Leistungen Maler	104	
02.09	Bereich	Gerüstbauarbeiten	106	
03	Titel	Stundensätze	107	
03.01	Bereich	Stundensätze	107	
Summe LV 67 1 LOS 67.1 Malerarbeiten Ebene 00				
Angebotssumme, Netto:			EUR	
zzgl. MwSt.%			EUR	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>			EUR	<u>.....</u>