

LEISTUNGSVERZEICHNIS

LOS 9 – BODENBELAGSARBEITEN

Bauvorhaben: **Neubau Kindertagesstätte**
Wittbrietzener Dorfplatz 7
14547 Beelitz/ OT Wittbrietzen

Auftraggeber: Stadt Beelitz
Berliner Straße 202
14547 Beelitz

Planer: Ingenieurbüro Störmer
Leipziger Straße 3
14929 Treuenbrietzen

Bieter:

(Datum, Unterschrift und Stempel des Bieters)

(von Bieter auszufüllen)

(von Ing.-büro auszufüllen)

Angebotssumme netto EUR EUR

Mehrwertsteuer 19 % EUR EUR

Angebotssumme brutto EUR EUR

=====

Nebenangebote:

Nachlass :

Skonto: % / Werkzeuge

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Los 9 Bodenbelagsarbeiten

01 Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7

Allgemeiner Hinweis

Das Gebäude soll auf dem Grundstück, welches unmittelbar an den Dorfplatz in Nachbarschaft des Sommersaals der Gemeinde und dem Dorfladen grenzt, Wittbrietzener Dorfplatz 7 in Beelitz, OT Wittbrietzen errichtet werden.

Das Grundstück liegt direkt an der öffentlichen Straße.

Die Baustelle des neu zu errichtende Gebäudes ist direkt von der öffentlichen Straße zu befahren.

Es soll als eingeschossiger Neubau in Massivbauweise errichtet werden.

Die Grundrissabmessungen betragen ca. 30x20 m. Das Gebäude ist nicht unterkellert.

Die Höhe über OK Gelände beträgt 7,5 m.

Eine Lagerung von Materialien auf dem Grundstück ist nach vorheriger

Abstimmung mit dem Bauherren begrenzt möglich und kann nur in Verantwortung des AN erfolgen.

Während der Arbeiten ist davon auszugehen, dass die angrenzenden Gebäude und Freiflächen genutzt werden. Die Verkehrssicherheit auf dem Grundstück ist zu gewähren, und eine Belästigung von Anliegern und zu vermeiden.

Die Baustellen- und Verkehrssicherheit muß in jedem Fall sichergestellt sein.

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Allgemeine Regelungen des LV's

Allgemeine Regelungen des Leistungsverzeichnisses

Alle Positionen beinhalten die fachgerechte Ausführung der beschriebenen Leistungen, incl. aller Nebenarbeiten, wenn nicht ausdrücklich anders beschrieben.

Die fachgerechte Entsorgung aller anfallenden Materialien aus dem Rückbau der vorh. Materialien ist einzukalkulieren. Ggf. sind die Entsorgungsscheine beizubringen.

Punktfolgen in der Beschreibung des Leistungsverzeichnisses sind vom Bieter auszufüllen!

Es muss ein Bautagebuch mit üblichen Eintragungen und dem Nachweis der entsorgten Materialien geführt werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen. Zusätzliche Leistungen sind nur nach Zustimmung durch den Auftraggeber auszuführen.

Nachtragsleistungen und Bedenken gegen die Bauausführung sind dem Bauherrn oder dem Objektplaner rechtzeitig und vor Ausführung der Leistung anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitstagen durch die Bauleitung oder die Vertretungen des Bauherrn bescheinigen zu lassen.

STUNDENLOHNARBEITEN

Bei Ausführung von Leistungen, die nicht Bestandteil dieses LV's, aber zur vertraglichen Erfüllung dienen, und auf Anordnung und mit Zustimmung des Auftraggebers auszuführen sind, werden die im nachstehenden angebotenen

VERRECHNUNGSSÄTZE

gegen Nachweis vergütet.

Anzubieten sind für die jeweilige Arbeitskraft Verrechnungssätze, in denen unaufgegliedert

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

- Lohn- lohngebundene Kosten
- betriebliche Gemeinkosten
(einschließlich Fahrkosten zur Baustelle)
enthalten sind.
Zuschläge für Überstunden (Mehrarbeit, Nacht-
Sonn- und Feiertagsarbeit) sind in die
Verrechnungssätze nicht einzubeziehen,
sondert gesondert nachzuweisen.

Auf Stundennachweislisten ist anzugeben:

- Name des Ausführenden
- Datum, Uhrzeit von-bis
- Art der ausgeführten Leistung
- Stempel und Unterschrift der Firma
- Stempel und Unterschrift des Bauleiters des
Auftraggebers (Architekt)

Baustelleneinrichtung und -räumung

Die Abnahmepunkte der Medien stehen zu Baubeginn im
Baustellenbereich allen am Bau beteiligten zur Verfügung.
Der Verbrauch der Medien wird über eine Pauschale berechnet.
(siehe besondere Vertragsbedingungen).

Alle darüber hinaus gehenden Leistungen für die
Baustelleneinrichtungen werden nicht gesondert vergütet.

Die Baustelle ist täglich von grobem Unrat, Verpackungsmaterial,
Bauresten u. ä. durch die jeweilig tätigen Firmen zu reinigen.
Unterbleibt die Reinigung durch die Firmen, wird diese an eine
Fremdfirma übertragen und die Kosten werden anteilig umgelegt.

Für die Ausführung der Arbeiten gelten

- die VOB / A / B / C
 - die BauO mit VVBauO
 - die BbgBO mit VVBbgBO
 - die anerkannten Regeln der Technik
 - die einschlägigen DIN - Normen
 - die Herstellervorschriften
- in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.01 Bodenbelagsarbeiten

Hinweis

Für nachfolgend ausgeschriebene Arbeiten gelten die
VOB Teil A DIN 1960 "Allgemeine Bestimmungen" VOB Teil
B DIN 1961 "Allg. Vertragsbedingungen"
VOB Teil C DIN 18 365 "Bodenbelagsarbeiten"
Ausgabe 1988 sowie deren ATV

Kenntnisse der Baustelle und örtlichen Arbeitsbe-
dingungen sind als Angebotsgrundlage vereinbart.

Die Kenntnisse der Verarbeitungsempfehlungen der
Materialhersteller werden vorausgesetzt und ihre
Einhaltung ist Vertragsgrundlage.

Alle Materialien sind frei Baustelle zu liefern
und auf vorhandenen Unterkonstruktion zu legen.

Der Auftragnehmer hat die Untergründe im Rahmen seiner
Sorgfaltspflicht auf Eignung und Verlegereife zu
prüfen und etwaige Bedenken dem Auftraggeber vor
Beginn der Verlegung schriftlich mitzuteilen.

Sämtliche Stoffe und Bauteile, die der Auftragnehmer zu
liefern hat, müssen ungebraucht und für den jeweiligen
Verwendungszweck geeignet und aufeinander abgestimmt
sein.

Die Bodenbeläge müssen einen gut begehbaren Belag
ergeben und den geforderten Beanspruchungen ohne
Vorbehalt genügen.

Spachtel- und Ausgleichsmassen müssen sich fest und
dauerhaft mit dem Untergrund verbinden und einen
guten Haftgrund für die Klebstoffe ergeben.

Klebstoffe dürfen Bodenbelag, Unterlagen und Untergrund
nicht nachteilig beeinflussen und keine Geruchs-
belästigung hervorrufen.

Die Klebstoffe dürfen nur nach den Verarbeitungs-
vorschriften des Herstellers verwendet werden.

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Durch die Klebstoffe muß eine feste und dauerhafte Verbindung erreicht werden.

Wenn nicht anders vorgeschrieben, sind alle Beläge ohne Unterlagen zu verlegen.

Bahnen sind in Richtung auf die Hauptfensterwand, in Fluren jedoch in Längsrichtung zu verlegen.

Bodenflächen der Türöffnungen, Heizkörpernischen und dergl. dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung in Streifen verlegt werden.

Sockel- und Deckleisten sind gut anzupassen und dauerhaft zu befestigen.

Alle Beläge sind einwandfrei zu stoßen und gegen Blasenbildung zu sichern. Belagsstöße, die ohne Anschläge im Bereich der Türen auszuführen sind, müssen vom Türblatt im geschlossenen Zustand exakt abgedeckt werden.

Nach Ausführung der Arbeiten sind die Räume besenrein zu übergeben. Belagsreste, Verpackungsmaterial, Klebstoffbehälter und anderer Bauschutt müssen laufend von der Baustelle entfernt werden.

Aufmaß: Bodenbeläge, Unterlagen, Ausgleichen und Spachteln der Untergrundes nach Flächenmaß (m²) der zu belegenden Flächen.

Verschnitt wird nicht berücksichtigt. Die Verschnittreste sind gebündelt dem Auftraggeber zu überlassen.

Sockel und Stoßkanten nach Längenmaß (m).

Vorbereitung der Verlegeuntergründe
Estriche
vorhandenen Zementestrich zur Erzielung eines guten Haftgrundes mit einem geeignetem Voranstrich versehen.
Vorgestrichene Unterböden mit einer stuhlrollen-geeigneten Spachtel- oder Ausgleichsmasse mind. 1 mm

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

(Gußasphalt-Estriche mind. 1,5 mm) dick spachteln
und evtl. schleifen.

Hinweis

Bodenbeläge aus PVC und Teppichboden

Zusätzliche technische Vorbemerkungen

Die folgenden Forderungen sind mit den Einheits-
preisen abgegolten.

1. Die Einheitspreise verstehen sich für Lieferung
und Verarbeitung aller notwendigen Materialien,
einschl. Transport, Transporteinrichtungen und
Geräte.
2. Maßgebend für alle Ausführungen, die einzubau-
enden Stoffe und Materialien sind die VOB in allen
Teilen der jeweils neuesten Fassung,
DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
DIN 4108 Wärmeschutz im Hochbau
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
DIN 52210 bauakustische Prüfungen
sowie alle anderen einschlägigen DIN Normen, RAL-
Gütebestimmungen und werkseitigen Verlegeanlei-
tungen, Verarbeitungsrichtlinien für Kleber und
Spachtelmassen.
3. Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten hat der Auf-
tragnehmer die zu verlegenden Untergründe zu über-
prüfen und Feuchtigkeitsmessungen durchzuführen.
Beanstandungen, welcher Art auch immer, sind sofort
der Bauleitung bekanntzugeben.
4. Die vorhandenen Unterböden, Estriche, Asphalt usw.
werden dem Auftragnehmer besenrein übergeben. Falls
größere Verschmutzungen beseitigt werden müssen,
sind diese nach vorheriger Vereinbarung auf Nach-
weis auszuführen.

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

5. Geringe Unebenheiten und Rauigkeiten des Unterbodens, bis 5 mm, sind mit Ausgleichsmasse zu beseitigen. Die Ausgleichsmasse muß mit dem Unterboden gut haften, darf nicht reißen und muß ausreichend druckfest sein.

6. Es dürfen nur die ausgeschriebenen bzw. die bemusterten Materialien verlegt werden. Abweichungen in Farbe, Struktur und Muster bedürfen einer weiteren Bemusterung vor Verlegen des Materials.

7. Materialbestellungen haben so rechtzeitig zu erfolgen, daß an der Baumaßnahme keine Verzögerung auftreten kann.

8. Beläge, die eine bestimmte Verlegetemperatur benötigen, sind rechtzeitig in die zu verlegenden Räume zu schaffen. Ist die Raumtemperatur nicht vorhanden, ist dies der Bauleitung zu melden, damit Abhilfe geschaffen werden kann.

9. Sockel und Deckleisten aller Art sind dicht zu stoßen, an Innen- und Außenecken sind die Leisten auf Gehrung zu schneiden. Die Leisten sind entsprechend dem Material zu kleben bzw. zu nageln.

10. Beläge sind an Stößen und Nähten dicht zu verlegen. Ebenfalls an Wänden und sonstigen Bauteilen ist der Belag ganz heranzuführen. Für Teppichböden und Nadelfilze sind nur Wiederaufnahmekleber zulässig.

11. Bei Verschweißarbeiten von PVC-Belägen sind alle Materialien aufeinander abzustimmen. Schweißschnüre sind in jedem Fall der Bemusterung vorzulegen.

12. Der Abrechnung liegen grundsätzlich die Werkpläne des Architekten zu Grunde.
Es werden nur die tatsächlich verlegten Massen abgerechnet. Verschnitt wird nicht vergütet.

13. Regiearbeiten dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Bauleitung ausgeführt werden. Regieberichte sind täglich der Bauleitung zur Unter-

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

schrift vorzulegen. Später vorgelegte Berichte
werden nicht anerkannt.

Besonderer Hinweis:
Die Gleichwertigkeit der Materialien und
Materialkenndaten sind durch bauaufsichtliche
Zulassungen bzw. Gutachten zu belegen. Entsprechende
Unterlagen sind bei Angebotsabgabe beizufügen.

Angebotenes Fabrikat:

Verlegung auf Heizestrich

Hinweis: Verlegung des Bodenbelages auf
Warmwasser-Fußbodenheizung, die Eignung
des Belages ist nachzuweisen.

Abbruch/ Untergrundvorbereitung

01.01. 10	Untergrund schleifen, neuer Estrich Untergrund, Anschleifen und Absaugen. Anfallende Stoffe sammeln, inkl. Entsorgung. Untergrund : 'neue Estrichböden ' 305,000 m2	_____
------------------	--	-------

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
Übertrag: _____						
01.01. 20	Ausgleichsmasse unter FB-Belag, 1 bis 5 mm Bedarfsposition Ausgleichsmasse unter Fußbodenbelag. Untergrund : alter Zementestrich Schichtdicke : 1 bis 3 mm Feuchtraumgeeignet Angeb. Fabrikat : '.....' 305,000 m2				_____	_____
01.01. 30	Haftgrund auf Unterboden, Dispersion, ZE Haftgrundvoranstrich auf Unterboden für Verfestigung bzw. Haftverbesserung des Untergrundes zur Aufnahme von Fußbodenbelag. Untergrund : 'Zementestrich' Chem. Basis : Dispersion Fußbodenbelag : 'Linoleum oder PVC' Angeb. Fabrikat : '.....' 305,000 m2				_____	_____
01.01. 40	Arbeitsfugen und Risse kraftschlüssig schließen Fachgerechtes schließen von Schwind- und Arbeitsfugen, sowie Spannungsrissen im Untergrund aus Zementestrich in 2-komponenten Spezialharz und anschließendes Abstreuen mit Quarzsand der Körnung 0,3 - 0,8 mm im Überschuss zu Gewährleistung einer guten Haftung der darauf zu erarbeitenden Materialien Ang. Fabrikat:					
Übertrag: _____						

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

12,000 m

Bodenbelag

Es ist davon auszugehen, dass für die Räume unterschiedliche Farben für den Bodenbelag raumweise zum Einsatz kommen.
Die Anzahl der verschiedenen Bodenbeläge wird auf 5 Farben begrenzt.

01.01. 50

Linoleum Verbundbelag, Akustik 4,4 mm,

Technische Anforderungen an Bodenbeläge aus Linoleum antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß EN 1815 antistatisch max. 2kV, geeignet für Klassen bis 23/34/42 nach EN ISO 10874
Brandverhalten EN 13501-1 cfl-s1
Art der Nutzung: in Räumen mit erhöhter Rutschgefahr bis Bewertungsgruppe R9 gemäß EN 13893
Trittschallverbesserungsmaß: 15 dB

Bodenbelag aus Linoleum Verbundbelag, werkseitig mit xf²-Oberflächenvergütung versehen, matt, schmutzabweisend und ohne Notwendigkeit einer Ersteinpflege
Umweltmerkmale: Nachweis von min. 94–97 % natürlichen Rohstoffen,
Cradle to Cradle® Silber und Blauer Engel marmoriert ,
Jutegewebe 2,4 mm und
Korkment 2,0 mm
Dicke: 4,4 mm,
mit dezentem, richtungsfreies Korndesing mit reflexbrechender Oberflächenstruktur.
Farbton nach Wahl des AG aus der aktuellen Herstellerkollektion liefern und
auf ganzflächig gespachtelten Untergrund verlegen und mit stuhlrollengeeignetem Dispersionsklebstoff nach Herstellervorschrift kleben.
Verfugen des Bodenbelags aus Linoleum, mit Thermoschnur liefern und verlegen.
Qualität und Umwelt Zertifizierung nach ISO 14001

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
	ist nachzuweisen Fabrikat: Tarkett, Veneto Acoustic Cork xf² 15 dB oder gleichwertig Einbauort: Gruppenräume, Flur, Garderobe Materialpreis:..... Angeb. Fabrikat:..... 287,000 m2					Übertrag: _____ _____
01.01. 60	Linoleum marmorette 2,5 mm Technische Anforderungen an Bodenbeläge aus Linoleum antistatisch, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß EN 1815 max. 2kV, geeignet für Klassen bis 23/34/42 nach EN ISO 10874 Brandverhalten EN 13501-1 cfl-s1. Art der Nutzung: in Arbeitsräumen mit erhöhter Rutschgefahr bis Bewertungsgruppe R9 gemäß Richtlinie DIN 51130. Bodenbelag aus Linoleum DIN EN 548, Dicke 2,5 mm, Bahnenbreite 200 cm, marmoriert, Farbton nach Wahl des AG, auf ganzflächig gespachtelten Untergrund liefern und verlegen. Verfugen des Bodenbelags aus Linoleum, mit Schmelzdraht, Farbton dem Bodenbelag angepaßt. Abrechnung nach Fugenlänge. Fabrikat: Tarkett, Veneto Essenza+ oder gleichwertig Einbauort: Büro Materialpreis:..... Angeb. Fabrikat:..... 18,000 m2					Übertrag: _____ _____

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

01.01. 70 **Übergangsprofil f. Belag,Alu elox.,30mm**
Übergangsprofil aus Aluminium, eloxiert,
an Übergängen verschiedener Bodenbeläge,
mit Dübeln und
Messing-Linsenkopf-Senkschrauben.
Farbe : 'alu- silber'
Oberfläche : glatt, leicht gerundet
Breite : 30 mm
Angeb. Fabrikat : '.....'

8,000 m

01.01. 80 ***** Grundposition 030.0**
Kernsockelleiste aus HDF-Kern
Kernsockelleiste aus HDF-Kern,
volummantelt aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff
mit flexibler Weichlippe zu Wand und Boden
Sockelhöhen: 60 mm; Überdeckung 15 mm
Innen- und Außenecken sowie Endkappen sind stanzbar
Farbton: nach Wahl AG- auf Farbpalette Hersteller
Incl. Befestigung und Montageempfehlung
Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

Untergrund: Wandfläche gestrichen

Angeb. Fabrikat:.....

310,000 m

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag:	
01.01. 90	*** Alternativposition 030.1 zu 030.0 Sockelleiste, Hartholz, 14/40mm Sockelleiste aus Hartholz, gedübelt und geschraubt. Untergrund : 'GK-Platte bzw. Mauerwerk mit Putz' Querschnitt : 14/40 mm 310,000 m					nur EP
01.01. 100	*** Eventualposition ohne GP Sockelleiste , Linoleum, 60/15 mm Sockelwinkel als Einlegeleiste mit eingeklebten Linoleumstreifen als Wandanschluss, inkl. Eckausbildung, geklebt. Untergrund : 'Putz und GK- Platten' Schenkelmaße : 60/15 mm Farbe : wie Belag Kleber chem. Basis : Dispersion Giscode : D 1 Emicode : EC 1 Angeb. Fabrikat : '.....' 310,000 m					nur EP
01.01. 110	Verfugung Türzargen Verfugung Türzargen Verfugen am Fuß von Türzargen beidseitig ian Futter und Blende (Abrechnung pro Tür) 11,000 St					

Übertrag: _____

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis
Währung EUR

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
------------	--------------	-------	---------	------------------	---------------	-------------

Übertrag: _____

Regiearbeiten

Stundenlohnarbeiten, die eventuell anfallen, sind vor Arbeitsbeginn anzuzeigen und innerhalb von drei Arbeitstagen zu bescheinigen lassen oder innerhalb einer Woche an die Bauleitung zu schicken.

Später vorgelegte Rapportzettel können nicht anerkannt werden.

Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteure werden mit den Stundensätzen für Facharbeiter vergütet. In den Sätzen sind Auslösung sowie sämtliche Zulagen enthalten.

Alle auf Nachweis auszuführenden Arbeiten werden bis zur Fertigstellung der Anlage zu diesen Preisen vergütet, Material wird zu den Angebots-Lieferpreisen vergütet !

Stundensatz

Nicht vorhersehbare oder zusätzliche Arbeiten kleineren Umfangs, die kein Nachtragsangebot rechtfertigen, werden nach Regiestunden, incl. aller Nebenkosten wie folgt verrechnet:

*** Eventualposition ohne GP

01.01. 120

Facharbeiterstunden
Facharbeiterstunden

1,000 Std

_____ nur EP

Übertrag: _____

Pos. - Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP-Aufgliederung	Einheitspreis	Gesamtpreis
					Übertrag: _____	
01.01. 130	*** Eventualposition ohne GP Helferstunden Helferstunden					
	1,000 Std				_____	nur EP
	Summe Bodenbelagsarbeiten					_____
	Summe Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7					_____

KITA Wittbrietzen
Los 9 Bodenbelagsarbeiten

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung
Währung EUR

Pos. - Nr.	Kurztext	
	Los 9 Bodenbelagsarbeiten	
01	Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7	
01.01	Summe Bodenbelagsarbeiten	_____
	Summe Neubau KITA, Wittbrietzener Dorfplatz 7	_____

Angebotssumme netto		EUR	_____
Nachlass	_____ %	EUR	_____
netto abzgl. Nachlass		EUR	_____
Mehrwertsteuer	19,00 %	EUR	_____
Angebotssumme brutto		EUR	_____

Bei Zahlung innerhalb _____ Tagen wird ein Skonto in Höhe von _____ % gewährt

Ort und Datum

Firmenstempel und rechtsgültige Unterschrift