

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0	Erneuerung der Entwässerungsrinne am Bahnübergang in Seehausen im Zuge der Kreisstraße K 7318				
0.0	Titel 1: Baustelleneinrichtung				
0.0.001	10.101/107 11 -- -- -- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. *Zufahrt vorh.	1,0	Psch	X XXX XXX,XX	'.....
0.0.002	10.101/112 01 -- -- -- Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,0	Psch	X XXX XXX,XX	'.....
0.0.003	07.105/101 31 19 00 -- Verkehrssicherung läng.Dauer aufst. Arb.st.u.Uml.str *Verk.konze In/außer Kraft *... Freitext ...	1,0	Psch	X XXX XXX,XX	'.....
0.0.004	-- -- -- -- -- Umleitungsplanskizzen aufstellen Schild1600x1250mm*Retroreflkt.Typ 1 Aufstv. Wahl AN *Aufstellh. 2 m	6,0	St	'.....	'.....
0.0.005	-- -- -- -- -- Umleitungswegweiser aufstellen Verkehrszeichen 454 - 457 und 459 mit Zusatzzeichen = Ortsname aufstellen, unterhalten und abbauen	40,0	St	'.....	'.....
0.0.006	07.105/106 31 00 -- -- Verkehrssicherung läng. Dauer vorh. Arb.st.u.Uml.str.*Verk.konze	20,0	d	'.....	'.....
0.0.007	-- -- -- -- -- Verkehrszeichenplan mit bauablaufbedingten Umleitungsstrecken Genehmigung Verkehrsbehörde einholen Umarbeitung gemäß Bauablauf	1,0	St	'.....	'.....
0.0.008	-- -- -- -- -- Endvermessung alle Bauwerke und Leitungen Bestandsunterlagen 3fach Diskette im DWG- und PDF-Format	1,0	Psch	X XXX XXX,XX	'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Zwischensumme 0.0

.....'

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.1	Titel 2:Aufbruch- und Erdarbeiten				
0.1.001	08.106/015 22 26 60 -- Hecken und Buschwerk roden Breite 1 - 3 m *Höhe 2 - 3 m Verfüll/Boden AN *Wst. Verw. S.Abr.Verw.	10,0	m	'.....	'.....
0.1.002	10.113/004 12 40 10 91 Asphalt fräsen ADS Asphaltbeton *Tiefe 4 - 6 cm Fahrbahn *... Freitext ... Unebenh. 6 mm	160,0	m2	'.....	'.....
0.1.003	10.113/027 12 13 35 09 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn *mit Pflaster und TS o. Bimi *Dicke 6 - 12 cm Dicke 20 - 30cm *Tiefe 45 - 60cm ... Freitext ...	20,0	m2	'.....	'.....
0.1.004	10.113/037 10 05 -- -- Asphaltbefestigung trennen Schneiden *Dicke 18 - 24cm	40,0	m	'.....	'.....
0.1.005	10.113/037 10 02 -- -- Asphaltbefestigung trennen Schneiden *Dicke 3 - 6 cm	10,0	m	'.....	'.....
0.1.006	--- -- -- -- -- Entwässerungsrinne ausbauen Betonfertigteile *Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl. *Aush.tw.verwerten	7,0	m	'.....	'.....
0.1.007	06.110/507 21 02 -- -- Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen In Asph.-Fläche *Ablauf sichern Aufs. s.+überg.	1,0	St	'.....	'.....
0.1.008	10.101/207 33 -- -- -- Bauzaun aufstellen und Zaunhöhe 2,0 m *Stahlgitter-FT	20,0	m	'.....	'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.1.009	08.108/910 12 10 01 -- Suchgraben herstellen Klasse 3 bis 5 *Tiefe 1,25-1,75m Aufbruch gesond. *Boden einb.u.v.	10,0	m3	'	'
0.1.010	-- -- -- -- -- Leitungsgraben herstellen Klassen 3 bis 6 *Tiefe 1,25-1,75 m Rohr DN 300 mit Verbau Aushub lagern, anfahren u. einbauen Abr. senkrecht	80,0	m3	'	'
0.1.011	-- -- -- -- -- Hindernisse unterfahren bis 0,40 m äußerer Breite als Zulage	5,0	St	'	'
0.1.012	-- -- -- -- -- Parallele Kabel und Leitungen Kabel und Leitungen freilegen und sichern, Handschachtung	10,0	m	'	'
0.1.013	-- -- -- -- -- Kabel umverlegen Kabel freilegen und in neuer Trasse verlegen	5,0	m	'	'
0.1.014	06.110/342 01 03 -- -- Leitungszone verfüllen Boden liefern *Rohr DN 200	30,0	m	'	'
0.1.015	08.108/236 30 20 00 -- Material lief.,in Leitungsgr. einb. Gebr Natgestein *ob.Leitungsgr.	10,0	m3	'	'
0.1.016	08.106/255 19 -- -- -- Planum herstellen Abweichung +-3 cm ... Freitext ...	30,0	m2	'	'

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.1.017	10.112/107 92 05 99 01 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ... *0/32 EV2 min. 80MN/m2 *... Freitext Freitext ... *Abrechng. Auftrag	5,0	m3	'.....	'.....
0.1.018	-- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen Bk 1,8 *0/45 EV2 mind. 150 MN/qm *Dicke 15 cm RC-Baustoffe	20,0	m2	'.....	'.....
0.1.019	10.112/911 39 21 11 99 Bankett profilgerecht herstellen Vegetationstr. *... Freitext ... Breite 1,00 m *12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer *DPR 100 ... Freitext ...	20,0	m	'.....	'.....
0.1.020	08.106/180 19 21 -- -- Oberboden liefern und andecken Alle Flächen *... Freitext ... Andeckung 5-15cm *Abrechng. Auftrag	10,0	m3	'.....	'.....
0.1.021	09.107/213 05 23 01 00 Rasenansaat herstellen Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. Menge 15 g/m2 *Landschaftsr.o.Kr	30,0	m2	'.....	'.....
	Zwischensumme 0.1				'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.2	Titel 3: Entwässerungsanlagen				
0.2.001	----- Entwässerungsrinne einbauen nach DI EN 1433, Breite 300 mm BIRCOsir A 15 - F 900 o. glw. Bauhöhe 310 - 340 mm 0,5 % Gefälle Gussabdeckung Gitter C 250	6,0 m		'.....	'.....
0.2.002	----- Endstück für Rinne mit Ablauf Endstück mit Ablauf DN 200 mm Bauhöhe 335 mm	1,0 St		'.....	'.....
0.2.003	----- Endstück für Rinne Endscheibe, Bauhöhe 310 mm	1,0 St		'.....	'.....
0.2.004	06.110/313 49 11 22 04 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 200 *... Freitext ... Rohrverb.Wahl AN *Bettung Typ 1 Tiefe 1,25-1,75 m*Überdeckg. 1-2 m SLW 60, Sta.gepr.	40,0 m		'.....	'.....
0.2.005	06.110/367 23 04 00 -- Formstück einbauen (Zul) Bogen DN 200 *Kunststoff	10,0 St		'.....	'.....
0.2.006	----- Entwässerungsrohrleitung trennen DN 150 mm *Kunststoff Tiefe 1,25-1,75 *... Freitext ... Verbau einrechnen	1,0 St		'.....	'.....
0.2.007	06.110/367 02 04 03 -- Formstück einbauen (Zul) Abzweig DN 150 *Kunststoff Rohr DN 150	1,0 St		'.....	'.....
0.2.008	06.110/367 99 04 03 -- Formstück einbauen (Zul) ... Freitext ... *Kunststoff Rohr DN 150	2,0 St		'.....	'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.2.009	06.110/367 99 04 99 -- Formstück einbauen (Zul) ... Freitext ... *Kunststoff ... Freitext ...	1,0	St	 '	 '
0.2.010	06.110/461 21 01 -- -- Schachtabdeckung anpassen In Asph.-Fläche *Höher bis 5 cm Distanzst+Mörtel	1,0	St	 '	 '
0.2.011	06.110/360 05 41 12 -- Schachtanschluss herstellen (Zul) Rohr DN 200 *Kunststoff Betonfertigteile *Öffnung herst. Anschlussstück	1,0	St	 '	 '
0.2.012	06.110/372 99 92 -- -- Böschungsstück einbauen (Zul) ... Freitext ... *... Freitext ... Anlauf 1 zu 1,5	1,0	St	 '	 '
0.2.013	06.110/143 92 21 99 90 Grabenböschung befestigen ... Freitext ... *Tiefe 1 - 2 m Böschg. 1 zu 1,5 *Bodenkl. 3 bis 5 ... Freitext ... *... Freitext Freitext ...	2,0	m2	 '	 '
0.2.014	06.110/525 02 01 -- -- Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs. Höhe Zug um Zug *Distanzst.+Mörtel	1,0	St	 '	 '
	Zwischensumme 0.2				 '

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.3	Titel 4: Asphaltarbeiten				
0.3.001	10.113/137 92 21 09 -- Asphalttragsch. aus AC 32 T N herst ... Freitext ... *Dicke 12 cm 50/70 *Kf CC 70 ... Freitext ...	30,0	m2	'.....	'.....
0.3.002	10.113/057 11 02 -- -- Unterlage reinigen Asphaltbef. *Lose Teile auf. Hochdruckrein.	160,0	m2	'.....	'.....
0.3.003	10.113/062 93 11 49 -- Bitumenemulsion aufsprühen ... Freitext ... *Asph. ausgemag. Rampenspritzg.t *C60BP1-S Menge 350 g/m2 *... Freitext ...	160,0	m2	'.....	'.....
0.3.004	10.113/332 91 10 01 03 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst ... Freitext ... *Dicke 4,0 cm 50/70 *Kf CC 70 Böschung 2zu1	160,0	m2	'.....	'.....
0.3.005	10.113/951 11 11 -- -- Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3 *Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 *Maschinell	160,0	m2	'.....	'.....
0.3.006	10.113/916 13 51 01 -- Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS *Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm *Bis 20 m Breite 10 mm	40,0	m	'.....	'.....
0.3.007	10.113/921 31 01 -- -- Randabdichtung herstellen 70/100 *Ein Arbeitsgang bis 5 cm	20,0	m	'.....	'.....
0.3.008	-- -- -- -- -- Arbeiten an Gleisanlage Zulage	1,0	Psch	X XXX XXX,XX	'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
0.3.009	10.113/077 11 02 -- -- Erschw. infolge Einbauten Gesamt *ADS Schächte	1,0	St	'.....	'.....
0.3.010	10.113/077 11 03 -- -- Erschw. infolge Einbauten Gesamt *ADS Straßenabläufe	1,0	St	'.....	'.....
0.3.011	10.101/712 21 -- -- -- Probegefäß liefern 5-l-Blecheimer *Mithilfe Kprüf.	2,0	St	'.....	'.....
0.3.012	10.101/737 13 -- -- -- Messreflektoren f.Kprüfg. verlegen Alu-Folie 30x100 *UL=bit.Schicht	4,0	St	'.....	'.....
0.3.013	05.131/303 11 15 01 31 Längsmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,12 m Durchgehend *Kaltplastik P 6 *Überrollb. T 3 Asphaltbeton	30,0	m	'.....	'.....
0.3.014	05.131/303 14 35 01 31 Längsmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erstmark*Breite 0,30 m Strich/Lücke 1:1 *Kaltplastik P 6 *Überrollb. T 3 Asphaltbeton	10,0	m	'.....	'.....
	Zwischensumme 0.3				'.....
	Zwischensumme 0				'.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ

GB in EUR

Zusammenstellung der Unterabschnitte

0	Erneuerung der Entwässerungsrinne am Bahnübergang in Seehausen im Zuge der Kreisstraße K 7318	
0.0	Titel 1: Baustelleneinrichtung	'
0.1	Titel 2:Aufbruch- und Erdarbeiten	'
0.2	Titel 3: Entwässerungsanlagen	'
0.3	Titel 4: Asphaltarbeiten	'
	Summe Abschnitt 0	'

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ

GB in EUR

Zusammenstellung der Abschnitte

0	Erneuerung der Entwässerungsrinne am Bahnübergang in Seehausen im Zuge der Kreisstraße K 7318	 '
----------	--	----------------

Summe der Abschnitte	 '
-----------------------------	----------------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

OZ

GB in EUR

Zusammenstellung des Angebotes

Angebotssumme (netto)

... ..'.....

+ ... v. H. Umsatzsteuer (MwSt)

... ..'.....

Angebotssumme (brutto)

... ..'.....

Gesamtzahl der OZ

57

davon Freie Texte
davon entfallend

00015 (26,32%)
00000 (0,00%)