

## Leistungsverzeichnis

28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

**Projekt:** Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe  
an der K 6245

**Auftraggeber:** Landkreis Elbe-Elster  
Ludwig-Jahn-Straße 2  
04916 Herzberg/Elster

**Erstellt von:** Landkreis Elbe-Elster  
Immobilienmanagement  
Ludwig-Jahn-Straße 2  
04916 Herzberg/Elster

**Vergabeart:** Öffentliche Ausschreibung

**Angebotseröffnung:** **Datum:** 01.09.2026 **Uhrzeit:** 00:00

**Ort:** Angebotsende: 31.08.2026; 23:59

**Ende Zuschlagsfrist:** **Datum:** 25.09.2026

**Ausführungsfrist:** **Beginn:** 01.10.2026 **Ende:** 30.10.2031

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

## Inhaltsverzeichnis

|       |                                                                                         |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       | Vorbemerkungen / Vertragstexte                                                          | 3  |
| 01    | K 6244, Abschnitt 010, bei Straßen-km 1,180 bs 1,330 links in<br>Stationierungsrichtung | 4  |
| 01.01 | Allgemeines                                                                             | 4  |
| 01.02 | Materiallieferung                                                                       | 6  |
| 01.03 | Pflanzenlieferung                                                                       | 10 |
| 01.04 | Vorarbeiten/Bodenvorbereitung/Düngung                                                   | 11 |
| 01.05 | Pflanzung                                                                               | 14 |
| 01.06 | Fertigstellungspflege                                                                   | 18 |
| 01.07 | Entwicklungspflege 1. Jahr                                                              | 21 |
| 01.08 | Entwicklungspflege 2. Jahr                                                              | 28 |
| 01.09 | Entwicklungspflege 3. Jahr                                                              | 34 |
| 01.10 | Entwicklungspflege 4. Jahr                                                              | 40 |
|       | Zusammenstellung (Ebene 2)                                                              | 49 |
|       | Zusammenstellung                                                                        | 50 |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

---

Vorbemerkungen / Vertragstexte

---

**Die Baubeschreibung ist Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses. Die Baubeschreibung ist mit den darin enthaltenen Festlegungen verbindlich und entsprechend umzusetzen.**

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01         | <b>K 6244, Abschnitt 010, bei Straßen-km 1,180 bs 1,330 links in Stationierungsrichtung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                  |
| 01.01      | <b>Allgemeines</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                  |
| 01.01.0010 | <b>Baustelle einrichten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                  |
|            | <p>Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.</p> |         |                   |                  |
|            | <b>1 psch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.01.0020 | <b>Baustelle beräumen</b><br><br>Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. |         |                   |                  |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | psch    | .....             | .....            |
|            | <i>Die Verkehrssicherung gilt für alle Leistungen während der Pflanzung.</i><br><br><i>Für die Fertigstellungspflege und die 4 Entwicklungspflegejahre sind die Gebühren für die verkehrsrechtlichen Anordnung einschließlich Beantragung in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren.</i>                                                                                                               |         |                   |                  |
| 01.01.0030 | <b>Verkehrsrechtliche Anordnung einholen</b><br><br>In der Pauschale sind einzurechnen:<br>- Erstellung farbiger Verkehrszeichenpläne und Anpassung selbiger im Zuge der Anhörung<br>- alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnungen<br>- Teilnahme an Ortsterminen/Beratung/Abnahmen                                                                                                          |         |                   |                  |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St      | .....             | .....            |
| 01.01.0040 | <b>Verkehrssicherung von kürzerer Dauer durchführen</b><br><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.<br><br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen,<br>- entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung<br>- für bewegliche Arbeitsstelle<br>- Dauer der Verkehrssicherung über 4 Std. bis 8 Std.<br>- bei Tageslicht        |         |                   |                  |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St      | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                 | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.01.0050         | <b>Lichtbilder entsprechend der Baubeschreibung herstellen und liefern</b><br><br>Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf der Baumaßnahme in digitaler Form anfertigen und in den Tagesbericht integriert liefern.<br><br>Dargestellt sind die in der Baubeschreibung festgelegten Leistungen unter Punkt 4.2.3<br><br>Liefermenge: mindestens 30 Fotos<br><br><b>1 psch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                   |                  |
| <b>Summe 01.01</b> | <b>Allgemeines</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                   |                  |
| 01.02              | <b>Materiallieferung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                  |
| 01.02.0010         | <b>gütegesicherten Fertigkompost liefern</b><br><br>Gütegesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern.<br>Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung mittel = 0 bis 25 mm.<br>Lieferform = Lose<br><br><i>Aufwandsmenge:</i><br><i>2 m Breite x 160 m Länge x 0,40 cm Tiefe = 128 m³</i><br><i>Mischungsverhältnis 1 Teil Kompost auf 3 Teile Erde</i><br><br><b>43 m³</b> |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.02.0020

**Biologisch-organischer 3-in-1 Bodenhilfsstoff liefern**

Biologisch-organischer 3-in-1 Bodenhilfsstoff zur Verbesserung von Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit, Förderung des Wurzelwachstums und der Vitalität bei Bäumen liefern.

Produkt: BaumBOOSt oder gleichwertig

- Technische Mindestanforderungen:
- Wasserspeicher-Komponente:
  - Biologischer Wasser-Superabsorber (z.B. auf Basis von Lignin)
  - Wasserspeicherung mindestens das 10-15-fache seines Eigenvolums
  - Wasserabgabe bedarfsgerecht pflanzenverfügbar
  - neutraler pH-Wert
  - Langzeitwirkung von mindestens 5 Jahren im Boden
  - 100 % biologisch abbaubar
  - Biozertifiziert
- Organische Nährstoffkomponente:
  - bestehend aus pflanzlichen und/oder tierischen Rohstoffen (z.B. Hornmehl, Knochenmehl, Rapsschrot o.ä.)
  - gleichmäßige, langanhaltende Freisetzung von Nährstoffen über eine Vegetationsperiode
  - Zulassung nach nationaler Düngemittelverordnung bzw. EU-Düngemittelrecht
- Mykorrhiza-Komponente:
  - enthält arbuskuläre Endo- oder Ektomykorrhizale Pilzsporen (passend zu den Baumarten Tilia, Acer und Carpinus)
  - muss in der Lage sein, die Wurzeloberfläche funktionell, um ein Vielfaches zu vergrößern (Hyphengeflecht)
  - unterstützt Wasser- und Nährstoffaufnahme (Phosphor, Stickstoff, Kalium etc.)
  - fördert Stressresistenz, Vitalität und Pflanzengesundheit.
- Technische Merkmale:
  - Wasserspeichervolumen: ca. 10-15 Liter pro 1.000 g
  - Korngröße: 0,5 mm - 4 mm (>85%)
  - Trockenmasse: > 95 %
  - pH-Wert (1g/l Wasser): ca. 7 (neutral)
  - Lebensdauer im Boden: mind. 5 Jahre

Lieferform: original verpackt

Aufwandsmenge:

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
|            | 3 kg pro Hochstamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   |                  |
|            | <b>33 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | .....             | .....            |
| 01.02.0030 | <b>Rindenmulch liefern</b><br>Mulch = Rindenmulch (RM) der Körnung mittel, C:N-Verhältnis 58:1 abgelagert, gütegesichert nach RAL-GZ 250/1-1, Lieferung durch AN mit Nachweis, dass die Produktionsstätte zertifiziert ist.<br>Auf dem Lieferschein müssen folgende Angaben enthalten sein: Bauvorhaben, Bauausführende Firma, Lieferstättennummer, Produktionsstättennummer.<br><br>Mulchschicht = 7 cm dick zum Stammfuß auf 2 cm reduziert, Innendurchmesser Pflanzscheibengröße = 90 cm<br><br>Aufwandsmenge<br>80 l/0,1 m <sup>3</sup><br>Baumscheibe: 1 x 1 x 0,07 = 0,07 m <sup>3</sup> |         |                   |                  |
|            | <b>61,6 l</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....             | .....            |
| 01.02.0040 | <b>Wildgatter-Knotengeflecht liefern</b><br>Vorrichtung zur Ummantelung des Dreibocks mit Wildgatter-Knotengeflecht, 160/23/15 L, hasen- und rehwildsicher oder gleichwertiges Knotengeflecht mit Stahlverzinkung nach DIN 1548.<br>Senkrechtdrähte: Abstand 150 mm.<br>Waagerechtdrähte: Abstand zwischen 50 und max. 200 mm.<br>Kopf- und Fußdraht mind. 2 mm dick,<br>Längsdrähte 1,6 mm dick,<br>Höhe = 1,60 m.<br><br>Materialbedarf: ca. 3,50 lfd. m je Baumstandort                                                                                                                     |         |                   |                  |
|            | <b>38,5 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.02.0050 | <b>Schilfmatten liefern</b><br><br>Schilfrohrmatten<br>Höhe bis 2,20 m, mindestens jedoch bis Kronenansatz der zu pflanzenden Bäume<br><br>Aufwandsmenge:<br>35 cm Breite/Hochstamm<br><br><b>11 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                  |
| 01.02.0060 | <b>Baumverankerung mit 3 Bindungen liefern</b><br><br>Pfahlbock mit drei Pfählen.<br>Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm<br><b>Pfahl aus Robinienholz</b> oder einheimischem Hartholz oder gleichwertig, bunt geschält.<br>Pfahlverbindung = Halbrundholz aus Robinie oder einheimischem Hartholz oder gleichwertig, bunt geschält DU= 3 cm<br><br>Eine Bindung je Pfahl.<br>Bindung = hochreißfestes, witterungsbeständiges, elastisches und atmungsaktives Gewebegurtband, UV-stabil, 5 cm breit.<br><br><b>11 St</b> |         |                   |                  |
| 01.02.0070 | <b>unverzinktes Drahtgeflecht für Wühlmausschutz liefern</b><br><br>Wühlmausschutz = Sechseckdrahtgeflecht, 13 mm Maschenweite, 0,6 mm Drahtstärke unverzinkt.<br><br>Pflanzloch: 1,50 x 1,50 x 0,80 m<br><br><b>11 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                   |                  |
| 01.02.0080 | <b>Begrenzungspfähle liefern</b><br><br><b>Pfähle aus Robinienholz</b> oder einheimischem Hartholz oder gleichwertig, bunt geschält.<br><br>Pfahllänge = 2,00 m, Zopf-DU = 15-20 cm<br><br><b>12 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                 | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.02.0090         | <b>Greifvogelstangen liefern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                   |                  |
|                    | Stange aus <b>Robinienholz</b> oder einheimischem Hartholz oder gleichwertig, bunt geschält, unteres Stangenende 120 cm imprägniert. Länge = mindestens 5,00 m lang, Zopf-DU = mind. 8 bis 10 cm                                                                                                              |         |                   |                  |
|                    | Auf dem Stangenende ein 50 cm langes halbrundes Querholz, DU = 5 bis 6 cm aus <b>Robinienholz oder einheimischem Hartholz</b> oder gleichwertig, bunt geschält, mit Streben als Sitzkrücke im Winkel von 90° zur Fahrbahn kippsicher befestigen. Die Sitzhöhe muss sich 0,50 m über den Leittrieben befinden. |         |                   |                  |
|                    | <b>2 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | .....             | .....            |
| <b>Summe 01.02</b> | <b>Materiallieferung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   | .....            |
| 01.03              | <b>Pflanzenlieferung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |                  |
| 01.03.0170         | <b>Carpinus betulus liefern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                   |                  |
|                    | Güte: Alleebaum, , 3 x verpflanzt, mit Ballen von einer Mindestgröße von 40 cm Durchmesser mit hohen Feinwurzel- und Sandanteil, aus extra weitem Stand, durchgehender Leittrieb, einheitlichem Kronenaufbau und Kronenansatz bei mind. 2,20 m                                                                |         |                   |                  |
|                    | Stammumfang 14 bis 16 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |                  |
|                    | <b>3 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | .....             | .....            |
| 01.03.0180         | <b>Tilia euchlore liefern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                  |
|                    | Güte: Alleebaum, 3 x verpflanzt, mit Ballen von einer Mindestgröße von 40 cm Durchmesser mit hohen Feinwurzel- und Sandanteil, aus extra weitem Stand, durchgehender Leittrieb, einheitlichem Kronenaufbau und Kronenansatz bei mind. 2,20 m                                                                  |         |                   |                  |
|                    | Stammumfang 14 bis 16 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |                  |
|                    | <b>4 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                 | Menge                                                                                                                                                                                                                                        | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.03.0190         | <b>Acer platanoides "Allerhausen" liefern</b>                                                                                                                                                                                                |         |                   |                  |
|                    | Güte: Alleebaum, 3 x verpflanzt, mit Ballen von einer Mindestgröße von 40 cm Durchmesser mit hohem Feinwurzel- und Sandanteil, aus extra weitem Stand, durchgehender Leittrieb, einheitlichem Kronenaufbau und Kronenansatz bei mind. 2,20 m |         |                   |                  |
|                    | Stammumfang 14 bis 16 cm                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |                  |
|                    | <b>4 St</b>                                                                                                                                                                                                                                  |         | .....             | .....            |
| <b>Summe 01.03</b> | <b>Pflanzenlieferung</b>                                                                                                                                                                                                                     |         |                   | .....            |
| 01.04              | <b>Vorarbeiten/Bodenvorbereitung/Düngung</b>                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                  |
| 01.04.0010         | <b>Steine und Unrat auflesen</b>                                                                                                                                                                                                             |         |                   |                  |
|                    | Steine über 5 cm und gemischte Siedlungsabfälle auf Pflanzflächen von der Oberfläche auflesen.                                                                                                                                               |         |                   |                  |
|                    | Fläche = Pflanzstreifen 320 m <sup>2</sup> links in Stationierungsrichtung                                                                                                                                                                   |         |                   |                  |
|                    | Beginn des Pflanzstreifen 2 m von der Fahrbahnkante.                                                                                                                                                                                         |         |                   |                  |
|                    | Beite des Pflanzstreifen : 2 m                                                                                                                                                                                                               |         |                   |                  |
|                    | Länge des Pflanzstreifen: 160 m                                                                                                                                                                                                              |         |                   |                  |
|                    | Steine und Abfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.                                                                                                                                                                    |         |                   |                  |
|                    | Abrechnung erfolgt nach Aufmaß                                                                                                                                                                                                               |         |                   |                  |
|                    | <b>320 m<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                     |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.04.0020

**Pflanzstreifen mähen**

Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen.

Mähfläche = Pflanzstreifen 320 m<sup>2</sup> links in Stationierungsrichtung

Beginn des Pflanzstreifen 2 m von der Fahrbahnkante.

Beite des Pflanzstreifen : 2 m

Länge des Pflanzstreifen: 160 m

abgerechnet wird nach Aufmaß

**320 m<sup>2</sup>**

.....

Gemäß bisheriger Leitungsauskunft und in Abstimmung mit dem AG sind Suchschachtungen zur Feststellung unterirdischer Medien durchzuführen.

01.04.0030

**Suchschachtungen durchführen**

Handschachtung mit Maschinenunterstützung

Grabentiefe = 1,25 m

L x B x T= 4,00 m x 0,40 m x 1,25 m = 2,00 m<sup>3</sup>

Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern  
gelagerten Boden einbauen und verdichten

Abgerechnet wird nach Stückzahl.

**4 St**

.....

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.04.0040 **verfestigte Bodenfläche aufreißen, Fertigkompost und Bodenhilfsstoff in den Pflanzstreifen ca. 40 cm tief einarbeiten**

Pflanzstreifen gem. Plandarstellung und entsprechend der Ausführungen in der Baubeschreibung aufreißen. Den Boden auf den Pflanzstreifen auf 2 m Breite parallel zur Straße lockern.

Boden = schluffige, feine Sande

Aufreißtiefe = 80 cm

Max. Abstand der Aufreißspuren = halbe Aufreißtiefe

Fertigkompost in den Pflanzstreifen ca. 40 cm tief sorgfältig einmischen bzw. einarbeiten, um lokale Überkonzentrationen zu vermeiden.

Abgerechnet wird nach Aufmaß

**320 m²**

01.04.0050 **Wurzelsperre einbauen**

Wurzelführungssystem zum Schutz für Rohre und Leitungen ca. 1,00 m an der Grundstücksgrenze (4,10 m von der Fahrbahnkante) hinterm Baumstandort oder im Bereich eventuell vorgefundener Trinkwasserleitung einbauen.

Einbautiefe: 1,50 m

Graben ausheben, Aushub seitlich lagern und nach dem Einsetzen der Wurzelsperre wieder verfüllen und lagenweise verdichten.

Der Auftraggeber stellt das Material als Rollenware zum Einbau zur Verfügung. Das Material ist bei der Kreisstraßenmeisterei Herzberg, An den Steinenden 15, 04916 Herzberg nach vorheriger telefonischen Absprache abzuholen.

Aufwandsmenge: je 5 m an 11 Baumstandorten

In den Preis ist das Abtrennen von 11 x 5 m von der Rollenware und das Abholen von der Kreisstraßenmeisterei mit einzurechnen.

**11 St**

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                 | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.04.0060         | <b>Pflanzstellen kennzeichnen</b><br>Pflanzstellen im Gelände nach Pflanzplan kennzeichnen.<br>Markierung der Pflanzstellen bis zur Abnahme der Pflanzstellen vorhalten.                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                  |
|                    | 11 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | .....             | .....            |
| <b>Summe 01.04</b> | <b>Vorarbeiten/Bodenvorbereitung/Düngung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   | .....            |
| 01.05              | <b>Pflanzung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                   |                  |
| 01.05.0010         | <b>Greifvogelstangen aufstellen</b><br>Die Greifvogelstangen standfest setzen. Die Positionierung der Greifvogelstangen gemäß Plandarstellung.<br><br>Stange mindestens 1,00 m tief einbauen, einschließlich Erdarbeiten und Wiederherstellen der beanspruchten Fläche. Anfallenden Boden im angrenzenden Gelände gleichmäßig verteilen.<br><br>Lieferung der Greifvogelstangen wird gesondert vergütet. |         |                   |                  |
|                    | 2 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | .....             | .....            |
| 01.05.0020         | <b>Kennzeichnung der Wurzelanläufe an Gehölzen vor Pflanzung</b><br>Alle Hochstämme sind vor der Pflanzung mit einer ringförmigen Farbmarkierung in Höhe des höchstgelegenen Wurzelanlaufs zu versehen. Die Markierung muss bis zur Abnahme sichtbar sein.                                                                                                                                               |         |                   |                  |
|                    | 11 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.05.0030 | <b>Herstellen der Pflanzgrube</b><br>Das Pflanzloch für den Baum ist extra groß anzulegen.<br><br>Länge x Breite x Tiefe = 1,20 m x 1,20 m x 0,80 m<br><br>Die ausgehobene und mit dem Bodenhilfsstoff aufgedüngte Erde lagenweise in das Pflanzloch füllen und durch Antreten verdichten.<br><br>Bodenhilfsstoff mit dem Oberboden mischen und in die Pflanzgrube einfüllen.<br><br>Überschüssigen Boden für den Gießrand verwenden und seitlich einplanieren.<br><br><b>11 St</b> ..... |         |                   |                  |
| 01.05.0040 | <b>Wässerungsgang für 11 Bäume durchführen</b><br>Hochstamm vor der Pflanzung durchdringend wässern und während der Pflanzung einschlänmen.<br>ca. 100 l/H in 2 Gaben von je 50 l wässern.<br>Wasser liefern.<br><br><b>1 St</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                   |                  |
| 01.05.0050 | <b>Wühlmausschutz herstellen</b><br>Wühlmausschutz herstellen, im Pflanzloch ausbreiten und nach dem Pflanzen am Wurzelhals verschließen<br><br><b>11 St</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.05.0060 | <b>Hochstamm pflanzen</b><br>Pflanzschnitt entsprechend der Baubeschreibung durchführen.<br><br>Vor der Pflanzung den Wurzelballen durchdringend wässern. Jutegewebe u. ä. öffnen und den Wurzelballen vorsichtig lockern. Ringwurzel entfernen. Gebrochene und verletzte Wurzeln mit einem scharfen Messer oder Baumschere nachschneiden.<br><br>Überschüssigen Boden für den Gießrand verwenden und seitlich einplanieren.<br><br>Gießrand entsprechend Pflanzscheibengröße mindestens im Innendurchmesser von 90 cm anlegen. Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm<br><br>Unbrauchbaren Boden und anfallendes Material entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br><br><b>11 St</b> ..... |         |                   |                  |
| 01.05.0070 | <b>Baumverankerung herstellen</b><br>Baumverankerung als Pfahlbock herstellen und standfest einschlagen.<br><br>Pfähle durch Querhölzer seitlich mittels Schrauben verbinden.<br><br>Baum mit einer Bindung je Pfahl anbinden. Bindung am Pfahl annageln.<br><br><b>11 St</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                   |                  |
| 01.05.0080 | <b>Pflanzenschutzmaßnahme gegen Splintkäfer</b><br>Hochstamm nach Pflanzung gegen Splintkäferbefall entsprechend der Baubeschreibung behandeln.<br><br>Das Pflanzenschutzmittel liefern und fachgerecht anwenden wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren.<br><br><b>11 St</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.05.0090 | <b>Rindenschutz aus Schilfmatten herstellen</b><br>Rindenschutz entsprechend der Baubeschreibung herstellen.<br><br>Die Schilfmatten sind oberhalb der Baumbindung bis zum Kronenansatz fortzuführen.<br>Befestigung mittels Schnellbinder, um ein schnelles Öffnen und wieder Verschließen zu ermöglichen zur leichteren Durchführung der jährlichen Gehölzpflege, Insektizidbehandlungen usw.<br>Die Überlappung der Enden muss das Dickenwachstum der folgenden 5 Jahre absichern. Die Mindesthaltbarkeit muss 5 Jahre betragen.<br><br>Die Schilfmatten dürfen nicht mittels Draht befestigt werden.<br><br>Lieferung der Schilfmatten wird gesondert vergütet.<br><br><b>11 St</b> ..... |         |                   |                  |
| 01.05.0100 | <b>Schutzvorrichtung an Gehölze gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen</b><br>Ummantelung des Dreibocks mit Wildgatter-Knotengeflecht.<br><br>Vorrichtung am Dreibock anbringen, für die Pflegearbeiten wiederverschließbar ausführen. Für Einzelbaumstandort mindestens 20 cm Überlappung, Enden verklammern.<br><br><b>11 St</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                  |
| 01.05.0110 | <b>Begrenzungspfähle aufstellen</b><br>Begrenzungspfähle hinter der Baumpflanzung (ca 3,5 m von der Fahrbahkante) und beim letzten Baum auch daneben standfest setzen.<br><br>Begrenzungspfähe mindestens 1,00 m tief einbauen, einschließlich Erdarbeiten und Wiederherstellen der beanspruchten Fläche. Anfallenden Boden im angrenzenden Gelände gleichmäßig verteilen.<br><br>Lieferung der Begrenzungspfähle wird gesondert vergütet.<br><br><b>12 St</b> .....                                                                                                                                                                                                                          |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                 | Menge                                                                                                           | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.05.0120         | <b>Pflanzscheibe mulchen</b>                                                                                    |         |                   |                  |
|                    | Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen.<br>Pflanzscheibengröße, Innendurchmesser = 90 cm.            |         |                   |                  |
|                    | Dicke der Mulchschicht 7 cm zum Stammfuß reduziert auf 2 cm                                                     |         |                   |                  |
|                    | <b>11 St</b>                                                                                                    |         | .....             | .....            |
| <b>Summe 01.05</b> | <b>Pflanzung</b>                                                                                                |         |                   | .....            |
| 01.06              | <b>Fertigstellungspflege</b>                                                                                    |         |                   |                  |
|                    | <i>Die Verkehrssicherung gilt für alle Leistungen während der Fertigstellungspflege.</i>                        |         |                   |                  |
| 01.06.0360         | <b>Verkehrsrechtliche Anordnung als Jahresgenehmigung einholen</b>                                              |         |                   |                  |
|                    | In der Pauschale sind einzurechnen:                                                                             |         |                   |                  |
|                    | - Erstellung farbiger Verkehrszeichenpläne und Anpassung selbiger im Zuge der Anhörung                          |         |                   |                  |
|                    | - alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnungen                                                 |         |                   |                  |
|                    | - Teilnahme an Ortsterminen/Beratung/Abnahmen                                                                   |         |                   |                  |
|                    | <b>1 St</b>                                                                                                     |         | .....             | .....            |
| 01.06.0370         | <b>Verkehrssicherung von kürzerer Dauer durchführen</b>                                                         |         |                   |                  |
|                    | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. |         |                   |                  |
|                    | Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen,                                                                 |         |                   |                  |
|                    | - entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung                                                                |         |                   |                  |
|                    | - für bewegliche Arbeitsstelle                                                                                  |         |                   |                  |
|                    | - Dauer der Verkehrssicherung über 4 Std. bis 8 Std.                                                            |         |                   |                  |
|                    | - bei Tageslicht                                                                                                |         |                   |                  |
|                    | <b>1 psch</b>                                                                                                   |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.06.0380 **Wässerungsgang an 11 Bäume durchführen**

Das Wässern ist mit dem AG abzustimmen.

Einholen der wasserrechtlichen Genehmigen, wenn Wasser aus Gewässer gezogen werden.

Hochstamm mit 100 l pro Wässerungsgang in 2 Gaben von je 50 l wässern.  
12 Wässerungsgänge während der Fertigstellungspflege. Wasser liefern

Abgerechnet wird pro Wässerungsgang.

**12 St**

01.06.0390 **Hochstamm in Einzelstellung pflegen 1. Pflegegang bis 31. Mai**

Während der Fertigstellungspflege:

- Kontrolle der Gießränder auf Funktionstüchtigkeit und bei Erfordernis neu aufsetzen.
- Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.
- Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
- Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende Gehölze zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
- Die Baumscheiben sind von Wildkräutern, Gräsern und anderem Aufwuchs zu säubern und zu jäten. Pflanzscheibengröße = 0,90 m Innen-DU

**11 St**

01.06.0400 **Hochstamm in Einzelstellung pflegen 2. Pflegegang bis 31. Juli**

wie zuvor, jedoch zweiter Pflegegang.

**11 St**

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                                    | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.06.0410                            | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 3. Pflegegang bis 30. September</b><br>wie zuvor, jedoch dritter Pflegegang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                   |                  |
|                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St      | .....             | .....            |
| 01.06.0420                            | <b>Überwachung Krankheits- und Schädlingsbefall</b><br>Überwachung der Hochstämme hinsichtlich des Krankheits-und Schädlingsbefalls.<br>Ganzjährig während der Fertigstellungspflege.<br>Abruf der aktuellen Pflanzenschutzinformationen des Pflanzenschutzdienstes Brandenburg im Internet. Bei Befall ist der AG unverzüglich zu informieren.                                                                                                                 |         |                   |                  |
|                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | psch    | .....             | .....            |
| 01.06.0430                            | <b>Pflanzenschutzmaßnahme gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Splint- und Rüsselkäfer) durchführen</b><br>Alle Jungbäume sind während des gesamten Pflegezeitraumes einmal jährlich zwischen Ende März und Mitte April durch Streichen des Stammes und der Äste ab 2 cm Durchmesser mit einem wirksamen und zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Splint- und Rüsselkäfer) zu schützen. |         |                   |                  |
|                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | St      | .....             | .....            |
| *** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                   |                  |
| 01.06.0440                            | <b>Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschließlich deren Larvenstadium behandeln</b><br>Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschließlich deren Larvenstadium behandeln                                                                                                                                                                                         |         |                   |                  |
|                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | St      | .....             | nur EP           |

---

**Summe 01.06 Fertigstellungspflege** .....

---

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                           | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.07      | <b>Entwicklungspflege 1. Jahr</b>                                                                               |         |                   |                  |
|            | <i>Die Verkehrssicherung gilt für alle Leistungen während der 1. Entwicklungspflege.</i>                        |         |                   |                  |
| 01.07.0010 | <b>Verkehrsrechtliche Anordnung als Jahresgenehmigung einholen</b>                                              |         |                   |                  |
|            | In der Pauschale sind einzurechnen:                                                                             |         |                   |                  |
|            | - Erstellung farbiger Verkehrszeichenpläne und Anpassung selbiger im Zuge der Anhörung                          |         |                   |                  |
|            | - alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnungen                                                 |         |                   |                  |
|            | - Teilnahme an Ortsterminen/Beratung/Abnahmen                                                                   |         |                   |                  |
|            | <b>1 St</b>                                                                                                     |         | .....             | .....            |
| 01.07.0020 | <b>Verkehrssicherung von kürzerer Dauer durchführen</b>                                                         |         |                   |                  |
|            | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. |         |                   |                  |
|            | Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen,                                                                 |         |                   |                  |
|            | - entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung                                                                |         |                   |                  |
|            | - für bewegliche Arbeitsstelle                                                                                  |         |                   |                  |
|            | - Dauer der Verkehrssicherung über 4 Std. bis 8 Std.                                                            |         |                   |                  |
|            | - bei Tageslicht                                                                                                |         |                   |                  |
|            | <b>1 psch</b>                                                                                                   |         | .....             | .....            |
| 01.07.0030 | <b>Wässerungsgang an 11 Bäume durchführen</b>                                                                   |         |                   |                  |
|            | Das Wässern ist mit dem AG abzustimmen.                                                                         |         |                   |                  |
|            | Einholen der wasserrechtlichen Genehmigen, wenn Wasser aus Gewässer gezogen werden.                             |         |                   |                  |
|            | Hochstamm mit 100 l pro Wässerungsgang in 2 Gaben von je 50 l wässern.                                          |         |                   |                  |
|            | 12 Wässerungsgänge während der Fertigstellungspflege. Wasser liefern                                            |         |                   |                  |
|            | Abgerechnet wird pro Wässerungsgang                                                                             |         |                   |                  |
|            | <b>12 St</b>                                                                                                    |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.07.0040 | <b>Mineraldünger liefern</b><br>flüssigen Minaeraldünger liefern<br>Baumkraft® fluid (6+5+11) oder gleichwertiges Produkt<br><br>Lieferform = original verpackt<br><br>Aufwandsmenge:<br>1 l bei 1%iger Anwendungskonzentration auf 100 l Gießwasser für 3<br>Anwendungen<br><br><b>33 l</b> .....                                                           |         |                   |                  |
| 01.07.0050 | <b>flüssigen Mineraldünger mit 3 Wässerungsgänge ausbringen</b><br>Flüssigdünger ausbringen.<br>Dünger liefern wird gesondert vergütet.<br>Fläche = Pflanzscheibe<br>Ausbringmenge = je Gabe 1l Flüssigdünger mit 100 l Wasser je Baum<br>einschwemmen.<br>3 mal mit den Wässerungsgängen kombinieren<br>Abgerechent wird pro Baum<br><br><b>33 St</b> ..... |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.07.0060

**Gießmulde vergrößern und nachmulchen**

mit dem 1. Pflegegang ist die Gießmulde im Innendurchmesser auf 1,20 m zu vergrößern. Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm

Die Baumscheibe ist mit Rindmulch abzudecken. Dicke 7 cm zum Stamm auf 2 cm reduzieren.

Mulch = Rindenmulch (RM) der Körnung mittel, C:N-Verhältnis 58:1 abgelagert, gütegesichert nach RAL-GZ 250/1-1, Lieferung durch AN mit Nachweis, dass die Produktionsstätte zertifiziert ist.

Auf dem Lieferschein müssen folgende Angaben enthalten sein:  
Bauvorhaben, Bauausführende Firma, Lieferstättennummer, Produktionsstättennummer.

Notwendiges Material für die Herstellung des Gießrandes und zur Abdeckung der Baumscheibe mit Rindenmulch ist in dieser Position mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

**11 St**

.....

01.07.0070

**Hochstamm in Einzelstellung pflegen 1. Pflegegang bis 31. Mai**

Während der Entwicklungspflege:

- Kontrolle der Gießränder auf Funktionstüchtigkeit und bei Erfordernis neu aufsetzen.
- Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.
- Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
- Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende Gehölze zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
- Die Baumscheiben sind von Wildkräutern, Gräsern und anderem Aufwuchs zu säubern und zu jäten. Pflanzscheibengröße = 1,20 m Innen-DU

**11 St**

.....

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.07.0080 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 2. Pflegegang bis 31. Juli</b><br>wie zuvor, jedoch zweiter Pflegegang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                   |                  |
|            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St      | .....             | .....            |
| 01.07.0090 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 3. Pflegegang bis 15. Oktober</b><br>wie zuvor, jedoch dritter Pflegegang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                   |                  |
|            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St      | .....             | .....            |
| 01.07.0100 | <b>Überwachung Krankheits- und Schädlingsbefall</b><br>Überwachung der Hochstämme hinsichtlich des Krankheits-und Schädlingsbefalls.<br>Ganzjährig während der Entwicklungspflege.<br>Abruf der aktuellen Pflanzenschutzinformationen des Pflanzenschutzdienstes Brandenburg im Internet. Bei Befall ist der AG unverzüglich zu informieren.                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                  |
|            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | psch    | .....             | .....            |
| 01.07.0110 | <b>Pflanzenschutzmaßnahme gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Splint- und Rüsselkäfer) durchführen</b><br>Alle Jungbäume sind während des gesamten Pflegezeitraumes einmal jährlich zwischen Ende März und Mitte April durch Streichen des Stammes und der Äste ab 2 cm Durchmesser mit einem wirksamen und zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Splint- und Rüsselkäfer) zu schützen.<br>Das Pflanzenschutzmittel liefern und fachgerecht anwenden wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren |         |                   |                  |
|            | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St      | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0120 **Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschlich deren Larvenstatium behandeln**

Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschließlich deren Larvenstatium behandeln

Das Pflanzenschutzmittel liefern und fachgerecht anwenden wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren

**1 St**

.....

**nur EP**

01.07.0130 **Mäusebefallskontrolle durchführen**

Kontrolliert werden sollen die Baumstandorte.

Zeitraum:

in Abstimmung mit der AG

**1 psch**

.....

.....

01.07.0140 **Mäusebekämpfung am Hochstamm durchführen**

Hat die Befallskontrolle die Notwendigkeit der Bekämpfung ergeben, sind in Abstimmung mit dem AG Mäusebekämpfungsmaßnahmen durchzuführen.

Bekämpfung von Erd-, Feld-, Rötel- und Schermaus nach Herstellerangaben durchführen.

Schutzzeit: 12 Monate.

Die Anwendung ist zu dokumentieren.

Die Lieferung des Mäusebekämpfungsmittels sowie das Einholen von ggf. erforderlichen Genehmigungen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren.

**11 St**

.....

.....

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0150 **Baumverankerung ersetzen**

Ersatz für beschädigte oder entfernte Baumverankerungen

Ersatzpfähle aus Robinienholz bunt geschält, Pfahllänger 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm liefern und setzen. Unbrauchbare Pfähle von der Baustelle entfernen und der Verwertung des AN zuführen.

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei Beschädigung oder Entfernung durch Dritte.

**1 St**

.....

**nur EP**

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0160 **Verbißschutz ersetzen**

Ersatz für beschädigten oder entfernten Verbißschutz

Vorrichtung zur Ummantelung des Dreibocks mit Wildgatter-Knotengeflecht, 160/23/15 L, hasen- und rehwildsicher oder gleichwertiges Knotengeflecht mit Stahlverzinkung nach DIN 1548.

Senkrechtdrähte: Abstand 150 mm.

Waagrechtdrähte: Abstand zwischen 50 und max. 200 mm.

Kopf- und Fußdraht mind. 2 mm dick,

Längsdrähte 1,6 mm dick,

Höhe = 1,60 m.

Vorrichtung am Dreibock anbringen, für die Pflegearbeiten wiederverschließbar ausführen. Für Einzelbaumstandort mindestens 20 cm Überlappung, Enden verklammern.

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei Beschädigung oder Entfernung durch Dritte.

**1 St**

.....

**nur EP**

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0170 **Rindenschutz ersetzen**

Ersatz für beschädigten und entfernten Rindenschutz

Rindenschutz liefern und herstellen.

Schilfrohmatten

Höhe bis 2,20 m, mindestens jedoch bis Kronenansatz der zu pflanzenden

Bäume

Stammumfang bis 20 cm

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei Beschädigung oder Entfernung durch Dritte.

**1 St**

.....

**nur EP**

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0180 **abgestorbene Bäume ersetzen**

abgestorbene Bäume mit dem 3. Pflegegang liefern und ersetzen

Abgestorbene Bäume sind im dritten Pflegegang nach Rücksprache mit AG zu ersetzen.

Güte: Alleebaum, , 3 x verpflanzt, mit Ballen von einer Mindestgröße von 40 cm Durchmesser, aus extra weitem Stand, durchgehender Leittrieb, einheitlichem Kronenaufbau und Kronenansatz bei mind. 2,20 m

Stammumfang 14 bis 16 cm

In den Preis sind die Kosten für die Pflanzung des Baumes und die Entnahme des abgestorbenen Baumes sowie dessen Entsorgung einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Diese Position kommt nur in Betracht, wenn das Absterben nicht auf unterlassene Pflanz- und Pflegeleistungen des AG oder mangelnder Pflanzware, insbesondere im Bezug auf den Wurzelballen, zurückzuführen ist.

**1 St**

.....

**nur EP**

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

|                    |                                   |  |  |       |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|-------|
| <b>Summe 01.07</b> | <b>Entwicklungspflege 1. Jahr</b> |  |  | ..... |
|--------------------|-----------------------------------|--|--|-------|

|       |                                   |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|--|--|--|
| 01.08 | <b>Entwicklungspflege 2. Jahr</b> |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|--|--|--|

*Die Verkehrssicherung gilt für alle Leistungen während der 2. Entwicklungspflege.*

|            |                                                                    |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 01.08.0630 | <b>Verkehrsrechtliche Anordnung als Jahresgenehmigung einholen</b> |  |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|

In der Pauschale sind einzurechnen:

- Erstellung farbiger Verkehrszeichenpläne und Anpassung selbiger im Zuge der Anhörung
- alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Teilnahme an Ortsterminen/Beratung/Abnahmen

|             |  |       |       |
|-------------|--|-------|-------|
| <b>1 St</b> |  | ..... | ..... |
|-------------|--|-------|-------|

|            |                                                         |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| 01.08.0640 | <b>Verkehrssicherung von kürzerer Dauer durchführen</b> |  |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.

Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen,

- entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung
- für bewegliche Arbeitsstelle
- Dauer der Verkehrssicherung über 4 Std. bis 8 Std.
- bei Tageslicht

|               |  |       |       |
|---------------|--|-------|-------|
| <b>1 psch</b> |  | ..... | ..... |
|---------------|--|-------|-------|

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.08.0650 | <b>Wässerungsgang an 11 Bäume durchführen</b><br>Das Wässern ist mit dem AG abzustimmen.<br><br>Einholen der wasserrechtlichen Genehmigen, wenn Wasser aus Gewässer gezogen werden.<br><br>Hochstamm mit 100 l pro Wässerungsgang in 2 Gaben von je 50 l wässern. 12 Wässerungsgänge während der Fertigstellungspflege. Wasser liefern<br><br>Abgerechnet wird pro Wässerungsgang<br><br><b>12 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                  |
| 01.08.0660 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 1. Pflegegang bis 31. Mai</b><br>Während der Entwicklungspflege: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrolle der Gießränder auf Funktionstüchtigkeit und bei Erfordernis neu aufsetzen.</li><li>• Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.</li><li>• Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.</li><li>• Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende Gehölze zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</li><li>• Die Baumscheiben sind von Wildkräutern, Gräsern und anderem Aufwuchs zu säubern und zu jäten. Pflanzscheibengröße = 1,20 m Innen-DU</li></ul><br><b>11 St</b> |         |                   |                  |
| 01.08.0670 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 2. Pflegegang bis 31. Juli</b><br>wie zuvor, jedoch zweiter Pflegegang.<br><br><b>11 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                   |                  |
| 01.08.0680 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 3. Pflegegang bis 15. Oktober</b><br>wie zuvor, jedoch dritter Pflegegang.<br><br><b>11 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                                    | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.08.0690                            | <b>Überwachung Krankheits- und Schädlingsbefall</b><br>Überwachung der Hochstämme hinsichtlich des Krankheits- und Schädlingsbefalls.<br>Ganzjährig während der Entwicklungspflege.<br>Abruf der aktuellen Pflanzenschutzinformationen des Pflanzenschutzdienstes Brandenburg im Internet. Bei Befall ist der AG unverzüglich zu informieren.                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                   |                  |
|                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | psch    | .....             | .....            |
| 01.08.0700                            | <b>Pflanzenschutzmaßnahme gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Splint- und Rüsselkäfer) durchführen</b><br>Alle Jungbäume sind während des gesamten Pflegezeitraumes einmal jährlich zwischen Ende März und Mitte April durch Streichen des Stammes und der Äste ab 2 cm Durchmesser mit einem wirksamen und zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Splint- und Rüsselkäfer) zu schützen.<br>Das Pflanzenschutzmittel liefern und fachgerecht anwenden wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren |         |                   |                  |
|                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St      | .....             | .....            |
| *** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |                  |
| 01.08.0710                            | <b>Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschlich deren Larvenstadium behandeln</b><br>Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschließlich deren Larvenstadium behandeln.<br>Das Pflanzenschutzmittel liefern und fachgerecht anwenden wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren                                                                                                                                                                                            |         |                   |                  |
|                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St      | .....             | nur EP           |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.08.0720 | <b>Mäusebefallskontrolle durchführen</b><br>Kontrolliert werden sollen die Baumstandorte.<br>Zeitraum:<br>in Abstimmung mit der AG<br><br><b>1 psch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |                  |
| 01.08.0730 | <b>Mäusebekämpfung am Hochstamm durchführen</b><br>Hat die Befallskontrolle die Notwendigkeit der Bekämpfung ergeben, sind in Abstimmung mit dem AG Mäusebekämpfungsmaßnahmen durchzuführen.<br><br>Bekämpfung von Erd-, Feld-, Rötel- und Schermaus nach Herstellerangaben durchführen.<br>Schutzzeit: 12 Monate.<br>Die Anwendung ist zu dokumentieren.<br>Die Lieferung des Mäusebekämpfungsmittels sowie das Einholen von ggf. erforderlichen Genehmigungen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren.<br><br><b>11 St</b> |         |                   |                  |
| 01.08.0740 | <b>Erziehungsschnitt am Jungbaum entsprechend ZTV-Baumpflege durchführen</b><br>Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum nach Unterlagen des AG durchführen.<br>Baumstandort = 3,00 bis 3,50 m von der Fahrbahnkante entfernt.<br>Baumhöhe bis 5,00 m.<br>Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.<br>Schnittwerkzeug vor dem Schnitt eines jeden Baumes mit 70-prozentigem Alkohol gegen Übertragung von Rotpusteln u.a. Pflanzenkrankheiten desinfizieren.<br>Schnittgut entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br><br><b>11 St</b>        |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.08.0750 **Lichtraumprofilschnitt am Jungbaum entsprechend ZTV-Baumpflege zur Straße und Feldseite durchführen**

Entnahme der untersten Äste zur Herstellung des Lichten Raumes nach Rücksprache mit dem AG. Das Lichtraumprofil ist unter Berücksichtigung des Kronenhabitus über den Pflegezeitraum schrittweise herzustellen. Während des Pflegeganges dürfen keine direkten neben- oder übereinander liegenden Wunden über 3 cm erzeugt werden. Schnittführung auf Astring.

**11 St**

.....

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.08.0760 **Baumverankerung ersetzen**

Ersatz für beschädigte oder entfernte Baumverankerungen

Ersatzpfähle aus Robinienholz bunt geschält, Pfahllänger 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm liefern und setzen. Unbrauchbare Pfähle von der Baustelle entfernen und der Verwertung des AN zuführen.

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei Beschädigung oder Entfernung durch Dritte.

**1 St**

.....

**nur EP**

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.08.0770 **Verbißschutz ersetzen**

Ersatz für beschädigten oder entfernten Verbißschutz

Vorrichtung zur Ummantelung des Dreibocks mit  
Wildgatter-Knotengeflecht, 160/23/15 L, hasen- und rehwildsicher oder  
gleichwertiges Knotengeflecht mit Stahlverzinkung nach DIN 1548.

Senkrechtdrähte: Abstand 150 mm.

Waagrechtdrähte: Abstand zwischen 50 und max. 200 mm.

Kopf- und Fußdraht mind. 2 mm dick,

Längsdrähte 1,6 mm dick,

Höhe = 1,60 m.

Vorrichtung am Dreibock anbringen, für die Pflegearbeiten  
wiederverschließbar ausführen. Für Einzelbaumstandort mindestens 20 cm  
Überlappung, Enden verklammern.

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei Beschädigung oder  
Entfernung durch Dritte.

**1 St**

.....

**nur EP**

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.08.0780 **Rindenschutz ersetzen**

Ersatz für beschädigten und entfernten Rindenschutz

Rindenschutz liefern und herstellen.

Schilfrohmatten

Höhe bis 2,20 m, mindestens jedoch bis Kronenansatz der zu pflanzenden

Bäume

Stammumfang bis 20 cm

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei Beschädigung oder  
Entfernung durch Dritte.

**1 St**

.....

**nur EP**

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.08.0790 **abgestorbene Bäume ersetzen**

abgestorbene Bäume mit dem 3. Pflegegang liefern und ersetzen

Abgestorbene Bäume sind im dritten Pflegegang nach Rücksprache mit AG zu ersetzen.

Güte: Alleebaum, , 3 x verpflanzt, mit Ballen von einer Mindestgröße von 40 cm Durchmesser, aus extra weitem Stand, durchgehender Leittrieb, einheitlichem Kronenaufbau und Kronenansatz bei mind. 2,20 m

Stammumfang 14 bis 16 cm

In den Preis sind die Kosten für die Pflanzung des Baumes und die Entnahme des abgestorbenen Baumes sowie dessen Entsorgung einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Diese Position kommt nur in Betracht, wenn das Absterben nicht auf unterlassene Pflanz- und Pflegeleistungen des AG oder mangelnder Pflanzware, insbesondere im Bezug auf den Wurzelballen, zurückzuführen ist.

1 St

.....

nur EP

|                    |                                   |       |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| <b>Summe 01.08</b> | <b>Entwicklungspflege 2. Jahr</b> | ..... |
|--------------------|-----------------------------------|-------|

.....

01.09 **Entwicklungspflege 3. Jahr**

*Die Verkehrssicherung gilt für alle Leistungen während der 3. Entwicklungspflege.*

01.09.0800 **Verkehrsrechtliche Anordnung als Jahresgenehmigung einholen**

In der Pauschale sind einzurechnen:

- Erstellung farbiger Verkehrszeichenpläne und Anpassung selbiger im Zuge der Anhörung
- alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Teilnahme an Ortsterminen/Beratung/Abnahmen

1 St

.....

.....

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.09.0810 | <b>Verkehrssicherung von kürzerer Dauer durchführen</b><br>Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben.<br><br>Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen,<br>- entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung<br>- für bewegliche Arbeitsstelle<br>- Dauer der Verkehrssicherung über 4 Std. bis 8 Std.<br>- bei Tageslicht<br><br><b>1 psch</b> |         |                   |                  |
| 01.09.0820 | <b>Wässerungsgang an 11 Bäume durchführen</b><br>Das Wässern ist mit dem AG abzustimmen.<br><br>Einholen der wasserrechtlichen Genehmigen, wenn Wasser aus Gewässer gezogen werden.<br><br>Hochstamm mit 100 l pro Wässerungsgang in 2 Gaben von je 50 l wässern. 10 Wässerungsgänge während der Fertigstellungspflege. Wasser liefern<br><br>Abgerechnet wird pro Wässerungsgang<br><br><b>10 St</b>                    |         |                   |                  |
| 01.09.0830 | <b>Mineraldünger liefern</b><br>flüssigen Minaeraldünger liefern<br><br>Baumkraft® fluid (6+5+11) oder gleichwertiges Produkt<br><br>Lieferform = original verpackt<br><br>Aufwandsmenge:<br>2 l = 2%-ige Anwendungskonzentration auf 100 l Gießwasser für 3 Anwendungen<br><br><b>66 l</b>                                                                                                                              |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.09.0840 | <b>flüssigen Mineraldünger mit 3 Wässerungsgänge ausbringen</b><br>Flüssigdünger ausbringen.<br>Dünger liefern wird gesondert vergütet.<br>Fläche = Pflanzscheibe<br>Ausbringmenge = je Gabe 1l Flüssigdünger mit 100 l Wasser je Baum einschwemmen.<br>3 mal mit den Wässerungsgängen kombinieren<br><br><b>33 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                   |                  |
| 01.09.0850 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 1. Pflegegang bis 31. Mail</b><br>Während der Entwicklungspflege:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrolle der Gießränder auf Funktionstüchtigkeit und bei Erfordernis neu aufsetzen.</li><li>• Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.</li><li>• Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.</li><li>• Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende Gehölze zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</li><li>• Die Baumscheiben sind von Wildkräutern, Gräsern und anderem Aufwuchs zu säubern und zu jäten. Pflanzscheibengröße = 1,20 m Innen-DU</li></ul><br><b>11 St</b> |         |                   |                  |
| 01.09.0860 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 2. Pflegegang bis 31. Juli</b><br>wie zuvor, jedoch zweiter Pflegegang.<br><br><b>11 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                   |                  |
| 01.09.0870 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 3. Pflegegang bis 15. Oktober</b><br>wie zuvor, jedoch dritter Pflegegang.<br><br><b>11 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                   |                  |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                                    | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.09.0880                            | <b>Überwachung Krankheits- und Schädlingsbefall</b><br>Überwachung der Hochstämme hinsichtlich des Krankheits- und Schädlingsbefalls.<br>Ganzjährig während der Entwicklungspflege.<br>Abruf der aktuellen Pflanzenschutzinformationen des Pflanzenschutzdienstes Brandenburg im Internet. Bei Befall ist der AG unverzüglich zu informieren.                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                   |                  |
|                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | psch    | .....             | .....            |
| 01.09.0890                            | <b>Pflanzenschutzmaßnahme gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Spling- und Rüsselkäfer) durchführen</b><br>Alle Jungbäume sind während des gesamten Pflegezeitraumes einmal jährlich zwischen Ende März und Mitte April durch Streichen des Stammes und der Äste ab 2 cm Durchmesser mit einem wirksamen und zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Splint- und Rüsselkäfer) zu schützen.<br>Das Pflanzenschutzmittel liefern und fachgerecht anwenden wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren |         |                   |                  |
|                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | St      | .....             | .....            |
| *** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |                  |
| 01.09.0900                            | <b>Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschlich deren Larvenstadium behandeln</b><br>Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschließlich deren Larvenstadium behandeln.<br>Das Pflanzenschutzmittel liefern und fachgerecht anwenden wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren.                                                                                                                                                                                           |         |                   |                  |
|                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | St      | .....             | nur EP           |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                                    | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.09.0910                            | <b>Mäusebefallskontrolle durchführen</b><br>Kontrolliert werden sollen die Baumstandorte.<br>Zeitraum:<br>in Abstimmung mit der AG<br><br><b>1 psch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |                  |
| 01.09.0920                            | <b>Mäusebekämpfung am Hochstamm durchführen</b><br>Hat die Befallskontrolle die Notwendigkeit der Bekämpfung ergeben, sind in Abstimmung mit dem AG Mäusebekämpfungsmaßnahmen durchzuführen.<br><br>Bekämpfung von Erd-, Feld-, Rötel- und Schermaus nach Herstellerangaben durchführen.<br>Schutzzeit: 12 Monate.<br>Die Anwendung ist zu dokumentieren.<br>Die Lieferung des Mäusebekämpfungsmittels sowie das Einholen von ggf. erforderlichen Genehmigungen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren.<br><br><b>11 St</b> |         |                   |                  |
| *** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   |                  |
| 01.09.0930                            | <b>Baumverankerung ersetzen</b><br>Ersatz für beschädigte oder entfernte Baumverankerungen<br><br>Ersatzpfähle aus Robinienholz bunt geschält, Pfahllänger 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm liefern und setzen. Unbrauchbare Pfähle von der Baustelle entfernen und der Verwertung des AN zuführen.<br><br>Diese Position kommt nur zur Ausführung bei Beschädigung oder Entfernung durch Dritte.<br><br><b>1 St</b>                                                                                                                                     |         |                   |                  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                   | nur EP           |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0940 **Verbißschutz ersetzen**

Ersatz für beschädigten oder entfernten Verbißschutz

Vorrichtung zur Ummantelung des Dreibocks mit Wildgatter-Knotengeflecht, 160/23/15 L, hasen- und rehwildsicher oder gleichwertiges Knotengeflecht mit Stahlverzinkung nach DIN 1548.

Senkrechtdrähte: Abstand 150 mm.

Waagrechtdrähte: Abstand zwischen 50 und max. 200 mm.

Kopf- und Fußdraht mind. 2 mm dick,

Längsdrähte 1,6 mm dick,

Höhe = 1,60 m.

Vorrichtung am Dreibock anbringen, für die Pflegearbeiten wiederverschließbar ausführen. Für Einzelbaumstandort mindestens 20 cm Überlappung, Enden verklammern.

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei Beschädigung oder Entfernung durch Dritte.

**1 St**

.....

**nur EP**

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0950 **Rindenschutz ersetzen**

Ersatz für beschädigten und entfernten Rindenschutz

Rindenschutz liefern und herstellen.

Schilfrohmatten

Höhe bis 2,20 m, mindestens jedoch bis Kronenansatz der zu pflanzenden

Bäume

Stammumfang bis 20 cm

Diese Position kommt nur zur Ausführung bei Beschädigung oder Entfernung durch Dritte.

**1 St**

.....

**nur EP**

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

\*\*\* Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.09.0960 **abgestorbene Bäume ersetzen**

abgestorbene Bäume mit dem 3. Pflegegang liefern und ersetzen

Abgestorbene Bäume sind im dritten Pflegegang nach Rücksprache mit AG zu ersetzen.

Güte: Alleebaum, , 3 x verpflanzt, mit Ballen von einer Mindestgröße von 40 cm Durchmesser, aus extra weitem Stand, durchgehender Leittrieb, einheitlichem Kronenaufbau und Kronenansatz bei mind. 2,20 m

Stammumfang 14 bis 16 cm

In den Preis sind die Kosten für die Pflanzung des Baumes und die Entnahme des abgestorbenen Baumes sowie dessen Entsorgung einzurechnen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Diese Position kommt nur in Betracht, wenn das Absterben nicht auf unterlassene Pflanz- und Pflegeleistungen des AG oder mangelnder Pflanzware, insbesondere im Bezug auf den Wurzelballen, zurückzuführen ist.

1 St

.....

nur EP

|                    |                                   |       |
|--------------------|-----------------------------------|-------|
| <b>Summe 01.09</b> | <b>Entwicklungspflege 3. Jahr</b> | ..... |
|--------------------|-----------------------------------|-------|

.....

01.10 **Entwicklungspflege 4. Jahr**

*Die Verkehrssicherung gilt für alle Leistungen während der 4. Entwicklungspflege.*

01.10.0970 **Verkehrsrechtliche Anordnung als Jahresgenehmigung einholen**

In der Pauschale sind einzurechnen:

- Erstellung farbiger Verkehrszeichenpläne und Anpassung selbiger im Zuge der Anhörung
- alle anfallenden Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnungen
- Teilnahme an Ortsterminen/Beratung/Abnahmen

1 St

.....

.....

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                           | Einheit                                            | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 01.10.0980 | <b>Verkehrssicherung von kürzerer Dauer durchführen</b>                                                         |                                                    |                   |                  |
|            | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. |                                                    |                   |                  |
|            | Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen,                                                                 |                                                    |                   |                  |
|            | -                                                                                                               | entsprechend der verkehrsrechtlichen Anordnung     |                   |                  |
|            | -                                                                                                               | für bewegliche Arbeitsstelle                       |                   |                  |
|            | -                                                                                                               | Dauer der Verkehrssicherung über 4 Std. bis 8 Std. |                   |                  |
|            | -                                                                                                               | bei Tageslicht                                     |                   |                  |
|            | 1                                                                                                               | psch                                               | .....             | .....            |
| 01.10.0990 | <b>Wässerungsgang an 11 Bäume durchführen</b>                                                                   |                                                    |                   |                  |
|            | Das Wässern ist mit dem AG abzustimmen.                                                                         |                                                    |                   |                  |
|            | Einholen der wasserrechtlichen Genehmigen, wenn Wasser aus Gewässer gezogen werden.                             |                                                    |                   |                  |
|            | Hochstamm mit 100 l pro Wässerungsgang in 2 Gaben von je 50 l wässern.                                          |                                                    |                   |                  |
|            | 10 Wässerungsgänge während der Fertigstellungspflege. Wasser liefern                                            |                                                    |                   |                  |
|            | Abgerechnet wird pro Wässerungsgang                                                                             |                                                    |                   |                  |
|            | 10                                                                                                              | St                                                 | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.10.1000 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 1. Pflegegang bis 31. Mai</b><br>Während der Entwicklungspflege: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrolle der Gießränder auf Funktionstüchtigkeit und bei Erfordernis neu aufsetzen.</li> <li>• Entfernen von Stamm- und Stockaustrieben.</li> <li>• Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.</li> <li>• Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende Gehölze zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</li> <li>• Die Baumscheiben sind von Wildkräutern, Gräsern und anderem Aufwuchs zu säubern und zu jäten. Pflanzscheibengröße = 1,20 m Innen-DU</li> </ul> |         |                   |                  |
|            | 11 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | .....             | .....            |
| 01.10.1010 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 2. Pflegegang bis 31. Juli</b><br>wie zuvor, jedoch zweiter Pflegegang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                   |                  |
|            | 11 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | .....             | .....            |
| 01.10.1020 | <b>Hochstamm in Einzelstellung pflegen 3. Pflegegang bis 15. Oktober</b><br>wie zuvor, jedoch dritter Pflegegang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                   |                  |
|            | 11 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | .....             | .....            |
| 01.10.1030 | <b>Überwachung Krankheits- und Schädlingsbefall</b><br>Überwachung der Hochstämme hinsichtlich des Krankheits-und Schädlingsbefalls.<br>Ganzjährig während der Entwicklungspflege.<br>Abruf der aktuellen Pflanzenschutzinformationen des Pflanzenschutzdienstes Brandenburg im Internet. Bei Befall ist der AG unverzüglich zu informieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                   |                  |
|            | 1 psch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ                                    | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.10.1040                            | <b>Pflanzenschutzmaßnahme gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Splint- und Rüsselkäfer) durchführen</b><br><br>Alle Jungbäume sind während des gesamten Pflegezeitraumes einmal jährlich zwischen Ende März und Mitte April durch Streichen des Stammes und der Äste ab 2 cm Durchmesser mit einem wirksamen und zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen holz- und rindenbrütende Schädlinge (insbesondere Splint- und Rüsselkäfer) zu schützen.<br><br>Das Pflanzenschutzmittel liefern und fachgerecht anwenden wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren. |         |                   |                  |
|                                       | 11 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | .....             | .....            |
| *** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                   |                  |
| 01.10.1050                            | <b>Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschlich deren Larvenstatium behandeln</b><br><br>.Pflanzenschutzmaßnahme bei Befall gegen beißende und blattfressende Schadinsekten einschließlich deren Larvenstatium behandeln.<br><br>Das Pflanzenschutzmittel liefern und fachgerecht anwenden wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren.                                                                                                                                                                                           |         |                   |                  |
|                                       | 1 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | .....             | nur EP           |
| 01.10.1060                            | <b>Mäusebefallskontrolle durchführen</b><br><br>Kontrolliert werden sollen die Baumstandorte.<br>Zeitraum:<br>in Abstimmung mit der AG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                   |                  |
|                                       | 1 psch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.10.1070 | <b>Mäusebekämpfung am Hochstamm durchführen</b><br>Hat die Befallskontrolle die Notwendigkeit der Bekämpfung ergeben, sind in Abstimmung mit dem AG Mäusebekämpfungsmaßnahmen durchzuführen.<br><br>Bekämpfung von Erd-, Feld-, Rötel- und Schermaus nach Herstellerangaben durchführen.<br>Schutzzeit: 12 Monate.<br>Die Anwendung ist zu dokumentieren.<br>Die Lieferung des Mäusebekämpfungsmittels sowie das Einholen von ggf. erforderlichen Genehmigungen wird nicht gesondert vergütet und ist in die Position einzukalkulieren. |         |                   |                  |
|            | 11 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | .....             | .....            |
| 01.10.1080 | <b>Erziehungsschnitt am Jungbaum entsprechend ZTV-Baumpflege durchführen</b><br><br>Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum nach Unterlagen des AG durchführen.<br>Baumstandort = 3,00 bis 3,50 m von der Fahrbahnkante entfernt.<br>Baumhöhe über 6,00 m.<br>Kronendurchmesser über 3,00 m<br>Schnittwerkzeug vor dem Schnitt eines jeden Baumes mit 70-prozentigem Alkohol gegen Übertragung von Rotpusteln u.a. Pflanzenkrankheiten desinfizieren.<br>Schnittgut entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.               |         |                   |                  |
|            | 11 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | .....             | .....            |
| 01.10.1090 | <b>Lichtraumprofilschnitt am Jungbaum entsprechend ZTV-Baumpflege zur Straße und Feldseite durchführen</b><br><br>Entnahme der untersten Äste zur Herstellung des Lichten Raumes nach Rücksprache mit dem AG. Das Lichtraumprofil ist unter Berücksichtigung des Kronenhabitus über den Pflegezeitraum schrittweise herzustellen.<br>Während des Pflegeganges dürfen keine direkten neben- oder übereinander liegenden Wunden über 3 cm erzeugt werden.<br>Schnittführung auf Astring.                                                  |         |                   |                  |
|            | 11 St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

**Vor der Leistungserbringung der nachfolgenden Positionen ist die Abstimmung mit dem AG erforderlich!**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|
| 01.10.1100 | <b>Baumverankerung einschließlich Verbißschutz entfernen</b><br>Baumverankerung einschließlich Bindung und Verbißschutz entfernen.<br>Verankerung = Dreibock mit Verbißschutz<br>Pfähle einschl. Bindegurte und Verbißschutz<br>entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. |  |       |       |
|            | <b>11 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ..... | ..... |
| 01.10.1110 | <b>Schutzvorrichtung vom Gehölz entfernen</b><br>Schutzvorrichtung von Gehölz entfernen<br>Schutzvorrichtung der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<br>Vorrichtung = Schilfrohrmatte                                                                                                 |  |       |       |
|            | <b>11 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ..... | ..... |
| 01.10.1120 | <b>Voranstrich für Langzeit-Stammschutzfarbe liefern</b><br><br>Voranstrich LS 60 oder gleichwertiges Produkt<br><i>Aufwandsmenge</i><br><i>1 l für 5 kg Arbo-Flex 7</i>                                                                                                                |  |       |       |
|            | <b>1 l</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | ..... | ..... |
| 01.10.1130 | <b>Langzeit-Stammschutzfarbe liefern</b><br>Arbo-Flex 7 oder gleichwertiges Produkt<br><i>Aufwandsmenge:</i><br><i>420 g/ 20-22 StU</i>                                                                                                                                                 |  |       |       |
|            | <b>4,62 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ..... | ..... |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ         | Menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| 01.10.1140 | <b>Rindenschutz herstellen</b><br><br>Rindenschutz herstellen<br>Stammumfang über 20 bis 22 cm<br>Schutzhöhe bis 5 m, (Kronenansatz)<br>Rindenschutz = Langzeit-Stammschutzfarbe zur Vermeidung/Verringerung<br>von thermischen Rindenschäden durch Hitze oder Frost<br>(Arbo-Flex 7 oder gleichwertiges Produkt)<br>Produkt wird gesondert vergütet.<br><br>Rinde verletzungsfrei reinigen. Voranstrich satt auftragen und antrocknen<br>lassen (griffest). Langzeit-Stammschutzfarbe gründlich umrühren und<br>deckend auftragen. Kein Auftragen bei Frost, Regen oder bevorstehenden<br>Regen. |         |                   |                  |
|            | <b>11 St</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | .....             | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ | Menge | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|----|-------|---------|-------------------|------------------|
|----|-------|---------|-------------------|------------------|

01.10.1150 **vergrößerte Baumscheibe herstellen und mulchen**

Baumscheibe als Quadrat mindestens 1,50 m x 1,50 m x 0,20 m

Der Aushub ist zur Herstellung des Gießrandes einzusetzen

Gießrandhöhe ca. 20 cm über Bodenoberkante

Baumscheibe mit Rindenmulch abdecken

Mulchdicke 7 cm zum Stamm auf 2 cm reduzieren

Mulch = Rindenmulch (RM) der Körnung mittel, C:N-Verhältnis 58:1 abgelagert, gütegesichert nach RAL-GZ 250/1-1, Lieferung durch AN mit Nachweis, dass die Produktionsstätte zertifiziert ist.

Auf dem Lieferschein müssen folgende Angaben enthalten sein:

Bauvorhaben, Bauausführende Firma, Lieferstättennummer, Produktionsstättennummer.

Material für Gießrand: gesiebter Mutterboden frei von Fremdstoffen und invasiven Pflanzenarten, wie Ambrosia, Stechapfel ect.; Körnung 0 bis 20 mm

Notwendiges Material für die Herstellung des Gießrandes und zur Abdeckung der Baumscheibe mit Rindenmulch ist in dieser Position mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

**11 St**

.....

01.10.1160 **Mähenschutz für Bäume über 20 cm Stammumfang liefern und herstellen**

Schutzmanschetten für Stamm bis 25 cm Umfang zum Schutz gegen Mähschäden durch Freischneider liefern und anbringen

Stammschutz:

Material: Polyethylen, UV-beständig, mit Belüftungsöffnungen

Höhe: 21 cm

Breite: 36 cm

Dicke 2 mm

**11 St**

.....

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ          | Menge                                                                                | Einheit | Einheitspreis EUR | Gesamtbetrag EUR |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------|
| <hr/>       |                                                                                      |         |                   |                  |
| Summe 01.10 | Entwicklungspflege 4. Jahr                                                           |         |                   | .....            |
| <hr/>       |                                                                                      |         |                   |                  |
| Summe 01    | K 6244, Abschnitt 010, bei Straßen-km 1,180 bs 1,330 links in Stationierungsrichtung |         |                   | .....            |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ              | Zusammenstellung (Ebene 2)                                                                  | Summe EUR |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01.01           | Allgemeines                                                                                 | .....     |
| 01.02           | Materiallieferung                                                                           | .....     |
| 01.03           | Pflanzenlieferung                                                                           | .....     |
| 01.04           | Vorarbeiten/Bodenvorbereitung/Düngung                                                       | .....     |
| 01.05           | Pflanzung                                                                                   | .....     |
| 01.06           | Fertigstellungspflege                                                                       | .....     |
| 01.07           | Entwicklungspflege 1. Jahr                                                                  | .....     |
| 01.08           | Entwicklungspflege 2. Jahr                                                                  | .....     |
| 01.09           | Entwicklungspflege 3. Jahr                                                                  | .....     |
| 01.10           | Entwicklungspflege 4. Jahr                                                                  | .....     |
| <b>Summe 01</b> | <b>K 6244, Abschnitt 010, bei Straßen-km 1,180 bs 1,330 links in Stationierungsrichtung</b> | .....     |

Projekt: Ausgleichspflanzung für die Baumaßnahme - Sanierung der Durchlässe an der K 6245

LV-Bezeichnung: 28/2026 - Ausgleichspflanzung an der K 6244

| OZ        | Zusammenstellung                                                                            | Summe EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>K 6244, Abschnitt 010, bei Straßen-km 1,180 bs 1,330 links in Stationierungsrichtung</b> | .....     |
|           | <b>Summe Zusammenstellung:</b>                                                              | .....     |
|           | <b>Summe netto:</b>                                                                         | .....     |
|           | <b>zzgl. 19% MwSt:</b>                                                                      | .....     |
|           | <b>Summe inkl. MwSt:</b>                                                                    | .....     |