



1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Beteiligte bei der Erstellung

Die vorliegende Unterlage wurde in Zusammenarbeit zwischen Sana Immobilien Service (SIS) und dem Medizintechnischen Service Zentrum (MTSZ) erstellt. Dazu wurden der Konzernbereich für Hygiene und Infektiologie, die Servicegesellschaften TGmed, Sana IT Services (SIT), Sana DGS pro.service (DGS) sowie die entsprechende medi-zinische Fachgruppe wie die Unternehmensstrategie Pflege integriert und ein gesamtheitlicher Beschluss erwirkt. Weitere Dienstleister wie z.B. die Sana Catering Services GmbH (SCS) wurden hinzugezogen, falls diese im entsprechenden Funktionsbereich tätig werden.

1.2 Bedeutung

1.2.1 Anwendungsbereich

Der vorliegende Bau- und Betriebsgrundsatz ist im Rahmen von Bau- und Sanierungsprojekte zu berücksichtigen. Darin sind die übergeordneten Anforderungen an einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb, die sich aus der Nutzung ergebenden geometrischen und qualitativen Anforderungen sowie die technischen und medizintechnischen Ausstattungparameter zusammengefasst.

1.2.2 Übergeordnete Festlegungen

Der entsprechende Bau- und Betriebsgrundsatz der Stufe II enthält grundlegende Information über Betriebsorganisatorische Prozesse, Gliederung und Raumgrößen innerhalb der jeweiligen Funktionsstelle.

1.3 Grundsätzliche Vorgaben

1.3.1 Achsraster

Als Tragwerksraster ist ein Achsabstand von 7,50 m zugrunde gelegt. Damit lassen sich lichte Raumbreiten von 3,60 m realisieren, die sowohl für Räume in der Allgemeinpflege, wie auch in administrativen Bereiche geeignet ist. Für Pflegebereiche in der Geriatrie bzw. HighCare Pflegebereiche sind Raumbreiten > 3,60 m vorzusehen. Das Ausbauraster beträgt 1,25 m.

1.3.2 Fenster

Fenster von Pflegezimmern haben eine Brüstungshöhe von max. 45 cm. Die dargestellte Fens-tergeometrie kann projektspezifisch angepasst werden.

1.3.3 Innentüren

Gem. Sana Bau- und Betriebsgrundsätzen sind bettengängige Türen i.d.R. im Format 1,25 x 2,135 m geplant. Gem. einzelner Landesbauordnungen gelten Türen nur dann als betten-gängig, wenn diese eine lichte Breite von $\geq 1,25$ m aufweisen. Mit der jeweiligen Genehmigungsbehörde ist zu klären, ob Türen mit Baurichtmaß = 1,25 m für Bettenverkehr zugelassen sind.

1.3.4 Wandschutz

Als Wandschutz / Spritzschutz / Rammschutz ist ein Produkt inkl. Farbangabe ausgewählt. Dessen bauaufsichtliche Zulässigkeit und Übereinstimmung mit den Vorgaben des Brandschutzkonzeptes ist mit dem Brandschutzsachverständigen abzustimmen.

1.3.5 Raumluftechnik

Bei innenliegenden Räumen und mechanisch be- und entlüfteten Räumen ist eine Abhangdecke vorzusehen. Lichte Raumhöhen von mind. 2,5 m in untergeordneten Räumen bzw. von mind. 3,0 m in Eingriffs- und Funktionsräumen sowie in Patientenzimmern sind einzuhalten.

1.3.6 Belichtung

Die Eignung und Entsprechung planungsregulatorischer Vorgaben der dargestellten Leuchten-Ausführung und -Anordnung ist durch die Fachplanung durch eine Lichtberechnung nachzuweisen. Eine Sicherheitsbeleuchtung gem. bauaufsichtlicher Vorgaben ist zu berücksichtigen. Die Integration tageslichtabhängiger Beleuchtungssteuerungen bzw. Lichtsteuerungssysteme ist durch die Fachplanung zu prüfen und zu bewerten.

1.3.7 W-LAN Netz

Es ist ein flächendeckendes WLAN-Netz gemäß Vorgaben SIT zu realisieren.

1.4 Abweichungen

In Einzelfällen kann es notwendig sein von Bau- und Betriebsgrundsätzen in Teilen abzuweichen. Gründe für eine Abweichung von den Vorgaben der jeweiligen Bau- und Betriebsgrundsätze können unter anderem sein:

1. Bauen im Bestand
2. Medizinische Strategie, Zertifizierungsvoraussetzungen
3. Technische Innovation
4. Regionale oder geänderte planungsregulatorische Vorgaben
5. Vorgaben des Fördermittelgebers

Sämtliche Abweichungen von Bau- und Betriebsgrundsätzen sind jedoch mit dem Sana Immobilien Service abzustimmen. Dies gilt insbesondere für Abweichungen im Bereich der Raumgeometrie, der Ausstattung, bei Abweichungen von Produktvorgaben sowie Farben und Materialien.

1.5 Übergeordnete Vorgaben

Die Übereinstimmung der Sana Bau- und Betriebsgrundsätzen mit gesetzlichen Vorgaben, Verordnungen, Normen, regionalen Bauvorschriften, den Vorgaben des jeweiligen Fördermittelgebers ist durch den Planer zu prüfen. Im Falle von Abweichungen ist die Planung entsprechend der aktuell gültigen planungsregulatorischen Vorgaben anzupassen.

2. Raumbuch

RAUM TYPEN

Projekt:	0000-Stamm
Raumtyp - ID:	2.01.03.01
Raumtyp - Raumbezeichnung:	Stützpunkt (Pflegestützpunkt) GKV

GLIEDERUNG

Funktionsbereich:	2.00
Funktionsstelle:	2.01

ALLGEMEINE ANGABEN

Fläche Soll:	26,00 m2
--------------	----------

ANFORDERUNGEN

STATIK

Flächenlast:	5,00 KN/m ²
Punktlast:	3,00 KN

Bemerkung

330_WAA VERTILKALE BAUKONSTRUKTIONEN - AUSSEN

Verdunklungsmöglichkeit:	X
--------------------------	---

340_WAI VERTILKALE BAUKONSTRUKTIONEN - INNEN

340_WAI VERTILKALE BAUKONSTRUKTIONEN - INNEN (WANDÖFFNUNG-TÜR)

Zutrittskontrolle:	X
Bemerkung:	Türblatt HPL-beschichtet RAL 9010, Türzarge pulverbeschichtet RAL 9010 Türen mit Feststellanlage

340_WAI VERTILKALE BAUKONSTRUKTIONEN - INNEN (WANDÖFFNUNG, FENSTER)

350_340_BOD HORIZONTALE BAUKONSTRUKTIONEN BODEN

350_340_BOD HORIZONTALE BAUKONSTRUKTIONEN - DECKEN

Sonderanforderungen:	X
Bemerkung:	inkl. Akustikfeld gemäß Anforderung, Farbe RAL 19010

380/610_EIN

Bemerkung:	Das Schaltersystem beinhaltet alle erforderlichen Einzelteile.
------------	--

410_SAN

420_HZG

430_RLT

440_ELT

441 STARKSTROM

Leistungsaufnahme [EWA]:	Σ 1200 W
AV 230V, 16A [EAV]:	14,00 Stk Σ 2 Stk
AV 230V, 16A, Stromkreise an Schnittstellenplatte [EAS]:	
SV 230V, 16A [ESV]:	23,00 Stk
SV 230V, 16A, Stromkreise an Schnittstellenplatte [ESS]:	
SV-IT 230V, 16A [ESI]:	
BSV 230V, 16A [EBV]:	
SV-IT 400V CEE [ECI]:	
Steckdose SV-IT, CEE, 400V, 16A [ECI]:	
Steckdose AV, CEE, 400V, 16A [ECA]:	
Doppeldose [EPB]:	
Einfachhohlwanddose, Durchmesser 68mm [EHW]:	
Freies Kabelende [EFK]:	
Freies Kabelende, geschaltet [EFG]:	
Röntgen, Stromkreise an Schnittstellenplatte [ERS]:	
Warnleuchte Röntgen (Empfehlung) [ERW]:	
NOT-Ausschalter [ENO]:	

445 BELEUCHTUNG

450_SIA

Freies Kabelende RJ45 [DF_]:
DVI Steckdose DVI [DVI]:
NTV Steckdose TV [NTV]:
Steckdose Lichtwellenleiter [DLW]:
DHD Steckdose HDMI [DHD]:
Steckdose VGA [DVG]:
Schwestern-/Lichtruf [DOP]:

451_IT

470_GAS

473/620_MED

480_MSR

Medizintechnik

MT-eClass	Bezeichnung	Menge	Einheit	Bemerkung
00-02-01-03-0000	Technische Raumanforderungen MT Pflegestützpunkt	1		Die unten aufgeführten Angaben sind mit der Menge zu multiplizieren. Sie sind den Raumanforderungen (Technische Raumanforderungen MT) hinzuzuzählen.

620 Lose Medizintechnik

26-45-08-01-1000	Visiten-/ Dokumentationswagen	2		Die unten aufgeführten Angaben sind mit der Menge zu multiplizieren. Sie sind den Raumanforderungen (Technische Raumanforderungen MT) hinzuzuzählen.
------------------	-------------------------------	---	--	--

Ausstattung

Kostengruppe	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Material	Farbe/ Oberfläche	Menge	Einheit
344 Innenwände/ Vertikale Bau-konstruktionen						
344	GKV Drückergarnitur		Edelstahl	fein matt gebürstet	2	St
353 Deckenbekleidungen						
353	GKV Bodenbelag		PVC, homogen	dunkelgrau	29	m²
345 Innenwandbekleidungen						
345	Spritzschutz hinter Waschtisch		Kunststoffplatte	RAL 9010 reinweiß	3.2	m²
345	Rammschutz Eckwinkel		Kunststoff, optional: Edelstahlprofil	RAL 9010 reinweiß	4.3	m
381 Allgemeine Einbauten						
381	GKV Arbeitstischanlage		HPL-beschichtete Spanplatte sowie Zubehör, Außenverkleidung aus Kunststoffplatten, Dicke 1,5mm, PVC-	RAL 9010 reinweiß, Außenverkleidung Oberfläche: NCS S 2500-N, Leitfabrikat: Murodesign, MuroPure, Oberfläche O706 hellgrau	1	St
381	GKV Sideboard		HPL-beschichtete Spanplatte sowie Zubehör	RAL 9010 reinweiß; Bügelgriff Edelstahl, matt	1	St

Kostengruppe	Bezeichnung	Produktbeschreibung	Material	Farbe/ Oberfläche	Menge	Einheit
				gebürstet		
412 Wasseranlagen						
412	GKV Waschtisch		Sanitärporzellan	Weiß	1	St
412	GKV Armatur Waschtisch		Metall	verchromt	1	St
412	Desinfektionsmittel- und Seifenspender				2	St
412	Papierhandtuchspender		Edelstahl	gebürstet	1	St
444 Niederspannungsinstallationsanlagen						
444	GKV Schaltersystem		Thermoplast, Duroplast	RAL 9010, reinweiß	1	
445 Beleuchtungsanlagen						
445	Einbauleuchte 600x600			weiß	4	St
610 Empfehlung allgemeine Ausstattung						
610	GKV Papierkorb		Kunststoff	schwarz matt	1	St
610	Rollcontainer				1	St
610	Bürodrehstuhl				5	St

END

0.1484 Sec