

Leistungsverzeichnis

Projekt-Daten:

Projektbezeichnung: **Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1**

Projekt- / Baumaßnahmennr.: F01P-0-330113

Ort: 14469 Potsdam

Straße: Kaiser-Freidrich-Straße 49-61

Auftraggeber:

Auftraggeber: BLB GB Baumanagement Baubereich Bundesbau

vertreten durch: Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

LV-Daten:

Gewerk: **Baureinigung**

LV-/ Vergabe-Nr.: **PDM-B-30023330**

Bearbeiter:

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

Bauherr : Land Brandenburg
Vertreten durch: Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam

BAUBESCHREIBUNG ALLGEMEIN

Auf der Grundlage der Dienstlichen Veranlassung des Brandenburgischen Landesbetriebes für Liegenschaft und Bauen, Bereich 3, Baumanagement Bund vom 25.01.2018 mit Bezug auf den Planungsauftrag des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleitungen der Bundeswehr - Kompetenzzentrum Baumanagement Strausberg ist die Baumaßnahme Neubau Unterkunftsgebäude I in der Havelland-Kaserne Potsdam geplant.

Die Baumaßnahme umfasst den Abriss des Gebäudes 14 und den Neubau des Unterkunftsgebäudes für 78 unterkunftspflichtige Soldaten am gleichen Standort. Die Liegenschaft befindet sich im Eigentum der Bundesrepublik Deutschland und ist der Bundeswehr zur Nutzung überlassen. Das Grundstück ist direkt an die Infrastruktur der Liegenschaft angeschlossen.

VORBEMERKUNGEN

VOLLSTÄNDIGKEITSPRÜFUNG, BAUSTELLENBEGEHUNG

Das Angebot umfasst alle Grund- und Nebenleistungen, die zur Ausführung der beschriebenen Arbeiten benötigt werden.

Der Bieter ist aufgefordert, sich vor Abgabe seines Angebotes mit den örtlichen Verhältnissen der Baustelle, der Art und dem Umfang der auszuführenden Arbeiten sowie den Einsatzmöglichkeiten der vorgesehenen Technik und der gewählten Verfahren vertraut zu machen und der Kalkulation zugrunde zu legen. Die Unkenntnis dieser Verhältnisse berechtigt den Bieter nicht zu irgend welchen Nachforderungen. Der Beginn der Bauarbeiten ist vom AN mind. 2 Wochen vorher beim AG anzuzeigen und abzustimmen.

Gleichzeitig ist die Ausschreibung auf Eindeutigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Erkannte Unstimmigkeiten, Widersprüche bzw. offene Fragen sind vor Angebotsabgabe mit der ausschreibenden Stelle abzuklären. Unterlassene Klärungen sind während der Vertragsdurchführung dem Unternehmer anzulasten und berechtigen nicht zur Geltendmachung von diesbezüglichen Nachtragsforderungen.

Die Umwelt ist zu schützen, Gewässerverunreinigungen sind zu verhindern. Die Baustelle ist vor unbefugtem Betreten zu schützen.

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender MA seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

HINWEISE FÜR DIE ANGEBOTSBEARBEITUNG

Für die Bearbeitung des Angebotes sind insbesondere zu erkunden und in die Einheitspreise einzurechnen:

- Die örtlichen Verhältnisse der Baustelle mit Berücksichtigung der konkreten Bedingungen zur Umsetzung des vorgesehenen technologischen Konzeptes.

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

- Die Anschlussmöglichkeiten der Baustelle hinsichtlich Strom und Trinkwasser für den Betrieb der Baustelle.
Wenn nicht über gesonderte Positionen des Leistungsverzeichnisses erfasst, sind folgende Besondere Leistungen in die Einheitspreise einzurechnen:
- Maßnahmen zur Unfallverhütung, zur Sicherung und gefahrlosen Führung des öffentlichen Verkehrs.
- Berücksichtigung der Anweisungen eines SIGE-Koordinators.
- Vorhaltung, Unterhaltung und Betreibung der Baustelle mit allen benötigten Geräten und Anlagen.
- Die zur Ausführung der beschriebenen Arbeiten benötigten Provisorien, Zwischenzustände und Hilfskonstruktionen.
- Behinderungen aus den jahrestypischen Witterungsabläufen unter Beachtung der 20-jährigen Spitzenwerte.
- Aufwendungen für die Eigenüberwachung.
- Der AN übernimmt für das Vorhaben der Brandenburgische Bauordnung (§ 56 BbgBO). Die sich daraus ergebenden zusätzlichen Leistungen sind in das Angebot einzukalkulieren.

Zu beachten ist:

- Das Leistungsverzeichnis gilt nicht als Bestellunterlage.

PLANMANAGEMENT

Sämtliche Planlieferungen erfolgen ausschließlich digital. Der AG schuldet somit keine Ausführungsunterlagen in Papierform.

Die Erstellung der Ausführungsunterlagen in Papierform erfolgt durch den AN in Eigenverantwortung durch Herunterladen und eigenständige Vervielfältigung in Papierform durch den AN oder durch Dritte. Die Kosten trägt der AN.

Es ist die Verpflichtung des AN sich laufend über den aktuellen Stand der Planung zu informieren. Mit Abgabe seines Angebotes erkennt der AN die Vorgehensweise an.

Über aktualisierte Planstände werden alle Beteiligten per E-Mail von der AG informiert.

DOKUMENTATION

Vollständige Dokumentation der verwendeten Baustoffe, technische Datenblätter, Materialprüfungen, Einbauteile, u.ä., gegliedert nach den Positionsnummern des LVs, Übergabe in Papierform DIN A4 bzw. DIN A3, Übergabe an die Bauleitung zweifach von Aktenordnern zusammen mit der Schlussrechnung.

ZUSÄTZLICHE VORBEMERKUNGEN

1. ALLGEMEIN

Das Bauvorhaben liegt im Trinkwasserschutzgebiet.

2. NORMEN, RICHTLINIEN UND GENEHMIGUNGEN

2.1. Sämtliche erforderlichen Bescheinigungen und Genehmigungen sind dem AG in mind. 3-facher Ausfertigung vorzulegen, sowie:

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

- Bauleiterbescheinigung mit eigenhändiger Unterschrift des Fachbauleiters sowie Auftragnehmers
- Nachweise und Bescheinigungen über die verwendeten Materialgüter und Systeme. Diese sind rechtzeitig vor Baubeginn dem AG zu übergeben. Es dürfen nur geprüfte Materialien verwendet werden.
- Werkzeugnisse, Gütenachweise, Prüf -und Eignungsnachweise sowie bauaufsichtliche Zulassungen
- Hersteller -und Produktverzeichnisse

3. BAUSTELLENEINRICHTUNG

3.1 Soweit keine gesonderten Ansätze in der Leistungsbeschreibung enthalten sind, hat der AN sämtliche für die eigene Leistung erforderliche Baustelleneinrichtung in die Einheitspreise einzukalkulieren, die über die bauseits vorgesehene Herstellung und Unterhaltung von Baustraßen, Baubeleuchtung, der Verkehrswege und sanitärer Einrichtungen hinausgeht, insbesondere die Maßnahmen von Umwelt -und Gewässerschutz und die Entsorgung von sämtlichem Schutt und Abwässern etc.

3.2 Bei der Aufstellung von Lagerplätzen, Containern, etc. hat sich der AN mit der Bauüberwachung des AG abzustimmen und nur die ihm zugewiesenen Flächen einzunehmen. Aufenthaltsräume werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt.

3.3 Baustrom/Bauwasser

Durch das Los Baustelleneinrichtung werden ein Baustromanschluss sowie einem Bauwasseranschluss zentral bereitgestellt. Alle weiteren ggf. innerhalb des Gebäudes erforderlichen Verteilungen sind durch den AN unentgeltlich bereitzustellen. Verbrauch ist durch den AN zu dokumentieren.

Baustrom und Bauwasser werden bauseits bereitgestellt.

Die ständige Reinigung von verschmutzten Verkehrsflächen ist durch den AN zu gewährleisten und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4. BAUABLAUF

4.1 Terminplanung

Die jeweiligen, durch den AN zu realisierenden terminlichen Meilensteine sind in einem vom AG entwickelten, projektbezogenen Gesamtablaufplan verzeichnet. Die Schnittstellentermine zu anderen im Gesamtanlaufplan dargestellten Gewerken sind durch den AN zu gewährleisten. In Abstimmung mit dem AG ist vom AN unter Berücksichtigung seiner angebotenen Technologien ein konkreter gewerkebezogener Bauablaufplan zu erarbeiten, der zum Vertragsbestandteil erhoben wird. Dabei sind die Bauzeiten mit entsprechenden Kapazitätsnachweisen (Geräte und AK) zu untersetzen. Auch sind die technologischen Abhängigkeiten der Gewerke untereinander und die Erstellung und Prüfung von Werkplanungen, sowie die Freigaben durch Dritte (z. B. Prüfstatik) zu berücksichtigen, sodass die Gesamtterminkette gewahrt wird.

4.2 Bauleitung des AN

Zur Wahrnehmung der Verpflichtungen des Auftragnehmers nach VOB/B § 4 hat dieser eine leitende, deutschsprachige Person als Bauleiter mit

entsprechenden Qualifikationen zu stellen. Diese muss im Rahmen der vertraglich vereinbarten Zeiträume sowie während der gesetzlich geregelten Arbeitszeiten über Funktelefon erreichbar sein und hat an den Besprechungen zur Koordination der Baumaßnahme teilzunehmen. Im Krankheitsfall oder bei Urlaub muss ein qualifizierter Vertreter eingesetzt werden, der über die Aufgabenstellung, den Stand und die Belange der Baumaßnahme entsprechend informiert ist. Während der gesamten Ausführungszeit der beauftragten Arbeiten muss ein verantwortlicher Bauleiter ständig am Bau anwesend sein und die einzelnen Arbeitsschritte mit der Bauüberwachung des Auftraggebers abstimmen. Er ist verantwortlich für die Einweisung seines Personals und die Beaufsichtigung der einzelnen Abschnitte, für die Ordnung an der Baustelle wie Materialtransport, Schutt- und Abfallbeseitigung, Sicherheit der eigenen Gerüste usw.

4.3 Bautagebuch

In Ergänzung der Zusätzlichen Vertragsbedingungen ZVBIE wird festgelegt, dass der Auftragnehmer Bautagesberichte nach den "Richtlinien für die Führung des Bautagebuches" des VHB (Vergabehandbuches des Bundes) einschließlich der für das jeweilige Bundesland geltenden Ergänzungen arbeitstäglich zu führen hat. Dieses wird dem AN durch die Bauüberwachung in Form eines auszufüllenden Musters bereitgestellt.

Insbesondere sind anzugeben:

- die Anzahl der beschäftigten Arbeiter
- die eingesetzten Maschinen und Großgeräte
- die geleistete Arbeit
- Art und Menge der entsorgten Abfälle des AN

Ferner sind alle besonderen Anordnungen, die nicht im LV bzw. in den Zeichnungen enthalten sind, zu vermerken.

Alle Maße und sonstigen Feststellungen zur Abrechnung, die nicht zeichnerisch klar sind, sind zu beschreiben.

Kontrollgänge und Reparaturen müssen im Bautagebuch vermerkt sein.

Das Baustellentagebuch ist dem Auftraggeber, z. B. beim Baustellen-Jour fixe, zur Kontrolle vorzulegen. Eine Durchschrift ist gemäß Abstimmung mit der Bauleitung in regelmäßigen Abständen zu übergeben.

4.4 Baubesprechungen

Der Auftragnehmer oder ein entscheidungsbefugter Vertreter (Bauleiter) verpflichtet sich zur Teilnahme an wöchentlichen Bausitzungen zur Koordinierung der Bauarbeiten, die nicht gesondert vergütet werden.

Entstehende Kosten (Fahrkosten etc.) sind in die EP einzurechnen. Die Sitzungen werden von der Bauüberwachung protokolliert, die Bauprotokolle werden den Beteiligten per E-Mail zugesandt.

Alle schriftlich mitgeteilten oder vereinbarten Zwischen- und Endtermine, insbesondere der Bauzeitenplan, gelten als Vertragsfristen. Bedenken gegen die im Bauzeitenplan festgesetzten Fristen sind rechtzeitig gegenüber der Bauleitung, z. B. während der Bausitzungen, zu äußern.

5. SCHUTZ- UND SICHERUNGSMASSNAHMEN

5.1 Der AN ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass sich das Bauvorhaben durch regelmäßiges Säubern und Aufräumen, immer in einem ordentlichen Zustand befindet. Bauschutt, Verpackungsmaterialien etc. sind abzufahren und dürfen auf der Baustelle nicht entsorgt werden.

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

Alle benutzten öffentlichen Zu- und Abfahrtstraßen sind, nach Bedarf bzw. auf Anweisung des AG, von Verschmutzungen durch die Baufahrzeuge zu reinigen. Dies gilt auch für die Lieferfahrzeuge des AN.

5.2 Der AN hat dem AG einen für die Sicherheit am Bau verantwortlichen Mitarbeiter entsprechender Qualifikation (Bauleiter) schriftlich zu benennen.

6. HINWEIS ZUM AUSFÜLLEN DES LEISTUNGS- VERZEICHNISSES

6.1 Bei fehlenden Angaben ist das LV unvollständig.

6.2 Kalkulationshinweise:

6.2.1 Ausbildungen von Anschlüssen, etc. sind ebenfalls mit den Einheitspreisen abgegolten (Kellenschnitte u. dgl.), sofern im Leistungsverzeichnis nichts anderes angegeben ist.

Alle Positionen der nachfolgenden Leistungsbeschreibung beziehen sich auf die AFU-Planung des AG. Etwaige Unklarheiten, Unstimmigkeiten sowie Abweichungen der AFU-Planung zum Leistungstext sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären.

Unter Hinweis auf VOB/C DIN 18299 sind das Einrichten, Vorhalten und Räumen der Baustelle und die Baustellengemeinkosten mit den Einheitspreisen abgegolten. Lagerflächen stehen in begrenztem Umfang zur Verfügung und sind vor Benutzung mit dem AG abzustimmen.

6.2.2 Materialien

Von den zur Verwendung kommenden Materialien sind auf Verlangen der Bauüberwachung vor Ausführung Proben / Muster mit Angaben des Lieferwerkes und den amtlichen Materialprüfzeugnissen zur Genehmigung vorzulegen.

(siehe hierzu auch Punkt 2.2.)

Alle für die eigenen Leistungen erforderlichen Befestigungsmittel die die Wärmedämmebene durchdringen, sind thermisch getrennt auszuführen.

6.2.3 Die verwendeten Materialien, Konstruktionen und Bauelemente sind in Ihrer Art, Spezifikation und Einbausituation durch den AN zu dokumentieren. Die Dokumentation ist vollständig, wenn nicht bereits vorher erforderlich, in 3-facher Ausführung zur Schlussrechnung vorzulegen.

6.2.4 Alle Anschlüsse und Durchdringungen sind eigenverantwortlich auszuführen und absolut dicht im Sinne der Anforderungen an das durchdrungene Bauteil herzustellen.

6.2.5 Toleranzen, Abmessungen, Maße

Die im LV angegebenen Maße sind Circumaße. Zur Fertigung sind die Planmaße mit entsprechenden Rohbautoleranzen zu Grunde zulegen. Zur Ausführung sind die Maße am Bau vom AN zu nehmen und zugleich auch auf Übereinstimmung mit den Werkplanmaßen zu kontrollieren. Unstimmigkeiten sind der Objektüberwachung sofort mitzuteilen.

Bei groben Fehlausführungen sind die Bauteile unentgeltlich abzutragen und neu zu errichten.

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

Folgekosten infolge Terminverzögerungen sind ebenfalls vom AN zu übernehmen.

Die Leistungen werden in einer militärischen Liegenschaft ausgeführt. Das Betreten der Liegenschaft Havelland-Kaserne unterliegt besonderen militärischen Bestimmungen. Die daraus resultierenden Sicherheitsprüfungen und Vorgaben sind von der für die Liegenschaft jeweils gültigen Gefährdungsstufe abhängig. Die Regelungen für den Zutritt sind durch die ausführenden und liefernden Firmen einzuhalten.

Der Zutritt zur Liegenschaft ist nur für Arbeitnehmer/Innen mit der Staatsbürgerschaft eines NATO-Mitgliedsstaates möglich. Der AN hat alle zum Einsatz kommenden Arbeitnehmer/Innen sowie Fahrzeuge entsprechend beim Nutzer anzumelden. Die gültigen Ausweisdokumente der angemeldeten Arbeitnehmer/Innen sind für den täglichen Zugang zur Liegenschaft zwingend notwendig und stets mitzuführen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ohne vorherige Anmeldung beim Nutzer der Zutritt für Personen oder Fahrzeuge zur Liegenschaft verwehrt wird. Hierein sind auch Materiallieferungen inbegriffen. Etwaige Nachforderungen durch erlittenen Arbeitsausfall werden nicht anerkannt. Der Nutzer behält sich vor, die angemeldeten Personen zu überprüfen. Arbeitnehmer/Innen denen nach einer solchen Überprüfung der Zutritt zur Liegenschaft verwehrt wird, sind durch entsprechendes Personal auszutauschen. Dies gilt auch für Nachunternehmer. Dem AG entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.

Arbeitszeiten:
Montag- Freitag: 07:00-16:00Uhr

Arbeit außerhalb dieser Zeiten, nach Anmeldung auf der Liegenschaft, möglich, vom AG aber nicht vorgesehen.

Alle Arbeitnehmer des AN sowie seines NAN dürfen sich auf dem Kasernengelände nur im unmittelbaren Bereich des Baufeldes aufhalten. Bei Zuwiderhandlungen werden die entsprechenden Personen sofort der Baustelle verwiesen.

Die Leistungen verstehen sich inkl. aller erforderlichen Reinigungsmittel, dem Schutz und der Abdeckung von Bauteilen. Der Raum ist als Gesamtes zu betrachten und vollständig inkl. aller Bauteile und Einbauten zu reinigen. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweiligen Raumgrundfläche, inkl. abfahren und fachgerechtem entsorgen der anfallenden Abfälle. Die Fassaden, Fensterflächen gemäß gesonderter Position.

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ZU REINIGUNGSARBEITEN

Ausführung:

Sollten von den Arbeiten anderer Gewerke verursachte Verunreinigungen vorgefunden werden, die nicht Bestandteil des Auftrages sind, ist der AG vor Ausführung der Arbeiten grundsätzlich zu informieren. Wasserverunreinigende Substanzen dürfen weder innerhalb noch außerhalb des Gebäudes über Einläufe entsorgt werden. Grundsätzlich verpflichtet sich der AN, nur zugelassene Reinigungsmittel zu verwenden, die keine Rückstände hinterlassen oder zu Schäden auf den Materialoberflächen führen.

Vom AG werden folgende Qualitätsanforderungen an die Bauschlussreinigung gestellt:

- staubfrei
 - schlierenfrei
 - wasserfleckenfrei
 - Beseitigung von Flecken, Schutzfolien, Markierungen, Etiketten u.ä.,
 - Behandeln mit einem auf die Oberfläche abgestimmten Reinigungsmittel.
- Toiletten und Waschräume einschl. der Einrichtungsgegenstände sind mit desinfizierenden Mitteln zu reinigen.

Bäder mit sanitären Einrichtungsgegenständen sind von Resten, wie Schutzfolien, Aufklebern etc. freizumachen und schlierenfrei mit geeignetem Reinigungsmittel zu wischen; einschl. Nachtrocknung in einem zweiten Arbeitsgang.

Sanitär-Porzellan ist gründlich zu reinigen. Armaturen sind zu polieren.

Bauelemente aus Holz, Türfutter, Türblattoberflächen, feste Einbauten etc. sind mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und es ist im Besonderen darauf zu achten, dass keinerlei Wasserflecke zurückbleiben. Das Reinigen beinhaltet auch das Reinigen der Beschläge und Beschilderungen.

Glasfassaden und andere Glasflächen:

Glasflächen jeglicher Art sind sachgemäß zu reinigen und abzulebern.

Bei grober Verschmutzung und Farbresten sind diese mit einem Spezialglashobel zu bearbeiten, wobei dieser so einzusetzen ist, dass ein Verkratzen und sonstige Kratzspuren in jeder Form auszuschließen sind.

Zum Reinigen gehört auch das Säubern der Fensterstöcke mit Fensterflügeln innen und außen sowie der Panelkonstruktion und der Zwischenräume. Beim Reinigen der Fenster und Fassaden ist besonders darauf zu achten, dass Dichtungen und Glas unverletzt bleiben.

Heizkörper sind mit geeignetem Gerät zu reinigen, dabei entdeckte Undichtigkeiten sind unverzüglich dem AG zu melden. Ventile dürfen dabei nicht anders eingestellt werden.

Technische Installationen sind zu entstauben; evtl. vorhandene Farbreste und dergleichen sind sorgfältig zu beseitigen. Es ist dem Reinigungspersonal untersagt, im Gebäude zurauchen. Der AN hat darauf zu achten, dass das Rauchverbot eingehalten wird.

Die Weitergabe von Schlüsseln an Dritte ist untersagt.

Vor Arbeitsaufnahme sind die zu reinigenden Flächen und Bauteile von AN auf Beschädigung oder auf herkömmliche Art nicht zu beseitigende Verunreinigungen zu untersuchen. Beanstandungen sind dem AG unverzüglich mitzuteilen. Dürfen Räume während der Reinigungsarbeiten oder nach deren Durchführung zeitweise nicht durch Dritte betreten werden, so gelten die Absperrmaßnahmen bzw. Lüftungsarbeiten als Nebenleistung. Alle zu den Gebäudereinigungsarbeiten benötigten Maschinen, Geräte und sonstigen Hilfsmittel, wie erforderliche Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel gehören zum Leistungsumfang.

Die Maschinen müssen mit dem VDE/ GS-Zeichen versehen sein.

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

Die einzusetzenden Geräte haben modernen technischen Standard aufzuweisen. Die Unfallverhütungsvorschriften und die Vorschriften des zuständigen Gewerbeaufsichtsamtes sind zu beachten.

Die eingesetzten elektrischen Geräte sind in den vorgeschriebenen Intervallen einer Prüfung nach VBG zu unterziehen.

Die Prüfung ist durch Prüfplakette auf dem Gerät zu dokumentieren.

Der AN darf nur solche Reinigungsmittel verwenden und solche Reinigungsverfahren praktizieren, die den jeweils neuesten Erkenntnissen über die Gebäudereinigung und über den Einsatz umweltschonender und rutschhemmender Reinigungs- und Pflegemittel entsprechen. Sie dürfen zu keinen vermeidbaren Gesundheitsschäden führen und haben die Gewähr zu bieten, daß bei den Reinigungsvorgängen eine Schädigung von Sachwerten (Bodenbelägen, Wandanstrichen, -verkleidungen, Mobiliar usw.) ausgeschlossen bleibt.

Die Desinfektionsmittel müssen in den Listen der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie eingetragen sein und sind den Richtlinien entsprechend einzusetzen.

Der AN verpflichtet sich, unmittelbar nach Vertragsabschluss dem AG mitzuteilen, welche Reinigungs- und Pflegemittel verwendet werden. Eine Bescheinigung der Umweltfreundlichkeit der Mittel ist ebenfalls vom AG abzugeben. Der AG wird vom AN den Nachweis fordern, dass alle verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel den gelten den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen (DIN-Vorschriften).

Der AG behält sich vor, bestimmte Verfahren der Reinigungsdurchführung und die Verwendung bestimmter Pflege- und Reinigungsmittel zu untersagen.

Als Nebenleistungen gelten:

- das Abschließen der Türen nach Beendigung der Reinigung der Räume und das Abgeben der Schlüssel bei der angegebenen Stelle (ggf. Wachdienst),
- Herstellernachweise über die Eignung der Reinigungs- Pflege- und Behandlungsmittel,
- das Reinigen von Beschlägen bei der Reinigung von Fenstern, Türen und Einrichtungsgegenständen.

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
 LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
01.	Grundreinigung während Bauzeit			
01..0001.	Reinigung innen Anordnung AG minde. zweimalige Reinigung durch besenreines reinigen während der Bauzeit in Gebäuden, nach besonderer Anordnung des AG, grobe Verschmutzung durch Abfall, Verpackung und Bauschuttreste, einschließlich Abfahren und fachgerechter Entsorgung der anfallenden Abfälle	5.213,440 m2		
01..0002.	Reinigung außen Anordnung AG einmalige Reinigung während der Bauzeit in Außenanlagen, nach besonderer Anordnung des AG, befestigte und unbefestigte Flächen, grobe Verschmutzung durch Abfall, Verpackung und Bauschuttreste, einschließlich Abfahren und fachgerechter Entsorgung der anfallenden Abfälle	1.720,000 m2		
01..0003.	Bauzwischenreinigung Flure, Treppenhäuser Beräumung und besenreine Bauzwischenreinigung aller freizuhaltenden Wege in den Fluren EG bis DG sowie in beiden Treppenhäusern. Verpackungs- und Materialreste sind zu entsorgen.	2,000 Stk		
01..0004.	Bau- Abbruchabfall, Baustellenabfall, Behälter Entsorgung Behälter bereitstellen, mit Deckel, abschließbar, Behältergröße über 5 bis 7 m3, für Bau- und Abbruchabfall, Baustellenabfall, unsortiert, nicht schadstoffbelastet, Abfall auf der gesamten Baustelle aufnehmen, im Behälter sammeln, abtransportieren, entsorgen, zum Lager/ zur Anlage nach Wahl des AN, Bereitstellung für einen Monat.	3,000 St		
01..0005.	An- und Abfahrt An- und Abfahrt für eventuell notwendige wiederholte Reinigungen, falls nach der Bauzwischenreinigung nochmals eine Reinigung wegen erneuter Verschmutzung erforderlich wird (Ausführung, nur auf ausdrückliche Anordnung des AG). Die Abrechnung erfolgt je Stück und umfasst sowohl die An- und die Abfahrt).	2,000 St		
Summe 01. Grundreinigung während Bauzeit				

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
 LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02.	Bauschlussreinigung			
02..0001.	Bauschlussreinigung aller Unterkunftsräume Bauschlussreinigung aller Unterkunftsräume, bestehend aus der Reinigung: - der Fußböden bestehend aus Kautschukbelag, inklusive der Fußleisten aus lackiertem Nadelholz 22/60 mm - der Wand- und Deckenflächen mit Anstrich aus Dispersionsfarbe NAB 2 - der offen verlegten Leitungen von Installationen inkl. sämtlicher Zubehörteile, der Eckventile, der Abdeckhauben der Raumlüfter aus Kunststoff, der Heizkörper aus beschichtetem Stahlblech einschl. der Thermostate - der Elektro- Installationen, Deckenauslässe, Schalter und Dosen, sämtlicher Innentüren Türen inkl. der Beschläge. Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Reinigungsmittel, dem Schutz und der Abdeckung von Bauteilen. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweiligen Raumgrundfläche. Die Fassaden, Fensterflächen, Balkone gem. gesonderter Position.	1.170,000 m2		
02..0002.	Wiederholte Reinigung Fußböden Wiederholte Reinigung der Fußböden falls nach der Bauschlussreinigung nochmals eine Reinigung wegen erneuter Verschmutzung erforderlich wird (Ausführung, nur auf ausdrückliche Anordnung des AG). An- und Abfahrt gemäß gesonderter Position. - der Fußböden bestehend aus Kautschukbelag, inklusive der Fußleisten aus lackiertem Nadelholz 22/60 mm Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Reinigungsmittel, dem Schutz und der Abdeckung von Bauteilen. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweiligen Raumgrundfläche.	585,000 m2		
02..0003.	Bauschlussreinigung aller Bäder und WCs Bauschlussreinigung aller Bäder und WCs, bestehend aus der Reinigung: - der Fußböden einschließlich der Duschbereiche bestehend aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, Rutsch- gefahr R10, Duschbereiche Rutschgefahr B, Format: 30 x 60 cm, - der Sockelfliesen, Höhe 6 cm aus dem Bodenmaterial nur im Bereich der unbekleideten Wandflächen mit Anstrich - der Wandfliesen, bestehend aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411, glasiert, matt, Format: 30 x 60 cm, H = 2,10 m - der Wandflächen mit Anstrich aus Dispersionsfarbe NAB 1, in Teilbereichen - der Deckenflächen mit Anstrich aus Dispersionsfarbe NAB 2 - einschließlich des Einsatzes von Zementschleierentferner im Bereich von			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
 LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fliesen/Platten verfuget durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG), - der Sanitäröbekte aus Sanitärporzellan: Waschbecken, WC-Becken einschließlich WC Sitz und WC-Drücker aus Kunststoff, der Duschabtrennungen aus Einscheibensicherheitsglas, der Bodeneinläufe bzw. Rinnen der Duschen, Armaturen: Einhebelwaschtischarmatur, Wand- und Brausebatterien, der Brausegarnituren, der Eckventile, Waschmaschinen- anschlüsse, Waschtisch-Tassensiphon - der offen verlegten Leitungen von Installationen inkl. sämtlicher Zubehörteile, Abdeckhauben der Raumlüfter aus Kunststoff, beschichtet einschl. der Thermostate, - der Elektro- Installationen, Deckenauslässe, Schalter und Dosen Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Reinigungsmittel, dem Schutz und der Abdeckung von Bauteilen. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweiligen Raumgrundfläche. Die Fassaden, Fensterflächen, Balkone gem. gesonderter Position.	270,000 m2		
02..0004.	Bauendreinigung sonstige Räume Bauschlussreinigung aller Nebenräume, bestehend aus der Reinigung: - der Fußböden (Kautschukbeläge, Fliesen- bzw. Feinsteinbeläge, sonstige Beläge usw.) inkl. der Fußleisten - Nebenräumen inkl. der Installationsleitungen und Einrichtungen, - der Wand- und Deckenflächen mit Anstrich aus Dispersionsfarbe NAB 2 - der offen verlegten Leitungen von Installationen inkl. sämtlicher Zubehörteile, der Eckventile, der Abdeckhauben der Raumlüfter aus Kunststoff, der Heizkörper aus beschichtetem Stahlblech einschl. der Thermostate - der Elektro- Installationen, Deckenauslässe, Schalter und Dosen - sämtlicher Innentüren (Zimmer, Bad, Flure) aus Holzwerkstoff bzw. Alu-Profilrahmentüren verglast, inkl. der Beschläge, Ausführung in Teeküchen, Putzmittelräume, Technik- oder Nebenräume, Hausanschlussräume im EG. Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Reinigungsmittel, dem Schutz und der Abdeckung von Bauteilen, Entfernen vorhandener Schutzfolien, Aufkleber o.ä.. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweiligen Raumgrundfläche. Die Fassaden und Fensterflächen gem. gesonderter Position, wenn nicht anders beschrieben. Die verwendeten Reinigungsmittel sind nachzuweisen und mit Pflegeanleitungen als Dokumentation zu übergeben.	243,000 m2		
02..0005.	gemäß Position 02..0004. Wie vor, jedoch DG Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch im DG			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
 LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	2x Dachraum ca. 150 m2 mit je 25 m2 Laufstege, 1x Lüftungszentrale inkl. Lüftungsgeräte, -leitungen und Kanäle, 18 Dachfenster, 2x Lüftungsgitter.	525,000 m2		
02..0006.	Bauschlussreinigung Treppenhauses Bauschlussreinigung des Treppenhauses, einschließlich der Treppen / Podeste, Aufzüge und Flure bestehend aus der Reinigung: - der Fußböden einschließlich der der Treppenläufe (Tritt- und Setzstufen) und Podeste bestehend aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, Rutschgefahr R11, Format: 30 x 60 cm bzw. 30 x 120 cm, - der Sockelfliesen, Höhe 6 cm aus dem Bodenmaterial - einschließlich des Einsatzes von Zementschleierentferner im Bereich von Fliesen/Platten verfugt durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG), - der 3 x Eingangsmatte im Erdgeschoss, Größe ca. 8,5 m2, aus Aluminium- Trägerprofilen mit Polyamideinlage -der 2 x Aufzugkabine 1,7m x 1,10m und 1,6m x 1,2m - der Wand- und Deckenflächen einschließlich der Treppenlauf- unterseiten mit Anstrich aus Dispersionsfarbe NAB 2 - der Stabstahlgeländer an Treppen und Deckenrändern beschichtet und der Handläufe aus Edelstahl, - der offen verlegten Leitungen von Installationen inkl. sämtlicher Zubehörteile, - der Elektro- Installationen, Deckenleuchten, Schalter und Dosen, RWA- Schaltschränke im obersten Geschoss Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Reinigungsmittel, dem Schutz und der Abdeckung von Bauteilen. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweiligen Raumgrundfläche. Die Fassaden und Fensterflächen gem. gesonderter Position.	360,000 m2		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
 LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02..0007.	Bauschlussreinigung der Flure Bauschlussreinigung der Flure, bestehend aus der Reinigung: - der Fußböden bestehend aus Kautschukbelag, inklusive der Fußleisten aus lackiertem Nadelholz 22/60 mm - einschließlich des Einsatzes von Zementschleierentferner - der 2 x Eingangsmatte im Erdgeschoss, Größe ca. 1 m2, aus Aluminium-Trägerprofilen mit Polyamideinlage - der Wand- und Deckenflächen mit Anstrich aus Dispersionsfarbe NAB 2 - der offen verlegten Leitungen von Installationen inkl. sämtlicher Zubehörteile, - der Elektro- Installationen, Deckenleuchten, Schalter und Dosen Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Reinigungsmittel, dem Schutz und der Abdeckung von Bauteilen. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweiligen Raumgrundfläche. Die Fassaden und Fensterflächen gem. gesonderter Position.	350,000 m2		
02..0008.	gemäß Position 02..0007. Wie vor, jedoch wiederholte Reinigung für eventuell wiederholte Reinigung, falls nach der Bauschlussreinigung nochmals eine Reinigung wegen erneuter Verschmutzung erforderlich wird (Ausführung, nur auf ausdrückliche Anordnung des AG). An- und Abfahrt gemäß gesonderter Position.	175,000 m2		
02..0009.	Bauschlussreinigung des Treppenhauses Bauschlussreinigung des Treppenhauses, einschließlich der Treppen / Podeste, bestehend aus der Reinigung: - der Fußböden einschließlich der der Treppenläufe (Tritt- und Setzstufen) und Podeste bestehend aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411, unglasiert, mit keramischer Oberflächenvergütung, Rutschgefahr R10, Format: 30 x 60 cm bzw. 30 x 120 cm, - der Sockelfliesen, Höhe 6 cm aus dem Bodenmaterial - einschließlich des Einsatzes von Zementschleierentferner im Bereich von Fliesen/Platten verfugt durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG), - der 2 x Eingangsmatte im Erdgeschoss, Größe ca. 5 m2, aus Aluminium-Trägerprofilen mit Polyamideinlage - der Wand- und Deckenflächen einschließlich der Treppenlauf- unterseiten mit Anstrich aus Dispersionsfarbe NAB 2 - der Stabstahlgeländer an Treppen und Deckenrändern beschichtet und der Handläufe aus Edelstahl, - der offen verlegten Leitungen von Installationen inkl. sämtlicher Zubehörteile, - der Elektro- Installationen, Deckenleuchten, Schalter und Dosen, RWA-Schaltschränke im obersten Geschoss Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Reinigungsmittel, dem			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
 LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schutz und der Abdeckung von Bauteilen. Die Abrechnung erfolgt nach der jeweiligen Raumgrundfläche. Die Fassaden und Fensterflächen gem. gesonderter Position.	122,000 m2		
02..0010.	gemäß Position 02..0009. Wie vor, jedoch wiederholte Reinigung für eventuell wiederholte Reinigung, falls nach der Bauschlussreinigung nochmals eine Reinigung wegen erneuter Verschmutzung erforderlich wird (Ausführung, nur auf ausdrückliche Anordnung des AG). An- und Abfahrt gemäß gesonderter Position.	61,000 m2		
02..0011.	Bauschlussreinigung der Stahlblechtüren Bauschlussreinigung der Stahlblechtüren allseitig bestehend aus der Reinigung: - der Stahlblech-Innentürblätter endbeschichtet mit Acrylharzlack, seidenmat, - der Gleitschienen-Obentürschließer in Edelstahl design - der Stahlumfassungszarge endbeschichtet mit Acrylharzlack, seidenmat, - mit 3-seitig umlaufendem Dichtungsprofil, - Objekttürbänder aus Edelstahl, 3-teilig - Drückergarnitur mit Türdrücker- und Schlüsselrosette, Werkstoff: Edelstahl Rohbaulichtmaß: B/H: '1510 mm x 2.135 mm' Die Leistung versteht sich inkl. aller erforderlichen Reinigungsmittel, dem Schutz und der Abdeckung von Bauteilen. Die Abrechnung erfolgt nach Stück Tür.	4,000 St		
02..0012.	Bauschlussreinigung Türen, zweiflüglig Bauschlussreinigung der Türelemente, aus Aluminium- Profilrahmen- System, pulverbeschichtet, zweiflügelig mit zwei Drehflügel, einschl. der Reinigung von Verglasung, der Beschläge aus Edelstahl, der Zwischenräume Flügel / Rahmen, Dichtung, Reinigung allseitig, innen und außen Abmessung ca.: 1760 mm x 2550 mm Einbauort: EG, 1.OG, 2.OG Abrechnung erfolgt über Stückanzahl, die Reinigung erfolgt beidseitig.	10,000 St		
02..0013.	Bauschlussreinigung Türen, zweiflüglig, TH Bauschlussreinigung der Türelemente, aus Aluminium- Profilrahmen- System, pulverbeschichtet, zweiflügelig mit zwei Drehflügel, einschl. der Reinigung von Verglasung, der Beschläge aus Edelstahl, der Zwischenräume Flügel / Rahmen, Dichtung, Reinigung allseitig, innen und außen			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
 LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abmessung ca.: 2500 mm x 2500 mm Einbauort: EG, 1.OG, 2.OG Abrechnung erfolgt über Stückanzahl, die Reinigung erfolgt beidseitig.			
		4,000 St		
02..0014.	Bauschlussreinigung Fassadeneinbauteile Bauschlussreinigung Fassadeneinbauteile und Klingel/Gegensprechanlage im Außenbereich In der Hauswand integriert			
		2,000 St		
02..0015.	Bauschlussreinigung Pfosten-Riegel-Konstruktion Bauschlussreinigung der Glasfassade als Pfosten-Riegel-Konstruktion aus Aluminium pulverbeschichtet, bestehend insbesondere aus der Reinigung: - Fassadenhöhe bis ca.11,1 m - Innen und Außen - der Pfosten und Riegel inkl. aller Befestigungen - der Öffnungsflügel und Hauseingangstüren inkl. aller Beschläge - der Deckschalen - der Verglasungen / Paneele Abrechnung erfolgt nur von eine Seite nach Quadratmetern, auch wenn die Reinigung beidseitig erfolgt. Ausführung: siehe AFU Architekt - Grundrisse, Schnitte, Ansichten			
		72,000 m2		
02..0016.	Bauschlussreinigung Fensterelemente Bauschlussreinigung der Fensterelemente, aus Aluminium- Profilrahmen- System, pulverbeschichtet, einflügelig und zweiflügelig mit Stulp, Dreh- Kippflügeln sowie der Fensterbänke aus Aluminium/ Kunststein. einschl. der Reinigung von Verglasungen, der Beschläge aus Edelstahl, der Zwischenräume Flügel / Rahmen, Dichtung, Reinigung allseitig, innen und außen, der innenliegenden Sonnenschutzelemente Höhe: bis ca. 1,80 m Breite: 1,135 m bzw. ca. 1,51 m in allen Geschossen Abrechnung erfolgt nur von eine Seite nach Quadratmetern, auch wenn die Reinigung beidseitig erfolgt.			
		260,000 m2		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
 LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02..0017.	Bauschlussreinigung Dachfensterelemente Bauschlussreinigung der Fensterelemente als Dachfenster, aus Brettschichtholz mit PU-Ummantelung, Eindeckrahmen, einflügelig, einschl. der Reinigung von Verglasungen, der Beschläge aus Edelstahl, der Zwischenräume Flügel / Rahmen, Dichtung, Reinigung allseitig, innen und außen, der Höhe: bis ca. 1,40 m Breite: 0,78 m bzw. ca. 1,14 m in Dachgeschoss und Teilweise im Treppenhaus über der Treppe. Abrechnung erfolgt nur von eine Seite nach Quadratmetern, auch wenn die Reinigung beidseitig erfolgt.	7,000 m2		
02..0018.	Bauschlussreinigung Türen, einflügelig Bauschlussreinigung der Türelemente, aus Aluminium- Profilrahmen- System, pulverbeschichtet, einflügelig mit Drehflügel, einschl. der Reinigung von Verglasungen, der Beschläge aus Edelstahl, der Zwischenräume Flügel / Rahmen, Dichtung, Reinigung allseitig, innen und außen Abmessung ca.: 1010 mm x 2135 mm Einbauort: EG, Tür Tü 0.52, Tü 0.56, Abrechnung erfolgt über Stückanzahl, die Reinigung erfolgt beidseitig.	2,000 St		
02..0019.	Bauschlussreinigung Türen, zweiflügelig Bauschlussreinigung der Türelemente, aus Aluminium- Profilrahmen- System, pulverbeschichtet, zweiflügelig mit zwei Drehflügel, einschl. der Reinigung von Ausfachungen, der Beschläge aus Edelstahl, der Zwischenräume Flügel / Rahmen, Dichtung, Reinigung allseitig, innen und außen Abmessung ca.: 1510 mm x 2700 mm Einbauort: EG, Tür Tü 0.39, Tü 0.40, Tü 0.41, Tü 0.43, Abrechnung erfolgt über Stückanzahl, die Reinigung erfolgt beidseitig.	4,000 St		
02..0020.	Bauschlussreinigung Türen, Haupteingangstür Bauschlussreinigung der Türelemente, aus Aluminium- Profilrahmen- System, pulverbeschichtet, zweiflügelig mit zwei Drehflügel, Türflügel mit Verbundpaneel, verglaste Seitenteile links und rechts neben den Türflügeln, einschl. der Reinigung von Verglasungen und Ausfachungen, Beschläge aus Edelstahl, der Zwischenräume Flügel / Rahmen, Dichtung, Reinigung allseitig, innen und außen Abmessung ca.: 3060mm x 2700 mm Einbauort: EG, Tür Tü 0.53.1, Tü 0.55.1, Abrechnung erfolgt über Stückanzahl, die Reinigung erfolgt beidseitig.	2,000 St		

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
02..0021.	Bauschlussreinigung VHF Bauschlussreinigung der Vorgehängten Hinterlüfteten Fassade (VHF) aus Fundermaxplatten, bestehend insbesondere aus der Reinigung: - Arbeitshöhe bis ca.15,5m - Außen - Teilflächen, die verschmutzt sind (Ausführung, nur auf ausdrückliche Anordnung des AG). Ausführung: siehe AFU Architekt - Grundrisse, Schnitte, Ansichten	50,000 m2		
02..0022.	An- und Abfahrt An- und Abfahrt für eventuell notwendige wiederholte Reinigungen nach der Bauschlussreinigung, falls nach der Bauschlussreinigung nochmals eine Reinigung wegen erneuter Verschmutzung erforderlich wird (Ausführung, nur auf ausdrückliche Anordnung des AG). Die Abrechnung erfolgt je Stück und umfasst sowohl die An- und die Abfahrt).	1,000 St		
Summe 02.	Bauschlussreinigung			

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

01.	Grundreinigung während Bauzeit	
-----	--------------------------------	--

Summe 01.	Grundreinigung während Bauzeit	
-----------	--------------------------------	-------

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

02.	Bauschlussreinigung	
-----	---------------------	--

Summe 02.	Bauschlussreinigung	
-----------	---------------------	-------

Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen

Zusammenstellung

Projekt: F01P-0-330113 Havelland-Kaserne Pdm, Neubau Unterkunftsgebäude 1
LV: PDM-B-30023330 Baureinigung

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
--------------	----------	---------------

LV	PDM-B-30023330	
----	----------------	--

01.	Grundreinigung während Bauzeit	
-----	--------------------------------	-------

02.	Bauschlussreinigung	
-----	---------------------	-------

Summe LV	PDM-B-30023330 Baureinigung	
----------	-----------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		EUR
---	-------	-----

in Höhe von 19,00 %		EUR
---------------------	-------	-----

.....	EUR
-------	-----