



Bauvorhaben: Sanierung Kita Robin Hood, Waltersdorf

Fliese + Trockenbau (Kita- + Krippenbereich)

Geplant ist die Grundhafte Erneuerung der Sanitärbereiche im EG

Rückbau

- Rückbau + Entsorgung aller im Bestand befindlichen Sanitäröbekte, zu berücksichtigen sind auch die 3 Duschplätze im benachbarten Raum (Lager)
- Rückbau + Entsorgung der Abluftgeräte
- vorhandene Heizkörper werden demontiert und zum späteren Neumontage gelagert
- die vorhandenen Fliesen (Wand + Boden) werden rückgebaut + entsorgt, die Trennwände im Kitabereich werden damit ebenfalls rückgebaut + entsorgt

Neubau

Sanitär

- Neuanlage der Sanitäröbekte gemäß Planung
- Kitabereich
 - o 3x Stand-WC OK Sanitär 30cm (inkl. WC-Sitz) mit dazugehöriger Vorwandinstallation + Drückerplatte
 - o 3x Stand-WC OK Sanitär 24cm (inkl. WC-Sitz) mit dazugehöriger Vorwandinstallation + Drückerplatte
 - o 3x Waschlandschaft mit je zwei Plätzen inkl. Armaturen mit dazugehöriger Vorwandinstallation
 - o 1x Ausgussbecken inkl. Armatur und Kombieckventil zum Schlauchanschluss
 - o Erneuerung eines Fb-Einlaufes und Verschluss von zwei weiteren Fb-Einläufen im Bestand
- Krippenbereich
 - o 2x Stand-WC OK Sanitär 24cm (inkl. WC-Sitz) mit dazugehöriger Vorwandinstallation + Drückerplatte
 - o Waschlandschaft mit vier Plätzen inkl. Armaturen mit dazugehöriger Vorwandinstallation
 - o Duschtasse 80x150cm als tiefe Ausführung (Wannen-Effekt) inkl. Duscharmatur
 - o 1x Ausgussbecken inkl. Armatur und Kombieckventil zum Schlauchanschluss
 - o Erneuerung eines Fb-Einlaufes und Verschluss eines weiteren Fb-Einlaufs im Bestand

In diesem Zusammenhang werden Trockenbau- und Fliesenarbeiten notwendig.

Die Raumgrößen für beide Sanitärräume betragen jeweils 2,40 x 6,75m.