

002-T-2026: Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen Winzerhöhe/ Fuchsberge 14913 Jüterbog nördl./ südl. Seite

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Bekanntmachung

Angaben zum Auftraggeber

Bezeichnung	Stadt Jüterbog
Kontaktstelle	Bauamt
Zu Händen	Frau Rückert-Miething
Postanschrift	Markt 21
Ort	14913 Jüterbog
Telefon	+49 3372-463301
Fax	+49 3372-463430
E-Mail	bauamt@jueterbog.de
URL	www.Jueterbog.eu

Art und Umfang der Leistung

Die bestehenden Bushaltestellen sind in einem sehr schlechten und alten Zustand. Ein Umbau dieser ist daher dringend notwendig.
Es gibt aktuell keine Fahrgastunterstände.

Baustelleneinrichtung:

- Baustelle einrichten, vorhalten, räumen, An-, Abfuhr der Maschinen und Geräte
- Baustellentoilette bereitstellen, vorhalten und entfernen
- Schachtscheine der Medienträger einholen
- Verkehrsrechtliche Anordnung einholen und Baustelle sichern, inkl. Gebühren und Beschilderung
- Bauzaun aufstellen, Umzäunung der Baustelle
- Bodenprobe nach Ersatzbaustoffverordnung
- Frachtkosten Busbord - Kasseler Bord

Nördliche Seite

Erdarbeiten / Abbruch

- 32 m² Betonsteinpflaster (Rad- Gehweg) aufnehmen und dem Bauhof der Stadt übergeben
- 2 Stk. Suchschachtungen zum Auffinden von Leitungen usw. durchführen Tiefe bis 60 cm Länge bis 2,0 m
- 52 m² Boden/ Unterbau lösen, aufnehmen und entsorgen Tiefe bis 35 cm
- 5 m² Handschachtung als Zulage zur Vorposition, Boden lösen
- 26 m Bordstein aus Beton HB+TB aufnehmen und entsorgen, inkl. Bettung und Rückenstütze aus Beton
- 6,5 m³ Vorhandenen Mauersockel Höhe bis 80 cm aus Beton inkl. Fundament schneiden, abbrechen und entsorgen
- Fundamentgraben verfüllen und verdichten

Tragschicht

- 41 m² Schottertragschicht aus Betonrecycling liefern und einbauen, Dicke 25 cm
- 41 m² Feinplanum herstellen und verdichten
- Plattendruckversuch OK Planum STS

Pflaster/ Borde

- 12 m Kassler Sonderbord/ Busbord Normalstein 43/33/100 liefern und in Beton setzen
- 2 Stk. Kassler Sonderbord/ Busbord Übergangsstein HB re/li 43/33/-27/100 liefern und in Beton setzen
- 13 Stk. Dehnungsfugen mit Distanzdehnscheibe EH 18 selbstklebend für Busbord herstellen
- 50 m² Betonsteinpflaster 10*20*08 grau und rot liefern und in Splitt verlegen, Verfugung Brechsand, abrammen
- 5 m Betonsteinpflaster/ Bodenindikatorplatten schneiden
- 2,5 m² Bodenindikator 30/30/08 Weiß Rille/ Noppen liefern und in Splitt verlegen
- 2 m Hochbord aus Beton liefern und setzen, Anschluß an Busbord Übergangsstein
- 16 m Betontiefbord 6*25*100 liefern und in Beton setzen, Einfassung der Pflasterflächen
- 4 Stk. Passschnitte an Tief und Hochborden

Fahrgastunterstand

- 5 Stk. Streifenfundamente eisenbewehrt, herstellen inkl. Bodenaushub und Betonlieferung/ Einbau 1,4*0,7*0,5 m
- Fahrgastunterstand Typ Vario F / 3 Feld, Farbbeschichtung nach Wahl des AG, RAL. Rückwand Holz, mit Seitenscheiben, Sitzgruppe und Papierkorb
- 2 Stk. Fundamente für Papierkorb und Sitzbank

Sonstiges

- Bodenhülse für Haltestellenschild, liefern, in Beton einbauen
- 2 Stk. VZ 1012-32 Radfahrer inkl. Rohrpfosten D60 mm Höhe 3200 mm, Fundament und Erdarbeiten, liefern und aufstellen
- 15 m² Oberboden liefern und seitlich andecken, Rasenansaat herstellen
- 15 m Bitumenheißverguß an Fahrbahnkante Asphalt herstellen, Tiefe 3 cm, Breite bis 2 cm
- Detaillierte Abrechnungszeichnungen und Schlußdokumentation
- Arbeiten zum Nachweis Facharbeiterstunde
- Arbeiten zum Nachweis Bagger 15 t inkl. Maschinist

002-T-2026: Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen Winzerhöhe/ Fuchsberge 14913 Jüterbog nördl./ süd. Seite

VO: VOB/A Vergabeart: Ex post Veröffentlichung

Südliche Seite

Erdarbeiten/ Abbruch

- 30 m² Betonsteinpflaster (Rad- Gehweg) aufnehmen und dem Bauhof der Stadt übergeben
- Suchschachtungen zum Auffinden von Leitungen usw. durchführen Tiefe bis 60 cm Länge bis 2,0 m
- 42 m² Boden/ Unterbau lösen, aufnehmen und entsorgen Tiefe bis 30 cm
- 5 m² Handschachtung als Zulage zur Vorposition, Boden lösen
- 30 m Bordstein aus Beton HB+TB aufnehmen und entsorgen, inkl. Bettung und Rückenstütze aus Beton

Tragschicht

- 40 m² Schottertragschicht aus Betonrecycling liefern und einbauen, Dicke 25 cm
- 40 m² Feinplanum herstellen und verdichten
- Feinplanum herstellen und verdichten

Pflaster/ Borde

- 12 m Kassler Sonderbord/ Busbord Normalstein 43/33/100 liefern und in Beton setzen
- 2 Stk. Kassler Sonderbord/ Busbord Übergangsstein HB re/li 43/33/-27/100 liefern und in Beton setzen
- 13 Stk. Dehnungsfugen mit Distanzdehnscheibe EH 18 selbstklebend für Busbord herstellen
- 40 m² Betonsteinpflaster 10*20*08 grau und rot liefern und in Splitt verlegen, Verfugung Brechsand, abrammen
- 5 m Betonsteinpflaster/ Bodenindikatorplatten schneiden
- 4 m² Bodenindikator 30/30/08 Weiß Rille/ Noppen liefern und in Splitt verlegen
- 2 m Hochbord aus Beton liefern und setzen, Anschluß an Busbord Übergangsstein
- 6 m Betontiefbord 6*25*100 liefern und in Beton setzen, Einfassung der Pflasterflächen
- 8 Stk. Passschnitte an Tief und Hochborden

Fahrgastunterstand

- 5 Stk. Streifenfundamente eisenbewehrt, herstellen inkl. Bodenaushub und Betonlieferung/ Einbau 1,4*0,7*0,5 m
- Fahrgastunterstand Typ Vario F / 3 Feld, Farbbeschichtung nach Wahl des AG, RAL. Rückwand Holz, mit Seitenscheiben, Sitzgruppe und Papierkorb
- 2 Stk. Fundamente für Papierkorb und Sitzbank

Sonstiges

- Bodenhülse für Haltestellenschild, liefern, in Beton einbauen
- 4 m² Oberboden liefern und seitlich andecken, Rasenansaat herstellen
- 15 m Bitumenheißverguß an Fahrbahnkante Asphalt herstellen, Tiefe 3 cm, Breite bis 2 cm
- Detaillierte Abrechnungszeichnungen und Schlußdokumentation
- Arbeiten zum Nachweis Facharbeiterstunde
- Arbeiten zum Nachweis Bagger 15 t inkl. Maschinist

Haupterfüllungsort

Bezeichnung	Stadt Jüterbog
Postanschrift	Fuchsberge
Ort	14913 Jüterbog

Ausführungsfristen

Zeitraum der Leistungserbringung

01.08.2026 - 30.10.2026

Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer

Bezeichnung	KS-Straßenbau GmbH
Ort	14913 Jüterbog

Verfahrensart

Verfahrensart	Beschränkte Ausschreibung
---------------	---------------------------

Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXP9Y41HX5A