

Bieter	Vergabenummer	Datum 06.02.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 359.01 Metallbau grob		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Hauptgebäude								
1.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
10.	Baustelle einrichten und vorhalten	1,000	psch						
20.	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	St						
30.	Übernahme Prov. Abdeckung von Innenschächten mit Holzbohlen	271,000	m2						
40.	Übernahme Prov. Abdeckung von Hebeanlagen	32,000	m2						
50.	Vorbeschriebene Abdeckungen abnehmen und wieder verschließen	303,000	m2						
1.2.	AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN; PLANUNGEN; DOKUMENTATIONEN								
10.	Nutzung der Datenplattform	1,000	psch						
20.	Mängelmanagement	1,000	psch						
30.	Umsetzung der BVB-LEAN	1,000	psch						
40.	Teilnahme an Sonderworkshops LEAN	3,000	Stk						
50.	Bauablauf- und Terminpläne	1,000	psch						
60.	Werkstatt- / Montageplanung, statische Berechnung	1,000	psch						
70.	Dokumentation erstellen	1,000	psch						
80.	Umsetzung BIM Anforderungen	1,000	psch						
1.3.	DIFFERENZTREPPEN/STEGLEITERN								
10.	Wangentreppe, B ca. 1,65 m , 4 Steigungen, Geländer einseitig	1,000	St						
20.	Wangentreppe, B ca. 0,80 m , 4 Steigungen, Geländer einseitig	1,000	St						
30.	Wangentreppe, B ca. 1,10 m , 5 Steigungen, Geländer einseitig	1,000	St						
40.	Wangentreppe, B ca. 1,20 m , 3 Steigungen, Geländer einseitig	1,000	St						
50.	Wangentreppe, B ca. 1,63 m , 3 Steigungen, Geländer einseitig	1,000	St						
60.	Wangentreppe, B ca. 1,10 m , 5 Steigungen, Geländer beidseitig	1,000	St						
70.	Wangentreppe, B ca. 2,13 m , 6 Steigungen, Geländer (Handlauf) beidseitig	1,000	St						
80.	Wangentreppe, B ca. 1,20 m , 4 Steigungen, mit Podest	2,000	St						
90.	Wangentreppe, B ca. 1,175 m , 4 Steigungen, mit Podest	1,000	St						
100.	Wangentreppe, B ca. 1,66 m , 3 Steigungen, mit Podest	1,000	St						
110.	Steigleiter, zugang Hebeanlage, h 130 cm	4,000	St						
120.	Metallschwerter 150 mm	16,000	St						
130.	Wartungsleiter ortsfest, Außenschacht, h 349cm	1,000	St						
140.	Wartungsleiter ortsfest, Außenschacht, h 260cm	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 06.02.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 359.01 Metallbau grob		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150.	Wartungsleiter ortsfest, Außenschacht, h 276cm	1,000	St						
160.	Wartungsleiter ortsfest, Außenschacht, h 275cm	1,000	St						
170.	Wartungsleiter ortsfest, Außenschacht, h 261cm	1,000	St						
1.4.	GITTERROSTABDECKUNGEN								
10.	Gitterrostabdeckung LxB bis ca. 865 x 1000 mm	18,750	m2						
20.	Gitterrost Öffnungsflügel 865 x 1000 mm	3,000	St						
30.	Ausschnitt im Gitterrost, rund	6,000	St						
40.	Ausschnitt im Gitterrost, rechteckig	26,000	St						
50.	Auflagerprofil 80x80x8 mm	290,000	kg						
60.	Stahl-Quadratrohr 120 x 5 mm	520,000	kg						
70.	Gitterrostabdeckung, Verlegung mit Stelzlager	51,000	m2						
80.	Gitterrost Öffnungsflügel 600 x 600 mm	3,000	St						
90.	Gitterrostabdeckung, Verlegung mit Stahlstützen	28,000	m2						
100.	Gitterrost Öffnungsflügel 600 x 600 mm	2,000	St						
110.	Gitterrostabdeckung, Trafo 50mm	55,000	m2						
120.	Gitterrost Öffnungsflügel 600 x 600 mm	2,000	St						
130.	Gitterrostabdeckung, Trafo 60mm	7,000	m2						
140.	Stahlwange als Überrollschutz, H bis ca. 200 mm	7,000	m						
150.	Auflagerprofil 120x50x5 mm	20,000	kg						
160.	Auflagerprofil 70x50x5 mm	10,000	kg						
170.	HEB 100, verzinkt, als UK	1.360,000	kg						
180.	Stahl-Quadratrohr 80 x 3 mm, 1100mm	230,000	kg						
190.	Stahl-Quadratrohr 80 x 3 mm, ca. 300mm	130,000	kg						
200.	Stahl-Quadratrohr 80 x 3 mm, 1010 mm	190,000	kg						
210.	HEB 100 bis HEB 120, verzinkt, als UK	1.250,000	kg						
220.	Auflagerprofil 50x50x5 mm	270,000	kg						
230.	Gitterrostabdeckung, Verlegung mit Stahlstützen, Dach	122,000	m2						
240.	Gitterrost Öffnungsflügel 600 x 600 mm	8,000	St						
1.5.	ABSTURZSICHERUNG, GELÄNDER								
10.	Geländer horizontal, H ca. 1000 mm, Hebeanlagen	18,500	m						
20.	Geländer horizontal, H ca. 1000 mm, mit Stahlwange	25,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 06.02.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 359.01 Metallbau grob		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Geländer horizontal, H ca. 1100 mm, Innenschächte	351,000	m						
40.	Stahlhülsen für Geländerbefestigung	31,000	St						
50.	Auflagerprofil L 250x70x10 mm	1.300,000	kg						
60.	Auflagerprofil L 90x70x10 mm	3.650,000	kg						
1.6.	SCHACHTABDECKUNGEN								
10.	Gitterrostabdeckung, SLW30	230,000	m2						
20.	Gitterrost Öffnungsflügel 600 x 600 mm	7,000	St						
30.	Ausschnitt im Schwerlastgitterrost, rund	1,000	St						
40.	Rechteckrohrprofil 200x120x6,3 Stahl als Querträger	3.150,000	kg						
50.	Rechteckrohrprofil 200x120x12,5 Stahl als Querträger	16.800,000	kg						
60.	Quadratrohrprofil 200x200x12,5 Stahl als Querträger an Hebebühne	600,000	kg						
70.	Rechteckrohrprofil 200x120x8 Stahl als Längsträger	8.000,000	kg						
80.	Rechteckrohrprofil 180x100x8 Stahl, an Hebebühne	140,000	kg						
90.	Rechteckrohrprofil 200x150x8 Stahl, an Hebebühne	160,000	kg						
100.	Auflagerprofil L 160x160x16 mm	4.200,000	kg						
110.	Auflagerprofil L 200x150x12 mm	3.500,000	kg						
120.	Flachstahl, D 12 mm	3.100,000	kg						
130.	Blendblech, D 8 mm	2.400,000	kg						
140.	Anschlussprofil HEA 240	110,000	St						
150.	Gitterrostabdeckung, Innenschächte	271,000	m2						
160.	UNP160, Länge bis 7000 mm, verzinkt	2.980,000	kg						
170.	IPE 160 Länge bis 3000 mm, verzinkt	3.350,000	kg						
180.	Quadratrohrprofil 55x5 Stahl L bis 7000mm	940,000	kg						
190.	Zusätzlicher Aufwand durch Einschränkungen in der Einbringung	1,000	psch						
1.7.	STAHLWANNE								
10.	Schachtabdeckung, Stahlwanne, befahrbar	97,000	m2						
20.	Schachtabdeckung LxB bis ca. 865 x 1000 mm	5,750	m2						
30.	Ausschnitt in Tränenblech, rund	2,000	St						
40.	Ausschnitt in Tränenblech, rechteckig	7,000	St						
50.	Auflagerprofil 80x80x8 mm	100,000	kg						
60.	Stahl-Quadratrohr 120 x 5 mm	180,000	kg						
1.8.	ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN								

Bieter	Vergabenummer	Datum 06.02.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 359.01 Metallbau grob		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	nachträgliche Bohrung im Profilstahl auf Baustelle, für bauseit. Installation	20,000	St						
20.	nachträgl. Verzinken Oberfläche auf Baustelle, D 100mm	20,000	St						
30.	Kleineisenteile, verzinkt	200,000	kg						
1.9.	STUNDENLOHNARBEITEN								
10.	Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	12,000	h						
20.	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	15,000	h						
30.	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	15,000	h						
2.	Aufstockmaßnahme								
2.1.	BAUSTELLENEINRICHTUNG								
10.	Baustelle einrichten und vorhalten	1,000	psch						
20.	Baustelleneinrichtung räumen	1,000	St						
30.	Übernahme Prov. Abdeckung von Innenschächten mit Holzbohlen	34,000	m2						
40.	Vorbeschriebene Abdeckungen abnehmen und wieder verschließen	34,000	m2						
2.2.	AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN; PLANUNGEN; DOKUMENTATIONEN								
10.	Nutzung der Datenplattform	1,000	psch						
20.	Mängelmanagement	1,000	psch						
30.	Umsetzung der BVB-LEAN	1,000	psch						
40.	Teilnahme an Sonderworkshops LEAN	3,000	Stk						
50.	Bauablauf- und Terminpläne	1,000	psch						
60.	Werkstatt- / Montageplanung, statische Berechnung	1,000	psch						
70.	Dokumentation erstellen	1,000	psch						
80.	Umsetzung BIM Anforderungen	1,000	psch						
2.3.	DIFFERENZTREPPEN/STEGLEITERN								
10.	Wangentreppe, B ca. 1,20 m , 4 Steigungen, mit Podest	1,000	St						
20.	Wangentreppe, B ca. 1,20 m , 4 Steigungen, mit Podest	1,000	St						
30.	Wangentreppe, B ca. 1,10 m , 3 Steigungen, mit Podest	1,000	St						
2.4.	GITTERROSTABDECKUNGEN								
10.	Gitterrostabdeckung, Verlegung mit Stahlstützen, Dach	34,000	m2						
2.5.	ABSTURZSICHERUNG, GELÄNDER								
10.	Geländer horizontal, H ca. 1100 mm	23,500	m						
20.	Geländer horizontal, H ca. 1000 mm	10,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 06.02.2026
Baumaßnahme UKHZ_LV Neubau Herzzentrum Heidelberg		
Leistung 359.01 Metallbau grob		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Löhne	Stoffe	Geräte	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
30.	Auflagerprofil L 250x70x10 mm	150,000	kg						
40.	Auflagerprofil L 90x70x10 mm	200,000	kg						
2.6.	SCHACHTABDECKUNGEN								
10.	Gitterrostabdeckung, Innenschächte	18,600	m2						
20.	UNP160, Länge bis 7000 mm, verzinkt	240,000	kg						
30.	IPE 160 Länge bis 3000 mm, verzinkt	210,000	kg						
40.	Quadratrohrprofil 55x5 Stahl L bis 7000mm	80,000	kg						
2.7.	ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN								
10.	nachträgliche Bohrung im Profilstahl auf Baustelle, für bauseit. Installation	5,000	St						
20.	nachträgl. Verzinken Oberfläche auf Baustelle, D 100mm	5,000	St						
30.	Kleineisenteile, verzinkt	50,000	kg						
2.8.	STUNDENLOHNARBEITEN								
10.	Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	3,000	h						
20.	Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						
30.	Helfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge	5,000	h						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.