

Inhaltsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten

Nr.	Bezeichnung	Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
01	Titel Baustellensicherung	2
02	Titel Abbrucharbeiten	4
03	Titel Bodenauf- und abtrag	10
04	Titel Entwässerungsarbeiten und Dränagen	13
05	Titel Versorgungsleitungen	20
06	Titel Belagsflächen	23
07	Titel Mauern	30
08	Titel Ausstattungen, Zaunarbeiten	31
09	Titel Oberbodenarbeiten	38
10	Titel Pflanz- und Saatarbeiten	39
11	Titel Fertigstellungspflege	44
12	Titel Entsorgung	46
13	Titel Kontrollprüfungen,	48
14	Titel Stundenlohnarbeiten, Arbeiten auf Nachweis	49
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	52

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
01 Titel Baustellensicherung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01 Titel Baustellensicherung				
01.0001	Bauzaun H 2m aufstellen räumen STLB-Bau 10/2025 000 Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen.	70 m	EP	GP
01.0002	Bauzaun H 2m umsetzen STLB-Bau 10/2022 000 Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG.	30 m	EP	GP
01.0003	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten STLB-Bau 10/2025 000 TA Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 70..... (Vorhaltemenge) mal 14..... (Vorhaltedauer).	980 mWo	EP	GP
01.0004	Verkehrsrechtl.Anordnung einholen Verkehrsrechtliche Anordnung einholen für die Arbeiten im Straßenraum einschließlich Erstellung der erforderlichen Verkehrszeichenplänen.	3 St	EP	GP
01.0005	Verkehrszeichen RA1 Gr.1 aufbauen abbauen STLB-Bau 04/2020 000 Verkehrszeichen nach StVO, Spezifischer Rückstrahlwert RA1 DIN EN 12899-1, Größe 1 nach Verkehrszeichenkatalog, mit Aufstellvorrichtung, mit Standsicherheitsnachweis, TL Aufstellvorrichtungen, aufbauen und abbauen.	2 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
01 Titel Baustellensicherung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.0006	Warnleuchte WL1 aufbauen abbauen Warnleuchte, TL Warnleuchten, Warnleuchte Typ WL1, aufbauen, betreiben und abbauen.	2 St	EP	GP
01.0007	vorhalten Wie Position 01.0005 (Seite 2) jedoch: vorhalten der vorbeschriebenen Verkehrszeichen, Absperrgitter, Warnleuchten für die Dauer von 3 Monaten	1 psch		GP
Summe Titel 01		Baustellensicherung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
02	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

02 Titel Abbrucharbeiten

02.0001 Teilabbruch der Mauer aus Sandstein

Teilabbruch der Mauer aus Sandstein, aus Quadersteinen mit bearbeiteten Kanten und Oberfläche, Länge ca. 80-100 cm, Breite ca. 20-30 cm, Dicke ca. 30 cm
Abnehmen einschl. Säubern der Steine, Entfernen von Mörtelresten
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, **auf der Baustelle zum Wiedereinbau lagern**, nicht verwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Mengenermittlung nach Wiegkarte.
Einbau nach gesonderter Position

10 m² EP GP

02.0002 Abbruch der Granitstelen im Hang

Wie Position 02.0001 jedoch:
Abbruch der Granitstelen im bestehenden Hügel
L ca 100 cm B ca 25 cm D ca. 12 cm
einschl. Betonfundament

12 m EP GP

02.0003 Abtrag Pflasterbelag Betonpflaster lagern

Pflasterbelag aufnehmen, aus Betonpflaster, Dicke ca. 70 mm, einschl. Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch, Bettungsdicke ca. 4 cm, in Spiel- und Wegeflächen
einschl. Säubern der Steine, im Rahmen von mehreren Teilabbruchmaßnahmen, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, Pflastersteine **palettieren und auf der Baustelle zum Wiedereinbau lagern**, nicht verwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Mengenermittlung nach Aufmaß.
Einbau nach gesonderter Position

135 m² EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
02	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.0004 Abbau der Edelstahlpfosten incl. Fundament

Abbau der Edelstahlpfosten der Sonnensegel, incl. Fundament aus Beton, Länge ca. 300 cm, Pfosten säubern von Betonresten etc.

Pfosten **auf der Baustelle zum Wiedereinbau lagern**, nicht verwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN,

Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Mengenermittlung nach Wiegeschein. Einbau nach besonderer Position.

5 St EP GP

02.0005 Abruch Stufen aus Granitleistensteinen als Stellstufen und

Abruch Stufen bestehend aus Stellstufen aus Granitleistensteinen, Einzellänge bis ca. 2,0 m und Hinterpflasterung aus Granitpflaster einschl. Fundament,

Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung,

aufgenommene Stoffe sammeln und zur Abfuhr auf der Baustelle lagern, laden auf LKW AN, transportieren zur Verwertungsanlage nach Wahl AN, entsorgen,

Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton oder 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik

Mengenermittlung nach Wiegekarte, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

1,5 m³ EP GP

02.0006 Abruch des Traufstreifens am Bestandsgebäude,

Abruch des Traufstreifens am Bestandsgebäude, bestehend aus Schüttung aus Kieswacken und Einfassung aus Betoborden/Rabatten

rückbauen einschl Fundament

aufgenommene Stoffe sammeln, sortieren, Kies und Rabatten

auf der Baustelle zum Wiedereinbau lagern, nicht verwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
02	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Mengenermittlung nach Aufmaß. Einbau nach gesonderter Position	4,5 m³	EP	GP
02.0007	Zaun Viereck-Drahtgeflecht Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet H 1,2m Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170405 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 10/2025 084 Abbruch des Zaunes aus Viereck-Drahtgeflecht, aus Stahl, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Höhe 1,2 m, Geräteeinsatz ist möglich, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen und Stahl, Mengenermittlung nach Wiegekarte, der Abbruch der Pfosten wird gesondert vergütet, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	80 m	EP	GP
02.0008	Zaun Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht schadstoffbelastet H 1m D 1,5 cm 7,5kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170201 Vergüt.Entsorg. AN STLB-Bau 10/2025 084 TA Abbruch des Zaunes aus Holz/Holzwerkstoff, Zaunfelder mit einseitiger Bekleidung aus Brettern im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A II, Höhe 1 m, Abbruchdicke '1,5' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3, Geräteeinsatz ist möglich, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, der Abbruch der Pfosten wird gesondert vergütet, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	100 m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
02	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.0009	Einbauten aus Holz unbehandelt abbauen Einbauten aus Holz unbehandelt abbauen - Gatterzaun aus Halbhölzern und Holzpfosten am Feldweg Ostseite - Zaunpfosten aus Holz/Rundholz - Tipi aus Bohnenstangen - Hochbeet aus Holzplatten u.a. Abfall nicht schadstoffbelastet, nicht gefährlich, Altholzkategorie A I, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m ³ , Geräteeinsatz ist möglich, aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Holz, der Abbruch der Pfosten wird gesondert vergütet, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN. Mengenermittlung nach Wiegekarte.	500 kg	EP	GP
02.0010	Zulage für die Entsorgung von behandeltem Holz Wie Position 02.0009 jedoch: Zulage für die Entsorgung von behandeltem Holz bis Altholzkategorie IV	200 kg	EP	GP
02.0011	Vitrine aus Metall abbauen Vitrine aus Metall mit 2 Pfosten im Eingangvorplatz einschl. Fundament abbauen Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte ohne Beschränkung, Pfosten von Fundamentbeton säubern, Vitrine mit Pfosten auf der Baustelle lagern , nicht verwendbare Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, Mengenermittlung nach Wiegeschein. Einbau nach gesonderter Position.	1 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
02	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

02.0012 Rollerparker /scooterparker abbauen

Rollerparker /scooterparker abbauen
Anlehnbügel aus verzinktem Stahl
einschl. Fundamente abbrechen
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Pfosten von Fundamentbeton säubern,
Scooterparker **auf der Baustelle lagern**, nicht verwendbare
Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden, transportieren,
entsorgen, zur Verwertungsanlage nach Wahl des AN,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Mengenermittlung nach Wiegeschein.
Einbau nach gesonderter Position.

1 St EP GP

02.0013 Bodendecke abräumen aufnehmen fördern lagern Wiese

Obere Bodendecke abräumen, Schichtdicke über 3 cm bis 5
cm, Bewuchs Altgraswiese, Wuchshöhe bis 8 cm, Räumgut
aufnehmen, fördern, auf Miete am Erdlager des Baugrundstück
aufsetzen,
Mengenermittlung nach Aufmaß.

70 m³ EP GP

02.0014 Wurzelstock roden ziehen T 50-100cm Durchm. 10-40cm lagern

Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 50 bis 100 cm,
Durchmesser der Schnittfläche über 10 bis 40 cm, gerodete
Stoffe auf der Baustelle lagern.
Entsorgung nach gesonderter Pos,

10 St EP GP

02.0015 Wurzelstock roden ziehen T 100-150cm Durchm. 40-60cm lagern

Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 100 bis 150 cm,
Durchmesser der Schnittfläche über 40 bis 60 cm, gerodete
Stoffe auf der Baustelle lagern.
Entsorgung nach gesonderter Pos,

5 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
02	Titel	Abbrucharbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.0016	Wurzelstock roden, ziehen, T 100-150cm Durchm. 60-80cm lagern Wurzelstock roden, Rodungstiefe über 100 bis 150 cm, Durchmesser der Schnittfläche über 60 bis 80 cm, gerodete Stoffe auf der Baustelle lagern. Entsorgung nach gesonderter Pos,	1 St	EP	GP
Summe Titel 02		Abbrucharbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
03 Titel Bodenauf- und abtrag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

03 Titel Bodenauf- und abtrag

Hinweise zur Lagerung von Aushubmaterial zur Beprobung

Sämtliches Aushubmaterial und Bodenaushub muss vor der Abfuhr durch den AN seitlich bzw. im Baufeld in Haufwerken gelagert werden. Die Beprobung erfolgt durch einen bauseits hinzu gezogenen Gutachten.

Der AN hat bei seinem Bauablauf zu berücksichtigen, dass für die Erstellung der bauseitigen Laboranalyse in der Regel ca. 8 - 10 Tage benötigt werden.

Bei den zu bearbeitenden Böden handelt es sich überwiegend um Auffüllungen sowie schluffigen und tonige Böden. Siehe dazu das beiliegende Bodengutachten.

Bodenbewegungen Wegekoffer, Fundamente, Gräben etc

Bodenbewegungen Wegekoffer, Fundamente, Gräben etc

03.0001 Oberboden abtragen laden fördern lagern BG4a TM Abtrag-H 20-30cm

STLB-Bau 10/2025 003

Oberboden, profilgerecht abtragen, laden, fördern und geordnet lagern, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 TM DIN 18196 (mittelplastischer Ton), Abtragshöhe über 20 bis 30 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

350 m3 EP GP

03.0002 Boden lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 TM

STLB-Bau 10/2025 002

Boden

profilgerecht lösen und direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen,

Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Lehm, Schluff nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 TM DIN 18196 (mittelplastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m,

Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

80 m3 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
03 Titel Bodenauf- und abtrag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

03.0003 Boden lösen fördern einbauen TM

STLB-Bau 10/2025 002

Boden

profilgerecht lösen, fördern und profilgerecht einbauen, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums

LAGA/DepVO/EBV/RuVA,

Homogenbereich 1, mit einer Bodengruppe, Bodengruppe 1 TM

DIN 18196 (mittelplastischer Ton), Tiefe oberer Horizont des

Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des

Homogenbereiches bis 1 m,

Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020,

Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen.

50 m³ EP GP

03.0004 Boden für Streifenfundamente

Wie Position 03.0002 (Seite 10) jedoch:

Boden für Streifenfundamente ab Geländeoberfläche

Aushubtiefe bis 0,80m,

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10 m³ EP GP

03.0005 Zulage Boden lösen in Handarbeit

Wie Position 03.0002 (Seite 10) jedoch:

zulage für Boden lösen in Handarbeit im Bereich von Leitungen und Wurzeln

5 m³ EP GP

03.0006 Boden für Einzelfundament ab Geländeoberfläche,

Wie Position 03.0002 (Seite 10) jedoch:

Boden für Einzelfundament ab Geländeoberfläche,

profilgerecht lösen, seitlich im Baufeld lagern

Aushubtiefe bis 0,8 m,

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

10 m³ EP GP

03.0007 Wie vor, jedoch ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA;

STLB-Bau 10/2025 002

Wie Position 03.0002 , jedoch:

der Gräben

ab Geländeoberfläche

profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen, verdichten

Aushubtiefe bis 0,8 m

Breite der Sohle über 0,4 bis 0,5 m

verdrängten Boden seitlich lagern

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
03 Titel Bodenauf- und abtrag

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle			Übertrag:
		5 m3	EP	GP
03.0008	Graben verfüllen anschütten verdichten D 20-25cm Sohlen-B 0,5-0,6m Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch liefern STLB-Bau 10/2024 002 Gräben profilgerecht verfüllen und anschütten einschl. Stoffe verdichten, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa, Schichtdicke über 20 bis 25 cm, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern.	3 m3	EP	GP
03.0009	Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Siebschutt Füllstoff einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Siebschutt, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97.	70 m³	EP	GP
03.0011	Schroppen liefern und einbauen 70-100 mm Schroppen liefern und einbauen 70-100 mm Dicke bis 30 cm als Untergrundverbesserung in Wegeflächen und Sickergruben	20 m³	EP	GP
Summe Titel 03		Bodenauf- und abtrag, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
04	Titel	Entwässerungsarbeiten und Dränagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04 Titel Entwässerungsarbeiten und Dränagen				
04.0001	Abwasserkanal PP Regenwasser Steckverbindung OD DN110 Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm gebr. Stoffe ob. Schicht gebr. Stoffe STLB-Bau 10/2025 009 Abwasserkanal aus PP (Polypropylen)-Rohren, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für Regenwasser, mit Steckverbindung, DN/OD 110, einschl. Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus gebrochenen Stoffen, obere Bettungsschicht aus gebrochenen Stoffen.	15 m	EP	GP
04.0002	DN 160 Wie Position 04.0001 jedoch: DN 160	5 m	EP	GP
04.0003	Abzweig PP Abwasserkanal OD DN110 STLB-Bau 04/2024 009 Abzweig, Formstück aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für Abwasserkanal, für Regenwasser, DN/OD 110.	5 St	EP	GP
04.0004	Abzweig DN 160 Wie Position 04.0003 jedoch: DN 160	2 Stk	EP	GP
04.0005	Bogen PP Abwasserkanal OD DN110 STLB-Bau 04/2024 009 Bogen, Formstück aus PP (Polypropylen), mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, für Abwasserkanal, DN/OD 110.	10 St	EP	GP
04.0006	DN160 Wie Position 04.0005 jedoch: DN 160	10 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
04	Titel	Entwässerungsarbeiten und Dränagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.0007	Reduzierstück PP homogen Abwasserkanal OD DN160 DN110 STLB-Bau 10/2025 009 Reduzierstück, Formstück aus PP (Polypropylen) DIN EN 1852-1, homogenes Vollwandrohr, für Abwasserkanal, DN/OD 160, 2. DN 110.	2 St	EP	GP
04.0008	Anschluss Abwasserkanal PP homogen DN110 Kanal PP DN150 Anschluss von Abwasserkanal aus PP DIN EN 1852-1 (homogene Vollwandrohre), bis DN 125, an vorhandenen Abzweig der bauseitigen Entwässerungsleitungen / Grundleitungen aus PP bis DN 150, einschl. Formteile Anschlusswinkel 45 Grad, vorh. Anlage ist nur bei Regenabfluss in Betrieb.	2 St	EP	GP
A0001	Abdeckungen Entwässerungsrinnen und Hofabläufe Ausführungsbeschr. Alle nachfolgend beschriebenen Rinnen und Hofabläufe sind mit Gitterrostabdeckungen Stahl verzinkt, MW 30/10 einzubauen			
04.0009	Entwässerungsrinne B125 NW 100mm Faserbeton U-Kastenrinne Abdeck. Stahl verz Arretierung Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 STLB-Bau 10/2025 009 Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433 und DIN 19580, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, aus Faserbeton, Kastenrinne, U-Querschnitt, ohne Gefälle, mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als Maschenrost, mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Arretierung, einschl. Fundament, aus Normalbeton C 16/20 DIN 1045-2.	6 m	EP	GP
04.0010	Einlaufkasten Entwässerungsrinne B125 NW 100mm Faserbeton U-Kastenrinne Abdeck. Stahl verz Arretierung Ablauf Ltg anschließen Ausführung gemäß Ausführungsbeschreibung 0001 STLB-Bau 10/2025 009 Einlaufkasten für Entwässerungsrinne, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, aus Faserbeton, Kastenrinne, U-Querschnitt, mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als Maschenrost, mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Arretierung, mit Stirnwand, Ablauf an Leitung anschließen.	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
04	Titel	Entwässerungsarbeiten und Dränagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

04.0011	Endstirnwand, feuerverzinkt geschlossen für Endstirnwand, feuerverzinkt geschlossen für Entwässerungsrinne der vorhergehenden Position,			
---------	--	--	--	--

2 St EP GP

04.0012	Hofablauf Polymerbeton Eimer DN100 Geruchverschluss L/B 300/300mm B125 setzen C12/15 D 10cm STLB-Bau 10/2025 009 Hofablauf aus Polymerbeton, mit Eimer, Anschluss DN 100, mit Geruchverschluss, Maße L/B 300/300 mm, Klasse B 125 DIN EN 124-1, mit Maschenrost, aus verzinktem Stahl, mit eingebauter Steckmuffe, setzen in Beton C 12/15 DIN 1045-2, Bettungsdicke 10 cm, Ablauf an Leitung anschließen.			
---------	---	--	--	--

1 St EP GP

04.0013	Fassadenrinne BH 150 mm Fassadenrinne in Anlehnung an die Bauklasse B Bauhöhe 150 mm als Laibungsrinne an Türen und bodentiefen Fenster Längen nach örtlichem Aufmaß, Breite über 100 bis 150 mm aus verzinktem Stahl, begehbar und rollstuhlbefahrbar, Rostauflage nach innen gekantet, mit integrierter Perforation im Sohlbereich zum bauseitigen Ausstanzen für Kanalanschlussstutzen DN/OD 75 oder DN/OD 110, mit Abdeckung als Gitterrost verzinkt, MW 30/10, verschraubbar, einschl. Passtücke, versetzen auf Fundament aus dränfähigem Mörtel Dicke ca.10 -20 cm,			
---------	--	--	--	--

20 m EP GP

04.0014	Seitenwände für vorbeschriebenen Fassadenrinnen, Abrechnung Wie Position 04.0013 jedoch: Seitenwände für vorbeschriebenen Fassadenrinnen, Abrechnung nach Stück			
---------	--	--	--	--

12 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
04	Titel	Entwässerungsarbeiten und Dränagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.0015	Schraubstutzen PVC OD / DN 100 Wie Position 04.0013 (Seite 15) jedoch: Schraubstutzen PVC OD / DN 100 für vorbeschriebene Fassadenrinnen für Anschluss Entwässerungsleitung DN 100, einschl. Ausstanzen der Perforation und Einsetzen des Stutzens, einschl. Schmutzfanggitter, Fassadenrinne anschließen.	6 St	EP	GP
04.0016	Fassadenrinnen an Holzfassaden Fassadenrinnen an Holzfassaden nach örtlichem Aufmaß, Rinnenunterteil NW 300 als Sockelrinne mit fassadenseitigen Belüftungsöffnungen in der Seitenwand gem. DIN 68800-2 (Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau) und für barrierefreie Übergänge; Stabile Ausführung mit horizontaler Aussteifung und mit integriertem Längsverbinder, mit zusätzlichen Knebelverbindungen, mit Perforation im Sohlbereich als Anschlussmöglichkeit für Anschlussstutzen DN/OD 100, ohne Perforierung für Versickerung, aus korrosionsgeschütztem verzinkten Stahl, begehbar und rollstuhlbefahrbar, Höhe 300 mm, Breite / Einlauftiefe 300 mm einschl. Passstücke mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als Maschenrost 30/10 mm, mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit Arretierung, einschl. Fundament, aus Normalbeton C 16/20 DIN EN 206, DIN 1045-2.	15 m	EP	GP
04.0017	Seitenwände für Rinnenunterteil NW 300 Wie Position 04.0016 jedoch: Seitenwände für Rinnenunterteil NW 300. Abrechnung nach Stück	4 St	EP	GP
04.0018	Zulage Außenecke 90° Wie Position 04.0016 jedoch: Zulage für Außenecke 90°, Seitenlängen des Rinnenunterteils je ca. 500 mm, Ausführung Abdeckrost 2-teilig, auf Stoß, ohne Gehrungsschnitt, 2 Ecken	2 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
04	Titel	Entwässerungsarbeiten und Dränagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

04.0019 Schraubstutzen PVC OD / DN 100

Wie Position 04.0016 (Seite 16) jedoch:
Schraubstutzen PVC OD / DN 100 mit Dichtungsring und
Gewindemuffe für vorbeschriebene Fassadenrinnen für
Anschluss Entwässerungsleitung DN 100,
einschl. Ausstanzen der Perforation und Einsetzen des
Stutzens, einschl. Schmutzfanggitter, Fassadenrinne
anschießen.

2 St EP GP

Dränagen

Dränagen

04.0020 Dränltg LP R2 PP DN100 Kokos-ummantelt Schlitz-B 2,5mm Graben

STLB-Bau 10/2022 010
Dränleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr, Typ R2, PP DIN
4262-1, DN 100, mit Ummantelung aus Kokos, Schlitzbreite 2,5
mm, in vorh. Graben.

50 m EP GP

04.0021 Bogen R 2 PP 15Grad DN100

STLB-Bau 04/2020 010
Bogen für Dränleitung aus PP DIN 4262-1, Typ R 2, 15 Grad,
DN 100.

5 St EP GP

04.0022 Bogen R 2 PP 30Grad DN100

STLB-Bau 04/2020 010
Bogen für Dränleitung aus PP DIN 4262-1, Typ R 2, 30 Grad,
DN 100.

5 St EP GP

04.0023 Verschlussstück R2 PP DN100

STLB-Bau 10/2024 010
Verschlussstück für Dränleitung aus PP DIN 4262-1, Typ R2,
DN 100.

6 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
04	Titel	Entwässerungsarbeiten und Dränagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.0024	Dränschicht Kiessand Ltg DN100 H 10cm H 10cm B 30cm STLB-Bau 04/2021 010 Dränschicht aus Kiessand, Körnung 0/16, für Leitung, DN 100, Höhe über Grabensohle 10 cm, Höhe über Rohrscheitel 10 cm, Grabenbreite 30 cm.	50 m	EP	GP
04.0025	Auskleidung Sohle/Wand Graben Geotextil STLB-Bau 04/2024 010 Auskleidung der Sohle und der Wände des/der Drängrabens/Sickergruben mit geotextilem Filter, Durchlässigkeitsbeiwert kv mind. 0,1 cm/s, Überlappungsbreite 10 cm, Abrechnung nach bedeckter Fläche.	50 m2	EP	GP
04.0026	Dränltg LP DN110 anschließen Kanal/Ltg Kunststoff bis DN200 STLB-Bau 04/2024 010 Dränleitung aus Kunststoff-Teilsickerrohr, DN 110, anschließen an Kanal/Leitung aus Kunststoff, DN bis 200, an vorh. Stützen.	2 St	EP	GP
Schächte				
04.0027	Schachtabdeckung quadratisch BEGU Schachtabdeckung quadratisch BEGU, 80x80 cm Klasse B liefern und auf bestehende Schächte in Mörtelbett auf neue Höhe setzen, Oberflächengefälle > 5%	2 St	EP	GP
04.0028	Schachtabdeckung auf Höhe setzen Anpassung bis 10 cm Schachtabdeckung Beton-Guss Außen-Durchmesser ca. 80cm, rund, auf bauseits erstellen Schächten verbaut, lösen und durch Erneuerung / Ergänzung des Mörtelbetts auf neue Höhe setzen, Oberflächengefälle > 5% Anpassung bis 10cm, zusätzliche Formteile nach gesonderter Position	2 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
04	Titel	Entwässerungsarbeiten und Dränagen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
04.0029	Auflagering geneigt Betonfertigteil Weite 625mm H 30/60mm Schubsicherung STLB-Bau 10/2023 009 Auflagering, zum Einbau in geneigte Oberfläche, Betonfertigteil (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, lichte Weite 625 mm, jedoch Bauhöhe 30/60 mm, mit Schubsicherung.	2 St	EP	GP
04.0030	Auflagering waagerecht Betonfertigteil Weite 625mm H 80mm Schubsicherung STLB-Bau 10/2023 009 Auflagering, zum Einbau in waagerechte Oberfläche, Betonfertigteil (AR-V) DIN EN 1917, DIN 4034-1, Typ 2, lichte Weite 625 mm, Bauhöhe 80 mm, mit Schubsicherung.	2 St	EP	GP
Summe Titel 04		Entwässerungsarbeiten und Dränagen, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Versorgungsleitungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

05 Titel Versorgungsleitungen

Gräben für TW-Leitung, Leerrohre und Kabelzugschacht

05.0001 Boden Graben Kabelkanäle lösen fördern verfüllen verdichten laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 Sohlen-B 0,5-0,6m T bis 0,5m TM GU

STLB-Bau 10/2025 002

Boden der Gräben für Kabelkanäle, ab Geländeoberfläche, profilgerecht lösen, seitliche Lagerung des Aushubs nicht möglich, fördern zum Zwischenlager, verfüllen, verdichten, verdrängten Boden direkt laden, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Aushubtiefe bis 0,5 m,

Homogenbereich 2, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 TM DIN 18196 (mittelplastischer Ton), Bodengruppe 2 GU DIN 18196 (Kies-Schluff-Gemisch), Tiefe oberer Horizont des Homogenbereiches von 0 m, Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1 m, Baumaßnahme der Geotechnischen Kategorie 1 DIN 4020, - Konsistenz DIN EN ISO 14688-1 halbfest, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

25 m3 EP GP

05.0002 Graben verfüllen verdichten D 30-50cm Sohlen-B 0,5-0,6m Kies-Sand-Gemisch liefern

STLB-Bau 10/2025 002

Gräben profilgerecht verfüllen einschl. Stoffe verdichten, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Schichtdicke über 30 bis 50 cm, Breite der Sohle über 0,5 bis 0,6 m, Kies-Sand-Gemisch, liefern.

5 m3 EP GP

Trinkwasserleitung

05.0003 Trinkwasserleitung PE-RC-Rohr Durchmesser 40x3,7mm

Trinkwasserleitung PE-RC-Rohr Außendurchmesser 40x3,7mm, DN 32 (1 1/4"), liefern und verlegen in vorbereiteten Gräben, einschl. Sandbettung und Trassenwarnband

40 m EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Versorgungsleitungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
05.0004	Formteile PE RC-Rohr Durchmesser 50 mm, Winkel 45 und 90 Formteile PE RC-Rohr Durchmesser 40 mm, Winkel 45 und 90 Grad, liefern und einbauen	6 St	EP	GP
	Leerrohre, Kabelzugschacht			
05.0006	Kabelschutzrohr DN110 Kabelschutzrohr DN 110, biegsam, Ringware aus PE, halogenfrei, Farbe schwarz. Optimierte Verbundrohrbauweise (höhere Druckfestigkeit), außen gewellt mit grüner gleitfähiger Innenhaut für den Kabeleinzug mit Zugdraht. Druckbeanspruchung Typ 450 und Schlagfestigkeit N nach DIN EN 61386-24; unter Beachtung der EN 1610 und der Verlegeanleitung des Herstellers, Bettung Typ 1, Dicke der unteren Bettungsschicht mind. 10 cm, aus gebrochenen Stoffen, obere Bettungsschicht aus gebrochenen Stoffen Abdeckung mit Trassenwarnband	46 m	EP	GP
05.0007	Muffe, NW 110 Doppelsteckmuffe NW 110, für sanddichte Verbindung von Kabelschutzrohren, fachgerecht einbauen.	4 St	EP	GP
05.0009	Endkappe, SD 110 Endkappe SD 110, für sanddichten Verschluss von Kabelschutzrohren, fachgerecht einbauen.	4 St	EP	GP
05.0013	Kabelschacht Kabelschacht als Topfschacht 70 x 70 x 90 cm im Lichten aus Stahlbetonfertigteilen $\geq$ C 35/45 DIN 1045 mit hohem Wassereindringwiderstand Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen aus: - Fußgängerverkehr (außergewöhnlich max. 40 kN Radlast) DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks". Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229 Klasse B 125 Bestehend aus: 1 Schachtunterteil mit Sickerloch 70 x 70 x 90 cm i. L. (893) kg Schachtabdeckung 70/70 cm im Lichten, bestehend aus: 1 Deckelrahmen mit Graugusseinfassung, 12 cm hoch (99 kg)			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Versorgungsleitungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	1 Deckel mit Betonfüllung in Graugusseinfassung ohne Lüftungsrost, Klasse B 125 (151 kg) Verschraubte / verriegelbare Schachtabdeckung, Rahmenhöhe 12 cm (225 kg) Die Fugen zwischen den Bauteilen sind bauamtlich zugelassener Schachtbaumörtel oder mit Zementmörtel (MG III) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.			
		2 St	EP	GP
Summe Titel 05			Versorgungsleitungen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Belagsflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

06 Titel Belagsflächen

06.0001 Planum Abweichung +/-2cm EV2 45MPa

STLB-Bau 10/2025 002
Planum herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm, Verformungsmodul mind. EV2 45 MPa.

830 m2 EP GP

06.0002 STS Bk0,3 DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 35-40cm

STLB-Bau 10/2025 080
Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, Körnung 0/45, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Schichtdicke über 35 bis 40 cm, Feinanteil Kategorie UF 3, im eingebauten Zustand max. 3 % Feinanteile, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s.

30 m3 EP GP

06.0003 STS DPr1 EV2 80MPa 0/45 D 25-30cm

STLB-Bau 10/2025 080
Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 80 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, Körnung 0/45, Schichtdicke über 25 bis 30 cm, Feinanteil Kategorie UF 3, im eingebauten Zustand max. 3 % Feinanteile, Infiltrationsbeiwert ki größer gleich 1 x 10 hoch minus 5 m/s.

200 m3 EP GP

Betonborde

06.0004 Betonbord HB15/30 Fundament Rückenstütze C16/20 D 20cm

STLB-Bau 10/2024 080
Bordstein aus Beton, DIN EN 1340, Maße DIN 483, Form HB 15/30, Witterungswiderstand A, Abriebwiderstand F, Biegezugfestigkeit S, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Fugen offen.

8 m EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Belagsflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

06.0005 Bordsteinpassstück Bordstein Beton HB15/30

STLB-Bau 10/2025 080
Bordsteinpassstück herstellen, Betonbordstein, DIN EN 1340,
Maße DIN 483, Form HB 15/30.

2 St EP GP

06.0006 Betonbord TB8/30 Fundament Rückenstütze C16/20 D 25cm B 20cm

STLB-Bau 10/2025 080
Bordstein aus Beton, Form TB 8/30, mit Fundament und
einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer
Zusammensetzung C 16/20 DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm,
Breite der Rückenstütze 20 cm, Fugen offen.

108 m EP GP

06.0007 Betonbord TB8/50 Fundament Rückenstütze 2seitig C16/20 D 25cm B 20cm

STLB-Bau 10/2025 080
Bordstein aus Beton, Form TB 8/50, mit Fundament und
2-seitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung
C 16/20 DIN 1045-2, Bettungsdicke 25 cm, Breite der
Rückenstütze 20 cm, Fugen offen.

15 m EP GP

06.0008 Bordsteinpassstücke Bordsteine Beton TB

Bordsteinpassstücke herstellen, mit Motorschneidgerät und
diamantbesetzter Trennscheibe, für Tiefbordsteine aus Beton
bis 50 cm, DIN EN 1340, Maße DIN 483.

15 St EP GP

Eingangsstufen

06.0009 Blockstufe L 200 cm H 16 cm B 60 cm

Blockstufen als Fertigteil aus Beton nach DIN EN 13198,
Einzellänge ca. 200 cm
Stufenhöhe 16 cm, Stufenbreite 60 cm,

Festigkeitsklasse C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit
Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), frost- und
tausalzbeständig,
Zuschlag aus gebrochenem Hartgestein,
Oberfläche Rutschfestigkeit R11, kugelgestrahlt, Farbton grau,
Vorderkanten gefast,
Tritfläche, Vorderseite in Sichtbeton,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Belagsflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mit eingelassenem Kontraststreifen an der Vorderkante Breite ca. 5 cm von vorn, Breite ca. 8 cm von oben, Farbton anthrazit			Übertrag:
	auf herzustellendem Fundament aus Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 30 cm auf Schottertragschicht 0/45 cm, Schottertragschicht nach gesonderter Position, Titel Belagsarbeiten	4 m	EP	GP
06.0010	Länge 140 cm Wie Position 06.0009 (Seite 24) jedoch: Einzellänge ca. 140 cm	1,4 m	EP	GP
	Pflasterbeläge			
06.0011	Pflasterdecke Betonpflaster L/B 208 /173 mm, 173/104 mm, 313/173 mm D 70mm Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Maße L/B 208/173 mm, 173/104 mm, Dicke 70 mm, einschichtig, Oberfläche gerumpelt, Kanten und Ecken gebrochen, Farbe warmes grau, im Verband wie Bestandspflaster Bettung aus Gesteinskörnung Körnung 1/5 aus gebrochenen Gesteinskörnungen (Sieblinie 1/5) nach TL Gestein gemäß MVV, max. 1 M.-% der Korngröße 0,063 mm, Dicke 3-5 cm, Gesteinskörnung für Fugen aus gebrochenen Gesteinskörnungen, Körnung 1/3 (Sieblinie 1/3, hoher Stützkornanteil) nach TL Gestein gemäß MVV, max. 1 M.-% der Korngröße 0,063 mm einbringen, Fugenbreite 3-5 mm.	125 m²	EP	GP
06.0012	in Reihenverband, Format 208 /173 mm Wie Position 06.0011 jedoch: in Reihenverband im Bogen, Format 208/173 mm	110 m²	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Belagsflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

06.0013 Zulage für gebundene Bauweise

Wie Position 06.0011 (Seite 25) jedoch:
Zulage für gebundene Bauweise in modellierten Flächen, als abgesenkte, muldenartige Einfassung der Sandspielfläche, Dränbetontragschicht wird gesondert vergütet
Bettung aus Gesteinskörnung Körnung 2/5 für hydraulisch gebundene Bettung aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt), Dicke 4 +/-1 cm, zementgebundenen, kunststoffmodifizierten Pflasterfugenmörtel einbringen, Fugenbreite 5 +/-2 mm.
einschl. Haftbrücke zwischen Steinunterseite und Bettung, abgestimmt auf die Zugfestigkeit zwischen Stein und Bettung
>= 0,5MPa gemäß TP _Pflaster-St

Abrechnung nach Fläche

100 m² EP GP

06.0014 Dränfugensteine, L/B 208/173 mm, 313/173 mm

Wie Position 06.0011 (Seite 25) jedoch:
als Dränfugensteine, L/B 208/173 mm
Dicke 70 mm

206 m² EP GP

06.0015 Betonpflaster gelagert einbauen Bettung

Vorhandenes Betonpflaster aus Betonwerkstein
Maße L/B 208 /173 mm, 173/104 mm,
Dicke 70 mm
seitlich gelagert, aufnehmen und einbauen,
im Verband wie Bestandspflaster, einschl. Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 1/5 mm aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Hartgesteinsplitt), Dicke 3 bis 5 cm, Fugen verfüllen mit Bettungsstoff, einschlänmen, Fugenbreite 3 bis 5 mm.

80 m² EP GP

06.0016 Randeinfassung einzeilig Betonpflaster L/B 208 /173 mm D 100mm Fundament Rückenstütze C16/20

Pflasterstreifen als Randeinfassung als Läuferreihe an den Stellplätzen, Breite ca. 21 cm, aus Steinpflaster, einzeilig, Pflastersteine aus Beton, TL Pflaster-StB,
Maße L/B 208 /173 mm, Dicke 100 mm, einschichtig, Oberfläche gerumpelt, Kanten und Ecken gebrochen,
Farbe warmes grau,
Tragschicht wird gesondert vergütet, Fundament und einseitige

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Belagsflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 16/20 DIN EN 206 und DIN 1045-2, Dicke 20 +/-2 cm, Breite der Rückenstütze 15 +/-2 cm, zementgebundenen Pflasterfugenmörtel einkehren und einschlänmen, Fugenbreite 10 +/-5 mm.	675 m	EP	GP
	Übertrag:			
06.0017	Leitstreifen Beton 30/30cm D 8cm anthrazit Rippenstruktur B 30cm Bettung Splitt 2/5 D 3-5cm Sand 0/2 einbringen B 4+/-2mm STLB-Bau 10/2025 080 Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984, aus Beton, Plattenmaße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton anthrazit, mit Rippenstruktur, Streifenbreite 30 cm, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus Gesteinskörnung Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt), Dicke 3 bis 5 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen (Sand), einbringen, Fugenbreite 4 +/- 2 mm.	10 m	EP	GP
06.0018	Auffindestreifen Beton 30/30cm D 8cm anthrazit Noppenstruktur B 60cm Bettung Splitt 2/5 D 3-5cm Sand 0/2 einbringen B 4+/-2mm STLB-Bau 10/2025 080 Auffindestreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984, aus Beton, Plattenmaße 30/30 cm, Dicke 8 cm, Farbton anthrazit, mit Noppenstruktur, Streifenbreite 60 cm, ungebundene Bauweise, Tragschicht wird gesondert vergütet, Bettung aus Gesteinskörnung Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt), Dicke 3 bis 5 cm, Baustoffgemisch für Fugen, Körnung 0/2 aus natürlichen ungebrochenen Gesteinskörnungen (Sand), einbringen, Fugenbreite 4 +/- 2 mm.	2 m2	EP	GP
06.0019	Anschluss Pflasterdecke Schnittkanten Anschluss für Pflasterdecke, T bis 10 cm, herstellen von Schnittkanten, mit Nassschneidegerät.	650 m	EP	GP
06.0020	Deckschicht liefern und einbauen und verdichten, Schotter Deckschicht liefern und einbauen und verdichten, profilgerecht, mit Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, liefern, Körnung 45/56 oder 32/56, Schichtdicke 10 cm, Verdichtungsgrad mind. DPr 0,97.	98 m²	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Belagsflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
06.0021	Oberboden gelagert, feinkrümelig gefräst Oberboden gelagert, feinkrümelig gefräst, aufnehmen, fördern, einbauen, über Schotterfläche überwerfen, Dicke 1 cm Einbauort: Stellplätze geschottert	89 m²	EP	GP
	Spielflächen Die nachfolgend beschriebenen Leistungen für Schüttgüter wie Holzhackschnitzel oder Sand sind grundsätzlich in eingebautem Zustand abzurechnen. Die Verdichtungsfaktoren sind zu berücksichtigen.			
06.0022	STS Bk0,3 DPr1 EV2 100MPa 0/45 D 35-40cm STLB-Bau 10/2025 080 Schottertragschicht ZTV SoB-StB, Belastungsklasse RStO 12/24 Bk0,3, Verdichtungsgrad mind. DPr 1, Verformungsmodul auf der Oberfläche mind. EV2 100 MPa, aus Baustoffgemisch für Schottertragschicht, Körnung 0/45, unter Verwendung mineralischer Ersatzbaustoffe (MEB) gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV), Schichtdicke über 35 bis 40 cm, Feinanteil Kategorie UF 3, im eingebauten Zustand max. 3 % Feinanteile, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5 x 10 hoch minus 5 m/s.	30 m3	EP	GP
06.0023	TS Dränbeton C16/20 D 10cm STLB-Bau 10/2025 080 Dränbetontragschicht FLL ZTV-Wegebau, natürliche Gesteinskörnung, C 16/20, Nutzungskategorie N 1, wasserdurchlässig, kf größer gleich 5,4 x 10 hoch minus 5 m/s, Dicke 10 cm.	60 m2	EP	GP
06.0024	Sandkastenfüllung Sand 0/2 H 40cm STLB-Bau 10/2025 003 Sandkastenfüllung, mit Sand Körnung 0/2, Füllhöhe 40 cm.	22 m2	EP	GP
06.0025	Fallschutzbelag Holzschnitzel 5/30 D 40cm STLB-Bau 10/2025 003 Fallschutzbelag DIN EN 1176-1 aus Holzschnitzeln, Körnung 5/30, Schichtdicke 40 cm.	65 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Belagsflächen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Traufstreifen

06.0026 Traufstreifen herstellen aus Rabatten und Kiesschüttung

Traufstreifen herstellen aus Betonborden 8/20 und
Kiesschüttung aus Kieswacken
Breite ca 30 cm
einschl. Tragschicht STS 2/45, Stärke 20 cm
einschl. Vliesabdeckung zwischen Tragschicht und
Kiesschüttung
Material gebraucht, auf Baufeld gelagert,
aufnehmen und versetzen
Rabatten mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus
Beton mit einer Zusammensetzung C 20/25 DIN EN 206 und
DIN 1045-2, Bettungsdicke 20 cm, Breite der Rückenstütze 15
cm.

32 m EP GP

Summe Titel 06

Belagsflächen, Netto:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
07 Titel Mauern

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07 Titel Mauern				
07.0001	Quadermauerwerk D 30cm Sandstein Natursteinmauerwerk DIN EN 1996 als Quadermauerwerk, einseitig sichtbar, Mauerwerksdicke ca. 30 cm, Höhe der Mauer ca. 50 cm, 2 Steinlagen, Mauermörtel M 10 mit Trasszusatz, Gesteinsart Sandstein, Sichtflächen und Kanten spaltrau, Fugen glätten. aus Material gebraucht, seitlich gelagert.	10 m²	EP	GP
07.0002	gebrauchte Mauersteine aus Sandstein liefern Wie Position 07.0001 jedoch: mit zu liefernden gebrauchten Mauersteine aus Sandstein Farbe bräunlich	5 m²	EP	GP
07.0003	Granitstelen im Baufeld gelagert Granitstelen aufnehmen und versetzen, Aufkantung bis ca. 35 cm im Baufeld gelagert einschl. Erd- und Fundamentarbeiten	12 m	EP	GP
Summe Titel 07			Mauern, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
08	Titel	Ausstattungen, Zaunarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

08 Titel Ausstattungen, Zaunarbeiten

Tore und Zaunarbeiten

Hinweis Drehflügeltore und Zäune:

- Bodenfreiheit der Torflügel im geschlossenen Zustand max. 10 cm
- Bodenfreiheit der Zaunfelder max. 10 cm
- Zaunpaneele / Stabgittermatten dürfen keinen Überstand der Gitterstäbe aufweisen, weder oben noch unten

08.0001 Drehflügeltor Zaun 2-flg. asym. Gehflügel-B 100cm Standflügel-B 300cm

Drehflügeltor für Zaun, handbetätigt, 2-flügelig, asymmetrisch, lichte Weite 400 cm, Breite Gehflügel 100 cm, Breite Standflügel 300 cm Höhe 1,10 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkanthrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,

mit Doppeleinsteckschloss für Profilzylinder
Drückergarnitur als Türknauf drehbar, einseitig beweglich, einseitig fest, mit Rosetten, beidseitig, aus Aluminium, eloxiert,

mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, mit Mittelverriegelung, Seitenfeststeller und Fangöse, Torpfosten aus Stahlvierkanthrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 100/100 mm, Wanddicke 4 mm, Kopf verschlossen mit verschweißter Platte, Gesamtpostenlänge ca. 160 cm, mit Fußplatte, einschl. Bohrungen, auf Stahlbeton mit Klebeankern befestigen

einschl. Herstellung der Fundamente aus Beton nach Herstellerangaben, einschl. Erdarbeiten

1 St EP GP

08.0002 Drehflügeltür Zaun Weite 110cm

Drehflügeltür für Zaun, handbetätigt, lichte Weite 110 cm, Höhe 1,10 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkanthrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, Türknauf, einseitig beweglich, einseitig fest, mit Rosetten, beidseitig, aus Aluminium, eloxiert,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Ausstattungen, Zaunarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, Torpfohlen aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Gesamtpfohlenlänge 160 cm, mit Fußplatte, einschl. Bohrungen, auf Stahlbeton mit Klebeankern befestigen. einschl Herstellung der Fundamente aus Beton nach Herstellerangaben, einschl. Erdarbeiten	4 St	EP	GP
08.0003	Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 1,0m Maschenweite 50/200mm L 2,5m Pfosten Stahlvierkantrohr 60/40mm Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Endpfosten werden gesondert vergütet, als Doppelstabmatte, Höhe 1,0 m, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf verschlossen mit Kunststoffkappe, Höhe 1,10 m über OK Gelände, Gesamtpfohlenlänge ca. 160 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, einschl Herstellung der Fundamente aus Beton nach Herstellerangaben, einschl. Erdarbeiten	215 m	EP	GP
08.0004	Stahlgittermatte Passstück H 1 m Maschenweite 50/200mm Doppelstab 8mm verz Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, Passstück, für Zaun, Höhe 1,0 m, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, Einzelfeldlänge über 0,5 bis 1,2 m, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Korrosionsschutz an den Schnittstellen wiederherstellen.	5 St	EP	GP
08.0005	Zaunecke Stahlgittermatten Eckpfosten STLB-Bau 10/2025 003 Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten, mit Eckpfosten wie Zaunpfosten.	10 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Ausstattungen, Zaunarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

08.0006 Endpfosten wie Zaunpfosten

Wie Position 08.0005 (Seite 32) jedoch:
Endpfosten wie Zaunpfosten

4 St EP GP

08.0007 Zaunanschluss Torpfosten Stahlgittermatten H 1,2m

Zaunanschluss an vorh. Torpfosten, mit Stahlgittermatten
(Paneele) DIN EN 10223-7, Höhe 1,10 m.

7 St EP GP

Handläufe

08.0008 Handlauf

Handlauf für Rampen
gem. Regedetail
Höhe über OK Belag 0,85 m
bestehend aus
- Pfosten aus Flachstahl 50/15 mm, Länge ca. 1300 mm,
Pfostenabstand 1500 mm, in Hülsenfundament aus Rohrhülse
DN 200, Länge ca. 400 mm, verfüllen mit Beton C12/15
- Handlauf/Querholm als Stahlrundrohr d= 42 mm, gebogen wie
Rampenverlauf, mit verschweißten Endkappen, mit Stahlsporn
d=10 mm, L=100 mm, zur Befestigung an Pfostenkopf mit
Schraube
- Radabweiser aus Flachstahl 60x4mm in der Rampe entlang
der Pfosten mit 4 cm Bodenfreiheit montiert.

Gesamtkonstruktion feuerverzinkt
Verankerung auf Mauern und Belägen mit Verguss in Hülsen
einschl. Kernbohrungen
einschl. Befestigungsmaterial
einschl. Dilatationsstöße nach Erfordernis
einschl. statischer Nachweis
einschl. der Werk- und Montageplanung

Abrechnung nach Länge in Horizontalprojektion gemessen

40 m EP GP

Ausstattungen

08.0009 Fahrradabweiserbügel Stahl verz Einzelständer

Fahradabweiserbügel aus verzinktem Stahl DIN EN ISO 1461,
als Einzelständer,
Rundrohr 48 mm
Höhe über Flur 950 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Ausstattungen, Zaunarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Breite 800 mm mit Quersteg Anordnung gerade, aufstellen in herzustellendem Einzelfundamenten aus Beton C 20/25 DIN EN 206, Länge 40 cm, Breite 40 cm, Tiefe 50 cm einschl. Erdarbeiten	12 St	EP	GP
				Übertrag:
08.0010	Fahrradbügel Hoch-Tief-Aufstellung Vorhandene Fahrradbügel Hoch-Tief-Aufstellung, vor KITA-Eingang aufgestellt lösen und neu aufstellen	1 St	EP	GP
08.0011	Scooter Reihensparker Bügel Scooterparker, Anlehnbügel auf Baustelle gelagert aufnehmen und wieder einbauen einschl. Erd- und Fundamentarbeiten Einbauort: Vorbereich Kita	1 St	EP	GP
08.0012	Gitterrostabdeckung am Kita-Eingang Gitterrostabdeckung vor Kita-Eingangstür bestehend aus: - Auflagerahmen ca. 2000 x 600 mm aus L 150x15, 4-seitig umlaufend, auf Betonrahmen gedübelt, mit angeschweißtem Flachstahl 50x10 mm als Mittelstrebe und Auflager für Gitterrost - Gitterrost Gesamtfläche ca. 2000 x 600 mm, 2-teilig, Maschenweite 30/10 mm, in rutschfester Ausführung mit RG2-Füllstäben (Sägezahn) belastbar bis 5 kN/m2, - gesamte Stahlkonstruktion feuerverzinkt - sämtliche Verschraubungen in Edelstahl - einschl. aller Bohrungen - einschl. aller Kleinteile und Befestigungsmittel - alle Teile werden vor Ort verschraubt, keine Schweißarbeiten auf der Baustelle - einschl. Werkstattzeichnung zur Prüfung und Freigabe	2 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Ausstattungen, Zaunarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

08.0013 Gitterrost LxB ca. 600 x 1000 mm

Wie Position 08.0012 (Seite 34) jedoch:
Gitterrost LxB ca. 600 x 1000 mm

1 St EP GP

08.0014 Mülltonnenbox Dreifachschrank

Mülltonnenbox Dreifachschrank
für drei Abfall- und Wertstoffbehälter bis 240 l Volumen gem.
DIN EN 15132
Abmessungen (B x T x H): 2030 mm x 840 mm x 1250 mm
Gewicht: ca. 844 kg

bestehend aus:

- Korpus aus Betonwerkstein
- Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein in Sichtbeton Basisgrau, schalungsglatt
- Bodenwinkel und Tür
- Bodenwinkel aus Edelstahl V2A mit K240 Schliff, als Anfahrerschutz
- glatte Türen allseitig verzinkt und pulverbeschichtet nach EN 1090 in RAL 9006 Weißaluminium Struktur. Mit Silent-Klapphebelverschluss mit Schloss

Verschlusssystem für Klapphebel

- Kastenschloss mit Vorrichtung für PHZ 10/45 und Dreikantschloss mit Dreikantdorn 8 mm

Ausstattung

- Räderarretierung mittels Bodenaussparung
- Kunststoffummantelte Fangschlaufe

aufstellen in Mörtelbett

Betonfundament nach gesonderter Position

Typ:

Mülltonnenbox 243 Einstiegsmodell

Liefernachweis:

Paul Wolff GmbH

oder gleichwertige Art

2 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
08	Titel	Ausstattungen, Zaunarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.0015	Mülltonnenbox Doppelschrank Wie Position 08.0014 (Seite 35) jedoch: Mülltonnenbox Doppelschrank für zwei 2-Rad Abfall- und Wertstoffbehälter bis 240 l Volumen gem. DIN EN 15132 Abmessungen (B x T x H): 1375 mm x 8400 mm x 1250 mm Gewicht: ca. 621 kg Typ: Mülltonnenbox 242 Einstiegsmodell Liefernachweis: Paul Wolff GmbH oder gleichwertige Art			
		1 St	EP	GP
08.0016	Einfassung Winkelstützel. Stahlbeton XF4 80/155cm L100cm Einfassung aus Winkelstützelementen, als Stahlbetonfertigteile, Festigkeitsklasse C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF4 (Frostangriff, hohe Wassersättigung mit Taumittel), Oberfläche Sichtbeton glatt, Fußlänge/Höhe 80/155 cm, Baulänge 100 cm, Fertigteile enfugig verlegen, einschl. Fundament aus Beton C20/25 Dicke 20 cm.			
		1 m	EP	GP
08.0017	Holz Sitzbank Holz Sitzbank, Breite 1325 mm, Höhe 930 mm, Tiefe 610 mm, Sitzhöhe 430 mm, Sitztiefe 460 mm, 2-Sitzer, aus Kiefernholz, lackiert, Farbe braun, Bohlengröße 21 x 45 mm mit Rückenlehne und 2 Armlehnen liefern, montieren und aufstellen			
		4 St	EP	GP
	Spielgeräte			
08.0018	Edelstahlpfosten gebraucht, gelagert, einbauen für Sonnensegel Edelstahlpfosten gebraucht, gelagert, einbauen für Sonnensegel Rundrohr, mit Neigung ca. 10° einschl. Erd- und Fundamentarbeiten			
		5 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Ausstattungen, Zaunarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
08.0019	Findlinge, Natursteine aus Granit, lösen, transportieren, einbauen Findlinge, Natursteine aus Granit, Breite ca,bis 1,50 m, Höhe ca. bis 70 cm, lösen, aufnehmen, transportieren und im Baufeld wieder einbauen, Abrechnung nach Stück	10 St	EP	GP
08.0020	Rundhölzer, Stammholzreste, im Baufeld gelagert Rundhölzer, Stammholzreste, im Baufeld gelagert, aufnehmen, transportieren und als Balancierhölzer versetzen, Abrechnung nach Aufwand	25 h	EP	GP
08.0021	Spielelemente, Spielhäuser, im Baufeld vorhanden, aufnehmen, Spielelemente, Spielhäuser, im Baufeld vorhanden, aufnehmen, lösen, fördern und im Baufeld wieder einbauen, bzw. versetzen, Abrechnung auf Nachweis, Grundlage Stundensatz Facharbeiter	15 h	EP	GP
08.0022	Ortbeton Einzelfundament unbewehrt C16/20 0,25-0,5m3 STLB-Bau 10/2025 013 Ortbeton Einzelfundament, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton C 16/20 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Einzelvolumen über 0,25 bis 0,5 m3.	5 m3	EP	GP
08.0023	Volumen 0,5 bis 1,0 m³ Wie Position 08.0022 jedoch: Volumen 0,5 bis 1,0 m³	2 m³	EP	GP
Summe Titel 08		Ausstattungen, Zaunarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
09 Titel Oberbodenarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09 Titel Oberbodenarbeiten				
09.0001	Baugrund auflockern Untergrundlockerung T 15cm STLB-Bau 10/2025 003 Baugrund auflockern, durch Untergrundlockerung, Tiefe 15 cm, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt auf der Baustelle lagern.	1.180 m2	EP	GP
09.0002	Oberboden laden fördern auftragen BG4a TM D 10-20cm STLB-Bau 10/2025 003 Oberboden, von Miete laden, fördern, profilgerecht auftragen, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 TM DIN 18196 (mittelplastischer Ton), Auftragsdicke über 10 bis 20 cm, Mengenermittlung nach Aufmaß an der Auftragstelle.	236 m3	EP	GP
09.0003	Vegetationstragschicht lockern kreuzw. fräsen T 10cm BG4a STLB-Bau 10/2025 003 Vegetationstragschicht lockern, kreuzweise, fräsen, Lockerungstiefe 10 cm, Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt auf der Baustelle lagern, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig).	1.180 m2	EP	GP
09.0004	Mulde profilieren B 0,75-1m TL TM TA GU Mulde profilieren, Muldenbreite über 0,5 bis 1 m, 1 Bodengruppe, Bodengruppe 1 TL DIN 18196 (leicht plastischer Ton), Bodengruppe 1 TM DIN 18196 (mittelplastischer Ton), Räumgut und Boden auf dem Gelände planieren.	1 m	EP	GP
Summe Titel 09		Oberbodenarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
10 Titel Pflanz- und Saatarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
10	Titel Pflanz- und Saatarbeiten			
10.0001	Pflanzgrube 150/150cm T 100cm lösen fördern einbauen BG4a STLB-Bau 10/2025 003 Boden für Pflanzgrube, 150/150 cm, Tiefe 100 cm, lösen, fördern und profilgerecht einbauen, Sohle 10 cm tief lockern, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig).	5 St	EP	GP
10.0002	Pflanzgrube verfüllen Vegetationstragschicht/Substrat nicht überbaubar D 100cm STLB-Bau 10/2025 003 Pflanzgrube verfüllen, Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2: Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate, Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), Schichtdicke 100 cm.	3 St	EP	GP
10.0003	Baumbewässerungs-belüftungseinr. Dränrohr DN80 L 6m Aufsetzrohr L bis 100cm STLB-Bau 10/2025 003 Baumbewässerungs-/belüftungseinrichtung einbauen, in offener Pflanzgrube, Dränrohr, Typ R1, PVC-U DIN 4262-1 als Vollsickerrohr, DN 80, ringförmig verlegt, Länge ca. 6 m, ein Aufsetzrohr mit Anschlussstück, Länge bis 100 cm, Abdeckung der Rohrummantelung mit Filtervlies 150 g/m2, mit Verschlusskappe aus Leichtmetall mit Lüftungsöffnungen.	5 St	EP	GP
	Gehölze Gehölze Das Herstellen der Pflanzlöcher für die Strauch- und Heckenpflanzungen ist nicht gesondert beschrieben und ist kalkulatorisch in den Pflanzenpositionen zu berücksichtigen			
10.0004	Prunus serrulata Shirofugen H 4xv mDb StU. 20-25cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Prunus serrulata "Shirofugen" (Weiße Zierkirsche) H 4xv mDb, StU. 20 bis 25 cm, Pflanzgrubenbauweise 1 (nicht überbaubar), liefern und einpflanzen.	5 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
10 Titel Pflanz- und Saatarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.0005	Apfel Weißer Winterglockenapfel H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Apfel "Weißer Winterglockenapfel" H 3xv mDb, StU. 16 bis 18 cm, liefern und einpflanzen.	1 St	EP	GP
10.0006	Apfel Roter Boskoop H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Apfel "Roter Boskoop" H 3xv mDb, StU. 16 bis 18 cm, liefern und einpflanzen.	1 St	EP	GP
10.0007	Bereczki-Birnenquitte H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Quitte "Bereczki-Birnenquitte" H 3xv mDb, StU. 16 bis 18 cm, liefern und einpflanzen.	1 St	EP	GP
10.0008	Apfelquitte Cydora Robusta H 3xv mDb StU. 16-18cm liefern einpflanzen Quitte "Apfelquitte Cydora Robusta" H 3xv mDb, StU. 16 bis 18 cm, liefern und einpflanzen.	1 St	EP	GP
10.0009	Feinplanum Pflanzfläche Abweichung 4cm BG3a SU* STLB-Bau 10/2023 003 Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit 4 cm DIN 18916, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge oberflächengleich, Bodengruppe 3a DIN 18915 (schwach bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Anteil der nichtgeneigten Fläche 20 %, Neigung der Restfläche 1:3 bis 1:2.	50 m2	EP	GP
10.0010	Düngen Pflanzfläche organ.-mineral.Dünger fest 30g/m2 STLB-Bau 10/2025 003 Düngen der Pflanzfläche, mit organisch-mineralischem Dünger, fest, Menge ca. 30 g/m2 je Arbeitsgang, in 2 Arbeitsgängen.	kg	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
10 Titel Pflanz- und Saatarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.0011	Salix viminalis h 60-100cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Salix viminalis (Korb-Weide) h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.	30 St	EP	GP
10.0012	Spiraea x arguta Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Spiraea x arguta (Braut-Spierstrauch) Str 2xv C 3, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.	40 St	EP	GP
10.0013	Philadelphus Belle Etoile Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Philadelphus "Belle Etoile" (Gartenjasmin "Belle Etoile") Str 2xv C 3, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.	5 St	EP	GP
10.0014	Weigela florida Purpurea Str 2xv C 3 h 80-100cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Weigela florida "Purpurea" (Liebliche Weigelie "Purpurea") Str 2xv C 3, h 80 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.	5 St	EP	GP
10.0015	Deutzia x rosea Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Deutzia x rosea (Rosa Deutzie) Str 2xv C 3, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.	5 St	EP	GP
10.0016	Syringa x chinensis Saugeana Str 2xv C 3 h 60-100cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Syringa x chinensis "Saugeana" (Chinesischer Flieder "Saugeana") Str 2xv C 3, h 60 bis 100 cm, liefern und einpflanzen.	5 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 **LV** **Landschaftsbauarbeiten**
 10 Titel Pflanz- und Saatarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.0017	Hypericum calycinum P 1,0 liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Hypericum calycinum (Großblütiges Johanniskraut) P 1,0, liefern und einpflanzen.	300 St	EP	GP
10.0018	Lonicera nitida Maigrün P 1,0 h 20-30cm liefern einpflanzen STLB-Bau 10/2025 004 Lonicera nitida "Maigrün" (Glänzende Heckenkirsche "Maigrün") P 1,0, h 20 bis 30 cm, liefern und einpflanzen.	60 St	EP	GP
10.0019	Gießring Gießring zur Bewässerung von Bäumen aus PVC-U (ohne Weichmacher), Bauhöhe 300 mm, Farbe grau RAL 7037, Durchmesser DN/OD ca. 80 cm, in das Substrat ca. 10 cm einbinden, verbleibende Höhe ca. 20 cm, einschl. Schließen des Rings mit Verbinder, Abrechnung pro Baum Typ: Funke Gießring oder gleichwertige Art	3 St	EP	GP
10.0020	Pflanzenverankerung Pfahl-Dreibock Rahmen Halbrundhölzer Kokosstrick STLB-Bau 10/2025 003 Pflanzenverankerung mit Pfahl-Dreibock mit Rahmen aus Halbrundhölzern, Pfahl, weißgeschält, Zopfdicke 10/12 cm, Bindegurt aus Kokosstrick.	3 St	EP	GP
10.0021	Pflanzenverankerung Baumpfahl senkr. L 300cm Kokosstrick STLB-Bau 10/2025 003 Pflanzenverankerung mit Baumpfahl, senkrecht, Pfahl, weißgeschält, Pfahllänge 300 cm, Zopfdicke 8/10 cm, Bindegurt aus Kokosstrick.	4 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
10 Titel Pflanz- und Saatarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
10.0022	Verdunstungs-/Stammschutz Stamm Stammschutzanstrich Durchm. 20-30cm H bis 4m Verdunstungs- und Stammschutz am Stamm mit Stammschutzanstrich, Farbton weiß, Mindest-Wirksamkeitsdauer 5 Jahre, einschl. Grundierungsanstrich / Vorstrichmittel, Farbton gelb, Stammdurchmesser über 20 bis 30 cm, Stammhöhe bis 4 m, nach Herstellerangaben aufbringen.	7 St	EP	GP
	Saatflächen Saatflächen			
10.0023	Feinplanum Rasenfläche BG4a SU* STLB-Bau 10/2025 003 Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit bei 4 m 5 cm/bei 2 m 4 cm (Kategorie 3) DIN 18917, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge oberflächengleich, Bodengruppe 4a DIN 18915 (bindig, sandig), eine Bodengruppe, Bodengruppe 1 SU* DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Anteil der nichtgeneigten Fläche 20 %, Neigung der Restfläche 1:3 bis 1:2.	820 m2	EP	GP
10.0024	Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM2.3 25g/m2 STLB-Bau 10/2025 003 Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM Rasen 2.3 Gebrauchsrasen - Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2, Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides.	820 m2	EP	GP
Summe Titel 10		Pflanz- und Saatarbeiten, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
11 Titel Fertigstellungspflege

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
11	Titel Fertigstellungspflege			
11.0001	Pflanzfläche lockern Aufwuchs abtrennen Gehölzfläche Baumscheibe 8Arbeitsgänge STLB-Bau 10/2025 003 Lockern der Pflanzfläche, unerwünschten Aufwuchs abtrennen, auf Gehölzflächen und Baumscheiben, abgetrennte Teile des unerwünschten Aufwuchses auf LKW AN laden, 8 Arbeitsgänge, im Abstand von 6 Wochen, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.	360 m2	EP	GP
11.0002	Düngen Pflanzfläche organ.-mineral.Dünger fest 30g/m2 STLB-Bau 10/2025 003 Düngen der Pflanzfläche, mit organisch-mineralischem Dünger, fest, Menge ca. 30 g/m2 je Arbeitsgang, in 2 Arbeitsgängen.	10 kg	EP	GP
11.0003	Mähen von Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 8 cm, Mähen von Gebrauchsrasen, Wuchshöhe 6 bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, 10 Schnitte, Schnittfolge in der Regel vierzehntägig, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge, einschl. laden, transportieren und entsorgen des Schnittguts, Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	820 m2	EP	GP
11.0004	Wässern Pflanzung Hochstämme StU. 20-25cm 150l l/St 12Arbeitsgänge STLB-Bau 10/2025 003 Wässern der Pflanzung, Hochstämme, Stammumfang 20 bis 25 cm, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 150 l/St, 12 Arbeitsgänge, Abrechnung nach bewässerten Einheiten, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.	7 St	EP	GP
11.0005	Wässern Pflanzung Sträucher Jungpflanzen 20l l/m2 10Arbeitsgänge STLB-Bau 10/2025 003 Wässern der Pflanzung, Sträucher, Jungpflanzen, Wasser kann den vorh. Zapfstellen unentgeltlich entnommen werden, Wassermenge je Arbeitsgang mind. 20 l/m2, 10 Arbeitsgänge, der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge.	360 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
11	Titel	Fertigstellungspflege

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Titel 11		Fertigstellungspflege, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
12 Titel Entsorgung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

12 Titel Entsorgung

12.0001 Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen für Aushub,
Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen für Aushub von Boden, Steinen und Baggergut, das nach der Beprobung der Klasse BM F 1 nach EBV zugeordnet wird.

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

30 t EP GP

12.0002 Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen für Aushub
Zulage zu den vorbeschriebenen Positionen für Aushub von Boden, Steinen und Baggergut, das nach der Beprobung der Klasse BM F 2 nach EBV zugeordnet wird.

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F2 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

30 t EP GP

12.0003 Bau- und Abbruchabfälle AVV170904 nicht schadstoffbelastet
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) **170904 gemischte Bau- und**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
12 Titel Entsorgung

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Abbruchabfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN, die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.	5 t	EP	GP
12.0004	Garten- und Parkabfälle AVV200201 nicht schadstoffbelastet STLB-Bau 04/2025 087 Siedlungsabfälle, Garten- und Parkabfälle, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 200201 biologisch abbaubare Abfälle, nicht schadstoffbelastet, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.	20 t	EP	GP
Summe Titel 12			Entsorgung, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV Landschaftsbauarbeiten
13 Titel Kontrollprüfungen,

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
13 Titel Kontrollprüfungen,				
13.0001	Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch			
	STLB-Bau 10/2025 080 Kontrollprüfung ZTV E-StB auf besondere Anordnung des AG, für Unterbau/Planum, Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.			
		3 St	EP	GP
13.0002	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch			
	STLB-Bau 10/2025 080 Kontrollprüfung ZTV SoB-StB auf besondere Anordnung des AG, für Tragschicht ohne Bindemittel, Prüfung für Verformungsmodul, mit statischem Lastplattendruckversuch DIN 18134.			
		3 St	EP	GP
Summe Titel 13				
		Kontrollprüfungen,, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
14	Titel	Stundenlohnarbeiten, Arbeiten auf Nachweis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
14 Titel Stundenlohnarbeiten, Arbeiten auf Nachweis				
14.0001	Polier/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2017 091 Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5 h	EP	GP
14.0002	Landschaftsgärtner/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge STLB-Bau 04/2017 091 Stundenlohnarbeiten durch Landschaftsgärtner/-in auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10 h	EP	GP
14.0003	LKW Fahrer/-in einsetzen 12-20t STLB-Bau 04/2017 091 LKW, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Nutzlast 12 bis 20 t, Allradantrieb.	5 h	EP	GP
14.0004	Radlader Fahrer/-in einsetzen 18-37kW STLB-Bau 04/2017 091 Radlader, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten
14	Titel	Stundenlohnarbeiten, Arbeiten auf Nachweis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Motorleistung 18 bis 37 kW.

10 h EP GP

14.0005 Minibagger Fahrer/-in einsetzen

STLB-Bau 04/2017 091
Minibagger, mit Fahrer/-in, auf Anordnung des AG einsetzen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Fahrwerk mit Ketten.

10 h EP GP

14.0006 Trennschleifer Trennscheiben Stein

STLB-Bau 10/2025 091
Trennschleifer einschl. Trennscheiben, Bedienungspersonal wird gesondert vergütet, einsetzen, der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, Handgerät, für Stein.

10 h EP GP

Materialien werden nach Nettopreisen plus Zuschlag

Materialien werden nach Nettopreisen plus Zuschlag abgerechnet. Abrechnungsgrundlage sind die Nettopreise des Großhandels bzw. der Hersteller, die auf Verlangen durch Vorlage der Einkaufsrechnungen zu belegen sind. Hierbei hat der Auftragnehmer alle geschäftlichen Vorteile zu Gunsten des Auftraggebers wahrzunehmen.

Die benötigten Materialien müssen auf dem Taglohnzettel bzw. auf einem separaten Aufmass nach Menge, Größe sowie mit den Artikelnummern von Großhändler bzw. Hersteller aufgeführt werden.

Für Arbeiten mit Stoffkosten werden nachstehende Beträge eingesetzt.

Der angebotene kalkulatorische Zuschlag ist als Bieterangabe

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01 LV **Landschaftsbauarbeiten**
 14 Titel Stundenlohnarbeiten, Arbeiten auf Nachweis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

anzugeben.

In der nachfolgenden Position ist die vorläufige Summe der
 Stoffkosten einschließlich dem angebotenen Zuschlag als EP
 bzw. Gesamtpreis anzugeben

14.0007 **Material einschließlich Zuschlag**
 Material einschließlich Zuschlag

500 € EP GP

Summe Titel 14

Stundenlohnarbeiten, Arbeiten auf Nachweis, Netto:

LV-Zusammenfassung

Tübingen-Kinderhaus Bühl (922)

01	LV	Landschaftsbauarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustellensicherung	2	
02	Titel	Abbrucharbeiten	4	
03	Titel	Bodenauf- und abtrag	10	
04	Titel	Entwässerungsarbeiten und Dränagen	13	
05	Titel	Versorgungsleitungen	20	
06	Titel	Belagsflächen	23	
07	Titel	Mauern	30	
08	Titel	Ausstattungen, Zaunarbeiten	31	
09	Titel	Oberbodenarbeiten	38	
10	Titel	Pflanz- und Saatarbeiten	39	
11	Titel	Fertigstellungspflege	44	
12	Titel	Entsorgung	46	
13	Titel	Kontrollprüfungen,	48	
14	Titel	Stundenlohnarbeiten, Arbeiten auf Nachweis	49	

Summe LV 01 Landschaftsbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR