A U S F Ü H R U N G S P L A N

BEZEICHNUNGEN

T90-RS	RAUCHDICHTE FEUERBESTÄNDIGE TÜR
T90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR
T30-RS	RAUCHDICHTE FEUERHEMMENDE TÜR
T30	FEUERHEMMENDE TÜR
RS	RAUCHDICHTE TÜR
DS	DICHTSCHLIESSENDE TÜR
BW	BRANDWAND
BBW	BAUART BRANDWAND
F90	WAND FEUERBESTÄNDIG
F30	WAND FEUERHEMMEND
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE
ST	STÜTZE
WSG	WETTERSCHUTZGITTER
UZ	UNTERZUG
ÜZ	ÜBERZUG
MGA-Nr	METALLGLASELEMENT, ELEMENTNR.
STB-Nr	STAHLBLECHTÜR, TÜRNR.
TÜRNR	OBJEKTTÜR, TÜRNR.

Deckenanschluss von Trockenbauwand, Gieltend bis 40mm

HÖHENKOTEN

	FERTIGHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00
	ROHBAUHÖHE BEZOGEN AUF ±0.00
OKFF	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRD	OBERKANTE ROHDECKE
OKGEL	OBERKANTE GELÄNDE
UKAHD	UNTERKANTE ABGEHÄNGTE DECKE
LH	LICHTE HÖHE
UKUZ	UNTERKANTE UNTERZUG
OKUZ	OBERKANTE UNTERZUG
	ANGABEN MEDIZINTECHNIK
	ANGABEN HLS
	ANGABEN ELEKTRO
	LOSE MÖBEL
	FESTEINBAUTEN
	BRANDWAND
	MASSNAHMENLINIE
	ABRISS
	GK-ABKOFFERUNG
	STRAHLENSCHUTZ Pb-Wert: erforderlicher Wert (Pb-Wert): Wert durch Wand bauich bereits erreicht
	LASERSCHUTZ

LEGENDE

- TROCKENBAUWAND
- TROCKENBAUWAND - Feuerhemmend EI 30 nach DIN EN 13501; F 30 nach DIN 4102
- TROCKENBAUWAND - Feuerbeständig EI 90 nach DIN EN 13501; F 90 nach DIN 4102
- STAHLBETON NACH STATIK
- MAUERWERK NACH STATIK
- BESTAND

- ALLE MASZE SIND VOM UNTERNEHMER ÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN !
- UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSTIMMEN !
- DIE AUSFÜHRUNGSPLÄNE GELTEN NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DES STATIKERS UND TGA - PLANERS.
- DURCHBRÜCHE UND WANDSCHLITZE SIND NUR IN STB-WÄNDEN ANGEGEBEN; DB UND WS IN STB-BAUTEILEN SIND DEM SCHALPLAN DES TRAGWERKPLANERS ZU ENTNEHMEN.
- BRH = BRÜSTUNGSHÖHE VON OK FERTIG-FUSSBODEN BIS OK ROHBRÜSTUNG
- ÖFFNUNGSMASZE TÜREN BEZIEHEN SICH AUF OKFF
- ALLE HÖHENANGABEN BEZIEHEN SICH AUF OKFF!
- DIE GÜLTIGEN DIN- VORSCHRIFTEN SIND ZU BEACHTEN.

WANDVERSTÄRKUNGEN IN TROCKENBAUWÄNDEN

Die genauen Maße sind den Raumblättern zu entnehmen.

Qualitäten Wandverstärkungen:
- **Einbau in F0 Wände**
  Holzwerkstoffplatte gem. LV
- **Einbau in Brandschutzwände (F30/F90)**
  Stahlblech gem. LV

M-1	für wandmontierte Oberschränke UK = 2,05m ü.OKFFb, h = 30cm Längenangabe: siehe Raum
M-2	für wandmontierte Garderobenhaken UK = 1,45m ü.OKFFb, h = 20cm Längenangabe: siehe Raum
Med.-1	für wandmontierte Geräteschiene (Achse = 1,45 m ü.OKFFb) UK = 1,35 m über OKFFb, 20 cm hoch Längenangabe: siehe Raum
Med.-2	für wandmontierte med. Oberschränke UK = 2,00 m über OKFFb, 20 cm hoch Längenangabe: siehe Raum
Med.-3	für wandmontiertes med. Gerät - abhängig von Hersteller/Typ - Angaben nach Vergabe zu konkretisieren
Med.-4	für wandmontierten ELT-Verteilerschrank im CT-Raum UK = 2,10 m über OKFFb, 20 cm hoch Längenangabe: siehe Raum
Med.-5	für wandmontierte med. Oberschränke UK = 1,90 m über OKFFb, 30 cm hoch Längenangabe: siehe Raum
ELT + Med.-1	für wandmontierte Medienschiene und Geräteschiene (Achse = 1,45 m ü.OKFFb) in Beobachtungsräumen, UK = 1,35 m über OKFFb, 60 cm hoch; Längenangabe: siehe Raum

POSITIONEN DER VIERKANTROHRE IM TROCKENBAU

- Verkantrohr 100 x 100 x 8 Metall-Glas-Anlagen
- Vierkantrohr 100 x 100 x 4 Objektttüren
- X — Vierkantrohr waagerecht

ÄNDERUNGEN

INDEX	ÄNDERUNG/ERGÄNZUNG	DATUM	GEZ.
01	Überarbeitung nach Angaben TGA	02.04.26	phl
02	Überarbeitung Wandverstärkung	06.05.26	zzh

±0.00 = +96.92 m ü.NHN

ZEICHNG.NR.: GSKKBAA5U G+00 004V02-06.05.2026
BLATTGR.: A0
INDEX: 02

PROJEKTNR.: 203.01

PROJEKT: GENERALSANIERUNG KKB, HEPPENHEIM

KKB



BAUHERR: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD
VIERNHEIMER STRAßE 2
64646 HEPPENHEIM
TEL. 06252 / 701 -0
FAX. 06252 / 701 -347

FACHPLANER

ZEICHNUNG: BAUTEIL G - E00 Übersichtsplan Wandverstärkungen und Rohrkantprofile
ERSTELLT: 23.10.2025
BEARB.: lal
NEM-PLAN-NR.: 621
INDEX: 06.05.2026
MASSTAB: 1 : 100
02

NUTZUNGS- UND URHEBERRECHT VORBEHALTEN

Projekt Nr.: 203.1
SAP-WE: SAP-Geb. Nr.:
Dienststelle: Bauwerk
Nutzer Geb. Nr
Dateiname: GSKKBAA5U G+00 004V02-06.05.2026_Wandverstärkung
verknüpfte Dateien
Plandatum: 23.10.2025
Maßstab: 1 : 100
Plangröße in mm: Verfilmt am

Bauherr: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH eine Einrichtung des UKHD
Viernheimer Str. 2 64646 Heppenheim
Tel.: 06252 7010 Fax.: 06252 701347
Objekt: Kreiskrankenhaus Bergstraße GmbH
Viernheimer Str. 2
64646 Heppenheim
Gebäude / Bauteil: Bauteil G
Maßnahme: Generalsanierung KKB Heppenheim
Planbezeichnung: Ausführungsplanung
BAUTEIL G - E00 Übersichtsplan Wandverstärkungen und Rohrkantprofile

Plan erstellt	Plan bearbeitet	Projektleitung	Amtsleitung	Freigabe

H/B = 841 / 1189
Allplan 2024