

Studierendenwerk Karlsruhe AöR: EU-Vergabe von Bauleistungen

Neubau einer Wohnanlage für Studierende KIT Campus Ost; Gewerk: HLS-Arbeiten

Bieterinformation, Fragen und Antworten, Stand: 22.06.2026

Nr.	Frage/Hinweis des Bieters	Antwort/Bieterinformation der Vergabestelle
1	Bieterfragen zur LV 3.1.70 Die LV-Position ist nicht auskömmlich beschrieben, um eine Kranstellung zu kalkulieren. Hier die Fragen des Kranstellers: "Bei dieser Ausladung von 55m benötige ich mindestens einen HK 180 Tonnen Kran mit Zusatzspitze, die Hebefähigkeit in dieser Ausladung ist nur noch gering (zwischen 1 und 2,5 Tonnen). Dementsprechend kann ich ohne Gewicht kein Angebot erstellen, die Gefahr ist zu groß, dass unser Kran für diese Arbeiten ungeeignet ist." Wir bitten um Ertüchtigung der LV-Position mit den fehlenden Angaben wie Gewicht etc.,	Für die Ausführung der in der LV-Position 3.1.70 beschriebenen Leistungen wird kein Kran benötigt. Eine Kranstellung ist daher nicht Bestandteil des Leistungsumfangs und muss bei der Kalkulation nicht berücksichtigt werden. Eine Ergänzung der LV-Position hinsichtlich Kranlasten oder Gewichtsangaben ist daher nicht erforderlich. <i>(Bieterfrage aus dem aufgehobenen Verfahren)</i>
2	Leider ist die Position 3.1.10 für eine Kalkulation laut Hersteller ***** nicht auskömmlich. Folgende Unstimmigkeiten sind aufgefallen, wir bitten um Erklärung. - Primär Vorlauftemp. 95° korrekt? - Station Gesamtleistung lt. LV 332KW, nach Verteilerabgängen sind es 432KW - Temperaturen Primärseite/Sekundärseite 70/40° beide gleich, diese Temperaturen sind nicht mit einem Wärmeübertrager erreichbar - Sekundärseitige Rücklauftemp. 28° lt Verteiler passt nicht zu der Auslegungsrücklauftemp. 70/40°	Nach erneuter Prüfung können wir bestätigen, dass die angegebenen Werte und Auslegungsdaten korrekt sind. Die Primär-Vorlauftemperatur von 95 °C ist korrekt. Die Gesamtleistung der Station von 432 kW entspricht der Summe der angeschlossenen Verteilerabgänge und ist zutreffend. Die angegebenen Temperaturen auf Primär- und Sekundärseite entsprechen den vorgesehenen Auslegungsbedingungen. Die sekundärseitige Rücklauftemperatur von 28 °C gemäß Verteiler ist ebenfalls korrekt und berücksichtigt die jeweiligen Verbraucher- und Betriebsbedingungen. Die Angaben können somit wie dargestellt berücksichtigt werden. <i>(Bieterfrage aus dem aufgehobenen Verfahren)</i>