

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 1 -

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben: **ZfPW_Forensik Weissenau**

Gewerk: **Schreinerarbeiten Türen**

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 2 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Schreinerarbeiten Türen

1. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

1.1 Allgemeine Angaben

Bauherr:
Zentrum für Psychiatrie Süd
vert. durch Herr Nicolas Riek
Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Tel. 0751-7601 2137

Baugrundstück:
Weingartshofer Str. 2
88214 Ravensburg
Fl.Nr. 485/1

1.2 Lage / Standort

Das Zentrum für Psychiatrie Süd befindet sich im Ravensburger Stadtteil Weissenau in Baden-Württemberg. Der Standort ist Teil einer weitläufigen historischen Kliniklandschaft und liegt südöstlich des Ravensburger Stadtzentrums. Geprägt ist das Areal durch seine ruhige Lage am Rand der Stadt sowie durch großzügige Grünflächen, altem Baumbestand und einer offenen, parkartigen Struktur, die eine naturnahe Atmosphäre bietet. Die umgebende Landschaft ist typisch für das oberschwäbische Voralpenland: sanft gewellt, mit einer Mischung aus Wiesen, Gehölzgruppen und landwirtschaftlich genutzten Flächen. In unmittelbarer Nähe verläuft der Höllbach, ein kleiner Wasserlauf, der zum Teil durch das Klinikgelände fließt.

Das Grundstück liegt süd-östlich des ZfP Geländes, das Baufeld ist frei und unbebaut. Der Neubau des Hauses 45 für die „Aufnahme und Krisenintervention Forensische Klinik“ entsteht auf einem Teilbereich der bisherigen Gärtnerei innerhalb des Klinikgeländes. Konkret liegt der Bauplatz östlich der bestehenden Gebäude Haus 33 und Haus 34 sowie südlich von Haus 25. Diese Lage befindet sich in einem Bereich, der derzeit von gärtnerisch genutzten Flächen geprägt ist.

Der durch das Baufeld des Neubaus verlaufende verdolte Höllbach muss im Zuge einer Vorabmaßnahme umverlegt werden. Östlich des Grundstücks verläuft die Erschließungsstraße der Gärtnerei, während sich westlich des Neubaus das Sportfeld befindet.

Die Umgebung des Neubaus zeichnet sich durch gärtnerisch genutzte Flächen aus, die von einer parkähnlichen Landschaft mit locker verteilten Baumgruppen geprägt sind. Das Gelände des Neubaus weist ein leichtes Gefälle auf, das von Norden nach Süden um circa 2 Meter ansteigt.

Die angrenzenden Gebäude verfügen ebenfalls über parkähnlich gestaltete Außenanlagen. Die Freibereiche der Häuser 33, 34 und 25, sowie des Neubaus Haus 45, werden im Rahmen der Gestaltung der Freianlagen zu einem gemeinsamen Campus zusammengefasst.

1.3 Baubeschreibung

Planungsziel ist der Neubau einer forensischen Klinik auf dem Areal des Zentrums für Psychiatrie in Weissenau. Grundlage bildet das aktuelle Raumprogramm (Stand 20.06.2023) der ZfP Weissenau. Ein psychiatrisches Krankenhaus, insbesondere der Maßregelvollzug, stellt besondere Anforderungen an die Architektur, die sich von herkömmlichen Kliniken unterscheidet. Der Neubau soll der "Besserung und Sicherung" von psychisch erkrankten Straftätern dienen. Die Architektur soll der Stigmatisierung entgegenwirken und ein sicheres, freundliches Umfeld schaffen. Der Einfluss auf das Aggressionspotential und das Wohlbefinden der Patienten soll durch die Raumgestaltung positiv beeinflusst werden. Trotz der hohen Sicherheitsanforderungen soll das Gebäude Normalität vermitteln. Die lange Behandlungsdauer erfordert ein ansprechendes, funktionsfähiges Wohnumfeld, sowohl im Innen- als auch im Außenraum. Hinsichtlich den Sicherheits- und Sicherungsmaßnahmen sind spezielle Anforderungen zu erfüllen. Der Baukörper umfasst zwei separate Aufnahme- und Kriseninterventionsstationen. Die Stationen sind so gestaltet, dass Patientenkontakte begrenzt und Sicherheitsaspekte gewahrt bleiben. Eine durchdachte Architektur unterstützt die Behandlungsprozesse und trägt zur Sicherheit und Wohlbefinden der Patienten bei. Der Neubau beinhaltet eine Mehrzweckhalle, die sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für interne Veranstaltungen genutzt werden kann.

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Das Gebäude stellt eine kompakte, im Grundriss rechteckige Form dar. Insgesamt werden 3 Geschosse, Erdgeschoss bis 2. Obergeschoss, mit Flachdach hergestellt. Die Gesamtabmessung des Neubaus betragen circa 75 x 40 m. Der Baukörper umfasst einen erdgeschossigen Innenhof mit Durchfahrt aus dem Osten, einen großen Innenhof im 1. Obergeschoss und einen kleineren Innenhof im 2. Obergeschoss.

1.3.1 Nutzung

Die Erschließung des Gebäudes erfolgt sowohl von Norden als auch von Osten. Ein Vorplatz am Haupteingang im Norden bietet Besuchern und Mitarbeitern die Möglichkeit sich dort aufzuhalten. Die Erschließung im Osten dient dem An- und Abtransport von Patienten und Waren. Westlich des Neubaus befindet sich ein gemeinschaftlicher gesicherter Außenbereich.

Der Gebäudekomplex des forensischen Neubaus umfasst die Mehrzweckhalle, allgemeine Therapieräume und zwei separate Aufnahme- und Kriseninterventionsstationen. Integrierte Innenhöfe und Loggien bieten den Patienten die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu verweilen. Die baulich umschlossenen Innenhöfe der Station verhindern wirksam eine Flucht der Patienten.

Das Gebäude soll sowohl im Inneren als auch im Äußeren hell, ansprechend und übersichtlich sein, um eine positive Wirkung auf Patienten, Mitarbeiter und Besucher zu erzielen. Mit der durchdachten Gestaltung der Grundrisse sollen Aggressionen reduziert und ein Gefühl von Sicherheit und Normalität vermittelt werden.

Die architektonische Gestaltung des Gebäudes spiegelt sich auch in seiner funktionalen Organisation wider. Die großzügigen Fassadenöffnungen im Erdgeschoss beherbergen gemeinschaftliche Nutzungen, wie die der Mehrzweckhalle und Sporttherapie, während sich hinter der strukturierten Fassade die Patientenstationen mit den Zimmern befinden.

Jedes der beiden Obergeschosse beherbergt eine Station mit 24 Plätzen in Doppel- und Einzelzimmern sowie den erforderlichen Bereichen für Arbeit, Therapie und Aufenthalt. Es gibt separate Bereiche für Intensivpatienten und spezielle Isolierräume für Krisensituationen. Großzügige Innenhöfe bieten den Patienten die Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten.

Die Erschließung des Gebäudes erfolgt über vier zentral gelegene Treppenhäuser und zwei Aufzügen. Einer der Aufzüge befindet sich am Haupteingang, während der andere Aufzug im Bereich des Anlieferbereichs platziert ist, um eine effiziente Verteilung der Waren im Gebäude zu ermöglichen.

Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Sicherheit und Sicherheitsaspekte des Neubaus gelegt. Dazu gehören Schleusenfunktionen, Videoüberwachung, ausbruchssichere Fenster und Schallschutzmaßnahmen.

ENERGIEKONZEPT

Die Anforderungen des GEG werden eingehalten.

ÄUSSERE ERSCHLIESSUNG / FREIANLAGE

Im Rahmen des Neubaus werden die unmittelbar angrenzenden Freiflächen neugestaltet und somit in die bestehende Freianlage und Sicherheitseinrichtungen der angrenzenden Gebäude 33, 34 und 35 integriert. Der zentral gelegene Sportplatz in der Außenanlage kann erhalten bleiben. Es werden nördlich des Neubaus Stellplätze für 4 KFZ und ein überdachter Stellplatz für ein Einsatzfahrzeug in Verbindung mit einem überdachten Fahrradunterstand geschaffen. Der vorhandene Baumbestand ist gemäß dem vorliegenden Baumschutzkonzept zu erhalten und zu schützen.

1.3.2 Barrierefreiheit

Der Zugang zum Gebäude ist umlaufend ebenerdig. Das gesamte Gebäude wird barrierefrei nach DIN 18040- Teil 1 errichtet. Ein rollstuhlgerechtes WC im Erdgeschoss am Haupteingang wird ebenfalls neu geschaffen, sowie zwei Aufzugsanlagen barrierefrei nach DIN EN 81-70.

1.3.3 Gründung / Grundwasser

Die Gründung des Neubaus erfolgt über eine kombinierte Pfahl-Platten-Gründung (5cm Sauberkeitsschicht 41cm Schaumglasschotter, Kiestragschicht und ca. 150 Pfähle), auf dem eine 40cm starke Bodenplatte betoniert wird. Durch den maximal gemessenen Grundwasserstand zgl. 50cm Sicherheitszuschlag (Bemessungswasserstand 433,90 m ü NHN dem abfallenden Gelände folgend) wird auf eine Unterkellerung verzichtet.

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 4 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

1.3.4 Materialien

1.3.4.1. Außenwände

Die tragenden Außenwände werden in Beton erstellt. Die Fassaden sind mit Verblendmauerwerk geplant, die Innenseiten der Außenwände werden verputzt. Außentüren und Fenster Aluminiumelemente gem. GEG-Berechnung. Sonnenschutz durch Senkrechtmarkisen. Fluchttüren nach außen als opake oder verglaste Türen.

1.3.4.2 Innenwände

Tragende Innenwände und Stützen werden in Beton hergestellt, verputzt und gestrichen. Im Sanitärbereich zum Teil GK-Wände gefliest. Innenfenster und Türen aus Aluminium bzw. aus Stahlumfassungszargen und Holz Türblättern. Die Türen in die Intensivzimmer werden als Hochsicherheitstüren ausgeführt.

1.3.4.3 Decken

Die Geschoßdecken werden als Betondecken ausgebildet. Alle Räume außer den Technikräumen erhalten abgehängte Decken bzw. Akustikdecken, die als gelochte GK-Platten ausgeführt werden. Im Bereich der Mehrzweckhalle wird eine geschlitzte Holzelemente ausgeführt.

Fußbodenaufbau: schwimmender Estrich, Fußbodenheizung.

Beläge: Naturstein im Foyer, den Fluren, Büroräumlichkeiten für das Personal und den Aufenthaltsbereichen, Fliesen in den Sanitärräumen, Nasszellen und Lagerräumen. Beschichtung in Technikräumen

1.3.4.4 Dächer

Das Dach wird als extensiv begrüntes Dach mit einer PV-Anlage ausgeführt, Oberlichter und Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) sind ebenfalls geplant. Die Attika ist in einer Höhe geplant, dass sie die Funktion der Absturzsicherung übernimmt.

1.3.4.5 Baukonstruktive Einbauten

Die Patientenzimmer und der Flur erhalten Einbaumöbel in Eiche hell vom Schreiner. In diese Möbel werden zum Teil technische Einrichtungen (Lüftungsleitungen, Feuerlöscher, etc.) eingebaut.

1.4 Technische Ausstattung

1.4.1 Gewerk Heizung / Kälte:

Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine Übergabestation welche an das zentrale Nahwärmenetz angeschlossen ist. Die Nahwärmeleitungen werden im Rahmen einer Vorabmaßnahme auf das Bau Feld geführt. Die Verlegung außerhalb des Gebäudes bis in das Haus erfolgt durch das Gewerk Rohbau. Sodass sich der Übergabepunkt nach der Hauseinführung im Gebäude befindet.

Versorgt wird das Nahwärmenetz über eine im Bestand befindliche Heizzentrale. Die Übergabestation befinden sich im Technikraum Heizung.

Vom Hausanschluss bis zum Verteileraufbau ist alles in geschweißtem Schwarzzrohr geplant.

Ab dem Verteiler, bzw. sobald es die Dimension zu lässt ($\leq 50\text{DN}$) ist Edelstahlrohr mit Pressfittings geplant. Für das Heizungsnetz ist auch die Stockwerksverteilung im Edelstahlrohr gepresst geplant. Für das Kühlwasserrohrnetz sind die gleichen Materialien geplant.

Alle Leitungen sind entsprechend den Vorgaben des GEG zu dämmen.

Als Wärmeübertragung im Gebäude ist vollflächig eine Fußbodenheizung im Niedertemperatursystem mit Einzelraumregelung vorgesehen.

1.4.2 Gewerk Sanitär:

Die Wasser und Abwasseranschlüsse werden Gebäudeweise hergestellt über das Gewerk Tiefbau.

Die Wasserverteilung im Haus erfolgt im Edelstahlrohr Presssystem gedämmt entsprechend dem GEG. Die Installation in Vorwänden erfolgt ebenfalls in Edelstahlrohr, dies wird aufgrund der Langlebigkeit des Werkstoffes so gemacht.

Die Regenwasserhauptentwässerung erfolgt innenliegend als Freispiegelentwässerung und ist entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gegen Schwitzwasser zu schützen. Die Notentwässerung des Hauptdaches erfolgt über Attikaspeier. Alle Notentwässerungsanschlüsse von Innenhöfen erfolgen innenliegend, werden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben gegen Schwitzwasser gedämmt und werden im EG über Erdreich aus der Fassade geführt. Schmutzwasserleitungen erfolgen ebenfalls innenliegend entsprechend den planerischen Vorgaben.

Einrichtungsgegenstände sind entsprechend den architektonischen Planungen und der Bemusterungsmappe Sanitär vorzusehen.

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Für die Feuerlöschtechnik gibt es an jedem notwendigen Treppenhaus eine in der Fassade integrierte Einspeisestelle. Von dort aus sind trockene Feuerlöschleitungen im Treppenhaus verlegt mit je einer Entnahmestelle pro Stockwerk. Die Entlüftungsleitung wird über Dach geführt.

1.4.3 Gewerk Lüftung:

Das Gebäude ist maschinell über Zentrale RLT-Anlage mit Wärmerückgewinnung be- und entlüftet. Teilweise sind Räume auch ohne maschinelle Lüftung vorgesehen, diese Räumlichkeiten werden über Fensterlüftung gelüftet. Die Luft wird im Lüftungsgerät zentral konditioniert und über den Fernwärmeanschluss vorgeheizt und im Sommer mittels adiabater Kühlung gekühlt.

Die Außenluftansaugung erfolgt über die Fassade, die Fortluft wird in einem Steigschacht über Dach geführt aufgrund der Geruchsbelastung der Abluft.

1.4.4 Gewerk MSR-Technik:

Für die Regelung der ISP's sind digitale Regelsysteme in BACnet-Technik vorgesehen. Sämtliche Regel- und Automationsgeräte werden in die Schaltschränke eingebaut.

Ein GLT-System wird nicht ausgeschrieben, die Aufschaltung der BACnet-Datenpunkte erfolgt auf das vorhandene GLT-System auf der Liegenschaft. Die Bedienung kann auch über die Visualisierung der DDC-Technik vor Ort bzw. über mobile TP erfolgen.

Das Gewerk Gebäudeautomation beinhaltet keine Verkabelung der regeltechnischen Komponenten, sondern nur die elektrischen Anschlussarbeiten.

Des Weiteren wird von der MSR-Technik eine Schnittstelle zum Aufschalten von Datenpunkte welche über KNX kommen zur Verfügung gestellt.

1.4.5 Starkstromanlagen / Eigenstromversorgungsanlagen PV

Der Neubau wird in die internen Versorgungsnetze der ZfP eingebunden. Im Zuge einer Vorabmaßnahme werden die erforderlichen Leerrohrtrassen bis ins Baufeld vorbereitet. Die Stromleitungen werden im Zuge der Vorabmaßnahme bis aufs Baufeld verlegt. Über diese Leitungen wird auch die Baustromversorgung für die Baustelle bereitgestellt. Für die Telefon, EDV, BMA und Antennen Anbindung müssen Leitungen von Bestandsgebäuden bis in den Neubau verlegt werden.

Die Elektroinstallation wird entsprechend der aktuellen DIN- und VDE Normen sowie LAR errichtet. Die Verkabelung im Gebäude erfolgt mittels Leerrohren im Bereich von Betonwänden, mittels Leitungen im Bereich von abgehängten Decken.

Transportwege für Schaltschränke etc. sind nur in dem Maße vorhanden, als dass die vorhandenen Flure genutzt werden können. Es sind keine zusätzlichen Einbauöffnungen oder dergleichen vorhanden.

Im EG sind die NSHV, BMZ, SiBel ZB Anlage, Serverraum angeordnet. In jedem Stockwerk und jeder Nutzungseinheit gibt es zudem Elektrounterverteiler. Im Gebäude werden zwei parallele Stromnetze aufgebaut (AV-Netz und in Anlehnung an SV Netz).

Die Beleuchtungsanlage wird mit LED Leuchten realisiert, welche in Teilbereichen dimmbar ausgeführt werden.

Die Sicherheitsbeleuchtung gemäß VDE 0108-100 wird als Zentralbatterie Anlage mit Einzel-Leuchtenüberwachung im Mischbetrieb ausgelegt. Die Rettungswegkennzeichnung erfolgt mittels selbstleuchtender Rettungswegkennzeichenleuchten. Für die Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege werden Leuchten eingesetzt, welche durch werkseitig in die Leuchten eingesetzte Notlichtbausteine als Not- und Nutzbeleuchtung verwendet werden können.

In jedem Treppenhaus wird zur Rauchableitung eine RWA Anlage eingebaut.

Das Gebäude wird mit einer äußeren Blitzschutzanlage ausgestattet. Die Trennstellen werden auf dem Dach angebracht. Als Erdungsanlage werden Ring- und Fundamenteerder eingesetzt.

Sämtliche Leitungen die ins Gebäude eingeführt werden, werden über einen entsprechenden Blitz-Überspannungsschutz geführt.

Für das Gebäude wurde einen Brandschutznachweis erstellt, der zwingend einzuhalten ist. Die Anforderungen daraus sind in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt.

Vom Auftraggeber werden Ausführungspläne, Stromkreislisten und Schemata zur Verfügung gestellt.

Stromlaufpläne, Fertigungs- Werkpläne, Leerrohreinlegepläne sind vom AN zu leisten.

Auf dem extensiv begrünten Dach wird eine PV Anlage installiert

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

1.4.6 Fernmelde- und kommunikationstechnische Anlagen

Im gesamten Gebäude werden Cat. 7 Leitungen für eine stockwerksübergreifende strukturierte Verkabelung vorgesehen.

Das Gebäude wird mit einem Zutrittskontrollsystem Fabrikat KABA an den Außentüren und teilweise an Türen im Innenbereich ausgestattet.

Das Gebäude wird mit einer BMA Fabrikat Hekatron Kategorie 1 gemäß DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 und 0833-1 ausgestattet. Die interne Alarmierung erfolgt im Patientenbereich als stiller Alarm auf die DECT Telefone des Personals. In allen anderen Bereichen wird akustisch alarmiert. Im Gebäude wird eine Unterzentrale installiert, welche auf den Zentralenring eingebunden wird.

In allen öffentlichen WCs, Patientenzimmern, Aufenthaltsräumen für Patienten usw. wird eine Lichtrufanlage gemäß DIN VDE 0834 installiert. Die Rufe der Lichtrufanlage werden mittels ESPA Schnittstelle auf die DECT Telefone des Personals weitergeleitet.

Für die Verbesserung des BOS Funks wird im Gebäude eine analoge BOS Funkanlage errichtet.

1.4.7 Gebäude- und Anlagenautomation

Im Gebäude wird ein KNX Bus zur Steuerung der Raumtemperatur und des Sonnenschutzes errichtet.

Störmeldungen werden "im Feld" über den KNX gesammelt und an die GLT weitergeleitet.

1.4.8 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen

Der Baustrom wird am Internen Stromnetz der ZfP angeschlossen. Es gibt außerhalb des Gebäudes und innerhalb des Gebäudes Baustromverteiler. In den einzelnen Stockwerk werden Baustromverteiler und Steckdosenverteiler aufgestellt. Im Gebäude gibt es eine Baustellenbeleuchtung in den Fluren und Treppenhäusern.

1.4.9 Technische Anlagen im Außenanlagen

Im Zuge der Außenanlagenarbeiten werden Straßen und Wege mittels Mastleuchten beleuchtet. An verschiedene Stellen werden Energiepoller aufgestellt.

1.5 Leistungsumfang / Leistungsbereiche:

ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten
ATV DIN 18357 Beschlagarbeiten
ATV DIN 18361 Verglasungsarbeiten

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

2. SONSTIGE WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

2.1 Übergabe von Ausführungszeichnungen

Der AN erhält die für sein Gewerk relevanten Ausführungszeichnungen

- 2-fach in Papierform
- 1-fach in Datenform (dwg- sowie pdf-Format)

2.2 Baufristenplan

Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan als detaillierten Balkenterminplan über seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen nachgewiesen und überwacht werden können. Die Vertragsfristen aus den Besonderen Vertragsbedingungen müssen bei der Erstellung berücksichtigt werden. Die Festlegungen des Auftraggebers, u. A. zur fachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den übrigen Leistungsbereichen, sind zu berücksichtigen. Der Baufristenplan ist mindestens wöchentlich fortzuführen. Bei Änderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzüglich zu überarbeiten.

Der Plan ist dem Auftraggeber 12 Werktage nach Auftragserteilung, nach Überarbeitungen jedoch unverzüglich, jeweils in einfacher Fertigung in Papierform und digital im pdf-Format zu übergeben.

2.3 Ausführungszeiten

Alle Arbeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 07:00 und 19:00 Uhr auszuführen.

Sollte der Auftragnehmer zur Einhaltung der vereinbarten Fertigstellungsfristen Wochenendarbeit, Überstunden sowie 2-Schicht-Betrieb vorsehen, so sind die entsprechenden Maßnahmen vom AN eigenverantwortlich zu planen und vorher mit der Bauüberwachung des AG abzustimmen.

2.4 Wasser- und Energieversorgung

Wasser und Strom werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber grundsätzlich unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Dies hat der Auftragnehmer bei der Kalkulation des Angebots entsprechend zu berücksichtigen. Die erforderlichen Anschlüsse hat der Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem Bauherrn auf eigene Kosten herzustellen und nach Beendigung der Arbeiten wieder abzubauen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zum sparsamen Umgang mit den Ressourcen und wird aufgefordert, nicht mehr zu verbrauchen, als es zur Erbringung seiner Leistung notwendig ist.

2.5 Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Die Baustelle unterliegt den Bestimmungen der Baustellenverordnung. Der Auftragnehmer und seine Beschäftigten haben den Anweisungen der Bauüberwachung bezüglich des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes zu folgen und insbesondere an der Eingangsunterweisung durch den Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator teilzunehmen.

2.6 Zufahrten und Verkehrswege

Die Baustellenzufahrt erfolgt ausschließlich über die Straße "Weingartshoferstraße" von dort erfolgt der Zugang zum Baufeld über die Einfahrt am großen Parkplatz der ZfP. Es besteht eine Wendemöglichkeit auf der Baustelleneinrichtungsfläche. Beim Einsatz von Maschinen und Geräten ist auf die Platzverhältnisse, Belastbarkeit der Zufahrt (Versorgungsleitungen im Erdreich) usw. zu achten.

Verschmutzungen der öffentlichen Verkehrswege, v.a. im Bereich der Baustellenausfahrt, sind unverzüglich zu beseitigen.

Es wird speziell darauf hingewiesen, dass im Bereich des Klinikgeländes, insbesondere im Bereich der kompletten Baustellenzufahrt, nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf!

Innerhalb des Klinikgeländes werden insbesondere auch Patienten behandelt, die Gefahrensituationen im Straßenverkehr nicht realistisch einschätzen können. **Um Gefahren für diese Menschen auszuschließen, werden Firmen, Arbeiter, Zulieferer, etc., die sich wiederholt nicht an die Vorgabe der Schrittgeschwindigkeit halten, des Geländes verwiesen!**

Nachteile, die sich hieraus ergeben, gehen zu Lasten der Firma.

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

2.7 Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplätze

Ein Plan mit Vorschlägen zur Baustelleneinrichtung, Lager- und Arbeitsplätzen, Zufahrten und Verkehrswegen liegt bei. Der Baustelleneinrichtungsplan für das eigene Gewerk ist auf dieser Grundlage zu erstellen und der Bauüberwachung 12 Werktage nach Auftragserteilung, nach Überarbeitungen aber unverzüglich jeweils in einfacher Fertigung in Papierform und digital im pdf-Format zu übergeben.

Beim Einsatz von Maschinen und Geräten ist auf die Platzverhältnisse, Belastbarkeit der Zufahrt (Versorgungsleitungen im Erdreich) usw. zu achten. Durch die Platzverhältnisse kann nur begrenzt Material gelagert werden. Lager- und Arbeitsflächen werden im Rahmen der in dem Baustellenlageplan in der Anlage gekennzeichneten Flächen bereitgestellt und von der Bauüberwachung des Auftraggebers zugewiesen. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Flächenkontingente der Baustelleneinrichtungsfläche besteht nicht. Sollte die in dem beiliegenden Lageplan ausgewiesene Fläche nicht ausreichen, so sind die Materialtransporte dementsprechend zeitgenau zu takten. Auf allen Flächen außerhalb der vom Auftraggeber ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsfläche ist das Lagern, auch temporär, strengstens verboten. Lager- und Arbeitsräume im Inneren des Gebäudes stehen nicht zur Verfügung und dürfen als solche auch nicht hergerichtet werden. Auf die Belange der Baumschutzes ist zu achten.

2.8 Brandschutz

Bei feuergefährlichen Arbeiten wie Schweiß-, Flex- und Brennarbeiten sowie dem Hantieren mit leicht entzündlichen und/oder explosiven Stoffen sind sämtliche Sicherheitsmaßnahmen wie das Bereitstellen von Feuerlöschern, Wasser, Sand, etc. einzuhalten. Der Auftragnehmer hat dabei eine verantwortliche Brandwache zu benennen. Die Lagerung leicht entzündlicher und/oder explosiver Materialien (Treibstoff etc.) ist im gesamten Gelände verboten.

2.9 Parkplätze

Auf der BE-Fläche stehen Parkplätze für die Anlieferung von Material und für Montagefahrzeuge in begrenztem Umfang zur Verfügung. An der Straße die als Zufahrtsstraße dient, darf nicht geparkt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Zufahrt zur Gärtnerei des ZFP durchgängig gewährleistet ist. Der AN hat eigenverantwortlich für seine Arbeiter geeignete Parkplätze zu organisieren.

2.10 Firmenverantwortlicher

Die Arbeiten müssen von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet und beaufsichtigt werden, welcher ausreichende Kenntnisse über die arbeitssichere Durchführung hat, handlungsbevollmächtigt und weisungsbefugt ist, und während der Ausführung aller Arbeiten ständig auf der Baustelle anwesend sein muss. Das Führungspersonal (Bauleiter, Poliere etc.) der ausführenden Firmen muss der deutschen Sprache sowohl im Mündlichen als auch im Schriftlichen mächtig sein. Ein Wechsel der Baustellenbesetzung, insbesondere Führungspersonal wie Oberbauleiter, Bauleiter, Poliere etc., ist dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen.

2.11 Bautageberichte

Bautagesberichte sind täglich zu führen und der Objektüberwachung wöchentlich unaufgefordert im Original vorzulegen. Die Bautagesberichte sind zu unterschreiben. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung von Bedeutung sein können, insbesondere über Wetter, Temperaturen, Zahl und Art der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte, Art, Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs und dgl.), Abnahmen nach § 12 Nr. 2 VOB/B, Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, Unfälle und sonstige wichtige Vorfälle. Die Form der Bautagesberichte ist mit der Objektüberwachung abzustimmen. Eintragungen in den Bautagesberichten bzw. dem Baustellentagebuch gelten nicht als Behinderungs-, Bedenken- oder Mehrkostenanzeigen.

2.12 Rest- und Abfallstoffe

Das Verbrennen von Verpackungsresten und anderen Baustellenabfällen auf dem Baugrundstück ist strengstens untersagt. Baustellenabfälle sind, sofern sie nicht in dafür vorgesehenen geeigneten Behältern untergebracht sind, täglich aus dem Gebäude zu entfernen. Die Bauschuttbeseitigung (gemäß VOB) ist wöchentlich vorzunehmen. Dennoch vorgefundener Müll, Baustellenabfälle sowie Bauschutt sind auf Anordnung der Bauüberwachung mit einer Nachfrist von 48 Stunden zu entfernen. Geschieht dies nicht, ist die Bauüberwachung berechtigt, ohne weitere Aufforderung eine Schuttbeseitigung auf Kosten des AN zu veranlassen. Der Müll / Bauschutt ist unter Einhaltung der aktuellen Abfallgesetzgebung ordnungsgemäß entsorgen. Die Bauüberwachung ist berechtigt, sich die entsprechenden Nachweise vorlegen zu lassen. Die Fluchtwege der Baustelle sind stets freizuhalten.

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

2.13 Materiallieferungen

Die Einhaltung aller Anforderungen, z.B. für Zufahrt, Einhaltung der täglichen Arbeitszeiten, etc. gelten analog auch für Lieferfahrzeuge. Der AN ist für die Einhaltung der Anforderungen verantwortlich.

Anlieferungen über einen längeren Zeitraum sind vorab mit der Bauüberwachung abzustimmen.

2.14 Produktangaben Bieter

Produktdatenblätter, Zulassungen und sonstige Nachweise sowie Muster sind spätestens innerhalb von 6 Tagen nach Aufforderung vorzulegen.

2.15 Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet Bauart das Herstellen durch Zusammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

2.16 Einbau und Lieferung Stoffe

Alle Leistungen umfassen neben dem Einbau auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschl. Abladen, Vertragen und Lagern auf der Baustelle, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben ist.

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

3. WEITERE ZUSÄTZL. VERTRAGSBEDINGUNGEN - ALLGEMEIN

3.1 Baustelleneinrichtung

3.1.1 Öffentliche Verkehrsflächen

Die Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen darf nur nach Genehmigung durch das Amt für öffentliche Ordnung erfolgen. Entsprechende Antragsstellungen, -bearbeitungen etc. sind vom Auftragnehmer eigenverantwortlich durchzuführen und bedürfen einer Zustimmung des AGs. Alle mit dem Antragsverfahren und der Nutzung der Flächen verbundenen Kosten (Genehmigungsgebühren etc.) werden nicht gesondert vergütet und sind in die nachfolgend aufgeführten Leistungspositionen einzurechnen.

3.1.2 Abfallbeseitigung

Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung von z.B. Ausbau, Abbruch oder Ersetzen von Stoffen / Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und / oder der Transport des zu entsorgenden Abbruchmaterials von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz sowie das Lagern und Sortieren. Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung zur fachgerechten Entsorgung des Abfalls (nur bei schadstofffreiem Abfallmaterial), so wird das Material Eigentum des AN.

Das fachgerechte Entsorgen von Einbauteilen beinhaltet immer Zwischenlagerkosten, Abfuhr und Deponiegebühren, falls in der jeweiligen Position nicht anders beschrieben. Die Kosten für die fachgerechte Entsorgung sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Die Aufstellung von Containern im Bereich der Baustelleneinrichtung ist möglich. Die Organisation obliegt dem AN und ist mit der Bauüberwachung unter Vorlage eines Baustelleneinrichtungsplans abzustimmen.

3.2 Toleranzen

Angaben zu erhöhten Toleranzen werden im Leistungsverzeichnis als Hinweis oder in den einzelnen Positionen angeführt.

3.3 Aufmaß u. Abrechnung

3.3.1 Aufmaß

Das Aufmaß ist zusammen mit dem bauüberwachenden Architekten oder dessen Vertreter durchzuführen (gemeinsames Aufmaß). Nachträglich eingereichte Aufmaßunterlagen für Mengen, die nicht mehr nachprüfbar sind, können nur im Einzelfall anerkannt werden. Die Aufmaßbegehung muss durch den AN mindestens 3 Werktage zuvor angekündigt werden.

3.3.2 Abrechnungspläne

Abrechnungspläne sind in kopierfähiger Form vom Auftragnehmer zu erstellen und den Aufmaßblättern beizulegen. Die Abrechnungspläne müssen erforderlichenfalls auch Detailzeichnungen enthalten.

3.3.3 Rechnungen

Abschlags- u. Schlussrechnungen sind generell kumuliert aufzustellen. Dies gilt auch für die Aufmaße.

3.4 Ausführungszeit

Die Gesamtbaumaßnahme findet von September 2025 bis April 2028 statt.

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

4. WEITERE ZUSÄTZL. VERTRAGSBEDINGUNGEN - GEWERKESPEZIFISCH

4.1 Tischlerarbeiten

4.1.1 Materialien

- eingesetzte Holzprodukte PEFC- bzw. FSC-zertifiziert
- Holzwerkstoffe mindestens mit Formaldehydemission entsprechend Emissionsklasse E1
- Beschläge und Verbindungsmittel mindestens korrosionsgeschützt, in Bereichen mit erhöhter Feuchtebeanspruchung korrosionsbeständige Ausführungen
- Befestigungen und Aufhängungen ausschließlich durch Bohren und unter Verwendung von für den Verwendungszweck geeigneten und zugelassenen Befestigungsmitteln, reines Ausschäumen ist nicht zulässig
- Auswahl Beschläge entsprechend den zu erwartenden Belastungen

4.1.2 Ausführung

- Türzargen dauerhaft und entsprechend dem Wandaufbau fachgerecht befestigt, Befestigungsmittel abgestimmt auf den jeweiligen Untergrund
- Maßnahmen zum erforderlichen Toleranzausgleich im üblichen Umfang wie Unterlagscheiben/-bleche, Hartgummiplatten u. a. sind einzurechnen
- eingebaute Türen sind nach der Montage einzustellen und auf einwandfreie Funktion zu prüfen, die Wartungsmöglichkeit aller Beschläge ist zu gewährleisten

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
01	Gewerk Baustelleneinrichtung/Unterlagen			
01.01	Titel Baustelleneinrichtung			
	STLB-Bau 04/2026 000			
01.01.0001	Baustelle einrichten räumen Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1,00 St	_____ €	_____ €
01.01.0002	Baustelleneinr. vorhalten Baustelleneinrichtung für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen vorhalten, je angefangenen Monat. <u>Hinweis:</u> Bei längeren Arbeitsunterbrechungen wird die Vorhaltung nicht vergütet (z.B. zwischen Montage Grundzarge und Hauptarbeiten).	8,00 Mt	_____ €	_____ €
01.01	Summe Titel Baustelleneinrichtung		_____ €	

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

01.02 Titel Unterlagen

01.02.0001

Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen zusätzlich zu den Anforderungen der VOB/C.

Allgemeine Anforderungen zu Form und Inhalt
- Strukturierung aller Unterlagen gemäß mit der Bauleitung abgestimmter Gliederung
- 3-fach in Papierform, zusätzlich digital
- Datenformat dwg, dxf, pdf, docx, xlsx
- Digitale und ausgedruckte Fassung müssen in Form und Bezeichnung exakt übereinstimmen

Zur Dokumentation der ausgeschriebenen Leistungen gehören mindestens:

- Prüfzeugnisse / Prüfprotokolle / Zulassungen / Herstellerbescheinigungen
- Konformitätsbescheinigungen / Übereinstimmungserklärungen
- Fachunternehmerbescheinigungen
- Bescheinigung über die Mängelfreiheit
- Statische Berechnungen / Tragwerksplanung / Prüfstatik
- Nachweis über bauaufsichtliche Zulassung aller Befestigungsmittel
- Angaben über eingebaute Materialien / Produktdatenblätter
- Hersteller- / Fabrikatsverzeichnis
- freigegebene Werk- und Montagepläne
- Bedienungs- und Betriebsanweisungen
- Reinigungs- / Pflegeanweisungen
- Auflistung aller wartungsrelevanten Bauteile

Die von der Bauleitung geprüften und freigegebenen Bestandsunterlagen sind spätestens 14 Tage vor der VOB-Abnahme einzureichen. Fehlende oder unvollständige Bestandsunterlagen stellen eine nicht vollständig erbrachte Vertragsleistung dar.

1,000 psch _____ €

01.02.0002

Stand sicherheitsnachweis

Stand sicherheitsnachweis für alle nachbeschriebenen Innentür- und -fensterelemente, einschließlich aller Verglasungen, Verankerungen und Verbindungen, inkl. Glasdicken- und Glasartbemessung nach DIN 18008 unter Berücksichtigung der Angaben und Empfehlungen des Glasherstellers, in 1-facher Papierform (auf DIN A4-Format gefaltet) sowie zusätzlich in digitaler Form.

1,000 psch _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 14 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

01.02.0003

Werkstattzeichnungen

Erstellen der Werkstatt- / Ausführungszeichnungen für alle im LV beschriebenen Elemente, in 1-facher Papierform (auf DIN A4-Format gefaltet) sowie zusätzlich in digitaler Form,

Für jedes im LV beschriebene Element ist eine eigene Zeichnung mit Ansicht, Horizontal- u. Vertikalschnitt zu erstellen, Maßstab ca. 1:20, darüber hinaus Detailzeichnungen, Anschlüsse etc., Maßstab ca. 1:5. Auf den Zeichnungen sind alle relevanten Angaben aufzuführen.

Werkstattzeichnungen sind gemäß abgestimmten Terminplänen dem AG zur Prüfung / Freigabe vorzulegen. Als Prüfzeitraum für den AG sind drei Wochen anzusetzen. Mit der Fertigung darf erst nach Freigabe der Werkstattzeichnungen begonnen werden. Aufgrund mangelhafter oder unvollständiger Planunterlagen erforderliche Überarbeitungen sind ohne gesonderte Vergütung erneut vorzulegen.

In die Position einzurechnen ist das vorherige Aufmaß jedes einzelnen Elements an der Baustelle.

1,000 psch _____ €

01.02.0004

Zustimmung im Einzelfall ZiE

Zustimmung im Einzelfall (ZiE) / bauaufsichtliche Klärung nach LBO Baden-Württemberg

Einzurechnen sind alle anfallenden Kosten des AN sowie der zuständigen Behörden und Prüfstellen, insbesondere Antragstellung, erforderliche Abstimmungen, Erstellen erforderlicher Zeichnungen und Pläne sowie Kosten für Kennzeichnungsschilder.

Die Zustimmung im Einzelfall ist für folgende Punkte einzuholen:

- Ausführung der Türen mit Brandschutzanforderungen in Parallelwandmontage. Die vorhandenen Nachweise/Zulassungen decken diese Einbausituationen in der Regel nicht ab.
- Ausführung der Türen mit Brandschutzanforderungen in Mischbauweise, in verschiedenen Mischungen aus Leichtbau- u. Massivwänden (z.B. seitlich massiv <> oben mit Trockenbausturz). Die vorhandenen Nachweise/Zulassungen decken diese Einbausituationen in der Regel nicht ab.
- Unter den Türen mit Brandschutzanforderung „T30“ kommen brennbare Bodenbeläge zur Ausführung. Die vorhandenen Nachweise/Zulassungen decken diese Einbausituationen in der Regel nicht ab.

Die jeweiligen Anforderungen sind in den Positionen bzw. Details beschrieben.

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

Sollten dem AN für einen oder mehrere Fälle geeignete Zulassungen bzw. Nachweise vorliegen, entfällt die Notwendigkeit einer Zustimmung im Einzelfall für den jeweiligen Anwendungsfall. Es wird auf die Möglichkeit einer „nicht wesentlichen Abweichung“ hingewiesen. Die Bewertung und Bestätigung hat durch den Hersteller bzw. den Nachweisinhaber zu erfolgen. Alle Nachweise sind vorzulegen.

1,000 psch

_____ €

01.02	Summe Titel Unterlagen			_____ €
-------	------------------------	--	--	---------

01	Summe Gewerk Baustelleneinrichtung/Unterlagen			_____ €
----	--	--	--	---------

Übertrag:

_____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 16 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02 Gewerk Innentüren Holz

A. ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN:

Im Folgenden sind die Anforderungen für Innentüren beschrieben. Diese gelten für alle Positionen des LVs. Sollten verschiedene Qualitätsstufen beschrieben sein, ist in der Position jeweils angegeben, welche Qualitätsstufe zur Ausführung kommt. Eine in einer LV-Position abgefragte System- oder Produktangabe gilt für alle folgenden Positionen mit gleicher Anforderung analog.

Soweit nicht explizit anders beschrieben gilt generell für alle Positionen:

- Klimaklasse II DIN EN 12219, Prüfklima b DIN EN 1121
- für alle Plattentüren: Mechanische Festigkeit DIN EN 1192 Klasse 4 (extrem),
alle Massivholztüren müssen analog dieselben Anforderungen erfüllen
- dichtschießend, durch Einbau eines dreiseitig umlaufenden Dichtungsprofils DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil, Farbe nach Wahl AG
- vollwandig (mindestens Vollspantüre)
- gangbar und funktionstüchtig eingebaut
- ein- / zweiflügelig als Drehflügel- od. Schiebetür
- Anforderungen der DIN 18040-1 sind - soweit nicht anders beschrieben - bei allen Leistungen des AN zu berücksichtigen.
- lichter Durchgang: (siehe Angabe in Pos.)
Es ist sicherzustellen, dass der in der Position geforderte lichte Durchgang - gemessen ab Türdrücker bzw. Panikstange bei 90° Öffnung - eingehalten wird.
- Alle Türen - soweit nicht anders beschrieben - inkl. Bänder, Schloss und Drückergarnitur
- Alle Funktionstüren (Brand- / Rauch- / Schallschutz) sind als Komplettlemente auszuführen.
- Öffnungswinkel Türen 180°
- Ausführung ESG-Verglasung generell als ESG-H, mit Heißlagerungstest für Einscheibensicherheitsglas DIN EN 14179-1
- Türelemente i.d.R. ohne Bodeneinstand
- Bei mehreren Türen gleicher Pos. kann die Ausführung auch gespiegelt erfolgen.
- Einbauanleitungen des Herstellers sind einzuhalten
- Bei allen elektrischen Komponenten ist eine Anschlussleitung von mind. 3 m vorzusehen. Soweit nicht anders beschrieben erfolgt der elektrische Anschluss bauseits, die Verlegung der Leitungen innerhalb der Türelemente bis zur nächsten Klemmdose ist vom AN einzurechnen.
- Erforderliche Fräsungen, Zubehör- und Kleinteile sowie erforderliche Befestigungsmittel sind einzurechnen.

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 17 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Maße / Aufteilungen

- Die Elementhöhe ist auf OKFFB (+/- 0,00) bezogen.
- Fußbodenaufbauten sind hierin nicht enthalten.
- Bei den Zargen wurde generell eine dreiseitige Einbauluft zwischen Grundzarge und Tragwand von 1,0 cm berücksichtigt (bei Fenstern: vierseitig).
- Die lichten Rohbauabmessungen (Nennmaß Wandöffnung) entsprechen den Planmaßen und können an der Baustelle im Rahmen der zulässigen Baulöcher abweichen. Jedes Element ist einzeln aufzumessen!
- Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Türen den Normabmessungen entsprechen.
- Auch bei mehreren Elementen gleicher Position bzw. identischen Planmaßen kann aufgrund baulicher Toleranzen jedes Element unterschiedliche Ist- und Fertigungsmaße aufweisen. Eine Fertigung aller Elemente mit unterschiedlichen Maßen kann erforderlich sein und berechtigt nicht zu Nachträgen!
- Die maßliche Einzelaufteilung der Elemente in Türblätter, Seitenlichter, Oberlichter /-blenden dient lediglich der groben Einschätzung des ANs und kann von der endgültigen Ausführung bis zu +/- 5 cm abweichen.

ALLE ANFORDERUNGEN SIND MINDESTANFORDERUNGEN!

B. TÜRBLATT / OBER- / SEITENTEILE

B-1. PT: Plattentür

Türblatt aus Holzwerkstoff, nach DIN 68706 Teil 1
Einlage aus Vollspanplatte,
Deckplatte aus HDF-/Hartfaserplatte, Typ HFH nach DIN 68750/68754,
Decklage aus HPL-Schichtstoff, Dicke 0,8 mm, Farbe / Dekor: nach Wahl AG, unifarben,
(es sind bis zu fünf unterschiedliche HPL-Töne im Gebäude möglich),
mit innenliegendem vierseitigen Verstärkungsrahmen, vollständig verleimt mit Einlage sowie mit äußeren Rahmen,
mit ABS-Kante, D = 2 mm, farblich abgestimmt zur HPL-Oberfläche,
Türblatt stumpf (z.T. mit Leibungsfalz),
alle Ecken gerundet, $r \geq 2$ mm,
Türblattstärke: (siehe Angabe in der Pos.)

B-1.1 GA: Glasausschnitt in Plattentüre

Verglasung aus Klarglas, als VSG aus 2x ESG-H, $d \geq 8,76$ mm bzw. nach statischem Erfordernis, z.T. mit Brandschutz- / Schallschutzanforderungen,
mit beidseitiger Glasleiste, rechteckig, flächenbündig mit Rahmen, sichtbare Oberflächen HPL-belegt,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 18 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

B-1.2 OB: Oberblende in Plattentüre
als geschlossene Blende, wie unter Plattentüre (PT) beschrieben,
ohne Kämpfer, Abteilung zum Türblatt mit Gegenfalz, mit
Dichtungsprofil

B-1.3 SL: Seitenlicht in Plattentüre
als Festverglasung aus Klarglas, als VSG aus 2x ESG-H, d >= 8,76 mm
bzw. nach statischem Erfordernis, z.T. mit Brandschutz- /
Schallschutzanforderungen,
Abtrennung zum Türelement mit Stahlblech-Pfostenprofil, mit
Dichtungsprofil,
Breite Pfostenprofil: 105 mm (bzw. nach stat. Erfordernis),
Breite unteres Rahmenprofil: 60 mm

Hinweise:

- Für alle Seitenteile ist das Unterfüttern des Elements (z.B. mit Kanthölzern) in Höhe des Fußbodenaufbaus (15 cm) mit einzurechnen. Die Unterfütterung ist bündig bis OKFFB zu führen und gegenüber dem Hauptelement je Seite um 1 cm zurückgesetzt auszuführen. Falls erforderlich sind zur Stabilisierung zusätzliche Befestigungswinkel in Kantholz und StB-Decke zu verdübeln, die Anschlussfuge zwischen Kantholz und Decke ist mit Mineralwolle auszustopfen. Brand- u. Schallschutzanforderungen sind zu beachten/einzuhalten!
- Die Ausführung der Unterfütterung erfolgt zeitlich versetzt zur Hauptmaßnahme, Mehraufwand ist einzurechnen.
- Die Höhe der Unterfütterung ist in der Elementhöhe nicht berücksichtigt.
- Von allen Oberlichtern, Oberblenden, Seitenlichtern, Glasausschnitten und Rahmenverbreiterungen müssen sämtliche Anforderungen erfüllt werden, die an das Hauptelement gestellt werden.

C. ZARGEN / LAUFSCHIENEN / EINBAUSITUATION:

Befestigungsgründe (siehe Angabe in Pos.):

- **MW:** Massivwand aus Stahlbeton $\geq$ C25/30 oder
KS-Mauerwerk mit Steifigkeit $\geq$ 12,
zum Teil als Sichtbeton SB3, ansonsten verputzt bzw. mit Beschichtung
- **TB:** Trockenbauwand, i.d.R. beidseitig 2x 12,5 mm beplankt,
(zur Befestigung der Zargen an Trockenbauwänden
ist mind. ein UA-Profil vorhanden,

C-1. St-UZ: Stahl-Umfassungszarge

Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge aus Holzwerkstoff,
ohne Bodeneinstand,
Zarge aus verzinktem Stahlblech, Blechdicke 2 mm,
mit werkseitiger Pulverbeschichtung, inkl. Vorbehandlung,
Farbe / Glanzgrad nach Wahl AG aus RAL-Farbkarte,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 19 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

(es sind bis zu fünf unterschiedliche RAL-Töne im Gebäude möglich),
Spiegelbreite, Profilaußenmaß sowie Zargenfalz (einfach oder doppelt
gefälzt): siehe Angabe in Position,
mit 3-seitig umlaufender Zargendichtung, schwarz,
bei doppelt gefälzter Ausführung mit Dichtung in beiden Falzen,
mit Bandaufnahmeelementen,
Befestigung der Stahlzarge mit Laschen-Klemmbefestigung,

Grundzarge aus Holzwerkstoff (bei Brand- bzw.
Schallschutzanforderungen muss das Material dem geprüften System
entsprechen),
Befestigung der Grundzarge in Tragwand: direkt verschraubt,
Mindestdicke 20 mm, bei fehlendem Anschlag durch angrenzende
Innenwände sind zur Überbrückung des Innenputzes der angrenzenden
Innenwand stärkere Grundzargen einzurechnen (vgl. Details).

Hinweise:

- Die Stahlumfassungszargen umfassen die Grundzarge - zur fertigen
Wandoberfläche sind sie beidseitig bündig auszuführen. In der Position
ist deswegen nicht die Maulweite sondern das Profilaußenmaß
angegeben.
- Die Ausführung der Grundzarge erfolgt zeitlich versetzt zur
Hauptmaßnahme, Mehraufwand ist einzurechnen.

Allgemeine Anforderungen an Zargen:

- alle Kanten gerundet, $r \geq 2 \text{ mm}$,
- alle Grundzargen beidseitig umlaufend mit elastischem Dichtstoff
versiegeln,
- soweit nicht aus der Zulassung anderslautende Vorgaben zu erfüllen
sind, gilt mindestens:
bei allen Zargen ist der Hohlraum zwischen Wand und Zarge
vollständig mit Mineralfaserdämmung, Baustoffklasse A1,
Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$ vollflächig ausstopfen,
bei T60/T90 sowie Nassraumtüren ist er mit Zementmörtel zu
vergießen,
- Bei der Vorgabe des Profilaußenmaßes bzw. der Maulweite wurde
das Planmaß angegeben, Durch Bautoleranzen o.ä. kann es zu
Abweichung von +/- 2 cm kommen. Dies ist in die EPs einzurechnen.

C-2. Alu-LS: Laufschiensystem Schiebetüren

Laufschiensystem für vor der Wand laufende Schiebetüren,
Laufschiene aus Aluminium-Strangpressprofil,
ohne seitliche Einlauftaschen,
ausgelegt für die in den Positionen genannten Türblattgewichte,
mit zwei kugelgelagerten Laufwagen, höhenverstellbar,
mit beidseitiger Einzugsdämpfung sowie Endanschlägen,
mit verdeckter Bodenführung, einschließlich Führungsschiene unten in
Türblatt,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 20 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

mit aufclipsbarer Abdeckung der Laufschiene aus Aluminium,
Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl AG aus RAL-Farbkarte,
inkl. Endkappenset,
Befestigung seitlich an der Tragwand (Wandmontage).

D. BESCHLÄGE

Drückerhöhe: (siehe Angabe in Pos.)

D-1. Bänder

Dreidimensional verstellbare Edelstahl-Objektbänder als Rollenbänder
(>= 160 mm), ausgelegt für die jeweiligen Türgewichte, dreiteilig.
Anzahl entsprechend den Systemanforderungen des Herstellers in
Abhängigkeit von Türgewicht und Türabmessungen, jedoch mindestens
3 Stück je Türflügel.

D-2. Schloss

D-2.1 Riegel-Fallenschloss:

Einsteckschloss für gefälzte / ungefälzte Türen, DIN 18251 u. DIN EN
12209,

vorgerichtet für Profilzylinder DIN 18252

Dornmaß 85 mm, Stulpbreite 24 mm, Stulp aus nichtrostendem Stahl,
Falle und Riegel aus Stahl,

(bei Beschlag Knauf: mit Wechsel),

inkl. geräuschkämpfende Ausführung mit Flüsterfalle sowie

Schließblech mit Falleneinlaufschutz aus Edelstahl (3 mm),

falls aufgrund der Rahmen-/Friesbreite erforderlich als

Rohrrahmens Schloss,

bei zweiflügeliger Ausführung zusätzlich mit Treibriegelschloss,

Treibriegelstangen, Bodenmulde.

D-2.2 WC-Schloss:

WC-Schloss, inkl. WC-Riegel-Garnitur, aus Edelstahl, mit

Notentriegelung über Vierkant, mit rot-weißer Schauscheibe außen,

Hinweis:

Standardausführung des WC-Schlusses als Riegel-Fallenschloss,
bei Kombination mit PZ-Schloss (vgl. LV-Pos.) als reines Riegelschloss,
ohne Falle,

D-2.3 E-Schloss:

(siehe separate Position)

D-3. Drückergarnitur:

D-3.1 Dr/Dr:

Drückergarnitur, Drücker-Drücker (Dr/Dr), DIN EN 1906, DIN 18273,
aus nichtrostendem Stahl, matt gebürstet,

mit runden Drücker- und PZ-Rosetten, verdeckt verschraubt,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 21 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Abdeckrosetten gegen unbefugtes Entfernen gesichert, z. B. durch Gewindebefestigung oder gleichwertige Ausführung (geclipste Ausführung nicht zulässig), gelocht für Profilverzylinder, Türgriff in geradliniger U-Form, Querschnitt rund, Ecken ausgerundet, Länge Handhabe ca. 140 mm, Drückerhalslänge ca. 60 mm, Return ca. 50 mm
Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1906: 4 | 7 | - | B | 1 | 5 | 0 | B/U, mit Zulassung für Brandschutz- u. Antipaniktüren,

D-3.2 Dr/Kn bzw. Kn/Kn:
wie vor, jedoch einseitig bzw. beidseitig mit feststehendem Knopf, kugelform, Ø 50mm, Gesamttiefe 73 mm, aus Edelstahl, nicht sichtbare Verschraubung, Schloss ist mit Wechsel auszustatten!

D-3.3 Gm/Gm:
Griffmuschel, aus Edelstahl, matt gebürstet, als ovale Schiebetürmuschel, 35 x 105 mm, Tiefe ca. 17 mm, Rückseite geschlossen, verdeckte Verschraubung, beidseitige Ausführung,

D-3.4 vorg. EB:
vorgefertigt für bauseitigen E-Beschlag, ohne Drückergarnitur.

E. ANFORDERUNGEN

E-1. Brandschutzanforderung:

Brandschutztürelement mit Brandschutzanforderung T30/T90 nach DIN 4102-5, als Komplettelement aus Zarge und Türblatt, bauaufsichtliche Nachweise sowie Übereinstimmungserklärungen sind vorzulegen, erforderliche Zubehörteile, Verglasungen, Schlösser, Türdrücker, Obentürschließer, Bänder etc. sind sowohl einzeln als auch in Kombination für die jeweilige Brandschutzanforderung geprüft und zugelassen auszuführen.

E-2. Rauchschutzanforderung:

Rauchschutztürelement mit Rauchschutzanforderung nach DIN 18095: RS, als Komplettelement aus Zarge und Türblatt, inkl. absenkbarer Bodendichtung, bauaufsichtliche Nachweise sowie Übereinstimmungserklärungen sind vorzulegen, erforderliche Zubehörteile, Verglasungen, Schlösser, Türdrücker, Obentürschließer, Bänder etc. müssen sowohl einzeln als auch in Kombination für die Rauchschutzanforderung geprüft sein, (Türschließer über separate Position)

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 22 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

E-3. Schallschutzanforderung:

Innentürelemente mit Schallschutzanforderung, geprüft nach DIN EN ISO 10140-2, klassifiziert nach DIN EN 717-1.

Zu beachten:

- generell: $R'w \geq \text{erf. } R'w$
- für Türen gilt: $R'w$ (im eingebauten Zustand) $\approx R_w$ (Prüfwert) - 5 dB
- für Fenster gilt: $R'w$ (im eingebauten Zustand) $\approx R_w$ (Prüfwert) - 2 dB

In der Position ist jeweils das bewertete Schalldämm-Maß DIN 4109 R_w angegeben (entspricht dem früheren $R_{w,P}$).

Alle zur Erreichung des geforderten, bewerteten Schalldämm-Maßes erforderlichen Maßnahmen wie schalldämmende Verbundeinlagen, größere Türblattdicken, absenkbare Bodendichtungen (in erforderlicher Anzahl), mehrere Türdichtungsebenen, schallgedämmte Profile, Ein-/Zweischeiben-Schallschutzverglasung aus ESG/VSG, etc. sind einzurechnen.

Prüfnachweise sind vorzulegen.

E-4. Durchbruchhemmende Verglasung:

Verglasungen in Innentürelementen mit durchwurfhemmenden Eigenschaften nach DIN EN 356: Widerstandsklasse P5A, Prüf- bzw. Verwendbarkeitsnachweise sind vorzulegen.

E-5. Feucht- und Nassraumtüren:

Türelemente mit feuchte- bzw. spritzwasserbeständigem Türblatt nach DIN EN 16580.

- Feuchtraumtüren mit Beanspruchungsklasse W, Nassraumtüren mit Beanspruchungsklasse S (spritzwasserfest), siehe Angabe in der Position,
- Ausführung von Türblatt, Oberlichten, Oberblenden, Zarge, Oberfläche und Beschlägen entsprechend der jeweiligen Feucht- bzw. Nassraumbeanspruchung,
- Prüf- bzw. Verwendbarkeitsnachweise sind vorzulegen.

02.01

Titel Drehtüren

02.01.0001

Holztürelement T90-1/RS, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA265), 1250x2225mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 90-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,

Übertrag:

€

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 23 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 26,5 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 01.034,

T 02.034,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St

€

€

02.01.0002

Holztürelement T90-1/RS, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA265), 1250x2135mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 90-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 26,5 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 00.038,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

1,00 St

€

€

Übertrag:

€

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
 LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
 Seite: - 24 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.01.0003 Holztürelement T30-2/RS, 2-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA265), 2500x2135mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- zweiflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 90-2,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 2500 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 26,5 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 2480 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss (2-flg.), PZ-vorgerichtet,
- Beschlag (Gehflügel): Dr / Kn,
- Beschlag (Standflügel): Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 00.019, T 00.020,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6506

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0004 Holztürelement T30-1/RS, 37dB, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA250), 1010x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 30-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- bewertetes Schalldämm-Maß Rw DIN 4109: 37 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 25 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 990 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 25 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Türnummern:
T 01.040.1,
T 02.040.1,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0005 Holztürelement T30-1/RS, NR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 30-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 01.024/01,
T 02.024/01,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0006 Holztürelement T30-1/RS, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA265), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 30-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 26 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 26,5 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 01.061,

T 02.061,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St

€

€

02.01.0007

Holztürelement T30-1/RS, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA250), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 30-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 25 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 01.026,

T 02.026,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St

€

€

Übertrag:

€

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 27 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.01.0008 Holztürelement T30-1/RS, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA150), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 30-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 15 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 01.020/03,

T 02.020/03,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0009 Holztürelement T30-1/RS, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA265), 1010x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 30-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 26,5 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 990 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 28 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Türnummern:
T 01.010, T 01.011,
T 02.010, T 02.011,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

4,00 St _____ € _____ €

02.01.0010 Holztürelement T30-1/RS, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA265), 1250x2135mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 30-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 26,5 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 00.170/01, T 00.170/02, T 00.170/03, T 00.170/04, T 00.250/01,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

5,00 St _____ € _____ €

02.01.0011 Holztürelement T30-1/RS, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA150), 1135x2135mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 30-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1135 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 15 cm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 29 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1115 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 00.017,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

1,00 St _____ € _____ €

02.01.0012 Holztürelement T30-1/RS, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA250), 1010x2135mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-5: T 30-1,
- Rauchschutzanforderung DIN 18095: RS,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 25 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 990 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 00.015, T 00.032,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0013 Holztürelement 45dB, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2225mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß Rw DIN 4109: 45 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 30 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, doppelt gefälzt, Spiegelbreite 32/60, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: (4x v. 14) Dr / Dr + (10x v. 14) Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 01.001, T 01.001.1, T 01.002, T 01.003,
T 01.004, T 01.005, T 01.250/6,
T 02.001, T 02.001.1, T 02.002, T 02.003,
T 02.004, T 02.005, T 02.250/6,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501 + 6502

14,00 St _____ € _____ €

02.01.0014

Holztürelement 45dB, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA150), 1010x2135mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß Rw DIN 4109: 45 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, doppelt gefälzt, Spiegelbreite 32/60, Profilaußenmaß 15 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 990 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 00.040/02,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

1,00 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 31 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.01.0015 Holztürelement 42dB, FR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß R_w DIN 4109: 42 dB,
- Feuchtraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse W,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, doppelt gefälzt, Spiegelbreite 32/60, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

zusätzlich ist ein zweites Schloss auszuführen:

- Schloss: WC-Schloss als Riegelschloss (ohne Falle),
- Schlosshöhe: 140 cm (in Abstimmung mit der Bauüberwachung),

Türnummern:

T 01.039,

T 02.039,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0016 Holztürelement 42dB, P5A, 1-flg, (2x) SL, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 2950x2225mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß R_w DIN 4109: 42 dB,
- Durchbruchhemmende Verglasung DIN EN 356: P5A,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 2950 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
 LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
 Seite: - 32 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 1310 x 2215 mm, mit Glasausschnitt, ca. 920 x 1870 mm
- 2 St. feststehende Seitenlichter mit Verglasung, inkl. Unterfütterung in Höhe des Fußbodenaufbaus, Abmessung (2x) 810 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
 T 01.043/02,
 T 02.043/02,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6505

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0017 Holztürelement 42dB, 1-flg, (1x) SL, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 2250x2225mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß Rw DIN 4109: 42 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 2250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 1280 x 2215 mm,
- 1 St. feststehendes Seitenlicht mit Verglasung, inkl. Unterfütterung in Höhe des Fußbodenaufbaus, Abmessung 950 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
 T 01.036,
 T 02.036,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6504

2,00 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 33 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.01.0018 Holztürelement 42dB, 1-flg, (1x) OB, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2750mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß R_w DIN 4109: 42 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2750 mm,
- lichter Durchgang: ≥ 1060 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- 1 St. feststehende Oberblende, wie Türblatt, gegengefälzt, Abmessung 1230 x 615 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: (4x v. 5) Dr / Dr + (1x v. 5) Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 00.002/1, T 00.003/1, T 00.003/2, T 00.010/2, T 00.037,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6500

5,00 St _____ € _____ €

02.01.0019 Holztürelement 42dB, 1-flg, (1x) OB, St-UZ, PT (HPL), MW (PA230), 1010x2750mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß R_w DIN 4109: 42 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2750mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 23 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 990 x 2125 mm,
- 1 St. feststehende Oberblende, wie Türblatt, gegengefälzt, Abmessung 990 x 615 mm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 34 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Schloss: WC-Schloss,
- Beschlag: Dr / Dr,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 00.009,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6500

1,00 St _____ € _____ €

02.01.0020

Holztürelement 42dB, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1280x2225mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß Rw DIN 4109: 42 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1280 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 1260 x 2215 mm, mit Glasausschnitt, ca. 880 x 1870 mm
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 01.053,
T 02.053,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6503

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0021

Holztürelement 42dB, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2225mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß Rw DIN 4109: 42 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- lichter Durchgang: ≥ 1060 mm,
- Befestigung an Massivwand,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 35 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: vorg. EB,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 01.170/01, T 01.170/02, T 01.170/03, T 01.170/04, T 01.170/05,
T 01.170/06, T 01.170/07, T 01.190/01, T 01.190/02, T 01.190/03,
T 01.190/04, T 01.190/05, T 01.190/06, T 01.190/07,
T 02.170/01, T 02.170/02, T 02.170/03, T 02.170/04, T 02.170/05,
T 02.170/06, T 02.170/07, T 02.190/01, T 02.190/02, T 02.190/03,
T 02.190/04, T 02.190/05, T 02.190/06, T 02.190/07,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6502

28,00 St _____ € _____ €

02.01.0022

Holztürelement 42dB, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß Rw DIN 4109: 42 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, doppelt gefälzt, Spiegelbreite 32/60, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf mit Leibungsfalz, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 01.009/01, T 01.043/01, T 01.057,
T 02.009/01, T 02.043/01, T 02.057,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501 + 6502

6,00 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 36 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.01.0023 **Holztürelement 37dB, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2225mm, 50 mm**
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:
- einflügelig,
- bewertetes Schalldämm-Maß R_w DIN 4109: 37 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 01.040,
T 02.040,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0024 **Holztürelement NR, 1-flg, (1x) OB, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2750mm, 50 mm**
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:
- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2750 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- 1 St. feststehende Oberblende, wie Türblatt, gegengefälzt, Abmessung 1230 x 615 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: (2x v. 4) Dr / Dr + (2x v. 4) Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 37 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Türnummern:
T 00.033/01, T 00.034/01, T 00.004.1, T 00.004.2,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6500

4,00 St _____ € _____ €

02.01.0025 **Holztürelement NR, 1-flg, (1x) OB, St-UZ, PT (HPL), MW (PA230), 1250x2750mm, 50 mm**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2750 mm,
- lichter Durchgang: ≥ 900 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 23 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- 1 St. feststehende Oberblende, wie Türblatt, gegengefälzt, Abmessung 1230 x 615 mm,
- Schloss: WC-Schloss,
- Beschlag: Dr / Dr,
- Türgriffhöhe: 85 cm,

Türnummern:
T 00.100/02,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6500

1,00 St _____ € _____ €

02.01.0026 **Holztürelement NR, 1-flg, (1x) OB, St-UZ, PT (HPL), MW (PA230), 1010x2750mm, 50 mm**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2750 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 23 cm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 38 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 990 x 2125 mm,
- 1 St. feststehende Oberblende, wie Türblatt, gegengefälzt, Abmessung 990 x 615 mm,
- Schloss: WC-Schloss,
- Beschlag: Dr / Dr,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 00.008,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6500

1,00 St _____ € _____ €

02.01.0027 Holztürelement NR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA295), 1280x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1280 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 29,5 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1260 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 01.250/03, T 01.250/04, T 01.250/05,
T 02.250/03, T 02.250/04, T 02.250/05,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6502

6,00 St _____ € _____ €

02.01.0028 Holztürelement NR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 39 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: (2x v. 4) Dr / Dr + (2x v. 4) Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 01.037, T 01.058,
T 02.037, T 02.058,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

4,00 St _____ € _____ €

02.01.0029 Holztürelement NR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA150), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Nassraumbtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 15 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 01.024/02,
T 02.024/02,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 40 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.01.0030 Holztürelement NR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1010x2225mm, 50 mm, 2 Schlösser
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:
- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 990 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

zusätzlich ist ein zweites Schloss auszuführen:
- Schloss: WC-Schloss als Riegelschloss (ohne Falle),
- Schlosshöhe: 140 cm (in Abstimmung mit der Bauüberwachung),

Türnummern:
T 01.041, T 01.042,
T 02.041, T 02.042,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

4,00 St _____ € _____ €

02.01.0031 Holztürelement NR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA100), 885x2225mm, 50 mm
Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:
- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 885 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 10 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 865 x 2215 mm,
- Schloss: WC-Schloss,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 41 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Beschlag: Dr / Dr,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 01.058.1,
T 02.058.1,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0032

**Holztürelement NR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280),
1250x2135mm, 50 mm**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge
beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45,
Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl,
stumpf, Türblattdicke: 50 mm,
Abmessung 1230 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 01.022,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

1,00 St _____ € _____ €

02.01.0033

**Holztürelement NR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280),
1010x2135mm, 50 mm**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür,
mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 42 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 990 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Dr,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 00.240/01, T 00.240/02,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St

€

€

02.01.0034

Holztürelement NR, 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA150), 885x2135mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 885 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 15 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 865 x 2125 mm,
- Schloss: (2x v. 8) Riegel-Fallenschloss, PZ-vorg. + (6x v. 8) WC-Schloss
- Beschlag: Dr / Dr,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 00.004.3, T 00.004.4, T 00.004.5, T 00.004.6, T 00.004.7, T 00.004.8, T 00.033/02, T 00.034/02,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

8,00 St

€

€

Übertrag:

€

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 43 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.01.0035 Holztürelement 1-flg, (1x) OB, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2750mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2750 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- 1 St. feststehende Oberblende, wie Türblatt, gegengefälzt, Abmessung 1230 x 615 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 00.035,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6500

1,00 St _____ € _____ €

02.01.0036 Holztürelement 1-flg, (1x) OB, St-UZ, PT (HPL), MW (PA265), 1250x2750mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2750 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 26,5 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- 1 St. feststehende Oberblende, wie Türblatt, gegengefälzt, Abmessung 1230 x 615 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 44 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Türnummern:
T 01.044,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6500

1,00 St _____ € _____ €

02.01.0037 Holztürelement 1-flg, (1x) OB, St-UZ, PT (HPL), MW (PA230), 1250x2750mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2750 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 23 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- 1 St. feststehende Oberblende, wie Türblatt, gegengefälzt, Abmessung 1230 x 615 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 00.006,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6500

1,00 St _____ € _____ €

02.01.0038 Holztürelement 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2225mm, 70 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- lichter Durchgang: ≥ 1060 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 45 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 70 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: vorg. EB,
- Türgriffhöhe: (12x v. 14) 105 cm + (2x v. 14) 85 cm,

Türnummern:

T 01.240/02, T 01.240/03, T 01.240/04, T 01.240/05, T 01.240/06,
T 01.240/07, T 01.240/08,
T 02.240/02, T 02.240/03, T 02.240/04, T 02.240/05, T 02.240/06,
T 02.240/07, T 02.240/08,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6502

14,00 St _____ € _____ €

02.01.0039 Holztürelement 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: (2x v. 4) Dr / Dr + (2x v. 4) Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 01.036.1, T 01.038,
T 02.036.1, T 02.038,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

4,00 St _____ € _____ €

02.01.0040 Holztürelement 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA150), 1250x2225mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 46 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2225 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 15 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2215 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 01.020/02,
T 02.020/02,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0041 Holztürelement 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA280), 1250x2135mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 28 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 00.023, T 00.024, T 00.025, T 00.026, T 00.027,
T 00.028, T 00.029, T 00.030,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

8,00 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 47 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.01.0042 Holztürelement 1-flg, St-UZ, PT (HPL), MW (PA265), 1250x2135mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 26,5 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: (1x v. 2) Dr / Kn + (1x v. 2) Kn / Kn,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:
T 00.013/03, T 00.021,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

2,00 St _____ € _____ €

02.01.0043 Holztürelement 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA150), 1250x2135mm, 50 mm

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1250 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 15 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1230 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Dr,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 48 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Türnummern:
T 00.020.1,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

1,00 St _____ € _____ €

02.01.0044 **Holztürelement 1-flg, St-UZ, PT (HPL), TB (PA150), 1135x2135mm, 50 mm**

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1135 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45, Profilaußenmaß 15 cm,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 50 mm, Abmessung 1115 x 2125 mm,
- Schloss: Riegel-Fallenschloss, PZ-vorgerichtet,
- Beschlag: Dr / Dr,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Hinweis:

Ausführung Türe an Doppelboden (auf +0,36 über OKF)

Türnummern:
T 00.016,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6501

1,00 St _____ € _____ €

02.01	Summe Titel Drehtüren	_____ €
-------	-----------------------	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 49 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.02 Titel Schiebetüren

IN DIE WAND EINLAUFEND

02.02.0001 Schiebetürelement 2-flg, PT (HPL), TB, 1920x2110mm, 42 mm

Schiebetürelement, nur aus Türblatt,
in bauseitigen Schiebetürbeschlag einbauen,
mit folgenden Anforderungen:
- zweiflügelig,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1920 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2110 mm,
- Einbau in Leichtbauwand,
- Laufschiene / Schiebetürbeschlag: (ohne),
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl,
stumpf, Türblattdicke: 42 mm,
Abmessung (2x) 985 x 2115 mm,
- Beschlag: Gm / Gm,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Hinweise:

- aufgrund der Griffmuschel darf das Türblatt nicht ganz in die Wand
einfahren,
- zwischen den beiden Türblättern ist eine Lippendichtung einzubauen,
hierfür sind die Türblätter mit Nut- u. Federverbindung herzustellen,

Türnummern:

T 00.040/03, T 00.041/02,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TB_6809

2,00 St _____ € _____ €

VOR DER WAND LAUFEND

02.02.0002 Schiebetürelement NR, 1-flg, Alu-LS, PT (HPL), MW, 1135x2135mm, 42 mm

Schiebetürelement aus Türblatt und Laufschiene,
mit folgenden Anforderungen:
- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1135 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- lichter Durchgang: ≥ 900 mm,
- Befestigung an Massivwand,
- Schiebetürbeschlag mit Laufschiene aus Aluminium, einläufig,
inkl. Abdeckung, beschichtet nach RAL,
vor der Wand laufend (Wandmontage),

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 50 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- ohne Zarge,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 42 mm, Abmessung ca. 1190 x 2120 mm,
- Beschlag: Gm / Gm,
- Türgriffhöhe: (40x /42) 105 cm + (2x /42) 85 cm,

Türnummern:

T 01.012, T 01.013, T 01.014, T 01.015, T 01.016,
T 01.017, T 01.018, T 01.027, T 01.028, T 01.029,
T 01.030, T 01.031, T 01.032, T 01.033, T 01.044,
T 01.045, T 01.046, T 01.047, T 01.048, T 01.049,
T 01.050,
T 02.012, T 02.013, T 02.014, T 02.015, T 02.016,
T 02.017, T 02.018, T 02.027, T 02.028, T 02.029,
T 02.030, T 02.031, T 02.032, T 02.033, T 02.044,
T 02.045, T 02.046, T 02.047, T 02.048, T 02.049,
T 02.050,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6507

42,00 St _____ € _____ €

02.02.0003

Schiebetürelement NR, 1-flg, Alu-LS, PT (HPL), TB, 1010x2135mm, 42 mm

Schiebetürelement aus Türblatt und Laufschiene, mit folgenden Anforderungen:

- einflügelig,
- Nassraumtüre DIN EN 16580: Beanspruchungsklasse S,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 1010 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 2135 mm,
- Befestigung an Leichtbauwand,
- Schiebetürbeschlag mit Laufschiene aus Aluminium, einläufig, inkl. Abdeckung, beschichtet nach RAL, vor der Wand laufend (Wandmontage),
- ohne Zarge,
- Türblatt als Plattentüre, aus Holzwerkstoff, HPL nach Wahl, stumpf, Türblattdicke: 42 mm, Abmessung ca. 1065 x 2120 mm,
- Beschlag: Gm / Gm,
- Türgriffhöhe: 105 cm,

Türnummern:

T 01.009/02,
T 02.009/02,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6507

2,00 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 51 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.02	Summe Titel Schiebetüren			_____ €
-------	--------------------------	--	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 52 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.03 Titel Innenfenster

02.03.0001 Innenfenster 37dB, (1x) SL, St-BZ, MW (PA280), 2140x1330mm

Innenfensterelement aus Festverglasung und Zarge,
mit folgenden Anforderungen:
- bewertetes Schalldämm-Maß Rw DIN 4109: 37 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 2140 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1330 mm,
- Brüstungshöhe 895 mm (ab OKF),
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge
beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45,
Profilaußenmaß 28 cm,
- Verglasung als Festverglasung,
Abmessung 2120 x 1310 mm,

Fensternummern:
IF 01.053,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6550

1,00 St _____ € _____ €

02.03.0002 Innenfenster 37dB, (1x) SL, St-BZ, MW (PA280), 2140x1310mm

Innenfensterelement aus Festverglasung und Zarge,
mit folgenden Anforderungen:
- bewertetes Schalldämm-Maß Rw DIN 4109: 37 dB,
- Breite Nennmaß Wandöffnung: 2140 mm,
- Höhe Nennmaß Wandöffnung: 1310 mm,
- Brüstungshöhe 915 mm (ab OKF),
- Befestigung an Massivwand,
- Leibungsmontage,
- Zarge als 2-geteilte Stahl-Umfassungszarge auf Grundzarge
beschichtet nach RAL, einfach gefälzt, Spiegelbreite 32/45,
Profilaußenmaß 28 cm,
- Verglasung als Festverglasung,
Abmessung 2120 x 1290 mm,

Fensternummern:
IF 02.053,

Ausführung gemäß Zeichnung D.TÜ_6550

1,00 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 53 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.03	Summe Titel Innenfenster			_____ €
-------	--------------------------	--	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
 LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
 Seite: - 54 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.04 Titel Zubehör

OBENTÜRSCHLIESSER

02.04.0001

Obentürschließer 1-flg, BS, red. ÖM

Obentürschließer DIN EN 1154 für Feuer-/Rauchschutztür,
 mit Gleitschiene, für einflügelige Innentüren,
 mit Endschlag, Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung,
 mit stark abfallendem Öffnungsmoment,
 Montage auf Bandseite,
 mit reduziertem Öffnungsmoment (max. 47 Nm), für barrierefreie Türen
 nach DIN 18040 (bis EN 5),
 mit bauaufsichtlicher Zulassung für Panik-, Feuer- und
 Rauchschutztüren,

Ausführung an Türen:

aus Pos. 02.01.0001: 2 St.	aus Pos. 02.01.0002: 1 St.
aus Pos. 02.01.0004: 2 St.	aus Pos. 02.01.0006: 2 St.
aus Pos. 02.01.0007: 2 St.	aus Pos. 02.01.0009: 4 St.
aus Pos. 02.01.0010: 5 St.	aus Pos. 02.01.0011: 1 St.
aus Pos. 02.01.0012: 2 St.	aus Pos. 02.01.0013: 2 St.
aus Pos. 02.01.0018: 1 St.	aus Pos. 02.01.0024: 4 St.
aus Pos. 02.01.0028: 2 St.	aus Pos. 02.01.0032: 1 St.
aus Pos. 02.01.0033: 2 St.	aus Pos. 02.01.0036: 1 St.
aus Pos. 02.01.0041: 2 St.	aus Pos. 02.01.0042: 2 St.
aus Pos. 02.01.0043: 1 St.	aus Pos. 02.01.0044: 1 St.

40,00 St _____ € _____ €

02.04.0002

**Obentürschließer 1-flg, BGS, red. ÖM
 gemäß Position 02.04.0001**

Montage auf Bandgegenseite,

Ausführung an Türen:

aus Pos. 02.01.0016: 2 St.
 aus Pos. 02.01.0023: 2 St.

4,00 St _____ € _____ €

02.04.0003

**Obentürschließer 2-flg, BS, red. ÖM
 gemäß Position 02.04.0001**

für zweiflügelige Türen mit 2 St. Türschließern und mechanischer
 Schließfolgeregelung,

Ausführung an Türen:

aus Pos. 02.01.0003: 2 St.

2,00 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 55 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.04.0004	MehrpPreis Rastfeststellung MehrpPreis zu vorbeschriebenen Türschließern für eine Rastfeststellung, je Türflügel, bei Türen ohne Brand- u. Rauchschutzanforderung.	1,00 St	_____ €	_____ €
------------	--	---------	---------	---------

02.04.0005	MehrpPreis Öffnungsbegrenzung MehrpPreis zu vorbeschriebenen Türschließern für eine Öffnungsbegrenzung, Öffnungswinkel frei einstellbar bis 180°, je Türflügel.	48,00 St	_____ €	_____ €
------------	---	----------	---------	---------

SONSTIGES

02.04.0006	MehrpPreis Glasausschnitt mit Sichtklappe MehrpPreis zu vorbeschriebenen Holztürblättern (zum Teil als Nassraumtüren), für die Ausführung eines Sichtfensters mit vorgesetzter Klappe, bestehend aus: - Sichtfenster in Plattentüre: aus transparentem Acrylglas (PMMA), Materialdicke ≥ 8 mm bzw. nach statischem Erfordernis, geahlt über beidseitige Glasleisten, rechteckig, flächenbündig mit Rahmen, Oberfläche wie Türblatt, Abmessung Sichtfenster ca. 480 x 355 mm, im Acrylglas ist werkseitig eine Lochung (Sprechfeld) herzustellen, als gerade Rundlochung 10/50 mm, mit umlaufendem, ungelochtem Rand ca. 50 mm, - vorgesetzte Sichtklappe: aus vierseitig umlaufendem Rahmen und darin bündig eingesetzter Klappe, Rahmen fest mit dem Türblatt verbunden, Abmessung Rahmen B/H ca. 490 x 365 mm, Rahmenbreite umlaufend 2 cm, Ecken auf Gehrung, mit verdeckter Befestigung, Abmessung Klappe B/H ca. 450 x 325 mm, jeweils aus Holzwerkstoffplatte, Dicke 19 mm, Oberfläche wie Türblatt, Klappe unten angeschlagen am Rahmen, mittels Scharnierbänder, Öffnungswinkel 180°, inkl. Öffnungsbegrenzer, auf 90° eingestellt, mit einfachen Handgriffen aushängbar, Verschluss oben mit Objekt-Schloss, vorgerichtet für bauseitigen Halbprofilzylinder, inkl. Rosette, <u>Hinweis:</u> Der vorhandene Lichtraum des zurückgesetzten Glasausschnittes kann für die Aufnahme des Schlosskastens vorgesehen werden.			
------------	---	--	--	--

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 56 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

Ausführung an Türen:
aus Pos. 02.01.0027: 6 St.
aus Pos. 02.01.0038: 14 St.

20,00 St _____ € _____ €

02.04.0007

Installationspaneel

Installationspaneel auf Mittelpfosten zwischen Tür und Seitenlicht aufsetzen,
aus gekantetem Stahlblech, t = 2 mm, Ecken gerundet,
Paneeltiefe: 60 mm,
Paneelbreite: auf Kämpferbreite abgestimmt, jedoch mind. 90 mm,
Paneelhöhe: entsprechend Türhöhe,
Farbe / Oberfläche: wie Pfosten,
verdeckt befestigen,
mit bis zu 4 St. werkseitigen Bohrungen zur Aufnahme einer bauseitigen Unterputz-Gerätedose Ø 68 mm,
Oberseite mit passendem Abschlussblech werkseitig schließen,
inkl. Leitungsführung innerhalb des Türelements von Gerätedosenöffnung bis bauseitige Klemmdose, Gesamtlänge bis 5 m,
Austrittsöffnungen entgraten und mit Kantenschutz versehen,
elektrischer Anschluss bauseits.

Ausführung an Türen:
aus Pos. 02.01.0016: 2 St.
aus Pos. 02.01.0017: 2x 2 St. (beidseitig)

6,00 St _____ € _____ €

02.04.0008

Elektromech. Schloss, drückergest. mit MFV

Mehrpreis zu vorbeschriebenen Türelementen für die Ausführung eines drückergesteuerten elektromechanischen Schlosses mit Mehrfachverriegelung,
gemäß nachfolgenden Eigenschaften:
- mit beidseitig elektrisch einkuppelbarer Drückerkfunktion, elektrische Freigabe über bauseitige Zutrittskontrollanlage,
- Arbeitsstromprinzip 24 V DC,
- mit Mehrfachverriegelung als Dreifachverriegelung, bestehend aus Hauptschloss sowie zwei zusätzlichen Verriegelungspunkten oben und unten, als Schlossriegel, 20 mm Auslass, selbstverriegelnd,
- bei Spannungsausfall bleibt die Tür verriegelt,
- mit mechanischer Übersteuerung über Profilzylinder zur Entriegelung sämtlicher Verriegelungselemente,
- ohne Panikfunktion,
- PZ-vorgerichtet,
- Dornmaß 80 mm,
- inkl. 4 St. potentialfreien Umschaltkontakten zur Erfassung der Tür-, Verriegelungs- und Schlosszustände (Riegel, Innen- / Außendrücker, Schließzylinder),

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 57 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

- geeignet zur Verwendung in Schleusenanlagen mit gegenseitiger Türverriegelung,
- inkl. Schnittstellenmodul zur Anbindung an die bauseitige Zutrittskontroll- und Schleusensteuerung, einschließlich erforderlicher Ein- und Ausgänge für Steuerbefehle und Zustandsmeldungen,
- inkl. Schließblech, Kabelübergang, Leitungsführung innerhalb des Türelements bis bauseitige Klemmdose, Kabellänge mind. 10 m, elektrischer Anschluss bauseits.

Ausführung an Türen:
aus Pos. 02.01.0013: 2 St.
aus Pos. 02.01.0018: 1 St.

Vorgegebenes Fabrikat: 'ASSA ABLOY EFFEFF 819NO'
Die Ausführung darf ausschließlich mit dem vorstehend bezeichneten Fabrikat erfolgen. Die Verwendung anderer Fabrikate ist nicht zugelassen.

3,00 St € €

02.04.0009

**Motorschloss mit MFV
gemäß Position 02.04.0008**

als Motorschloss mit Mehrfachverriegelung,
Beschlag: Kn / Kn,
Impuls der Zugangskontrolle koppelt nicht die Drücker ein, sondern fährt elektrisch Riegel und Falle zurück,
alle weiteren Anforderungen wie in Vorposition.

Ausführung an Türen:
aus Pos. 02.01.0042: 1 St.

1,00 St € €

02.04.0010

Mehrpriis Mehrfachverriegelung

Mehrpriis zu vorbeschriebenen Türelementen für die Ausführung einer mechanischen Mehrfachverriegelung, als Dreifachverriegelung, zusätzlich zum vorbeschriebenen PZ-Einsteckschloss, Verriegelung: aus Hauptschloss u. zwei zusätzlichen Verriegelungspunkten (oben/unten), als Kombination Schwenkhaken + Rundbolzen.

Ausführung an Türen:
aus Pos. 02.01.0016: 2 St.
aus Pos. 02.01.0022: 2 St.

4,00 St € €

Übertrag:

€

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 58 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.04.0011

Mehrpriis absenkbare Bodendichtung

Mehrpriis zu vorbeschriebenen Türelementen für die Ausführung einer absenkbaren Bodendichtung, automatisch absenkend beim Schließen der Tür, Abdichtung über die gesamte Türblattbreite.

Ausführung an Türen:
aus Pos. 02.01.0030: 4 St.

Hinweis:

bei allen Rauch- u. Schallschutztüren ist die absenkbare Bodendichtung als Systembestandteil in die Einheitspreise einzurechnen (vgl. Vorbemerkungen, Punkt E-2 + E-3)

4,00 St _____ € _____ €

02.04.0012

Elektro-Türöffner

Elektro-Türöffner für Innentüren ohne Brand- u. Rauchschutzanforderung, in Arbeitsstromausführung, Betriebsspannung 24 V DC, mit seitlich verstellbarer Falle, Verstellbereich mind. 3 mm, zum Einbau in Stahlzargen, inkl. Leitungsführung innerhalb der Zarge bis zum Übergabepunkt (bis 3m), elektrischer Anschluss bauseits durch Gewerk Elektro.

Ausführung an Türen:
aus Pos. 02.01.0016: 2 St.
aus Pos. 02.01.0017: 2 St.
aus Pos. 02.01.0020: 2 St.
aus Pos. 02.01.0022: 2 St.
aus Pos. 02.01.0023: 2 St.

10,00 St _____ € _____ €

02.04.0013

Mehrpriis P5A

Mehrpriis zu den Verglasungen aus VSG (aus 2x ESG) für die Ausführung mit durchwurffhemmenden Eigenschaften nach DIN EN 356: Widerstandsklasse P5A, Prüf- bzw. Verwendbarkeitsnachweise sind vorzulegen, Abrechnung nach m2.

Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung und soweit nicht bereits in den Positionen beschrieben.

15,00 m2 _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
 LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
 Seite: - 59 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.04.0014

Plissee-Sichtschutz

Innenliegender Plissee-Sichtschutz, verspannt,
 Ober- und Unterschiene unabhängig voneinander verschiebbar,
 Bedienung über Griffleisten,
 Behang aus lichtdurchlässigem Polyester-Plisseegewebe,
 schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1 Klasse B-s1,d0,
 Farbe nach Wahl AG aus Standardkollektion des Herstellers,
 Ober- und Unterschiene aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe nach
 Wahl AG,
 Montage auf der Glashalteleistenseite,
 Abmessungen siehe unten.

Ausführung an Türen:

aus Pos. 02.01.0017: 2 St. – Abmessung B/H ca. 880 x 2130 mm

aus Pos. 02.01.0020: 2 St. – Abmessung B/H ca. 850 x 1850 mm

Ausführung an Innenfenster:

aus Pos. 02.03.0001: 1 St. – Abmessung B/H ca. 1220 x 2020 mm

aus Pos. 02.03.0002: 1 St. – Abmessung B/H ca. 1220 x 2020 mm

Ausführung an bauseitigen Alu-Fenstern:

4 St. - Abmessung B/H ca. 1520 x 1650 mm

10,00 St _____ € _____ €

02.04.0015

Schattenfugenprofil

8,52Aluminium-Schattenfugenprofil,
 farbig beschichtet nach Wahl AG,
 seitlich in Grundzarge einfräsen,
 Abmessung nach Wahl AG: 10 x 10 mm bis 15 x 15 mm.

450,00 m _____ € _____ €

02.04.0016

**Schattenfugenprofil, Gewebe
 gemäß Position 02.04.0015**

mit werkseitig angeformten Armierungs-/Putzgewebe zur rissfreien
 Ausbildung des Übergangs auf Putz.

2.000,00 m _____ € _____ €

02.04.0017

Magnetschalterset

Magnetschalterset zur elektronischen Öffnungsüberwachung von
 Türflügeln zur Rückmeldung an Gebäudeleittechnikanlagen,
 mit VdS-Zulassung für Öffnungsüberwachung Klasse B,
 bestehend aus Magnetschalter und Dauermagnet,
 inkl. Leitungsführung innerhalb der Zarge bis zum Übergabepunkt (bis 3
 m),
 elektrischer Anschluss bauseits durch Gewerk Elektro.

1,00 St _____ € _____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
 LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
 Seite: - 60 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.04.0018	Riegelschaltkontakt Riegelschaltkontakt zur elektronischen Öffnungs- und Verschlussüberwachung von Haupt- und/oder Nebenriegeln von Türen zur Rückmeldung an Gebäudeleittechnikanlagen, mit VdS-Zulassung für kombinierte Öffnungs- und Verschlussüberwachung Klasse B, inkl. Leitungsführung innerhalb des Türblattes sowie der Zarge bis zum Übergabepunkt (bis 5 m), inkl. Kabelübergang, elektrischer Anschluss bauseits durch Gewerk Elektro.	1,00 St	_____ €	_____ €
------------	--	---------	---------	---------

02.04.0019	Bodenabschlussschiene Brandschutztür Bodenabschlussschiene im Bereich von Feuer-/Rauchschutztüren, zur Trennung angrenzender brennbarer Bodenbeläge im Türdurchgang, aus Aluminium, Oberfläche eloxiert DIN 17611, Farbe nach Wahl AG, Abmessung abgestimmt auf Türsystem, inkl. Befestigung sowie Anarbeiten an angrenzende Bodenbeläge.	5,00 m	_____ €	_____ €
------------	---	--------	---------	---------

02.04.0020	Sandstrahleffektfolie, vollflächig Sandstrahleffektfolie (Satinatofolie) auf vorbeschriebenen Verglasungen, vollflächig aufbringen, in verschiedenen Abmessungen.	10,00 m2	_____ €	_____ €
------------	---	----------	---------	---------

02.04.0021	Sandstrahleffektfolie, Streifen Sandstrahleffektfolie auf Verglasungen, zur Unfallvermeidung. Ausführung als waagrechtes Band aus einzelnen senkrechten Streifen. Höhe bis 12 cm, in kompletter Glasbreite.	20,00 m	_____ €	_____ €
------------	---	---------	---------	---------

02.04.0022	Mehrpriest verstärkte Bänder Mehrpreis zu vorbeschriebenen Türelementen für die Ausführung mit erhöhten Anforderungen an Bänder und Bandaufnahmen. Einzurechnen sind: - verstärkte Bandaufnahmen, - Auslegung der Bänder, Bandaufnahmen und Befestigungen für das Türblattgewicht einschließlich einer vertikalen Zusatzlast von 100 kg, Ansatz der Zusatzlast am freien Ende des geöffneten Türblatts, - Bandsicherung gegen Ausheben des Türblatts, Abrechnung je Türflügel.	70,00 St	_____ €	_____ €
------------	---	----------	---------	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 61 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
Übertrag:				_____ €
02.04.0023	Mehrpriis gesicherte Drücker-/PZ-Rosette Mehrpriis zu vorbeschriebenen Türelementen für die Ausführung mit durchgehend verschraubten Drücker- oder PZ-Rosetten, einzurechnen sind: - Rosetten mit stabiler Unterkonstruktion, Stütznocken und integrierten Befestigungsbolzen, - durchgehende mechanische Befestigung der Rosetten durch das Türblatt, - Befestigung so ausgeführt, dass eine Demontage ausschließlich von der Außenseite möglich ist, Abrechnung je Rosette, wahlweise als Drücker- oder PZ-Rosette.	48,00 St	_____ €	_____ €
02.04.0024	Deckleiste 15x40mm Deckleiste aus Massivholz, eine Kante gerundet, R ≥ 2 mm, Abmessungen bis 15 x 40 mm, farbig beschichtet nach Wahl AN (matt), nicht sichtbar befestigen an Türzarge, inkl. Anpassen an angrenzende Wände bei Maßtoleranzen bis 10 mm, durch Hobeln.	20,00 m	_____ €	_____ €
02.04.0025	Kürzen von Türblättern Kürzen von Türblättern aus Holz / Holzwerkstoff vor Ort.	2,00 St	_____ €	_____ €
02.04.0026	Türstopper Bodenmontage Türstopper aus Edelstahl, gebürstet, mit Hartgummipuffer, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Bodenaufbau: Bodenbelag auf Heizestrich, Abmessung bis 50 x 50 mm, Höhe 35 mm.	5,00 St	_____ €	_____ €
02.04.0027	Türstopper Wandmontage Wandpuffer aus Edelstahl, gebürstet, mit Hartgummipuffer, für Wandmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben, Befestigungsuntergrund: siehe Vorbemerkungen - Punkt C, Ø 30 mm, Länge 50 mm.	35,00 St	_____ €	_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 62 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

02.04.0028	Abdichten Fugen Abdichtung von Anschlussfugen im Innenbereich, mit elastischem Dichtstoff, Basis Acrylatdispersion, Fugenbreite bis 15 mm, einschl. systemgebundenem Primer. Ausführung nur auf Anweisung der Bauüberwachung und soweit nicht bereits in den Positionen beschrieben.	200,00 m	_____ €	_____ €
------------	---	----------	---------	---------

02.04.0029	Schutz Malervlies Auf Anweisung der Bauüberwachung sind in stark frequentierten Bereichen die Innentürelemente mit Abdeckvlies, 300 g/m2, vollflächig abzukleben, Ausführung ein- oder beidseitig, Abrechnung je Seite, Vor Abnahme rückstandsfrei entfernen und entsorgen.	175,00 m2	_____ €	_____ €
------------	---	-----------	---------	---------

02.04.0030	Kantenschutzprofil Polyethylen Kantenschutzprofil aus Polyethylen in U-Form an stoßgefährdeten Kanten auf Anweisung der Bauleitung während der Bauzeit anbringen, Einzellänge abgestimmt auf Elementhöhe, vor Abnahme rückstandsfrei entfernen und entsorgen.	150,00 m	_____ €	_____ €
------------	--	----------	---------	---------

02.04	Summe Titel Zubehör		_____ €	
-------	----------------------------	--	---------	--

02	Summe Gewerk Innentüren Holz		_____ €	
----	-------------------------------------	--	---------	--

Übertrag: _____ €

Projekt: 2023-529 ZfPW_Forensik Weissenau
LV: LV 13 Schreinerarbeiten Türen
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 07.08.2026
Seite: - 63 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

03 Gewerk Stundenlohnarbeiten

03.01 Titel Stundenlohnarbeiten

03.01.0001	STLB-Bau 04/2026 091			
	Bauvorarbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	10,00 h	_____ €	_____ €

03.01.0002	STLB-Bau 04/2026 091			
	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	30,00 h	_____ €	_____ €

03.01	Summe Titel Stundenlohnarbeiten		_____ €
-------	---------------------------------	--	---------

03	Summe Gewerk Stundenlohnarbeiten		_____ €
----	----------------------------------	--	---------

	Summe Schreinerarbeiten Türen		_____ €
--	-------------------------------	--	---------

Übertrag: _____ €

ZUSAMMENSTELLUNG

01.01	Baustelleneinrichtung	_____	€
01.02	Unterlagen	_____	€
01	Summe Baustelleneinrichtung/Unterlagen	_____	€
02.01	Drehtüren	_____	€
02.02	Schiebetüren	_____	€
02.03	Innenfenster	_____	€
02.04	Zubehör	_____	€
02	Summe Innentüren Holz	_____	€
03.01	Stundenlohnarbeiten	_____	€
03	Summe Stundenlohnarbeiten	_____	€
01	Baustelleneinrichtung/Unterlagen	_____	€
02	Innentüren Holz	_____	€
03	Stundenlohnarbeiten	_____	€
	Summe Schreinerarbeiten Türen	_____	€
	Schreinerarbeiten Türen		
	LV-Nettosumme	_____	€
	19 % Umsatzsteuer	_____	€
	LV-Bruttosumme	_____	€

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort / Datum

Stempel und rechtsgültige Unterschrift