

Ausschreibung: 01-053-26 vom 20.01.2026

Bauvorhaben: Erneuerung Holzbelag Rundweg
Grundschule Zinnowitz, Dannweg 13, 17454 Zinnowitz

Bauherr: Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, Möwenstraße 1, 17454 Zinnowitz

Pos.	Menge	Leistung	EP	GP
Titel 1 Baustelleneinrichtung				
1.1	1 psch	Baustelle einrichten und räumen - Vorbereitung der Baustelle bzw. des Bauablaufes - An- und Abtransport der für die Baustelle notwendigen leichten Baumaschinen, Einrichtungen und Ausstattungen sowie Vorhaltung über die gesamte Bauzeit - Bauwagen als Aufenthaltsraum und Werkzeugcontainer anliefern, aufstellen, vorhalten und abtransportieren - Absperr- und Sicherungsmaßnahmen organisieren - Fläche für Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten und nach Bauende wieder herstellen - Baustelle nach Beendigung der Arbeiten räumen und reinigen		
1.2	1 psch	An- und Abfahrt schwerer Baumaschinen - Anfahrtspauschale für den Transport von selbst fahrenden, schweren Baumaschinen wie Radlader, Bagger, Traktor etc.		
1.3	4 Wo	Miettoilette aufstellen, vorhalten und abfahren Miettoilette Typ 'Standard' antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen, einschl. regelmäßiger Ver- und Entsorgung nach Erfordernis, Kosten je Kalenderwoche		
1.4	5 Stck.	Stammschutz – Brettermantel StU < 150 cm Schutz gegen mechanische Schäden für Bäume herstellen und wieder beseitigen Brettermantel Höhe 200 cm mit Polsterung gegen den Baum gemäß DIN 18920 Stammdurchmesser bis 50 cm, Stammumfang bis 150 cm		
Titelsumme 1 Baustelleneinrichtung			€	

Ausschreibung: 01-053-26 vom 20.01.2026

Bauvorhaben: Erneuerung Holzbelag Rundweg
Grundschule Zinnowitz, Dannweg 13, 17454 Zinnowitz

Bauherr: Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, Möwenstraße 1, 17454 Zinnowitz

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Leistung</u>	<u>EP</u>	<u>GP</u>
-------------	--------------	-----------------	-----------	-----------

Titel 2 Abbruch

2.1	181 m ²	Holzbohlenweg demontieren und aufnehmen Riffelbohlenbelag 2,8 x 14,5 x 200 cm einschließlich Holzunterkonstruktion aus 3 lfd. Kanthölzer 10 x 18 cm aufnehmen, abfahren und fachgerecht entsorgen einschließlich Kippgebühren Fundamente und Stützanker sind zu erhalten		
Titelsumme 2 Abbruch			€	

Titel 3 Bohlenweg

3.1	174 m ²	Holzbohlenweg Douglasienholz Unterkonstruktion aus Kantholz 10x18 cm liefern und auf vorhandene feuerverzinkte Stützanker aus Flachstahl setzen und mit Sechskantschrauben M12x160 verschrauben Deckbelag aus Bohlen 2,8 x 14,5 x 200cm, Oberfläche genutet, liefern und mit Abstand von Bohle zu Bohle von 10mm auf Unterkonstruktion schrauben Verschraubung des Belages mit Edelstahlsenk- kopfschrauben, Schraubenköpfe dürfen nicht herausstehen. alle Verschraubungen müssen vorgebohrt sein		
3.2	168 m	Abschlussholz Holzbohlenweg 2,8 x 14,5 cm, Oberfläche genutet zur Einfassung bzw. Abgrenzung der Terrasse verlegen, 1-lagig senkrecht an Holzkonstruktion, 1 cm nach innen versetzt		nur EP
Titelsumme 3 Bohlenweg			€	

Ausschreibung: 01-053-26 vom 20.01.2026

Bauvorhaben: Erneuerung Holzbelag Rundweg
Grundschule Zinnowitz, Dannweg 13, 17454 Zinnowitz

Bauherr: Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, Möwenstraße 1, 17454 Zinnowitz

Pos.	Menge	Leistung	EP	GP
Titel 4 Erd- und Pflasterarbeiten				
4.1	300 m ²	Sandboden profilgerecht abtragen bzw. auftragen durchschnittliche Ab-/Auftragshöhe 10 cm		
4.2	8 m ²	Boden lösen Deponiekl. Z 0 - Z 1.1 - befestigte Flächen Boden gemäß DIN 18300, Klasse 3-5, lösen, laden und abfahren, das Aushubmaterial geht in Eigentum des AN über und ist einer Wiederverwertung zuzuführen. Bodenklasse nach LAGA 20: Z0-Z1.1 Abtragsdicke: 30cm		
4.3	8 m ²	Untergrundplanie für Belagsfläche herstellen, anstehenden Untergrund als Unterbau für Frostschutz- bzw. Tragschicht höhen- und profilgerecht planieren und verdichten, Verdichtungsgrad EV2 = 45 MN/m ²		
4.4	9 m	seitliche Einfassung - Rasenborde 5/20/100 der befestigten Fläche mit Beton-Rasen- höhenborden 5/20/100cm einseitig gefast, gemäß DIN 483 bzw. EN 1340 höhen- und fluchtgerecht herstellen, verlegt in Bettung aus Beton C 16/20 mit einseitiger Rückstütze 8cm Bewegungsfugen im Abstand von maximal 12 m anordnen Passstücke nicht kleiner als 30cm		
4.5	2 Stck.	Rasenbord schneiden als Zulage		
4.6	7 m ²	Frostschuttschicht – Wegefläche aus Frostschuttkies 0/32 auf Untergrund höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten, Abweichung +/- 2cm, Verdichtungsgrad EV2: 45 MN/m ² , Schichtstärke: 18cm		
4.7	7 m ²	Tragschicht – Wegefläche Tragschicht aus Betonrecycling Körnung 0/45 höhen- und profilgerecht einbauen und verdichten, Abweichung +/- 2cm, Verdichtungsgrad: EV2: 80 MN/m ² Schichtstärke: 15cm		
Titelsumme 4 Erd- und Pflasterarbeiten			€	

Ausschreibung: 01-053-26 vom 20.01.2026

Bauvorhaben: Erneuerung Holzbelag Rundweg
Grundschule Zinnowitz, Dannweg 13, 17454 Zinnowitz

Bauherr: Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, Möwenstraße 1, 17454 Zinnowitz

Zusammenstellung

1. Titelsumme Baustelleneinrichtung	€	
2. Titelsumme Abbruch	€	
3. Titelsumme Bohlenweg	€	
4. Titelsumme Erd- und Pflasterarbeiten	€	

Angebotssumme	€	
----------------------	----------	--------------

Mehrwertsteuer 19 %	€	
---------------------	----------	--------------

Angebotssumme	€	
----------------------	----------	--------------

=====

Ort, Datum

Unterschrift